



PROVINCIE :: UTRECHT

Gallileilaan 15 Crediet en Effecten Bank
Postbus 80300 rek.nr. 69.93.60.366
3508 TH Utrecht Giro/Postbank
Telefoon 030-589111 rek.nr. 74000

Aan Commissie voor de m.e.r.
t.a.v. de heer R.J. Sielcken
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

Fax 030-522564		Commissie voor de	
		milieu-effectrapportage	
Ingeleverd!		29 maart 1994	
nummer	:	452-94	
dossier	:	300-158	
kopie naar	:	Sl	

Datum 28 maart 1994
Nummer 94461936 mmv
Uw brief van
Uw nummer
Bijlage


Afdeling Milieu
Referentie R. Schrier
Doorkiesnr. 030-583110
Onderwerp Bijlagen behorend
 bij ontwerp-beschik-
 kingen m.b.t.
 Het Klooster
 te Nieuwegein

Geachte heer Sielcken,

In aanvulling op de reeds eerder aan u toegezonden ontwerp-
beschikkingen ingevolge de Wet Milieubeheer en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren met betrekking tot het Klooster, zenden wij u
hierbij de bijlagen nr. 1 en 2, behorend bij de ontwerp-beschikking
ingevolge de Wet Milieubeheer.

Onze excuses voor de gemaakte fout.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



mr. D. van Grieken
juridisch beleidsmedewerker uitvoering Wet Milieubeheer

BIJLAGE 1 OVERZICHT RAPPORTAGES EN ONDERZOEKEN

Tabel 1. Verplichte rapportages en onderzoeken uit te brengen voor en tijdens de aanleg van de stortplaats.

Voor-schrift	Onderwerp	Tijdstip
1.1.6	Bekendmaken verantwoordelijk persoon	Een maand na van kracht worden vergunning
1.1.7	Nulonderzoek	Twee maanden na van kracht worden vergunning
1.3.5	Imissiemetingen stof	Voorafgaand aan activiteiten en drie maanden na aanvang zand opspuiten
1.4.5	Eisen brandweercommandant	Voor aanvang bouwactiviteiten
1.5.4	Vermindering akoestische belasting	Uiterlijk 1 jaar na van kracht worden beschikking
1.5.5	Akoestisch onderzoek	Uiterlijk 3 maanden na start opspuiten
3.1.13	Registratie vogels	Voorafgaand aan alle activiteiten ter plaatse
2.1	Bodemonderzoek noordwesthoek	Rapport twee maanden voor indienen bestek bodembeschermende voorzieningen
1.2.2	Schriftelijke instructie	Twee maanden na van kracht worden vergunning
1.6.1	Bestek voorterrein	Uiterlijk twee maanden voor aanleg
1.6.10	Grondbalans	Twee maanden voor aanvang werkzaamheden
2.2	Werkzaamheden voor eerste jaar	Twee maanden voor aanvang werkzaamheden
2.4	GLG, GHG	Twee maanden voor aanbieden bestek bodembeschermende voorzieningen
2.10	Zakbakens, waterspanningsmeters, grafiek ophoging versus waterspanning	Twee maanden voor inzenden bestek bodembeschermende voorzieningen
2.12	Ligging onderkant zandlaag	Twee maanden voor aanleg onderafdichting

Voor-schrift	Onderwerp	Tijdstip
2.13	Controle geohydrologische isolatie	Twee maanden voor aanbieden bestek bodembeschermende voorzieningen
2.3	Bestek bodembeschermende voorzieningen	Tenminste twee maanden voor start werkzaamheden
2.5	Controlesysteem	Twee maanden voor indienen bestek bodembeschermende voorzieningen
2.8	Controle drainage-buizen	Direct na aanbrengen
2.10	Zetting en stabiliteit	Eerste jaar ieder kwartaal, daarna jaarlijks binnen twee maanden na het verstrijken van een kalenderjaar
2.11	Goedkeuring start aanleg onderafdichting	Twee maanden voor aanbrengen controledrainage
2.17, 2.18	Keuring bodemafdichting	Voor ingebruikname stort
3.2.11	Controleplan	Drie maanden na van kracht worden vergunning
2.21	Gasonttrekkings- en benuttingsplan	Uiterlijk drie maanden na van kracht worden vergunning
2.22	Bestek gasbenutting	Uiterlijk half jaar na van kracht worden vergunning
3.1.14	Verjagingsplan vogels	Uiterlijk een jaar na van kracht worden vergunning
3.1.16	Bestrijdingsplan ongedierte	Uiterlijk een jaar na van kracht worden vergunning
5.1.1	Monitoring, beslismodel	Een jaar na van kracht worden vergunning
5.4.1	Onderhouds- en controleplan	Drie maanden voor aanvang storten
3.2.3	Aanleveringsvoorwaarden	Twee maanden voor aanvang storten

Tabel 2. Onderzoeken en rapporten tijdens exploitatiefase

Voor-schrift	Onderwerp	Tijdstip
1.3.5	Immissiemetingen stof	Twee maanden na aanvang storten in een compartiment
1.5.4	Akoestisch onderzoek	Uiterlijk twee maanden na aanvang stortactiviteiten in een compartiment
2.2	Inrichtingsplan	Jaarlijks, voor 1 januari
3.2.3	Aanleveringsvoorwaarden	Jaarlijks binnen twee maanden na het verstrijken van een kalenderjaar
3.2.12	Registratie aanvoer afvalstoffen	Jaarlijks, binnen twee maanden na het verstrijken van een kalenderjaar
3.1.11	Geuronderzoek	Binnen twee jaar na van kracht worden vergunning
3.3.10	Volumieke massa	Jaarlijks binnen twee maanden na het verstrijken van een kalenderjaar
2.10; 3.3.9	Zetting en stabiliteit	Jaarlijks binnen twee maanden na het verstrijken van een kalenderjaar
3.1.13	Registratie vogels	Jaarlijks, binnen twee maanden na het verstrijken van een kalenderjaar
3.3.11	Verschilzetting	Onverwijld
5.1.2	Evaluatie en bijstelling monitoring en beslismodel	Jaarlijks, binnen twee maanden na het verstrijken van een kalenderjaar

Tabel 3. Onderzoeken en rapporten rond aanleg (voorlopige) eindafdichting.

Voor-schrift	Onderwerp	Tijdstip
4.1.1	Rapport beoordeling stortplaats	Drie maanden voor aanbrengen voorlopig dichte eindafwerking
4.1.2	Gasonttrekkings en benuttingsplan	Half jaar voor verwachte aanleg voorlopig dichte eindafwerking
2.21; 2.22	Bestek gasonttrekking e.d.	Half jaar voor aanleg
4.1.6	Voorlopig afdichtingsplan en bestek	Uiterlijk drie maanden voor de aanleg
4.1.8	Controle voorlopige eindafdichting	Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na het verstrijken van een kalenderjaar
4.2.5	Rapport beoordeling stortplaats	Drie maanden voor aanbrengen dichte eindafwerking
4.2.2	Afdichtingsplan en bestek	Uiterlijk drie maanden voor de aanleg
4.2.3	Beplantingsplan	Idem
4.2.9	Rapport zettingscontrole definitieve eindafdichting	Jaarlijks, binnen twee maanden na het verstrijken van een kalenderjaar
4.2.12	Keuring dichte eindafwerking	Direct na aanbrengen
5.5.6	Rapportage keuring	Direct na keuring

Bijlage 2: Lijst van woorden en begrippen

Aanlegfase:

Gebruiksfase van de stort (of een deel daarvan) waarin de bodembeschermende voorzieningen worden aangelegd maar waarin nog geen afval wordt gestort.

Aanleghoogte:

Hoogte waarop een voorziening wordt aangelegd, veelal bepaald ten opzichte van NAP.

Aanleveringsvoorwaarden:

Voorwaarden waaronder afval geaccepteerd kan worden op een stortplaats en die door de exploitant worden gesteld aan de aanbieders van afval. De voorwaarden dienen tenminste te bevatten: aanleveringsprocedure, benodigde informatie over de afvalstoffen waaronder samenstelling en herkomst, en de wijze waarop het afval op de stort aangeleverd mag worden.

Absorbtie:

Hechting van stoffen in structuren van andere stoffen.

Acceptatie-criteria:

Criteria waaraan afvalstoffen dienen te voldoen om gestort te mogen worden. Hieronder kunnen zowel chemische criteria vallen, als fysische criteria zoals steekvastheid, stof- en geurvorming.

Adsorbtie:

Binding van stoffen aan het bodemadsorbtie-complex.

Afdeklaag:

Bovenste laag van de dichte eindafwerking van een stort, die dient als standplaats voor vegetatie en vervolgbestemming of herinrichting.

Afdichtingsplan:

Plan waarin is aangegeven hoe de dichte eindafwerking zal worden gerealiseerd. Het plan bestaat uit een rapport van afdichting waarin wordt aangegeven hoe de dichte eindafwerking conform de Richtlijn "Dichte eindafwerking" wordt aangelegd en een uitvoeringsgereed plan.

Afvalberging:

Stortlichaam.

Afvalcategorie:

Indeling volgens een afvalstoffencode-lijst in categorieën.

Afvallaag:

Laag in het stortlichaam waarin afval wordt verwerkt. Het stortlichaam wordt aangelegd in meerdere afvallagen.

Afvalnummer:

Nummer van een soort afval volgens een afvalstoffencode-lijst.

Afvalwater:

Water vrijkomende bij (industriële) processen.

Afwerk(ings)fase:

Gebruiksfase van een stort waarin de dichte eindafwerking wordt aangelegd en beproefd.

Afwerk(ings)plan:

Plan waarin de vorm van de stortplaats na afwerking en na klink en zetting is beschreven en waarin de landschappelijke inpassing is onderbouwd.

Algemene voorzieningen:

Voorzieningen die in de aanlegfase gerealiseerd moeten worden en die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn maar niet direct gerelateerd zijn aan het primaire stortproces.

Asbest:

De volgende vezelachtige silicaten: crocidoliet (blauw asbest), actinoliet, anthofylit, chrysotiel (wit asbest), amosiet (bruin asbest) en tremoliet.

Beheerstrook:

Strook rondom een stortplaats ten behoeve van leidingen en voor het uitvoeren van onderhoud, metingen en controles.

Bentoniet:

Klei met meer dan 70% montmorilloniet.

Beplantingsplan:

Plan waarin de op de dichte eindafwerking aan te brengen beplanting in hoofdlijnen is aangegeven. Op basis van dit plan moet een beplantingsbestek gemaakt (kunnen) worden.

Beschermingsniveau:

Omschrijving van de mate van bescherming van het milieu tegen nadelige gevolgen ten gevolge van een activiteit.

Bestrijdingsplan:

Plan waarin de maatregelen en voorzieningen ter bestrijding van ongedierte zijn beschreven.

Bevoegd gezag:

Overheidsorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

Bodem:

Vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

Bouw- en sloopafval (BSA):

Afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken zoals kunstwerken en wegen.

Bovenafdichting:

Dichte eindafwerking.

CAR-post:

Gebouw op de stort waar Controle, Accceptatie en Registratie van de aangeboden afvalstoffen plaatsvinden.

Combinatie-afdichting:

Vloeistofdichte constructie van twee vloeistofdichte lagen die, zonder tussenlaag, in volledig contact op elkaar zijn aangebracht.

Compactor:

Rijgend werktuig met grote massa, ontworpen voor het verdichten van afval op een afvalstortterrein. De wielen zijn voorzien van stalen nokken of messen teneinde de druk op het afval te verhogen en daarmee een grotere verdichting te bereiken.

Consolidatie:

Verdichting ten gevolge van klink of zetting.

Consolidatie-percolaat:

Percolaat dat tengevolge van klink vrijkomt.

Controle-drainage(systeem):

Horizontaal drainagesysteem dat tenminste 0,4 meter beneden GLG is aangebracht, waarmee bemonstering van het grondwater onder de stort kan plaatsvinden en, in geval van calamiteit, beheersing van de verontreiniging.

CPR:

Een door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen uitgegeven richtlijn.

Detectietijd:

Tijdsverloop tussen het ontstaan van een verontreiniging en het waarnemen daarvan.

Dichte eindafwerking:

Bovenafdichting op een stortplaats conform de "Richtlijnen voor dichte eindafwerking op afval- en reststofbergingen."

Dichtheidsstroming:

Stroming van vloeistof onder invloed van verschillen in dichtheid en de zwaartekracht.

Diffusie:

Transport van stoffen ten gevolge van concentratie-verschillen.

Diffusie-remmende laag:

Laag die onderdeel uitmaakt van de onderafdichtingsconstructie en die dient ter beperking van diffusie van stoffen uit de stort naar de bodem.

DIN:

Deutsche Industrie Norm, Duitse normering, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Nederlandse NEN-normering.

Dispersie:

Verspreiding van stoffen ten gevolge van verschillen in stroomsnelheid in een niet-uniform poriënstelsel en niet-uniforme grondeigenschappen.

Drainagestelsel:

Stelsel bedoeld voor het opvangen en uit de stort afvoeren van vloeistoffen (zoals percolaat) en gasen (zoals stortgas).

Duurzaamheid (van materialen):

De tijdsduur dat de oorspronkelijke eigenschappen van materialen behouden blijven.

Eindhoopte:

Hoogte van de stortplaats die na eindzetting en -klink wordt bereikt.

Eindzetting:

Zetting die is opgetreden na 10.000 dagen ($\pm$ 27 jaar).

Emissie:

Uitstoot of verspreiding van stoffen.

Exploitatie-fase:

Gebruiksfase van (een deel van) een stort waarin daadwerkelijk afvalstoffen worden gestort.

Freatisch grondwater:

Grondwater met een drukhoogte die gelijk is aan nul ten opzichte van de atmosferische druk.

Gasonttrekking:

Actief afvoeren van gas dat in de stort ontstaat door middel van een daarvoor aangelegd systeem.

Gasonttrekkings- en -benuttingsplan:

Plan dat de hoofdlijnen van de onttrekking en afvoer van stortgas beschrijft. Het plan besteedt aandacht aan de te verwachten aard en hoeveelheid stortgas dat ontstaat en geeft een globale technische beschrijving van de aan te leggen onttrekkings- en benuttingssystemen.

Gasonttrekkingssysteem:

Systeem voor de actieve onttrekking van stortgas uit de stort.

Gas(onttrekkings)schacht:

Verticale schacht waarmee gas uit de stort wordt onttrokken. De schacht is aangesloten op een gasafvoersysteem.

Geleide-biljet:

Biljet dat ten behoeve van registratie en controle bij een partij afval behoort en dat gegevens bevat over deze partij afval. Deze gegevens betreffen onder andere samenstelling, herkomst en vervoerder van het afval.

Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG):

Het rekenkundig gemiddelde over tenminste acht achtereenvolgende jaren van de drie hoogste grondwaterstanden per hydrologisch jaar, bepaald op een door de Minister te bepalen wijze.

Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG):

Het rekenkundig gemiddelde over tenminste acht achtereenvolgende jaren van de drie laagste grondwaterstanden per hydrologisch jaar, bepaald op een door de Minister te bepalen wijze.

Geohydrologie:

Wetenschap die zich richt op de leer van de stroming van water in de bodem.

Geohydrologisch onderzoek:

Onderzoek naar de stroming van water in de bodem. Dit betreft zowel stromingsrichting als -snelheid van het grondwater.

Gescheiden combinatie-afdichting:

Afdichtingsconstructie van twee vloeistofdichte lagen met daartussen een controle-drainage-systeem.

Geschiktheidsonderzoek:

Onderzoek om te bepalen of materialen die worden toegepast in bodembeschermende constructies daarvoor geschikt zijn.

GFT-afval:

Groente-, fruit- en tuinafval.

Grondbalans:

Overzicht van ingaande en uitgaande stromen grond, onderverdeeld naar samenstelling en gebruiksdoel.

Grondwaterbemonsteringsbuis:

Buis bedoeld voor het nemen van monsters van grondwater.

Grondwaterstandsbuis:

Een peilbuis waarvan de onderkant van het filter zich op een zodanige afstand onder het freatisch vlak bevindt dat de gemeten stijghoogte gelijk is aan de (oppervlakte)grondwaterstand.

Hydrologisch jaar:

Een periode van 1 april tot en met 31 maart van het daarop volgende jaar.

Immissie:

Inworp van stoffen, geur of geluid. Veelal betreft dit stoffen die volgens de vigerende milieuwetgeving schadelijk of ongewenst zijn.

Infiltratie:

Intreden van water in de bodem.

Inrichtingsfase:

Aanlegfase.

Inrichtingsplan:

Plan waarin de hoofdlijnen voor de inrichting van de stortplaats zijn aangegeven.

KCA:

Klein chemisch afval.

kD:

Vermenigvuldiging van de k-waarde van een laag en de dikte van deze laag.

Klink:

Volumeverandering van afval door biologische, chemische of fysische processen.

K-waarde:

Waarde die de weerstand van een grondlaag tegen doorstroming met water weergeeft in een tijdseenheid (veelal dagen).

Kwaliteitsplan:

Plan dat op basis van een kwaliteitssysteem de procedures omschrijft die tijdens aanleg van een constructie worden gehanteerd om aan de eisen en voorschriften, waarbij inbegrepen keuring en beproeving, te kunnen voldoen.

KWD-afval:

Afval afkomstig van de kantoren-, winkel- en diensten-sector.

Kwel:

Grondwater waarvan de stijghoogte boven het grondoppervlak uitkomt.

Laagdikte:

Dikte van de laag, gemeten haaks op de helling van de laag.

Laagnummer:

Nummer van een stortlaag.

Landschapsplan:

Plan waarin de vorm van de stortplaats na afwerking en na klink en zetting is beschreven en waarin de landschappelijke inpassing is onderbouwd.

Leidraad bodembescherming:

Document van het Ministerie van VROM dat het milieuhygiënisch referentie-niveau voor concentraties van milieugevaarlijke stoffen in grond en grondwater weergeeft, en ingaat op de procedure en wijze van uitvoering van bodemonderzoek en -sanering in het kader van de Interimwet bodemsanering.

Meetprogramma:

Programma van periodiek uit te voeren inspecties, controles en onderhoud.

Milieu-effectrapportage (MER):

Rapport dat ingevolge het "Besluit Milieu-effectrapportage" is opgesteld.

(Bedrijfs) Intern Milieuzorgsysteem (MZS/BIM):

Samenhangend geheel van regelingen (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, procedures, instructies en voorschriften) en personele en administratieve voorzieningen, gericht op milieubeheersing.

Minerale afdichtingslaag:

Afdichtende laag geconstrueerd van minerale afdichtingsmaterialen zoals zand/bentoniet of klei.

Monodeponie:

Stortplaats, of een deel daarvan, waar naar aard homogene afvalstoffen worden gestort.

Nazorgfase:

Gebruiksfase van de stort, of een deel van de stort, die begint nadat de inrichting is gesloten.

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm (Nederlandse Norm).

NVN:

Een door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven voornorm (Nederlandse VoorNorm).

Onderafdichtingsconstructie:

Het geheel van technische voorzieningen om emissies naar de bodem te remmen of tegen te gaan.

Onderhouds- en controleprogramma:

Programma (plan) waarin is aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden en welke controles en metingen uitgevoerd moeten worden. Het plan bevat de frequentie hiervan, de in te zetten deskundigheid en de eventueel benodigde meetapparatuur. Tevens bevat het plan aanwijzingen voor de te registreren gegevens en de wijze van rapportage.

Opname van de toestand:

Inspectie van de aangebrachte bodembeschermende voorzieningen en beoordeling van de processen in de stortheuvel die dient ter onderbouwing van het afdichtingsplan.

Opvangdrain:

Zuigdrain.

Organoleptische waarneming:

Waarneming met zintuigen (visueel, reuk, gehoor of tast).

Overslagperron:

Voorzieningen waar goederen of stoffen (zoals afval) kunnen worden overgeslagen, bijvoorbeeld om afval in andere transportmiddelen over te slaan.

Peilbuis:

Algemene benaming voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine middellijn (bijvoorbeeld < 30 cm) waarin een grondwaterstand of stijghoogte kan worden gemeten.

Percolaat/percolaatwater/percolatiewater:

Vloeistof die uit de gestorte afvalstoffen komt, of daarmee in contact is geweest.

Percolaatdrainage(systeem):

Systeem in de stortplaats, aangebracht op de onderafdeling, voor opvang en afvoer van percolaatwater.

Planfase:

Periode waarin de voorbereidende werkzaamheden (planning, ontwerp en vergunningaanvraag) voor de stort worden uitgevoerd. Deze fase gaat vooraf aan de aanlegfase.

Polderpeil:

Grondwaterniveau dat in een polder kunstmatig wordt gehandhaafd.

Recirculatie:

Terugvoeren van percolaat in een stort.

Referentie-constructie:

Constructie van een onderafdeling voor stortplaatsen die in geval van een referentie-locatie, een beschermingsniveau biedt gelijkwaardig aan het niveau zoals bedoeld in het Stortbesluit bodembescherming en de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming.

Referentie-locatie:

Combinatie van een aantal hypothetische locatie-omstandigheden die in combinatie met de referentie-constructie een beschermingsniveau biedt gelijkwaardig aan het niveau zoals bedoeld in het Stortbesluit bodembescherming en de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming.

Referentieniveau/referentiewaarde:

Concentratie van stoffen in bodem en grondwater opgenomen in de Leidraad bodembescherming. Beneden deze concentraties wordt bodem of grondwater als niet-verontreinigd wordt beschouwd (= A-waarde).

Registratievak:

Kleinste ruimtelijke eenheid van een stortplaats om aan te geven waar het afval is of wordt gestort.

Schriftelijke instructie:

Richtlijnen voor in de inrichting werkzame personen die erop gericht zijn uit te sluiten dat in strijd met de vergunning of algemene regels wordt gehandeld.

Signaleringsdij:

Tijd die verloopt tussen het ontstaan van een emissie en het constateren daarvan.

Sondering:

Meting ten behoeve van het vaststellen van de draagkracht van de bodem en de bodemlagen.

Specifieke gasproductie-snelheid:

Aantal kilogrammen gas dat per ton afval per jaar wordt gevormd.

Sponswerking:

Samenpersen van reeds aanwezig afval door drukverhoging waardoor percolaat uit het afval wordt geperst. Sponswerking kan voorkomen bij verticale uitbreiding van een stortplaats.

Steunlaag:

Laag onder de vloeistofdichte laag van de dichte eindafwerking, die dient ter bescherming van de vloeistofdichte constructie en als legvloer en klankbord hiervan.

Stortbordes:

Voorziening op een stortplaats waar aangeboden afvalstoffen kunnen worden overgeslagen en geïnspecteerd zonder dat hinder voor de omgeving optreedt of neerslag in de afvalstoffen kan treden.

Stortcompartiment:

Gedeelte van de afvalberging dat qua emissiebeheersing volledig is gescheiden van de overige delen van de stortplaats en derhalve beïnvloeding van afvalstoffen in andere delen van de afvalberging voorkomt.

Storten:

Het - al dan niet in verpakking - op of in de bodem brengen van afvalstoffen, om deze daar te laten.

Stortfront:

Plaats waar afvalstoffen op een bepaald moment worden gestort en verdicht.

Storthoogte:

Maximale hoogte tot waar afval gestort mag worden. Deze hoogte wordt vastgesteld zonder hierin de te verwachten klink van het afval te betrekken.

Stortlaag:

Afvallaag.

Stortlichaam:

Deel van de stort waar afvalstoffen zijn gestort of worden gestort.

Stort(plaats):

De op één plaats gestorte afvalstoffen en de bodembeschermende voorzieningen.

Stortplan:

Plan tenminste bevattende de methode van storten, volgorde waarin de stortplaats wordt volgestort, nummering van afvallagen, indeling in registratievakken, manier van verdichten en afdekken van afvalstoffen, verwacht klinkverloop van afvalstoffen en werkwijze bij onverwacht grote aanvoer of bij calamiteiten.

Storttalud:

Deel van het stortfront waar afval in lagen met een bepaald verhang, wordt verdicht.

Stortvak:

Onderverdeling (in het horizontale vlak) van een stortcompartiment ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Stortwal:

Wal opgeworpen rond stort(front) die dient voor de opbouw van de stortheuvel en het voorkomen van ongecontroleerde verspreiding van afvalstoffen.

Stortzool:

Hoogte waarop de onderzijde van het afvalpakket is gelegen.

Technische toets:

Eerste beoordeling van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en de processen in de stortheuvel, teneinde te kunnen toetsen of na uitbreiding van de stort een beschermingsniveau conform Stortbesluit bodembescherming en de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming te realiseren is.

Teeenconstructie:

Verbindingsconstructie tussen onder- en bovenafdichting en het nabijgelegen deel van het talud.

Ter zake kundige:

Onafhankelijke deskundige als bedoeld in het Stortbesluit bodembescherming.

Uitloging:

Chemisch proces waarbij bepaalde stoffen en verbindingen mobiliseren en uit het uitgangsmateriaal treden.

Vacuümwagen:

Zelfaanzuigend voertuig te gebruiken tijdens het doorspuiten van leidingen en drainages en voor het afzuigen van losgespoten verontreinigingen uit leidingen en drainages.

Vaste merken:

Punten waarvan plaats en hoogte bekend zijn en die dienen om verplaatsingen (ten gevolge van klink en zetting) van (delen van) de stort te kunnen vaststellen.

Veldinspectie:

Inspectie van het stortlichaam.

Verschilklink:

Verschil in klink gemeten in verticale richting, over een afstand van 1 meter (in horizontale richting).

Verschilzakkingen:

Som van verschilklink en -zetting.

Verschilzetting:

Verschil in zetting gemeten in verticale richting, over een afstand van 1 meter (in horizontale richting).

Verwerken (van afvalstoffen):

Op de daarvoor geëigende wijze ontdoen van afvalstoffen.

Verzameldrain/-buis:

Buis of drain die dient voor de afvoer van percolaat afkomstig van zuigdrains.

VPR:

Voorlopige praktijk richtlijnen voor bemonstering en analyse bij bodemverontreiniging, omschreven in rapport 55B van de Bodemreeks.

Wet milieubeheer:

Wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten, zoals gepubliceerd in het Staatsblad 551, 1992.

Zakbaken:

Vast merk.

Zakking:

Som van zetting en klink.

Zetting:

Daling van het bodemniveau onder invloed van druk.

Zool van het afval:

Onderzijde van het afval inclusief de daaronder aangebrachte drainagelaag.

Zuigdrain:

Drain die dient voor het opvangen van percolaat en als zodanig deel uitmaakt van het percolaatopvangsysteem (ook wel opvangdrain genoemd).