

2013-05



MILIEU ADVIESBUREAU



AKOESTISCH ONDERZOEK


INDUSTRIELAWAAI

Ittervoorterweg 24 en 27, Swartbroek

Datum : 7 november 2007

Rapportnummer : 27-SIt-24-27-il-v1

Rapporteur : Ing. A. van der Vleuten



Eerland
Certification


P2013-05

EN-ISO 9001: 2000

20 NOV. 2007

Koolweg 64
5759 PZ Helenaveen

Tel. 0493-539803
Fax. 0493-539804
E-mail. mena@m-en-a.nl
Website: www.m-en-a.nl
Postbank 7622002
K.v.K. 17095577



Samenvatting

In verband met een Wet milieubeheer procedure met betrekking tot de aanvraag van de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkensbedrijf aan de Ittervoortweg 24 en 27 te Swartbroek, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit akoestisch onderzoek is de geluidsuitstraling van het bedrijf bepaald van alle bedrijfsactiviteiten.

De geluidsbronnen van het bedrijf bestaan uit het leveren van voer in de silo's, afvoer / oppompen van drijfmest en spuiwater, laden vleesvarkens, lossen van biggen en leveren van zuur en de ventilatoren (luchtwassers).

Met een akoestisch model is de geluidsuitstraling naar de omgeving bepaald, aan de hand van methode II.8 van de handleiding "Meten en Rekenen Industrielawaai" (1999). Met behulp van het model zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus bepaald. De resultaten van de berekeningen van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) staan gegeven in tabel 1. Hierin zijn alle activiteiten meegenomen, met uitzondering van de (extra) mestafvoerdagen in het voor- en najaar (maximaal 12 etmalen per jaar).

Tabel 1 : Geluidsuitstraling gehele bedrijf, representatieve bedrijfssituatie

Immissiepunt	L _{Ar,LT} [dB(A)]			L _{Amax} [dB(A)]		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
1. Roermondseweg 158A	41	33	27	55	55	55
2. Roermondseweg 160	36	30	20	53	48	48
3. Roermondseweg 162	28	31	19	40	37	43
4. Heikempweg 15	27	28	18	42	47	47
5. Heikempweg 11	27	30	22	47	50	50
6. Ittervoortweg 37 -achter-	29	28	21	50	50	50
6a. Ittervoortweg 37 -voor-	43	27	35	61	31	63
7. Ittervoortweg 33 -achter-	34	29	24	52	54	54
7a. Ittervoortweg 33 -voor-	42	25	34	61	35	64
8. Ittervoortweg 31 -achter-	33	28	23	53	53	53
8a. Ittervoortweg 31 -voor-	37	23	29	56	33	60
9. Ittervoortweg 19	34	28	23	50	51	51
10. Ittervoortweg 23	40	35	29	54	56	56
11. Wolfsvenweg 1	58	36	43	76	39	75

12. Ittervoorterweg 24	<u>54</u>	32	41	73	42	73
13. Wolfsvenweg 2	<u>44</u>	27	<u>31</u>	61	31	<u>61</u>
NORMERING	40	35	30	70/55	65/50	60/45

De geluidniveaus zijn weergegeven exclusief etmaalcorrectie. Er wordt niet ter plaatse van alle rekenpunten voldaan aan de eisen.

Er is ten aanzien van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus een kleine overschrijding van 1 dB(A) ter plaatse van de woning aan de Roermondseweg 158A in de dagperiode. De Roermondseweg is een drukke provinciale weg. Eventueel kan voor de woning aan de Roermondseweg 158A een hoger geluidniveau worden toegestaan in verband met een hoger referentieniveau ten gevolge van het wegverkeerslawaai ter plaatse. E.e.a. ter beoordeling van de Gemeente Weert.

Verder zijn er grotere overschrijdingen rondom de locatie Ittervoorterweg 24. Deze overschrijding is maximaal 18 dB(A) in de dagperiode, 1 dB(A) in de avondperiode en 13 dB(A) in de nachtperiode ter plaatse van de woning Wolfsvenweg 1. Deze overschrijdingen worden veroorzaakt door het lossen van voer en het laden/lossen van dieren aan de noordzijde van stal 1 van locatie Ittervoorterweg 24.

Er zijn ten aanzien van de maximale geluidniveaus overschrijdingen rondom locatie Ittervoorterweg 24 van maximaal 6 dB(A) in de dagperiode en maximaal 15 dB(A) in de nachtperiode ter plaatse van de woning Wolfsvenweg 1. Deze overschrijdingen worden veroorzaakt door het lossen van voer en het laden/lossen van dieren aan de noordzijde van stal 1 van locatie Ittervoorterweg 24.

In overleg met de opdrachtgever zijn enkele geluidreducerende maatregelen bepaald. Indien een extra deur in de zuidgevel van stal 1 gerealiseerd wordt, is het mogelijk om de dieren te laden/lossen aan de zuidzijde van stal 1 (tussen beide stallen) en is het niet meer nodig om te laden/lossen ter plaatse van de noordzijde van stal 1. Ook is het organisatorisch te regelen dat het laden van de varkens uitsluitend plaats vindt in de dagperiode. Verder zouden leidingen door of over stal 1 aangelegd kunnen worden, waardoor de bulkwagen met voer niet meer aan de noordzijde van stal 1 hoeft te staan tijdens het lossen. De relevante geluidbron tijdens het lossen van voer, de vrachtwagen-motor, wordt op deze wijze verplaatst naar een gunstiger locatie tussen de stallen. Waardoor gebruik wordt gemaakt van de afschermende werking van stal 1. Verdere maatregelen zijn onacceptabel duur in verhouding tot het te bereiken geluidreducerend effect.

De resultaten voor de representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen staat weergegeven in tabel 2.

Tabel 2 : Geluidsuitstraling gehele bedrijf, representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen

Immissiepunt	$L_{A_{LT}}$ [dB(A)]			$L_{A_{max}}$ [dB(A)]		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
1. Roermondseweg 158A	41	33	27	55	55	55
2. Roermondseweg 160	36	30	19	53	48	48
3. Roermondseweg 162	28	31	17	40	37	37
4. Heikempweg 15	25	28	17	36	47	47
5. Heikempweg 11	26	30	21	46	50	50
6. Ittervoorterweg 37 -achter-	29	28	20	50	50	50
6a. Ittervoorterweg 37 -voor-	34	27	22	61	31	31
7. Ittervoorterweg 33 -achter-	34	29	23	52	54	54
7a. Ittervoorterweg 33 -voor-	32	25	20	58	35	35
8. Ittervoorterweg 31 -achter-	33	28	23	53	53	53
8a. Ittervoorterweg 31 -voor-	32	23	18	49	33	33
9. Ittervoorterweg 19	34	28	23	50	51	51
10. Ittervoorterweg 23	40	35	29	54	56	56
11. Wolfsvenweg 1	44	36	31	68	39	39
12. Ittervoorterweg 24	39	32	27	54	42	42
13. Wolfsvenweg 2	44	27	22	61	31	31
NORMERING	40	35	30	70/55	65/50	60/45

De geluidniveaus zijn weergegeven exclusief etmaalcorrectie. Er wordt nog steeds niet ter plaatse van alle rekenpunten voldaan aan de eisen.

Maar de grote overschrijdingen rondom de locatie Ittervoorterweg 24, zijn na het nemen van genoemde maatregelen beduidend beperkt. De overschrijding ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is nu maximaal 4 dB(A) in de dagperiode ter plaatse van de woning Wolfsvenweg 1 en 2 en 1 dB(A) in de avond- en nachtperiode ter plaatse van de woning Wolfsvenweg 1. Er zijn, na het nemen van genoemde maatregelen geen overschrijdingen ten aanzien van de maximale geluidniveaus meer.

Aangezien na het nemen van eerder genoemde realistische maatregelen (ALARA) nog niet geheel aan de eisen voldaan kan worden, wordt de gemeente Weert verzocht om voor de betreffende woningen waar een overschrijding van de eisen plaatsvindt een ontheffing op te nemen in de geluidvoorschriften.

Voor de resultaten van de situatie inclusief de (extra) mestafvoerdagen (incidentele bedrijfssituatie zonder maatregelen) wordt verwezen naar bijlage 3. In bijlage 3c staan de resultaten van de incidentele bedrijfssituatie zonder maatregelen en in bijlage 3f staan de resultaten van de incidentele bedrijfssituatie met maatregelen.

In totaal (beide locaties) levert de indirecte hinder op de maatgevende woning aan de Wolfsvenweg 2 een geluidniveau op van maximaal 48 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde niet overschreden (zie bijlage 3g).

Dit betekent dat de vergunning op grond van de Wet milieubeheer uit akoestisch oogpunt kan worden verleend, indien de volgende maatregelen en beperkingen worden opgenomen.

- de extra mestafvoeractiviteiten (drijfmest) in het voor- en najaar worden in totaal 12 etmalen per jaar uitgesloten van de voorschriften.
- er dient een extra deur in de zuidgevel van stal 1 van de locatie Ittervoorterweg 24 te worden gerealiseerd, waardoor het laden/lossen van dieren niet meer aan de noordzijde van deze stal hoeft plaats te vinden.
- het laden van varkens ter plaatse van de locatie Ittervoorterweg 24 vindt uitsluitend plaats in de dagperiode.
- er dienen extra leidingen te worden aangelegd ter plaatse van stal 1 van de locatie Ittervoorterweg 24, waardoor de bulkwagen voor het lossen van voer niet meer aan de noordzijde van stal 1 opgesteld hoeft te worden.

Inhoudsopgave

<u>Hfdst.</u>	<u>Titel</u>	<u>Blz.</u>
	Samenvatting	
1.	Inleiding	1
2.	Normstelling	2
2.1	Handreiking industrielawaai en vergunningverlening	2
2.2	Circulaire indirecte hinder	4
3.	Bedrijfsvoering	5
4.	Geluidsbronnen agrarisch bedrijf	6
4.1	Mobiele bronnen	6
4.2	Stationaire bronnen	8
5.	Resultaten	11
5.1.	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	11
5.2.	Maximale geluidsniveaus	14
5.3.	Indirecte hinder door aantrekkende werking	15
6.	Conclusie	16

Bijlagen

- Bijlage 1 : Situatietekening
- Bijlage 2a : Invoergegevens directe hinder
- Bijlage 2b : Invoergegevens directe hinder, inclusief maatregelen
- Bijlage 2c : Invoergegevens indirecte hinder
- Bijlage 3a : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ RBS
- Bijlage 3b : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ IBS
- Bijlage 3c : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ RBS en IBS, inclusief maatregelen
- Bijlage 3d : Rekenresultaten L_{Amax} RBS
- Bijlage 3e : Rekenresultaten L_{Amax} IBS
- Bijlage 3f : Rekenresultaten L_{Amax} RBS en IBS, inclusief maatregelen
- Bijlage 3g : Rekenresultaten indirecte hinder

1. Inleiding

Er is aan M & A Milieuadviesbureau opdracht verleend tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek voor een varkensbedrijf op de percelen aan de Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek. In dit onderzoek zal de geluidsinvloed van het totale bedrijf op de omgeving worden beschreven.

De resultaten zullen worden getoetst aan het geluidbeleid van de gemeente Weert. In onderhavig onderzoek zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L_{A_LT}) en de maximale geluidsniveaus ($L_{A\text{max}}$) berekend voor de dag-, avond- en nachtperiode op immissiepunten op de dichtst bij gelegen gevels van de omliggende woningen.

Voor de bronnen niveaus van verschillende bronnen is gebruik gemaakt van een publicatie van de Rijksinspectie Milieuhygiëne Limburg, "Onderzoek naar de geluidemissie van enkele agrarische bedrijven en bedrijvigigheden" (10 mei 1996), alsmede een aantal literatuur- en ervaringswaarden van bekende geluidbronnen.

2. Normstelling

2.1. Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998 dient, zolang er nog geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld, bij het opstellen van geluidsvoorschriften in het kader van de vergunningverlening gebruik te worden gemaakt van de streef- en grenswaarden voor zogenaamde "kleine lawaaimakers" uit de circulaire Industrielawaai van 1 september 1979, herdruk 1982. Deze circulaire is van rechtswege vervallen en de tekst is integraal opgenomen in voorname Handreiking.

In de beleidsafweging bij het vaststellen van grenswaarden worden in deze Handreiking een drietal elementen onderscheiden, te weten:

- de streefwaarden die afhankelijk zijn van de aard van de woonomgeving en het activiteitenniveau;
- de grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate hinder zal optreden;
- de ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk afwegingsproces.

De aanbevolen streefwaarden worden onderscheiden naar de aard van de woonomgeving en het daarbij te verwachten activiteitenniveau gedurende de verschillende etmaalperioden. Voor de dag- (07.00 - 19.00 uur), avond- (19.00 - 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) worden voor de verschillende woonomgevingen respectievelijk onderscheiden een landelijke omgeving (40, 35 en 30 dB(A)), een rustige woonwijk (45, 40 en 35 dB(A)) en een woonwijk in de stad (50, 45 en 40 dB(A)).

In de praktijk kunnen de streefwaarden niet altijd worden gerealiseerd. Een rigide toepassing van de streefwaarden moet dan ook worden voorkomen. Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan soms een hogere geluidsbelasting worden toegelaten. Verhoging van de streefwaarden kan alleen worden toegestaan nadat voorzieningen zijn getroffen op basis van het ALARA-beginsel ("As Low As Reasonably Achievable").

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en bestaande inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een eerste toetsing de aanbevolen streefwaarden gehanteerd dienen te worden die, afhankelijk van de aard van de omgeving, kunnen variëren van L_{etmaal} 40 dB(A) tot 50 dB(A).

Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan overschrijding van de streefwaarden tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid toelaatbaar zijn. Bij nieuwe inrichtingen geldt als bovengrens ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen L_{etmaal} 50 dB(A) of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Bij bestaande inrichtingen kan op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, waarbij geluidsbestrijdingskosten een belangrijke rol dienen te spelen, overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot ten hoogste L_{etmaal} 55 dB(A) in beginsel worden toegestaan. Binnen woningen zijn in het algemeen de aanbevolen streefwaarden van toepassing verminderd met 15 dB(A), zijnde de geluidsreductie van de gevel met een raam in ventilatiestand. De maximaal toegestane waarde voor het binnenniveau bedraagt L_{etmaal} 35 dB(A).

Behalve grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau worden ook beperkingen gesteld aan de optredende piekgeluidsniveaus L_{Amax} , gemeten in de meterstand "F" (fast). Als streefwaarde dient een piekgeluidsniveau te worden gehanteerd dat 10 dB(A) hoger ligt dan het equivalente geluidsniveau over de betreffende etmaalperiode. Voor de respectievelijke dag-, avond- en nachtperiode gelden grenswaarden van ten hoogste L_{Amax} 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A).

Rondom de inrichting zijn binnen 100 meter woningen van derden gelegen. Gezien de landelijke omgeving is het legitiem om een normering voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau te stellen van 40, 35 en 30 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. De streefwaarden voor het piekgeluidsniveau L_{Amax} liggen 10 dB(A) hoger, terwijl de ten hoogste toegestane waarden L_{Amax} 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode bedragen.

2.2. Circulaire indirecte hinder

Op 29 februari 1996 is door het ministerie van VROM aan gemeenten en provincies een circulaire verzonden met regels voor de beoordeling van de geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar een inrichting. Geadviseerd wordt om een dergelijke geluidshinder te beoordelen overeenkomstig de wijze waarop wegverkeerslawaai wordt beoordeeld in het kader van de Wet geluidhinder. Hiermee wordt de beoordelingswijze conform de circulaire Industrielawaai op dit punt verlaten.

De nieuwe beoordelingsmethode voor de zogenaamde verruimde reikwijdte van verkeersbewegingen komt in het kort hierop neer:

1. de geluidsniveaus ten gevolge van verkeersbewegingen van en naar de inrichting dienen separaat te worden bepaald en getoetst zonder cumulatie met de activiteiten op het terrein van de inrichting zelf en met het overige wegverkeer;
2. de beoordeling vindt uitsluitend plaats op grond van het optredende equivalent geluidsniveau en niet meer op grond van het piekgeluidsniveau;
3. het optredende equivalent geluidsniveau dient ter plaatse van de gevel(s) van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van L_{etmaal} 50 dB(A) en aan de maximale grenswaarde van L_{Amax} 65 dB(A);
4. overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is alleen toegestaan indien het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen niet uitvoerbaar is of onvoldoende effect sorteert en onder de voorwaarde dat de betrokken woningen voldoende worden geïsoleerd.

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998 geldt voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer een beperking van de reikwijdte van de milieuvergunning tot die afstand, waarbinnen de herkomst van het verkeer in alle redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting.

3. Bedrijfsvoering

Het bedrijf is gevestigd in het buitengebied van Swartbroek (gemeente Weert). De bestemming van de omgeving is agrarisch. Voor de benoeming van de stallen en de inrichting van de terreinen wordt verwezen naar de milieu-tekeningen.

Op beide terreinen (Ittervoorterweg 24 en Ittervoorterweg 27) van de inrichting zijn diverse stallen aanwezig voor het houden van vleesvarkens.

Activiteiten perceel Ittervoorterweg 27:

Maximaal twee keer per week worden vleesvarkens geladen in de dag-, avond- en/of nachtperiode en twee keer per week worden biggen gelost in de dagperiode. Het laden van de dieren vindt plaats op vier locaties.

Het voer (in de silo's) wordt gedurende de dagperiode (bij)gevuld. Er wordt drie keer per week voer gelost op drie locaties op het bedrijf (totaal maximaal 2 vrachtwagens per dag).

De afvoer van de drijfmest kan door het jaar heen plaatsvinden met ca. 2 vrachtwagens per dag. Verder zijn er in het voor- en najaar extra veel mestafvoerbewegingen. Hiertoe bezoeken per dag maximaal 30 vrachtwagens per etmaal de inrichting. Een enkele keer wordt komt in plaats van een vrachtwagen een tractor de mest oppompen (om direct uit te rijden over het land).

Op het bedrijf wordt zuur (t.b.v. de luchtwassers) geleverd. Dit gebeurt altijd in de dagperiode. Het afvalwater (spuiwater) van de luchtwasinstallaties wordt ook in de dagperiode afgevoerd (met één van de ritten van de mestafvoer).

De ventilatie van de stallen geschiedt middels luchtwassers.

Verder is aan de voorzijde van het bedrijf, voor gebouw 2 een spuitplaats aanwezig. Op deze spoelplaats worden maximaal één uur per dag vrachtwagens afgespoten met normaal stromend water.

Activiteiten perceel Ittervoorterweg 24:

De activiteiten op perceel Ittervoorterweg 24 blijven ongewijzigd, maar het perceel behoort wel tot de inrichting.

Maximaal één keer per week worden vleesvarkens geladen in de dag- of nachtperiode en maximaal één keer per week worden biggen gelost in de dagperiode. Het laden van de dieren vindt plaats op twee locaties.

Het voer (in de silo's) wordt gedurende de dagperiode (bij)gevuld. Er wordt maximaal één keer per week voer gelost op twee locaties.

De afvoer van de drijfmest vindt uitsluitend plaats in het voor- en najaar. Hiertoe bezoeken per dag maximaal 8 vrachtwagens per etmaal de inrichting. Een enkele keer komen in plaats van vrachtwagens, tractoren de mest oppompen.

De ventilatie van de stallen geschiedt middels dakventilatoren.

Verder is tussen beide stallen een spuitplaats aanwezig. Op deze spoelplaats worden maximaal een half uur per dag vrachtwagens afgespoten met normaal stromend water.

4. Geluidsbronnen agrarisch bedrijf

4.1. Mobiele bronnen

4.1.1. Vrachtwagens

Binnen de inrichting vinden een aantal vrachtwagenbewegingen plaats die betrekking hebben op het vullen van de voersilo's, afvoer van vleesvarkens en aanvoer van biggen, afvoer van drijfmest en spuiwater en de levering van zuur (luchtwasser). Voor deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van vrachtwagens.

Voor de vrachtwagens wordt in de berekeningen een gemiddeld en maximaal bronvermogen gehanteerd van respectievelijk 103 en 108 dB(A).

Op het terrein Ittervoorterweg 27 vinden de volgende rijbewegingen met vrachtwagens plaats:

- het vullen van de silo's met voer geschiedt maximaal drie keer per week (maximaal twee vrachtwagens per dag) in de dagperiode ter plaatse van drie locaties.
- de afvoer van vleesvarkens geschiedt maximaal twee keer per week (twee vrachtwagens in de dagperiode en één in de avond en/of nachtperiode per etmaal).
- de aanvoer van biggen geschiedt maximaal twee keer per week (maximaal twee vrachtwagens per dag) in de dagperiode.
- de afvoer van drijfmest geschiedt met totaal maximaal twee vrachtwagens per dag, gedurende de dag- avond- en nachtperiode.
- de extra afvoer van drijfmest geschiedt in het voor- en najaar met totaal maximaal 30 vrachtwagens per dag, gedurende de dag- en nachtperiode.
- de afvoer van spuiwater vindt twee keer per jaar plaats in de dagperiode.
- het leveren van zuur geschiedt maximaal één keer per maand in de dagperiode.

Op het terrein Ittervoorterweg 24 vinden de volgende rijbewegingen met vrachtwagens plaats:

- het vullen van de silo's met voer geschiedt maximaal één keer per week (maximaal één vrachtwagen per dag) in de dagperiode ter plaatse van twee locaties.
- de afvoer van vleesvarkens geschiedt maximaal één keer per week (één vrachtwagen in de dagperiode of één in de nachtperiode).
- de aanvoer van biggen geschiedt maximaal één keer per week (maximaal één vrachtwagen per dag).
- de afvoer van drijfmest geschiedt in het voor- en najaar met totaal maximaal 8 vrachtwagens per dag (ca. 20 vrachtwagens per jaar), gedurende de dagperiode.

Voor de rijbewegingen is een snelheid van 10 km/h aangehouden. Deze snelheid is een gemiddelde snelheid en deze zal in werkelijkheid voor het achteruit rijdend verkeer lager zijn en voor het vooruit rijdend verkeer hoger.

De routes van de voertuigen worden gesimuleerd door mobiele rijlijnen in het akoestisch model, zie bijlage 2a.

In totaal wordt in de representatieve bedrijfssituatie voor de rijbewegingen met de vrachtwagens het volgende aangehouden:

Locatie Ittervoorterweg 27:

- route A (laden varkens/lossen biggen): 6 bewegingen (heen- en terugbewegingen) in de dagperiode en 2 bewegingen in de avond- en/of nachtperiode aangehouden.
- route B1/B2 (lossen voer): 4 bewegingen (heen- en terugbewegingen) in de dagperiode aangehouden.
- route C (afvoer mest): 4 bewegingen (heen- en terugbewegingen) aangehouden in de dagperiode.
- route D (leveren zuurtanks): 2 bewegingen (heen- en terugbewegingen) aangehouden in de dagperiode.

In de incidentele bedrijfssituatie is uitgegaan van dezelfde gegevens, met uitzondering van de afvoer van de drijfmest. Hiervoor is het volgende aangehouden:

- route C (afvoer mest): 54 bewegingen (heen- en terugbewegingen) aangehouden in de dagperiode en 6 bewegingen in de nachtperiode.

Locatie Ittervoorterweg 24:

- route F1/F2 (lossen voer): 2 bewegingen (heen- en terugbewegingen) in de dagperiode aangehouden.
- route G1/G2 (laden varkens/lossen biggen): 2 bewegingen (heen- en terugbewegingen) in de dagperiode en 2 bewegingen in de nachtperiode aangehouden.

In de incidentele bedrijfssituatie is uitgegaan van dezelfde gegevens, met uitzondering van de afvoer van de drijfmest. Hiervoor is het volgende aangehouden:

- route I1/I2/I3 (afvoer mest): 16 bewegingen (heen- en terugbewegingen) aangehouden in de dagperiode.

4.1.2 Personenauto's

Locatie Ittervoorterweg 27:

Er wordt maximaal 4 keer in de dagperiode, 1 keer in de avondperiode en 1 keer in de nachtperiode een personenauto geparkeerd. Dit kunnen zijn medewerkers, een vertegenwoordiger, dierenarts of voorlichter. De route van de personenauto's wordt gesimuleerd middels mobiele rijlijnen in het akoestisch model (route E). De rijsnelheid bedraagt 10 km/h.

Locatie Ittervoorterweg 24:

Er wordt maximaal 2 keer in de dagperiode een personenauto geparkeerd. Dit kunnen zijn medewerkers, een vertegenwoordiger, dierenarts of voorlichter.

In de berekeningen is rekening gehouden met een gemiddeld en maximaal bronvermogen van 90 en 95 dB(A) voor de rijbewegingen van de personenauto's. De route van de personenauto's wordt gesimuleerd middels mobiele rijlijnen in het akoestisch model (route H). De rijsnelheid bedraagt 10 km/h.

4.2. Stationaire geluidsbronnen

4.2.1. Levering voer

Locatie Ittervoorterweg 27:

Maximaal worden drie keer per week de voersilo's (maximaal twee vrachtwagens per dag) (bij)gevuld. In totaal is voor het (bij)vullen van de voersilo's rekening gehouden met een bedrijfsduur van twee uur per dag (verdeeld over drie loslocaties).

Locatie Ittervoorterweg 24:

Maximaal worden één keer per week de voersilo's (maximaal één vrachtwagen per dag) (bij)gevuld. In totaal is voor het (bij)vullen van de voersilo's rekening gehouden met een bedrijfsduur van anderhalf uur per dag (verdeeld over twee loslocaties).

Het vullen van de silo's met voer vindt plaats in de dagperiode en geschieft altijd in delen. Dit betekent dat de bulkwagen alle geheel of gedeeltelijk lege silo's bijvult in één enkele rit.

Het gemiddelde en maximale bronniveau tijdens het vullen van de voersilo's bedraagt respectievelijk 105 en 110 dB(A).

4.2.2. Drijfmest oppompen

Locatie Ittervoorterweg 27:

De afvoer van de drijfmest kan door het jaar heen plaatsvinden met ca. 2 vrachtwagens per dag (dagperiode). Verder zijn er in het voor- en najaar extra veel mestafvoerbewegingen (dag- en nachtperiode). Op deze dagen bezoeken per dag maximaal 30 vrachtwagens per etmaal de locatie Ittervoorterweg 27. Een enkele keer komt in plaats van een vrachtwagen een tractor de mest oppompen (om uit te rijden over het land). In de berekeningen is er van uitgegaan dat het niet uitmaakt of een vrachtwagen of een tractor de mest oppompt. Het oppompen van de drijfmest vindt plaats tussen gebouwen 2 en 3 (pomppunten ter plaatse van stal 3).

Er zijn op het bedrijf enkele opslagsilo's voor het spuiwater (achter gebouw 2 en tussen gebouw 4 en 5). Spuiwater wordt twee keer per jaar afgevoerd, in de dagperiode. Bij de berekeningen is er van uitgegaan dat het spuiwater bij een van de ritten van de afvoer van drijfmest wordt meegenomen.

Locatie Ittervoorterweg 24:

De afvoer van drijfmest vindt uitsluitend plaats op enkele dagen in het voor- en najaar. Op zo'n dag bezoeken per dag maximaal 8 vrachtwagens/tractoren de inrichting (dagperiode). Per jaar komen er voor deze locatie in totaal ca. 20 vrachtwagens/tractoren.

Er is van uitgegaan dat dit oppompen per vrachtwagen of eventueel tractor ca. 20 minuten tijd in beslag neemt, waarbij de motor van de vrachtwagens hoogstationair draait. Het gemiddelde en maximale bronniveau tijdens het oppompen van de mest bedraagt respectievelijk 105 en 110 dB(A).

4.2.3. Laden van vleesvarkens lossen van biggen*Locatie Ittervoorterweg 27:*

Het laden van de vleesvarkens geschieft maximaal twee keer per week (twee vrachtwagens in de dagperiode en/of één in de avond- en/of nachtperiode) en neemt in totaal anderhalf uur per vrachtwagen in beslag (verdeeld over vier locaties). Het lossen van de biggen geschieft ook maximaal twee keer per week (maximaal twee vrachtwagens per keer) en neemt in één uur tijd per vrachtwagen in beslag en geschieft op dezelfde locaties. Het laden van de vleesvarkens kan overdag, 's avonds en 's nachts plaatsvinden en het lossen van de biggen vindt overdag plaats.

Locatie Ittervoorterweg 24:

Het laden van de vleesvarkens geschieft maximaal één keer per week (één vrachtwagen in de dagperiode of nachtperiode) en neemt in totaal één uur tijd in beslag (verdeeld over twee locaties). Het lossen van de biggen geschieft ook maximaal één keer per week (maximaal één vrachtwagen per keer) en neemt een half uur tijd in beslag en dit geschieft op dezelfde locaties.

Het laden van de vleesvarkens kan overdag of nachts plaatsvinden en het lossen van de biggen vindt overdag plaats.

Het gemiddelde bronniveau tijdens het lossen van de biggen bedraagt 80 dB(A) met pieken tot 100 dB(A) en tijdens het laden van volwassen dieren bedraagt het gemiddelde bronvermogen 90 dB(A) met pieken tot 110 dB(A).

4.2.4. Leveren van zuurcontainers (locatie Ittervoorterweg 27)

Het lossen van het zuur (in zuurcontainers) voor de chemische luchtwasinstallaties geschieft maandelijks in de dagperiode. Dit is in het model geschematiseerd middels mobiele bron D. De zuurcontainers wordt middels een elektrische palletwagen naar de locaties gebracht.

4.2.5. Kadaverkoeling

Locatie Ittervoorterweg 27:

Aan het voorzijde (voor stal 2 naast de spuitplaats) van het bedrijf is een kadaverbox aanwezig. Op deze kadaverbox is een koeling aanwezig en deze koeling vindt plaats middels een ventilator.

Voor de ventilator is uitgegaan van eerder uitgevoerde metingen bij een ander bedrijf in een vergelijkbare situatie. Er is uitgegaan van een gemiddeld broniveau van 65 dB(A) met pieken tot 67 dB(A).

Voor de bedrijfsduur van de kadaverkoeling is uitgegaan van 100% bedrijfsduur tijdens een warm etmaal.

Locatie Ittervoorterweg 24:

Op deze locatie is geen kadaverkoeling aanwezig, indien nodig komt de destructor direct en is koeling niet nodig.

4.2.6. Luchtwasinstallaties en ventilatoren

Locatie Ittervoorterweg 27:

De ventilatie van de stallen geschiedt middels mechanische ventilatie. De ventilatie van de stallen is aangesloten op afzonderlijke chemische luchtwassers (totaal drie luchtwassers). Het geluid van de luchtwasinstallaties wordt geproduceerd door de uitlaten van de interne ventilatoren.

Gebouwen 2 en 3 hebben gezamenlijk een luchtwassysteem. Dit is reeds bestaand en ca. 2 jaar oud. Gebouwen 4 en 5 krijgen ieder afzonderlijk een nieuw luchtwassysteem. Aan het bestaande luchtwassysteem van gebouwen 2 en 3 zijn indicatief controle-geluidmetingen verricht op 8 januari 2007. Uit deze metingen blijkt dat tevens een gedeelte van de, aan de luchtwasser grenzende, luchtverzamelruimte akoestisch relevant is. Dit gevelgedeelte bestaat uit golfplaten met aan de binnenzijde PUR-isolatie. Deze gevel is in het akoestisch model als afzonderlijke geluidbron meegenomen.

Voor de uitlaten van de, reeds bestaande en nieuwe, luchtwassers is (o.a. naar aanleiding van de controle-meting op 8 januari 2007) uitgegaan van eerder uitgevoerde metingen bij een ander bedrijf in een vergelijkbare situatie, waarbij de motoren op volle kracht zijn gesteld.

Er is voor de luchtwassers uitgegaan van een gemiddeld en maximale broniveau van respectievelijk 80 en 82 dB(A).

De ventilatoren worden computergestuurd, waarbij vooral de buitentemperatuur van belang is. Het toerental van de ventilatoren wordt op een gemiddeld warme nacht teruggebracht tot ongeveer 50 % van het volledige vermogen. Daar het geluidsniveau tot de vijfde macht evenredig is met het toerental betekent dit dat de reductie in het bronvermogen voor de nachtperiode minimaal 15 dB bedraagt.

Locatie Ittervoorterweg 24:

De ventilatie van beide stallen geschiedt middels mechanische ventilatie. Op de daken zijn Fancom dakventilatoren aanwezig met diameter 450 mm en 500 mm. Op stal 1 zijn 6 en op stal 2 zijn 4 ventilatoren aanwezig met diameter 450 mm (0,4 kW) en op stal 2 zijn 3 ventilatoren aanwezig met diameter 500 mm (0,45 kW).

Voor de ventilatoren is uitgegaan van eerder uitgevoerde metingen bij een ander bedrijf in een vergelijkbare situatie, waarbij de motoren op volle kracht zijn gesteld. Er is voor de luchtwassers uitgegaan van een gemiddeld en maximale bronniveau van respectievelijk 70 en 82 dB(A).

De ventilatoren worden computergestuurd, waarbij vooral de buitentemperatuur van belang is. Het toerental van de ventilatoren wordt op een gemiddeld warme avond en nacht teruggebracht tot respectievelijk 75 en 60 % van het volledige vermogen. Daar het geluidsniveau tot de vijfde macht evenredig is met het toerental betekent dit dat de reductie in het bronvermogen voor de avond- en nachtperiode respectievelijk 6 en 11 dB bedraagt.

4.2.7. Overige bronnen

Op zowel de locatie Ittervoorterweg 24 als 27 is een sputplaats aanwezig voor het afspuiten van de vrachtwagens. Het afspuiten geschiedt middels normaal stromend water, zodat deze activiteit akoestisch niet relevant is.

Ook de uitstraling van de gevels en daken van de diverse stallen ten gevolge van de activiteiten in deze stallen is akoestisch niet relevant.

De kadavers van varkens en biggen worden opgehaald vanaf de kadaverbox aan de voorzijde van het bedrijf. De vrachtwagen blijft hierbij op de openbare weg staan. De kadavers worden van de koeling naar de box aan de straat gebracht middels een handkar.

5. Resultaten

Met behulp van voornoemde invoergegevens is een akoestisch model samengesteld via het computerprogramma van DGMR “Geonoise V5.40”. Dit akoestisch model is doorgerekend via methode II.8 van de handleiding “Meten en rekenen industriawaai” (1999). De bodemfactor bij de berekeningen is op 0,9 gesteld en de luchtabsorptie is volgens de HMRI-II.8.

Op een aantal waarneempunten op de gevels van de dichtst bijgelegen woningen zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus bepaald.

Voor de dagperiode is een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode 5 meter.

5.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De resultaten voor de representatieve bedrijfssituatie (RBS) staan gegeven in tabel 5.1. De volledige resultaten zijn gegeven in de bijlagen. Hierin zijn alle eerder omschreven activiteiten meegenomen, met uitzondering van de (extra) mestafvoerdagen in het voor- en najaar (maximaal 12 etmalen per jaar). De resultaten voor de situatie inclusief de (extra) mestafvoerdagen, incidentele bedrijfssituatie) staat weergegeven in tabel 5.3.

Tabel 5.1 : Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, representatieve bedrijfssituatie

Immissiepunt	$L_{A,\text{LT}}$ [dB(A)]		
	Dag	Avond	Nacht
1. Roermondseweg 158A	41	33	27
2. Roermondseweg 160	36	30	20
3. Roermondseweg 162	28	31	19
4. Heikempweg 15	27	28	18
5. Heikempweg 11	27	30	22
6. Ittervoorterweg 37 -achter-	29	28	21
6a. Ittervoorterweg 37 -voor-	43	27	35
7. Ittervoorterweg 33 -achter-	34	29	24
7a. Ittervoorterweg 33 -voor-	42	25	34
8. Ittervoorterweg 31 -achter-	33	28	23
8a. Ittervoorterweg 31 -voor-	37	23	29
9. Ittervoorterweg 19	34	28	23
10. Ittervoorterweg 23	40	35	29
11. Wolfsvenweg 1	58	36	43
12. Ittervoorterweg 24	54	32	41
13. Wolfsvenweg 2	44	27	31
NORMERING	40	35	30

De geluidniveaus zijn weergegeven exclusief etmaalcorrectie. De volledige resultaten van de berekeningen van de representatieve bedrijfssituatie zijn opgenomen in bijlage 3a. Er wordt niet ter plaatse van alle rekenpunten voldaan aan de eisen.

Er is een kleine overschrijding van 1 dB(A) ter plaatse van de woning aan de Roermondseweg 158A in de dagperiode. De Roermondseweg is een drukke provinciale weg. Eventueel kan voor de woning aan de Roermondseweg 158A een hoger geluidniveau worden toegestaan in verband met een hoger referentieniveau ten gevolge van het wegverkeerslawaai ter plaatse. E.e.a. ter beoordeling van de Gemeente Weert.

Verder zijn er grotere overschrijdingen rondom de locatie Ittervoorterweg 24. Deze overschrijding is maximaal 18 dB(A) in de dagperiode, 1 dB(A) in de avondperiode en 13 dB(A) in de nachtperiode ter plaatse van de woning Wolfsvenweg 1. Deze overschrijdingen worden veroorzaakt door het lossen van voer en het laden/lossen van dieren aan de noordzijde van stal 1 van locatie Ittervoorterweg 24.

In overleg met de opdrachtgever zijn enkele geluidreducerende maatregelen bepaald. Indien een extra deur in de zuidgevel van stal 1 gerealiseerd wordt, is het mogelijk om de dieren te laden/lossen aan de zuidzijde van stal 1 (tussen beide stallen) en is het niet meer nodig om te laden/lossen ter plaatse van de noordzijde van stal 1. Ook is het organisatorisch te regelen dat het laden van de varkens uitsluitend plaats vindt in de dagperiode. Verder zouden leidingen door of over stal 1 aangelegd kunnen worden, waardoor de bulkwagen met voer niet meer aan de noordzijde van stal 1 hoeft te staan tijdens het lossen. De relevante geluidbron tijdens het lossen van voer, de vrachtwagen-motor, wordt op deze wijze verplaatst naar een gunstiger locatie tussen de stallen. Waardoor gebruik wordt gemaakt van de afschermende werking van stal 1. Verdere maatregelen zijn onacceptabel duur in verhouding tot het te bereiken geluidreducerend effect.

De resultaten voor de representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen staat weergegeven in tabel 5.2.

Tabel 5.2 : Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen

Immissiepunt	$L_{A,\text{LT}}$ [dB(A)]		
	Dag	Avond	Nacht
1. Roermondseweg 158A	41	33	27
2. Roermondseweg 160	36	30	19
3. Roermondseweg 162	28	31	17
4. Heikempweg 15	25	28	17
5. Heikempweg 11	26	30	21
6. Ittervoorterweg 37 -achter-	29	28	20
6a. Ittervoorterweg 37 -voor-	34	27	22
7. Ittervoorterweg 33 -achter-	34	29	23
7a. Ittervoorterweg 33 -voor-	32	25	20
8. Ittervoorterweg 31 -achter-	33	28	23
8a. Ittervoorterweg 31 -voor-	32	23	18
9. Ittervoorterweg 19	34	28	23
10. Ittervoorterweg 23	40	35	29
11. Wolfsvenweg 1	44	36	31
12. Ittervoorterweg 24	39	32	27
13. Wolfsvenweg 2	44	27	22
NORMERING:	40	35	30

De geluidniveaus zijn weergegeven exclusief etmaalcorrectie. De volledige resultaten van de berekeningen van de representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen zijn opgenomen in bijlage 3c.

Er wordt nog steeds niet ter plaatse van alle rekenpunten voldaan aan de eisen.

Maar de grote overschrijdingen rondom de locatie Ittervoorterweg 24, zijn na het nemen van genoemde maatregelen beduidend beperkt. Deze overschrijding is nu maximaal 4 dB(A) ter plaatse van de woningen Wolfsvenweg 1 en 2 in de dagperiode en 1 dB(A) in de avond- en nachtperiode ter plaatse van de woning Wolfsvenweg 1.

Aangezien na het nemen van eerder genoemde realistische maatregelen (ALARA) nog niet geheel aan de eisen voldaan kan worden, wordt de gemeente Weert verzocht om voor de betreffende woningen waar een overschrijding van de eisen plaatsvindt een ontheffing op te nemen in de geluidvoorschriften.

De resultaten voor de situatie inclusief de (extra) mestafvoerdagen (incidentele bedrijfssituatie zonder maatregelen) staan vermeld in tabel 5.3.

Tabel 5.3 : Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, incidentele bedrijfssituatie

Immissiepunt	L _{A_r,LT} [dB(A)]		
	Dag	Avond	Nacht
1. Roermondseweg 158A	43	33	34
2. Roermondseweg 160	36	30	22
3. Roermondseweg 162	31	31	23
4. Heikempweg 15	30	29	28
5. Heikempweg 11	34	29	36
6. Ittervoorterweg 37 -achter-	33	27	26
6a. Ittervoorterweg 37 -voor-	47	27	35
7. Ittervoorterweg 33 -achter-	36	29	28
7a. Ittervoorterweg 33 -voor-	45	25	34
8. Ittervoorterweg 31 -achter-	40	29	35
8a. Ittervoorterweg 31 -voor-	41	23	29
9. Ittervoorterweg 19	40	28	32
10. Ittervoorterweg 23	46	35	40
11. Wolfsvenweg 1	62	36	43
12. Ittervoorterweg 24	55	32	41
13. Wolfsvenweg 2	52	27	31

De geluidniveaus zijn weergegeven exclusief etmaalcorrectie.

In bijlage 3b staan de volledige resultaten van de incidentele bedrijfssituatie zonder maatregelen en in bijlage 3c staan de resultaten van de incidentele bedrijfssituatie met maatregelen.

5.2. Maximale geluidsniveaus

De maximale geluidsniveaus, zowel representatieve bedrijfssituatie (RBS) als incidentele bedrijfssituatie (IBS, relevante dag- en nachtperiode), exclusief maatregelen staan voor de immissiepunten weergegeven in onderstaande tabel 5.4 voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Tabel 5.4 : Maximale geluidsniveaus, representatieve en incidentele bedrijfssituatie exclusief maatregelen

Immissiepunt	L_{Amax} [dB(A)]				
	Dag (RBS)	Dag (IBS)	Avond	Nacht (RBS)	Nacht (IBS)
1. Roermondseweg 158A	55	55	55	55	55
2. Roermondseweg 160	53	53	48	48	48
3. Roermondseweg 162	40	40	37	43	43
4. Heikempweg 15	42	42	47	47	47
5. Heikempweg 11	47	46	50	50	50
6. Ittervoorterweg 37 -achter-	50	52	50	50	53
6a. Ittervoorterweg 37 -voor-	61	61	31	<u>63</u>	63
7. Ittervoorterweg 33 -achter-	52	52	54	54	54
7a. Ittervoorterweg 33 -voor-	61	61	35	<u>64</u>	64
8. Ittervoorterweg 31 -achter-	53	53	53	53	55
8a. Ittervoorterweg 31 -voor-	56	56	33	60	60
9. Ittervoorterweg 19	50	50	51	51	51
10. Ittervoorterweg 23	54	54	56	56	56
11. Wolfsvenweg 1	<u>76</u>	76	39	<u>75</u>	75
12. Ittervoorterweg 24	<u>73</u>	73	42	<u>73</u>	73
13. Wolfsvenweg 2	61	62	31	<u>61</u>	61
NORMERING	70/55		65/50	60/45	

De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 3d en 3e.

De normering voor het maximale geluidniveau (70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode) wordt op de immissiepunten nergens overschreden.

De maximale geluidsniveaus, zowel representatieve bedrijfssituatie (RBS) als incidentele bedrijfssituatie (IBS, relevante dag- en nachtperiode) inclusief maatregelen staan voor de immissiepunten weergegeven in onderstaande tabel 5.5 voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Tabel 5.5 : Maximale geluidsniveaus, representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen

Immissiepunt	L_{Amax} [dB(A)]		
	Dag	Avond	Nacht
1. Roermondseweg 158A	55	55	55
2. Roermondseweg 160	53	48	48
3. Roermondseweg 162	40	37	37
4. Heikempweg 15	36	47	47
5. Heikempweg 11	46	50	50
6. Ittervoorterweg 37 -achter-	50	50	50
6a. Ittervoorterweg 37 -voor-	61	31	31
7. Ittervoorterweg 33 -achter-	52	54	54
7a. Ittervoorterweg 33 -voor-	58	35	35
8. Ittervoorterweg 31 -achter-	53	53	53
8a. Ittervoorterweg 31 -voor-	49	33	33
9. Ittervoorterweg 19	50	51	51
10. Ittervoorterweg 23	54	56	56
11. Wolfsvenweg 1	68	39	39
12. Ittervoorterweg 24	54	42	42
13. Wolfsvenweg 2	61	31	31
NORMERING	70/55	65/50	60/45

De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 3f. Voor de volledigheid zijn ook de berekeningsresultaten voor de incidentele bedrijfssituatie inclusief maatregelen in bijlage 3f opgenomen.

De normering voor het maximale geluidniveaus (70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode) wordt op de immissiepunten nergens overschreden.

5.3. Indirecte hinder door verkeersaantrekende werking

In verband met de indirecte hinder afkomstig van transportbewegingen van bedrijven heeft de minister van VROM d.d. 29 februari 1996 een circulaire uitgegeven, waarin is vastgesteld hoe met deze vorm van hinder om te gaan.

Locatie Ittervoorterweg 27:

Alle voertuigen komen en gaan over dezelfde (doodlopende) weg. Dit betekent dat voor het bedrijf rekening wordt gehouden met 16 vrachtwagenbewegingen en 8 personenautobewegingen in de dagperiode, 2 vrachtwagenbewegingen en 2 personenautobeweging in de avond- en nachtperiode.

Bij de bepaling van deze voertuigaantallen (bewegingen) is uitgegaan van de situatie, zoals deze regelmatig op het bedrijf komt (dus exclusief de incidentele bedrijfssituaties).

Ten behoeve van de aan- en afvoerbewegingen wordt rekening gehouden met een werkelijke maximale rijsnelheid van ongeveer 50 km/h voor alle voertuigen.

Locatie Ittervoorterweg 24:

Voor de locatie Ittervoorterweg 24 is rekening gehouden met 4 vrachtwagenbewegingen en 2 personenautobewegingen in de dagperiode en 2 vrachtwagenbewegingen in de nachtperiode (geen voertuigbewegingen in de avondperiode).

Bij de bepaling van deze voertuigaantallen (bewegingen) is uitgegaan van de situatie, zoals deze regelmatig op het bedrijf komt (dus exclusief de incidentele bedrijfssituaties).

Ten behoeve van de aan- en afvoerbewegingen wordt rekening gehouden met een werkelijke maximale rijsnelheid van ongeveer 30 km/h voor alle voertuigen.

In totaal (beide locaties) levert de indirecte hinder op de maatgevende woning aan de Wolfsvenweg 2 een geluidniveau op van maximaal 48 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde niet overschreden (zie bijlage 3g).

6. Conclusie

In de representatieve bedrijfssituatie zijn de (extra) mestafvoerdagen in het voor- en najaar niet meegenomen. Deze drukke mestafvoerdagen komen in totaal (voor beide locaties samen) maximaal 12 keer per jaar voor. De gemeente Weert wordt verzocht deze activiteit 12 dagen uit te zonderen van de vergunningsvoorschriften.

In de representatieve bedrijfssituatie zijn er overschrijdingen ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Deze overschrijdingen zijn ter plaatse van de woning aan de Wolfsvenweg 1 relatief hoog. Dit is namelijk 18 dB(A) in de dagperiode, 1 dB(A) in de avondperiode en 13 dB(A) in de nachtperiode.

Ook ten aanzien van de maximale geluidniveaus zijn er in de representatieve bedrijfssituatie overschrijdingen ter plaatse van o.a. de woning aan de Wolfsvenweg 1. De overschrijdingen zijn maximaal 6 dB(A) in de dagperiode en 15 dB(A) in de nachtperiode.

In principe worden alle overschrijdingen veroorzaakt door activiteiten aan de noordzijde van stal 1 van de locatie Ittervoorterweg 24. Het verplaatsen van deze activiteiten, namelijk het laden/lossen van dieren en lossen van voer in de silo's resulteert in een duidelijke reductie van de optredende geluidniveaus. Indien ter plaatse van de locatie Ittervoorterweg 24, het laden van de varkens uitsluitend nog in de dagperiode plaatsvindt, is de overschrijding ($L_{Ar,LT}$) in de nachtperiode nog marginaal (1 dB(A) ter plaatse van Wolfsvenweg 1). Na het nemen van bovengenoemde maatregelen (ALAR-Ra) zijn er geen overschrijdingen meer ten aanzien van de maximale geluidniveaus.


De indirekte hinder van het bedrijf levert op de maatgevende woning aan de Ittervoorterweg 31 een geluidniveau op van maximaal 46 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde niet overschreden.


Dit betekent dat de vergunning op grond van de Wet milieubeheer uit akoestisch oogpunt kan worden verleend, indien de volgende maatregelen en beperkingen worden opgenomen.

- de extra mestafvoeractiviteiten (drijfmest) in het voor- en najaar worden in totaal 12 etmalen per jaar uitgesloten van de voorschriften.
- er dient een extra deur in de zuidgevel van stal 1 van de locatie Ittervoorterweg 24 te worden gerealiseerd, waardoor het laden/lossen van dieren niet meer aan de noordzijde van deze stal hoeft plaats te vinden.
- het laden van varkens ter plaatse van de locatie Ittervoorterweg 24 vindt uitsluitend plaats in de dagperiode.

- er dienen extra leidingen te worden aangelegd ter plaatse van stal 1 van de locatie Ittervoorterweg 24, waardoor de bulkwagen voor het lossen van voer niet meer aan de noordzijde van stal 1 opgesteld hoeft te worden.

Bijlage 1 : Situatietekening





Deze kaart is noordgericht

Schaal 1:1000


12345
25
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel


WEERT
AA
1





Bijlage 2a : Invoergegevens directe hinder





Industrielawaai - II, Ittervoorterweg 27 te Swartbroek - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Directe binder -LAf,L,T-RBS- nov.2007 [C:\data\Ittervoorterweg27-Swartbroek], Geonaise V5.40

















Industrielawaai - II, Ittervoorterweg 27 te Swartbroek - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov 2007 - Directie hinder-LAr,LT-RBS-nov 2007 [C:\data\itervoor\seweg27-Swartbroek], Geodise V5.40
Schemen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007
Lijst van model eigenschappen

Model eigenschap

Omschrijving	Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	IL
Modelgrenzen	(-270,00, -110,00) - (560,00, 730,00)
Aangemaakt door	Astrid op 8-1-2007
Laatst ingezien door	Astrid op 13-11-2007
Model aangemaakt met	Geonoise V5.30
Originale database	Niet van toepassing
Originale omschrijving	Niet van toepassing
Geimporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,9
Absorptie standaarden	HMRI-II.8
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Detailniveau resultaten ontvangers	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Nee

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Tittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model: Directe hinder - LAN, IT- RBS - nov. 2007 - Wet milieubehoefte
Groep hoofdgroepen voor rekenmethode Industrielaawaai - II

aanvraag aanvulling nov. 2007 - Ittervoorterweg 27 te Swardbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model Directe hinder -LAR LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Pantbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)
038	ventilator d. 500 mm	5,30	<-->	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model:directe hinder -LAR,LIT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 ~ Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - II.

Id	Omschrijving	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. Total
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
B1	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
B2	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
C	Vrachtwagen (hest)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
E	Personenauto	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	90,01
F1	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
F2	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
H	Personenauto	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	90,01

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
November 2007

Model Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Lengte	Aant. puntb	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	ISO H	HDef.
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	6	2	2	136,18	6	29,45	29,45	32,46	1,20	Relatief
B1	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	79,21	4	31,80	--	--	1,20	Relatief
B2	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	100,62	5	31,73	--	--	1,20	Relatief
C	Vrachtwagen (nest)	4	--	--	81,76	4	31,67	--	--	1,20	Relatief
D	Vrachtwagen (zuitanks)	2	--	--	116,21	5	34,12	--	--	1,20	Relatief
E	Personenauto	8	2	2	40,21	2	28,73	29,98	32,99	0,75	Relatief
F1	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	7,97	1	38,77	--	--	1,20	Relatief
F2	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	13,46	1	36,49	--	--	1,20	Relatief
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	--	7,89	1	38,81	--	37,05	1,20	Relatief
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	--	50,70	3	35,50	--	33,74	1,20	Relatief
H	Personenauto	2	--	--	18,85	1	35,03	--	--	0,75	Relatief

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Nodel Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - L.

Id	omschrijving	Hoogte	Maaielid	HDef.	Cp	RefL. 31	RefL. 63	RefL. 125	RefL. 250	RefL. 500	RefL. 1k	RefL. 2k	RefL. 4k
					RefL.	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	Ittervoortseweg 23	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	Ittervoortseweg 19	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	Ittervoortseweg 15	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	Ittervoortseweg 15	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	Ittervoortseweg 31	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	Ittervoortseweg 31	5,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	Ittervoortseweg 31	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	Ittervoortseweg 33	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	Ittervoortseweg 33	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	Ittervoortseweg 37	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	Ittervoortseweg 37	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	Roermondseweg 158A	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	Roermondseweg 158A	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014	Roermondseweg 158	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	Roermondseweg 158	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016	Roermondseweg 160	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	Roermondseweg 162	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
018	Roermondseweg 162	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
019	Heikempweg 15	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
020	Heikempweg 15	5,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
021	Heikempweg 15	5,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
022	Heikempweg 15	5,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
023	Heikempweg 15	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
024	Heikempweg 11	5,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
025	Heikempweg 11	5,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
026	Heikempweg 11	6,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
027	Heikempweg 11	1,90	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
028	Ittervoortseweg 27	2,85	<->	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
029	stal	5,50	<->	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	stal	2,85	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
031	stal	5,50	<->	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	stal	4,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
033	stal	2,85	<->	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	stal	1,90	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
035	stal	4,00	<->	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	stal	5,50	<->	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	luchtawasser	1,90	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
November 2007

Model Directe hinder -LAr, LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep Incogroup
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaivelde	HDef.	Cp	RefL. 31	RefL. 63	RefL. 125	RefL. 250	RefL. 500	RefL. 1k	RefL. 2k	RefL. 4k
038	luchtwater	1,50	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
039	luchtwater	6,80	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
040	luchtwater	1,90	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
041	luchtwater	3,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
042	woning	2,50	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
043	Ittervoorterweg 24	3,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
044	Wolfsweg 1	2,50	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
044	Wolfsweg 2	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
045	gebouw Wolfsweg 2	4,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
046	gebouw Wolfsweg 2	4,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
047	Ittervoorterweg 18	7,00	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
048	stal locatie 24	2,30	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
049	stal locatie 24	2,30	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
050	stal locatie 24	3,00	<->	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	stal locatie 24	3,00	<->	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044a	Wolfsweg 1	4,50	<->	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Ittervoorterweg 24	5,50	<->	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model:Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 ~ Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groen:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Refl. 8k	Koppell1	Gekoppeld item - omschrijving 1	Koppell2	Gekoppeld item - omschrijving 2		X-1	Y-1
001	0,80	--	--	--	--	--	41,89	317,47
002	0,80	--	--	--	--	--	-27,01	251,90
003	0,80	--	--	--	--	--	-79,42	298,78
004	0,80	--	--	--	--	--	-91,44	328,31
005	0,80	--	--	--	--	--	55,25	198,04
006	0,10	--	--	--	--	--	58,38	203,95
007	0,80	--	--	--	--	--	63,25	191,17
008	0,80	--	--	--	--	--	103,35	148,54
009	0,80	--	--	--	--	--	95,24	157,32
010	0,80	--	--	--	--	--	131,11	136,94
011	0,80	--	--	--	--	--	125,03	129,88
012	0,80	--	--	--	--	--	125,29	465,45
013	0,80	--	--	--	--	--	130,96	470,69
014	0,80	--	--	--	--	--	117,71	48,54
015	0,80	--	--	--	--	--	93,89	465,66
016	0,80	--	--	--	--	--	277,31	484,62
017	0,80	--	--	--	--	--	316,18	367,66
018	0,80	--	--	--	--	--	310,73	393,51
019	0,80	--	--	--	--	--	383,49	316,41
020	0,80	--	--	--	--	--	376,80	319,25
021	0,80	--	--	--	--	--	348,47	329,39
022	0,80	--	--	--	--	--	340,34	309,58
023	0,80	--	--	--	--	--	370,23	342,84
024	0,80	--	--	--	--	--	338,08	188,83
025	0,80	--	--	--	--	--	298,94	205,78
026	0,80	--	--	--	--	--	321,37	217,57
027	0,80	--	--	--	--	--	323,06	227,89
028	0,80	--	--	--	--	--	136,62	294,20
029	0,80	--	--	--	--	--	153,56	281,46
030	0,00	--	--	--	--	--	155,42	285,11
031	0,80	--	--	--	--	--	164,69	304,70
032	0,00	--	--	--	--	--	166,62	308,50
033	0,80	--	--	--	--	--	169,27	322,33
034	0,00	--	--	--	--	--	173,30	336,40
035	0,80	--	--	--	--	--	250,64	325,93
036	0,09	--	--	--	--	--	190,95	375,31
037	0,80	--	--	--	--	--	158,73	275,13

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -Iar, IT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep: hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Ref1.	8k	Koppel1	Gekoppeld item - omschrijving 1	Koppel2	Gekoppeld item - omschrijving 2	X-1	Y-1
038		0,80	--	--	--	--	194,57	29,12
039		0,80	--	--	--	--	200,46	355,81
040		0,80	--	--	--	--	198,19	290,38
041		0,80	--	--	--	--	197,89	290,87
042		0,80	--	--	--	--	39,73	149,44
043		0,80	--	--	--	--	39,99	149,95
044		0,80	--	--	--	--	34,90	126,35
044		0,80	--	--	--	--	14,97	165,96
045		0,80	--	--	--	--	-13,73	156,36
046		0,80	--	--	--	--	-10,76	179,68
047		0,80	--	--	--	--	-65,31	220,07
048		0,80	--	--	--	--	57,09	98,09
049		0,80	--	--	--	--	22,23	101,41
050		0,00	--	--	--	--	52,19	92,02
051		0,00	--	--	--	--	20,37	98,92
044a		0,00	--	--	--	--	27,55	134,43
043		0,80	--	--	--	--	36,57	145,62

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model:Directe hinder -IAR,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - LL

Id.	Omschrijving	ISO H			ISO maaveldhoogte			HDef.			Cp			RefL 31			RefL 63			RefL 125			RefL 250			RefL 500			RefL 1K		
		5,60	5,60	5,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	
001	nok	--	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
002	nok	--	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
003	nok	--	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004	nok	--	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005	nok	--	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006	nok	--	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
007	nok	--	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
008	nok	--	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model Directe hinder -Lar,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Ref1.L.2k	Ref1.L.4k	Ref1.L.8k	Ref1.R.31	Ref1.R.63	Ref1.R.125	Ref1.R.250	Ref1.R.500	Ref1.R.1k	Ref1.R.2k	Ref1.R.4k	Ref1.R.8k
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model:Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:hoofdgroep
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	omschrijving	Bf
001	Ittervoortseweg	0,00
002	Roermordseweg	0,00
003	erfgrens	0,90
004	erfgrens	0,90
005	erfgrens	0,90
006	erfgrens	0,90
007	erfverharding	0,00
008	erfverharding	0,00
009	wolfsvenweg	0,00
010	grens inrichting (nr. 24)	0,90
011	grens inrichting (nr. 24)	0,90
012	grens inrichting (nr. 24)	0,90
013	grens inrichting (nr. 24)	0,90
014	grens inrichting (nr. 24)	0,90
015	grens inrichting (nr. 24)	0,90
016	verhard terrein (nr. 24)	0,00
017	verhard terrein (nr. 24)	0,00

Model:Directe hinder -IAR,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - II,

Id	Omschrijving	Maaiveld	Hoogte definitie				
			Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
001	Roermondseweg 158A	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 012
002	Roermondseweg 160	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 016
003	Roermondseweg 162	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 017
004	Heikempweg 15	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 019
005	Heikempweg 11	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 024
006	Ittervoorterweg 37 achtergevel	<-> Relatief	2,50	5,00	--	--	-- 010
007	Ittervoorterweg 33 achtergevel	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 008
008	Ittervoorterweg 31 achtergevel	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 005
009	Ittervoorterweg 19	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 002
010	Ittervoorterweg 23	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 001
011	Wolfsweg 1	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 044
008a	Ittervoorterweg 31 voorgevel	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 005
007a	Ittervoorterweg 33 voorgevel	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 008
006a	Ittervoorterweg 37 voorgevel	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 010
012	Ittervoorterweg 24	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 043
013	Wolfsweg 2	<-> Relatief	1,50	5,00	--	--	-- 044

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model.Directe hinder -Lar, LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep.hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ID	Geen reflectie item - omschrijving
001	Roermordseweg 159A
002	Roermordseweg 160
003	Roermordseweg 162
004	Heikempweg 15
005	Heikempweg 11
006	Ittervoortseweg 37
007	Ittervoortseweg 33
008	Ittervoortseweg 31
009	Ittervoortseweg 19
010	Ittervoortseweg 23
011	Wolfsweg 1
002a	Ittervoortseweg 31
007a	Ittervoortseweg 33
006a	Ittervoortseweg 37
012	Ittervoorterweg 24
013	Wolfsweg 2

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAmix- RBS- nov.2007
Lijst van model eigenschappen

Model eigenschap

Omschrijving	Directe hinder -LAmix- RBS- nov.2007
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	IL
Modelgrenzen	(-270,00, -110,00) - (560,00, 730,00)
Aangemaakt door	Astrid op 8-1-2007
Laatst ingezien door	Astrid op 13-11-2007
Model aangemaakt met	Geonoise V5.30
Originele database	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geïmporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,9
Absorptie standaarden	HMRI-II,8
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Detailniveau resultaten ontvangers	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Nee

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industriewaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model Directe hinder -LAmax- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van puntronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Id	Omschrijving	Hoogte Maaveld												Cb (A)		
		Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)			
001	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29	
002	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29	
003	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29	
004	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	100,04	13,80	-	-	
005	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	100,04	13,80	-	-	
006	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	100,04	13,80	-	-	
007	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	100,04	13,80	-	-	
008	Biggen lossen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	103,00	96,00	110,1	12,55	-	
009	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	103,00	96,00	110,01	12,55	-	
010	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	103,00	96,00	110,01	12,55	-	
011	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	103,00	96,00	110,01	12,55	-	
012	Mestpompnen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	103,00	96,00	110,01	17,33	-	
013	Mestpompnen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	103,00	96,00	110,01	17,33	-	
014	Kadaverkoeling	1,50	0,00	56,70	60,70	60,90	62,50	57,10	49,70	42,10	32,00	67,33	0,00	0,00	0,00	
015	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,80	0,00	60,50	68,20	73,80	79,40	78,00	80,10	79,60	76,60	86,25	0,00	0,00	15,00	
016	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	15,00	
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	15,00	
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	15,00	
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	15,00	
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,40	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	15,00	
021	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	13,80	-	-	
022	Varkens laden	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	13,80	-	-	
024	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	104,00	95,00	109,99	13,80	-	
025	Varkens laden	1,50	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	
026	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	42,00	45,30	42,00	42,00	
027	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	42,00	45,30	42,00	42,00	
028	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	42,00	45,30	42,00	42,00	
029	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	42,00	45,30	42,00	42,00	
030	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	42,00	45,30	42,00	42,00	
031	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	42,00	45,30	42,00	42,00	
032	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	42,00	45,30	42,00	42,00	
033	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	42,00	45,30	42,00	42,00	
034	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	42,00	45,30	42,00	42,00	
035	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	42,00	45,30	42,00	42,00	
036	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	42,00	45,30	42,00	42,00	
037	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	57,70	57,70	42,00	45,30	42,00	42,00	

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model-Directe hinder -LAmax- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (A)	Cb (N)
038	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00

Wet milieubehoor industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swardbroek

Model: Directe hinder -LAmax- RBS- nov.2007 - Wet milieubehoor aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swardbroek
Groep: hoofdgroep -LAmax- RBS- nov.2007 - Wet milieubehoor aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swardbroek
Lijst van Moniele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ~ II


Id	Omschrijving	Iw. 63	Iw. 125	Iw. 250	Iw. 500	Iw. 1k	Iw. 2k	Iw. 4k	Iw. Totaal
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
B1	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
B2	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
C	Vrachtwagen (mest)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
E	Personenauto								
F1	Vrachtwagen (voer)	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	95,01
F2	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
H	Personenauto	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	95,01


Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek


M & A Milieuadviesbureau
november 2007


Model: Directe hinder -Lamax- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep: hoofdgroep P
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Lengte	Nant.puntb	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	ISO H	HDef.
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	6	2	2	136,18	6	29,45	29,45	32,46	1,20	Relatief
B1	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	79,21	4	31,80	--	--	1,20	Relatief
B2	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	100,62	5	31,73	--	--	1,20	Relatief
C	Vrachtwagen (nest)	4	--	--	81,76	4	31,67	--	--	1,20	Relatief
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	2	--	--	116,21	5	34,12	--	--	1,20	Relatief
E	Personenauto	8	2	2	40,21	2	28,73	29,98	32,99	0,75	Relatief
F1	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	7,97	1	38,77	--	--	1,20	Relatief
F2	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	13,46	1	36,49	--	--	1,20	Relatief
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	--	7,89	1	38,81	--	37,05	1,20	Relatief
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	--	50,70	3	35,50	--	33,74	1,20	Relatief
H	Personenauto	2	--	--	18,85	1	35,03	--	--	0,75	Relatief









Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007
Lijst van model eigenschappen

Model eigenschap

Omschrijving	Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	IL
Modelgrenzen	(-330,00, 0,00) - (500,00, 840,00)
Aangemaakt door	Astrid op 8-1-2007
Laatst ingezien door	Astrid op 13-11-2007
Model aangemaakt met	Geonoise V5.30
Originele database	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geimporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,9
Absorptie standaarden	HMRI-II.8
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Detailniveau resultaten ontvangers	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Nee

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoortweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -IAR, LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoortweg 27 te Swartbroek
Groep: hoofdgroep
Lijst van Puntrommen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Id	Omschrijving	Hoogte Maaveld												Hoogte Maaveld												
		Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(N)			
001	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28	13,29											
002	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28	13,29											
003	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28	13,29											
004	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28	13,29											
005	Biggen lossen	1,50	0,00	52,00	59,00	66,00	70,00	74,00	75,00	74,00	66,00	80,04	13,80	--	--											
006	Biggen lossen	1,50	0,00	52,00	59,00	66,00	70,00	74,00	75,00	74,00	66,00	80,04	13,80	--	--											
007	Biggen lossen	1,50	0,00	52,00	59,00	66,00	70,00	74,00	75,00	74,00	66,00	80,04	13,80	--	--											
008	Biggen lossen	1,50	0,00	52,00	59,00	66,00	70,00	74,00	75,00	74,00	66,00	80,04	13,80	--	--											
009	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	12,55	--	--											
010	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	12,55	--	--											
011	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	12,55	--	--											
012	Nesttoppompen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	6,02	--	13,81											
013	Nesttoppompen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	6,02	--	13,81											
014	Kadaverkoeling	1,50	0,00	54,70	58,70	58,90	60,50	55,10	47,70	40,10	30,00	65,33	0,00	0,00	0,00											
015	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,80	0,00	58,50	66,20	71,80	77,40	76,00	78,10	77,60	74,60	84,25	0,00	0,00	15,00											
016	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00											
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00											
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00											
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00											
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,40	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00											
021	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	13,80	--	--											
022	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	13,80	--	--											
024	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	13,80	--	12,04											
025	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	13,80	--	12,04											
026	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00											
027	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00											
028	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00											
029	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00											
030	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00											
031	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00											
032	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00											
033	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00											
034	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00											
035	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00											
036	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00											
037	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00											

Wet milieubeheer industrielawaai Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
November 2007

Model: Directe hinder -LAR, LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoortweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ID	omschrijving	Hoogte Maai�eld												Hoogte Maai�eld														
		Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr 16k	Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr 16k	Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	
038	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	11,25	--	--
039	Metoppompen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	11,25	--	--	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	100,00	98,00	91,00	105,01	11,25	--	--
040	Metoppompen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	11,25	--	--	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	100,00	98,00	91,00	105,01	11,25	--	--
041	Metoppompen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	11,25	--	--	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	100,00	98,00	91,00	105,01	11,25	--	--

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model:Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - II

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Id	Omschrijving	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. Totaal
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
B1	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
B2	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
C	Vrachtwagen (mest)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
E	Personenauto	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	90,01
F1	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
F2	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
I1	Vrachtwagen (mest)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
I2	Vrachtwagen (mest)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
I3	Vrachtwagen (mest)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
H	Personenauto	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	90,01

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model:Directe hinder -LAr-Lf- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Aantal (D)		Aantal (A)		Aantal (N)		Lengte		Aant. puntb		Cb (D)		Cb (A)		Cb (N)		ISO H		HDef.	
		Aantal	Leeftijd	Aantal	Leeftijd	Aantal	Leeftijd	Aantal	Leeftijd	Aantal	Leeftijd	Aantal	Leeftijd	Aantal	Leeftijd	Aantal	Leeftijd	Aantal	Leeftijd	Aantal	Leeftijd
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	6	2	2	136,18	6	29,45	32,46	1,20	Relatief											
B1	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	79,21	4	31,80	--	1,20	Relatief											
B2	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	100,62	5	31,73	--	1,20	Relatief											
C	Vrachtwagen (mest)	54	--	6	81,76	4	20,36	--	28,14	1,20	Relatief										
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	2	--	--	116,21	5	34,12	--	--	1,20	Relatief										
E	Personenauto	8	2	2	40,21	2	28,73	29,98	0,75	Relatief											
F1	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	7,97	1	38,77	--	--	1,20	Relatief										
F2	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	13,46	1	36,49	--	--	1,20	Relatief										
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	2	7,89	1	38,81	--	37,05	1,20	Relatief										
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	2	50,70	3	35,50	--	33,74	1,20	Relatief										
I1	Vrachtwagen (mest)	4	--	--	16,10	1	32,70	--	--	1,20	Relatief										
I2	Vrachtwagen (mest)	4	--	--	58,41	3	31,88	--	--	1,20	Relatief										
I3	Vrachtwagen (mest)	8	--	--	19,42	1	28,88	--	--	1,20	Relatief										
H	Personenauto	2	--	--	18,85	1	35,03	--	--	0,75	Relatief										

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAmix- IBS- nov.2007
Lijst van model eigenschappen

Model eigenschap

Omschrijving	Directe hinder -LAmix- IBS- nov.2007
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	IL
Modelgrenzen	(-330,00, 0,00) - (500,00, 840,00)
Aangemaakt door	
Laatst ingezien door	Astrid op 8-1-2007
Model aangemaakt met	Astrid op 13-11-2007
Originele database	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geimporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,9
Absorptie standaarden	HMRI-II.8
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Detailniveau resultaten ontvangers	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Nee

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -Lamax- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - TL

Id	Omschrijving	Hoogte Maaiheld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 4k Lwr 8k Lwr totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)												
		1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29
001	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29
002	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29
003	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29
004	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29
005	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	100,04	13,80	--
006	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	100,04	13,80	--
007	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	100,04	13,80	--
008	Biggen lossen	1,50	0,00	76,00	86,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	12,55	--
009	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	12,55	--
010	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	12,55	--
011	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	12,55	--
012	Nestoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	6,02	--
013	Nestoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	6,02	--
014	Nestoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	6,02	--
015	Kadaavarkoeling	1,50	0,00	59,70	63,70	63,90	65,50	60,10	52,70	45,10	35,00	70,33	0,00	0,00
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,80	0,00	60,50	68,20	73,80	79,40	80,10	78,00	76,60	86,25	0,00	0,00	15,00
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	82,25	0,00	0,00	15,00
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	82,25	0,00	0,00	15,00
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	82,25	0,00	0,00	15,00
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	82,25	0,00	0,00	15,00
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,40	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	82,25	0,00	0,00	15,00
021	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	13,80	--
022	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	13,80	--
024	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	95,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	13,80	--
025	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	95,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	13,80	--
026	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00
027	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00
028	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,10	6,00
029	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00
030	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00
031	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00
032	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00
033	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00
034	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00
035	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00
036	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00
037	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
November 2007

Model: Directe hinder - Lmax - IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep: hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Hoogte Maasiveld										Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)
		Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr	Totaal			
038	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00
039	Mesttoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	11,25	--
040	Mesttoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	11,25	--
041	Mesttoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	11,25	--

Wet milieubehoor industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model:Directe hinder -Lamax- IBS- nov.2007 - Wet milieubehoor aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. Totaal
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
B1	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
B2	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
C	Vrachtwagen (mest)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
E	Personenauto	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	95,01
F1	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
F2	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
I1	Vrachtwagen (mest)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
I2	Vrachtwagen (mest)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
I3	Vrachtwagen (mest)	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	95,01
H	Personenauto								


Wet milieubehoor industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -Lamax- IBS- nov.2007 - Wet milieubehoor aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep: hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Lengte	Aant. puntb	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	ISO H	HDef.
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	6	2	2	136,18	6	29,45	29,45	32,46	1,20	Relatief
B1	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	79,21	4	31,80	--	--	1,20	Relatief
B2	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	100,62	5	31,73	--	--	1,20	Relatief
C	Vrachtwagen (mest)	54	--	6	81,76	4	20,36	--	28,14	1,20	Relatief
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	2	--	--	116,21	5	34,12	--	--	1,20	Relatief
E	Personenauto	8	2	2	40,21	2	28,73	29,98	32,99	0,75	Relatief
F1	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	7,97	1	38,77	--	--	1,20	Relatief
F2	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	13,46	1	36,49	--	--	1,20	Relatief
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	2	7,89	1	38,81	--	37,05	1,20	Relatief
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	2	50,70	3	35,50	--	33,74	1,20	Relatief
I1	Vrachtwagen (mest)	4	--	--	16,10	1	32,70	--	--	1,20	Relatief
I2	Vrachtwagen (mest)	4	--	--	58,41	3	31,88	--	--	1,20	Relatief
I3	Vrachtwagen (mest)	8	--	--	19,42	1	28,88	--	--	1,20	Relatief
H	Personenauto	2	--	--	18,85	1	35,03	--	--	0,75	Relatief

**Bijlage 2b : Invoergegevens directe hinder, inclusief
maatregelen**



Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS, maatregelen- nov.2007
Lijst van model eigenschappen

Model eigenschap

Omschrijving	Directe hinder -LAr,LT- RBS, maatregelen- nov.2007
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	IL
Modelgrenzen	(-90,00, -2520,00) - (730,00, -1670,00)
Aangemaakt door	Astrid op 8-1-2007
Laatst ingezien door	Astrid op 13-11-2007
Model aangemaakt met	Geonoise V5.30
Originele database	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geimporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,9
Absorptie standaarden	HMRI-II.8
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Detailniveau resultaten ontvangers	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Nee

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5.40

13-11-2007 12:25:41

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model:Directe hinder -Lar,LT- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaveld	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
				Lwr 0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28
001	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28	13,29
002	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28	13,29
003	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28	13,29
004	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28	13,29
005	Biggen lossen	1,50	0,00	52,00	59,00	66,00	70,00	74,00	75,00	74,00	66,00	80,04	13,80	--	--
006	Biggen lossen	1,50	0,00	52,00	59,00	66,00	70,00	74,00	75,00	74,00	66,00	80,04	13,80	--	--
007	Biggen lossen	1,50	0,00	52,00	59,00	66,00	70,00	74,00	75,00	74,00	66,00	80,04	13,80	--	--
008	Biggen lossen	1,50	0,00	53,00	60,00	66,00	70,00	74,00	75,00	74,00	66,00	80,04	13,80	--	--
009	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	12,55	--	--
010	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	12,55	--	--
011	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	12,55	--	--
012	Mestoppompen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	17,33	--	--
013	Mestoppompen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	17,33	--	--
014	Mestoppompen	1,50	0,00	54,70	58,70	58,90	60,50	55,10	47,70	40,10	30,00	65,33	0,00	0,00	0,00
015	Kadaverkoeling														
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,80	0,00	58,50	66,20	71,80	77,40	76,00	78,10	77,60	74,60	84,25	0,00	0,00	15,00
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,40	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00
021	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	13,80	--	--
022	Varkens laden	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	13,80	--	--
024	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	13,80	--	--
025	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	13,80	--	--
026	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00
027	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00
028	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00
029	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00
030	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00
031	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00
032	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00
033	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00
034	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00
035	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00
036	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00
037	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model Directe hinder -LAr, LT- RBS, maatregelen- nov.2007 ~ wet milieubeheer aanvulling nov.2007 ~ Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	
		5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00
038	ventilator d.	500 mm														

v

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model Directe hinder -IAR, LT- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep: hoofdoproep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	omschrijving	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. Totaal
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
B1	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
B2	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
C	Vrachtwagen (rest)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
E	Personenauto (voer)	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	90,01
F1	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
F2	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
H	Personenauto	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	90,01

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model:Directe hinder -Lar,LT- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:hoofdgroep
Lijst van Nobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Lengte	Aant. puntb	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	ISO H	HDef.
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	6	2	2	136,18	6	29,45	29,45	32,46	1,20	Relatief
B1	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	79,21	4	31,80	--	--	1,20	Relatief
B2	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	100,62	5	31,73	--	--	1,20	Relatief
C	Vrachtwagen (mest)	4	--	--	81,76	4	31,67	--	--	1,20	Relatief
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	2	--	--	116,21	5	34,12	--	--	1,20	Relatief
E	Personenauto	8	2	2	40,21	2	28,73	29,98	32,99	0,75	Relatief
F1	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	31,37	2	35,83	--	--	1,20	Relatief
F2	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	13,46	1	36,49	--	--	1,20	Relatief
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	--	29,94	2	36,03	--	--	1,20	Relatief
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	--	50,70	3	35,50	--	--	1,20	Relatief
H	Personenauto	2	--	--	18,85	1	35,03	--	--	0,75	Relatief

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAmix- RBS, maatregelen- nov.2007
Lijst van model eigenschappen

Model eigenschap

Omschrijving	Directe hinder -LAmix- RBS, maatregelen- nov.2007
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	IL
Modelgrenzen	(-90,00, -2520,00) - (730,00, -1670,00)
Aangemaakt door	Astrid op 8-1-2007
Laatst ingezien door	Astrid op 13-11-2007
Model aangemaakt met	Geonoise V5.30
Originele database	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geimporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,9
Absorptie standaarden	HMRI-II.8
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Detailniveau resultaten ontvangers	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Nee

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model:Directe hinder -LAMAK- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - II.

Id	Omschrijving	Hoogte - Maaveld												Hoogte - Maaveld												
		Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr totaal	Cb(D)	Cb(N)	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr totaal	Cb(D)	Cb(N)			
001	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29											
002	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	95,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29											
003	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29											
004	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29											
005	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	100,04	13,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
006	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	100,04	13,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
007	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	100,04	13,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
008	Biggen lossen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	12,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
009	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	12,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
010	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	12,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
011	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	12,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
012	Westoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	17,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
013	Westoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	17,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
014	Westoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	17,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
015	Kadaverkoeling	1,50	0,00	59,70	63,70	63,90	65,50	66,10	52,70	45,10	35,00	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,80	0,00	60,50	68,20	73,80	79,40	78,00	80,10	79,60	76,60	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	Oitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018	Oitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
019	Oitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Oitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016a	Oitlaat luchtwasinstallatie	3,40	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	13,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
022	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	13,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
024	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	95,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	104,00	13,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
025	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	95,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	104,00	13,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
026	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -Lamax- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - II,

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lmr	Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
038	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	6,00	11,00

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model:Directe hinder -Lmax- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:Hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. Totaal
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
B1	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
B2	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
C	Vrachtwagen (mest)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
E	Personenauto	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	95,01
F1	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
F2	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
H	Personenauto	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	95,01

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder - LAmax- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep: hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Id	Omschrijving	Aantal (D)		Aantal (A)		Aantal (N)		Lengte	Ant. punt b	Cd (D)	Cb (A)	Cb (N)	ISO H	HDef.
		Aantal	Antal	Aantal	Antal	Aantal	Antal							
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	6	2	2	2	136,18	6	29,45	29,45	32,46	1,20	Relatief	--	--
B1	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	--	79,21	4	31,80	--	--	1,20	Relatief	--	--
B2	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	--	100,62	5	31,73	--	--	1,20	Relatief	--	--
C	Vrachtwagen (nest)	4	--	--	--	81,76	4	31,67	--	--	1,20	Relatief	--	--
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	2	--	--	--	116,21	5	34,12	--	--	1,20	Relatief	--	--
E	Personenauto	8	2	2	2	40,21	2	28,73	29,98	32,99	0,75	Relatief	--	--
F1	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	--	31,37	2	35,83	--	--	1,20	Relatief	--	--
F2	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	--	13,46	1	36,49	--	--	1,20	Relatief	--	--
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	--	--	29,94	2	36,03	--	--	1,20	Relatief	--	--
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	--	--	50,70	3	35,50	--	--	1,20	Relatief	--	--
H	Personenauto	2	--	--	--	18,85	1	35,03	--	--	0,75	Relatief	--	--



Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS, maatregelen- nov.2007
Lijst van model eigenschappen

Model eigenschap

Omschrijving	Directe hinder -LAr,LT- IBS, maatregelen- nov.2007
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	IL
Modelgrenzen	(-647,33, -2650,63) - (817,33, 1157,33)
Aangemaakt door	Astrid op 8-1-2007
Laatst ingezien door	Astrid op 13-11-2007
Model aangemaakt met	Geonoise V5.30
Originele database	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geimporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,9
Absorptie standaarden	HMRI-II.8
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Detailniveau resultaten ontvangers	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Nee

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubheer industrielawaai
Nittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model: Directe hinder -LAR, LT- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoortweg 27 te Swartbroek
Groep: hoofdbronnen, voor rekenmethode Industriewaai - IL
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriewaai - IL

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Roerige	Maatveld	Iwr 63	Iwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr 16k	Lwr totaal	CD (N)	CD (A)	CD (D)	omschrijving	
															0,00	0,00
0,001	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28	13,29	
0,002	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28	13,29	
0,003	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28	13,29	
0,004	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	12,04	10,28	13,29	
0,005	Biggen lossen	1,50	0,00	52,00	59,00	66,00	70,00	74,00	75,00	74,00	75,00	66,00	80,04	13,80	--	--
0,006	Biggen lossen	1,50	0,00	52,00	59,00	66,00	70,00	74,00	75,00	74,00	75,00	66,00	80,04	13,80	--	--
0,007	Biggen lossen	1,50	0,00	52,00	59,00	66,00	70,00	74,00	75,00	74,00	75,00	66,00	80,04	13,80	--	--
0,008	Biggen lossen	1,50	0,00	52,00	59,00	66,00	70,00	74,00	75,00	74,00	75,00	66,00	80,04	13,80	--	--
0,009	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	12,55	--	--	--
0,010	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	12,55	--	--	--
0,011	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	12,55	--	--	--
0,012	Nestoppompen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	6,02	--	--	13,81
0,013	Nestoppompen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	6,02	--	--	13,81
0,014	Nestoppompen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	6,02	--	--	13,81
0,015	Kadaverkoeling	1,50	0,00	54,70	58,70	58,90	60,50	55,10	47,70	40,10	30,00	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,80	0,00	58,50	66,20	71,80	77,40	76,00	78,10	77,60	74,60	84,25	0,00	0,00	15,00	
0,017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00	
0,018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00	
0,019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00	
0,020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	54,50	62,20	67,80	73,40	72,00	74,10	73,60	70,60	80,25	0,00	0,00	15,00	
0,021	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	13,80	--	--	--
0,022	Silo vullen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	13,80	--	--	--
0,024	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	13,80	--	--	--
0,025	Varkens laden	1,50	0,00	57,00	68,00	76,00	80,00	84,00	85,00	84,00	75,00	89,99	13,80	--	--	--
0,026	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	
0,027	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	
0,028	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	
0,029	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	
0,030	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	
0,031	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	
0,032	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	
0,033	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	
0,034	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	
0,035	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	
0,036	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	
0,037	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model:Directe hinder -LAr,Lt- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld												Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
			Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr 16k	Lwr 32k	Lwr 64k				
038	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	59,20	68,10	59,40	58,90	60,60	55,70	43,30	40,00	70,21	0,00	6,00	11,00	--	
039	Mesttopporen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	11,25	--	--	--	
040	Mesttopporen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	11,25	--	--	--	
041	Mesttopporen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	11,25	--	--	--	

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek


Model:directe hinder -LAR,LT- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:hofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. Total
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
B1	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
B2	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
C	Vrachtwagen (mest)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
E	Personenauto	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	90,01
F1	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
F2	Vrachtwagen (voer)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
I1	Vrachtwagen (mest)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
I2	Vrachtwagen (mest)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
I3	Vrachtwagen (mest)	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	103,01
H	Personenauto	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	90,01

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model: Directe hinder -Lar-LT- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep: hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - II

ID	omschrijving	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Lengte	Aant. pantb	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	ISO H	HDef.
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	6	2	2	136,18	6	29,45	29,45	32,46	1,20	Relatief
B1	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	79,21	4	31,80	--	--	1,20	Relatief
B2	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	100,62	5	31,73	--	--	1,20	Relatief
C	Vrachtwagen (mest)	54	--	6	81,76	4	20,36	--	28,14	1,20	Relatief
D	Vrachtwagen (zuitanks)	2	--	--	116,21	5	34,12	--	--	1,20	Relatief
E	personenauto	8	2	2	40,21	2	28,73	29,98	32,99	0,75	Relatief
F1	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	31,37	2	35,63	--	--	1,20	Relatief
F2	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	13,46	1	36,49	--	--	1,20	Relatief
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	--	29,94	2	36,03	--	--	1,20	Relatief
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	--	50,70	3	35,50	--	--	1,20	Relatief
I1	Vrachtwagen (mest)	4	--	--	16,10	1	32,70	--	--	1,20	Relatief
I2	Vrachtwagen (mest)	4	--	--	58,41	3	31,88	--	--	1,20	Relatief
I3	Vrachtwagen (mest)	8	--	--	19,42	2	28,88	--	--	1,20	Relatief
H	Personenauto	2	--	--	18,85	1	35,03	--	--	0,75	Relatief



Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAmix- IBS, maatregelen- nov.2007
Lijst van model eigenschappen

Model eigenschap

Omschrijving	Directe hinder -LAmix- IBS, maatregelen- nov.2007
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	IL
Modelgrenzen	(-647,33, -2650,63) - (817,33, 1157,33)
Aangemaakt door	Astrid op 8-1-2007
Laatst ingezien door	Astrid op 13-11-2007
Model aangemaakt met	Geonoise V5.30
Originele database	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geimporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,9
Absorptie standaarden	HMRI-II.8
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Detailniveau resultaten ontvangers	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Nee

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Modell:Directe hinder -Lamax- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:Hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL.

Id	omschrijving	Hoogte	Maaiveld	lwr								Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
				63	125	250	lwr 500	lwr 1k	lwr 2k	lwr 4k	lwr 8k				
001	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29
002	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29
003	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	12,04	10,28	13,29
004	Varkens laden	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	109,04	13,80	11,00	13,29
005	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	109,04	13,80	11,00	13,29
006	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	109,04	13,80	11,00	13,29
007	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	109,04	13,80	11,00	13,29
008	Biggen lossen	1,50	0,00	72,00	79,00	86,00	90,00	94,00	95,00	94,00	86,00	109,04	13,80	11,00	13,29
009	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	104,00	96,00	110,01	12,55	11,00	13,29
010	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	104,00	96,00	110,01	12,55	11,00	13,29
011	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	104,00	96,00	110,01	12,55	11,00	13,29
012	Mestoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	104,00	96,00	110,01	6,02	11,00	13,81
013	Mestoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	104,00	96,00	110,01	6,02	11,00	13,81
014	Mestoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	104,00	96,00	110,01	6,02	11,00	13,81
015	Kadavertkoeling	1,50	0,00	59,70	63,90	65,50	60,10	52,70	45,10	35,00	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,80	0,00	60,50	68,20	73,80	79,40	78,00	80,10	79,60	76,60	86,25	0,00	0,00	15,00
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	15,00
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,80	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	15,00
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	15,00
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,20	0,00	56,50	64,20	69,80	75,40	74,00	76,10	75,60	72,60	82,25	0,00	0,00	15,00
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,40	0,00	59,50	67,20	72,80	78,40	77,00	79,10	78,60	75,60	85,25	0,00	0,00	15,00
021	Silo vullen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	13,80	11,00	13,29
022	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	13,80	11,00	13,29
024	Varkens laden	1,50	0,00	77,00	88,00	96,00	100,00	104,00	105,00	104,00	95,00	109,99	13,80	11,00	13,29
025	Varkens laden	1,50	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
026	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
027	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
028	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
029	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
030	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
031	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
032	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
033	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
034	ventilator d. 500 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
035	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
036	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
037	ventilator d. 450 mm	5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -Lamax- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep: hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Hoogte Maaveld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)													
		5,30	0,00	61,20	70,10	61,40	60,90	62,60	57,70	45,30	42,00	72,21	0,00	6,00	11,00
038	ventilator d. 500 mm	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	11,25	--	--
039	Mestoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	11,25	--	--
040	Mestoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	11,25	--	--
041	Mestoppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	11,25	--	--

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model:Directe hinder -Lamax- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - II,

Id	Omschrijving	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. Totaal
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
B1	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
B2	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
C	Vrachtwagen (nest)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
E	Personenauto	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	95,01
F1	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
F2	Vrachtwagen (voer)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
I1	Vrachtwagen (nest)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
I2	Vrachtwagen (nest)	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	108,01
I3	Vrachtwagen (nest)	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	95,01
H	Personenauto								

Wet milieubeheer industriewaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek


M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -Lamax- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep: hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL.

ID	omschrijving	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Lengte	Aant. puntb	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	ISO H	HDef.
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	6	2	2	136,18	6	29,45	29,45	32,46	1,20	Relatief
B1	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	79,21	4	31,80	--	--	1,20	Relatief
B2	Vrachtwagen (voer)	4	--	--	100,62	5	31,73	--	--	1,20	Relatief
C	Vrachtwagen (mest)	54	--	6	81,76	4	26,36	--	28,14	1,20	Relatief
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	2	--	--	116,21	5	34,12	--	--	1,20	Relatief
E	Personenauto	8	2	2	40,21	2	28,73	29,98	32,99	0,75	Relatief
F1	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	31,37	2	35,83	--	--	1,20	Relatief
F2	Vrachtwagen (voer)	2	--	--	31,46	1	36,49	--	--	1,20	Relatief
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	--	29,94	2	36,03	--	--	1,20	Relatief
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	2	--	--	50,70	3	35,50	--	--	1,20	Relatief
I1	Vrachtwagen (mest)	4	--	--	16,10	1	32,70	--	--	1,20	Relatief
I2	Vrachtwagen (mest)	4	--	--	58,41	3	31,88	--	--	1,20	Relatief
I3	Vrachtwagen (mest)	8	--	--	19,42	1	28,88	--	--	1,20	Relatief
H	Personenauto	2	--	--	18,85	1	35,03	--	--	0,75	Relatief



Bijlage 2c : Invoergegevens indirecte hinder



Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Indirecte hinder -nov. 2007-
Lijst van model eigenschappen

Model eigenschap

Omschrijving	Indirecte hinder -nov. 2007-
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	RMV-2006
Modelgrenzen	(-321,23, -147,53) - (660,54, 885,64)
Aangemaakt door	Astrid op 9-1-2007
Laatst ingezien door	Astrid op 13-11-2007
Model aangemaakt met	Geonoise V5.30
Originele database	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geimporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Maximum aantal reflecties	1
Luchtdemping	Standard RMV-2006, SRM II
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Standard RMV-2006, SRM II
CO waarde	3,50
Detailniveau resultaten ontvangers	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Nee

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model:Indirecte hinder -nov. 2007 - - Wet milieubeheer aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep:hoofdgroep
Lijst van Regen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RWW-2006

Id	Omschrijving	HdTon	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	MR(D)	LV(D)	MV(D)	ZV(D)	MR(A)	LV(A)	MV(A)	ZV(A)
weg	zijweg Ittervoortseweg	1,20 1,20	50 30	50 30	50 30	--	0,67 0,17	--	1,33 0,33	--	0,50 --	--	0,50 --	--
002	Wolfsvensweg													

Wet milieubehoor industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model Indirecte hinder - nov. 2007 - Wet milieubehoor aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RWW-2006

Id	MR (N)	LV (N)	MV (N)	ZV (N)	Wegdek
weg	--	0,25	--	0,25	Fijn
002	--	--	--	0,25	Fijn

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

Model: Indirecte hinder - nov. 2007 - Wet milieubeheer aanvraag aannulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek
Groep: hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RWW-2006

Id	Omschrijving	Maaiveld	Hoogte definitie					
			Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
001	Ittervoorterweg 23	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
002	Ittervoorterweg 19	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
003	Ittervoorterweg 31	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
004	Wolfswenweg 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
005	Wolfswenweg 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--

Bijlage 3a : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ RBS



Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Roermondseweg 158A	1,5	40,6	30,4	24,8	40,6	62,2
001_B	Roermondseweg 158A	5,0	43,3	32,9	27,3	43,3	63,2
002_A	Roermondseweg 160	1,5	36,2	23,3	15,1	36,2	53,9
002_B	Roermondseweg 160	5,0	38,7	29,5	19,7	38,7	55,0
003_A	Roermondseweg 162	1,5	27,8	23,1	11,7	28,1	47,9
003_B	Roermondseweg 162	5,0	33,3	30,8	18,6	35,8	50,7
004_A	Heikempweg 15	1,5	26,6	22,7	13,4	27,7	46,7
004_B	Heikempweg 15	5,0	32,4	28,3	18,3	33,3	53,2
005_A	Heikempweg 11	1,5	27,0	20,5	16,7	27,0	49,0
005_B	Heikempweg 11	5,0	36,3	29,9	22,3	36,3	57,8
006a_A	Ittervoorterweg 37 voorgevel	1,5	42,6	26,1	32,5	42,6	63,6
006a_B	Ittervoorterweg 37 voorgevel	5,0	45,0	27,2	34,8	45,0	63,9
006_A	Ittervoorterweg 37 achtergevel	1,5	29,2	25,8	19,0	30,8	58,6
006_B	Ittervoorterweg 37 achtergevel	5,0	32,1	28,0	20,9	33,0	59,3
007a_A	Ittervoorterweg 33 voorgevel	1,5	42,4	24,5	31,3	42,4	62,3
007a_B	Ittervoorterweg 33 voorgevel	5,0	45,2	25,3	33,8	45,2	62,7
007_A	Ittervoorterweg 33 achtergevel	1,5	33,8	26,6	22,1	33,8	61,5
007_B	Ittervoorterweg 33 achtergevel	5,0	35,6	28,6	23,8	35,6	62,1
008a_A	Ittervoorterweg 31 voorgevel	1,5	37,4	23,5	25,3	37,4	57,1
008a_B	Ittervoorterweg 31 voorgevel	5,0	39,6	23,0	29,1	39,6	57,8
008_A	Ittervoorterweg 31 achtergevel	1,5	33,0	25,8	20,4	33,0	61,0
008_B	Ittervoorterweg 31 achtergevel	5,0	35,8	28,3	22,8	35,8	61,7
009_A	Ittervoorterweg 19	1,5	34,5	25,5	21,1	34,5	59,5
009_B	Ittervoorterweg 19	5,0	35,9	27,5	22,8	35,9	60,1
010_A	Ittervoorterweg 23	1,5	40,3	32,3	26,8	40,3	64,3
010_B	Ittervoorterweg 23	5,0	42,3	34,7	29,1	42,3	65,0
011_A	Wolfsvenweg 1	1,5	57,9	35,8	44,4	57,9	75,3
011_B	Wolfsvenweg 1	5,0	56,1	36,3	42,7	56,1	74,8
012_A	Ittervoorterweg 24	1,5	54,4	31,8	41,2	54,4	71,6
012_B	Ittervoorterweg 24	5,0	54,6	32,2	41,3	54,6	72,0
013_A	Wolfsvenweg 2	1,5	43,8	26,2	27,2	43,8	63,4
013_B	Wolfsvenweg 2	5,0	47,0	26,7	30,8	47,0	64,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 001_A - Roermondseweg 158A
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
011	Silo vullen	1,5	37,3	--	--	37,3	53,3	3,5
010	Silo vullen	1,5	36,2	--	--	36,2	52,5	3,8
014	Mestoppompen	1,5	26,2	--	--	26,2	47,7	4,1
019	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	22,8	22,8	7,8	27,8	24,4	1,5
020	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	22,6	22,6	7,6	27,6	24,2	1,6
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	22,2	22,2	19,2	29,2	55,6	4,0
022	Silo vullen	1,5	21,7	--	--	21,7	40,1	4,6
018	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	21,1	21,1	6,1	26,1	23,3	2,3
003	Varkens laden	1,5	20,1	21,9	18,9	28,9	36,0	3,8
004	Varkens laden	1,5	19,9	21,6	18,6	28,6	35,5	3,6
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	19,3	--	--	19,3	55,0	4,0
021	Silo vullen	1,5	18,1	--	--	18,1	36,5	4,6
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	16,5	--	--	16,5	54,7	4,1
009	Silo vullen	1,5	16,4	--	--	16,4	33,2	4,2
001	Varkens laden	1,5	16,1	17,8	14,8	24,8	32,3	4,2
012	Mestoppompen	1,5	14,2	--	--	14,2	35,7	4,2
013	Mestoppompen	1,5	14,1	--	--	14,1	35,6	4,2
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	13,3	--	--	13,3	49,2	4,2
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	13,0	--	--	13,0	49,1	4,2
016a	Uitlaat luchtwasininstallatie	3,4	11,7	11,7	-3,4	16,7	15,4	3,7
017	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	11,5	11,5	-3,5	16,5	13,8	2,3
002	Varkens laden	1,5	10,7	12,5	9,4	19,4	26,8	4,0
007	Biggen lossen	1,5	8,2	--	--	8,2	25,8	3,8
008	Biggen lossen	1,5	6,6	--	--	6,6	24,0	3,6
016	Luchtverzamelruimte luchtwasininstallatie	1,8	4,8	4,8	-10,2	9,8	9,0	4,1
005	Biggen lossen	1,5	4,0	--	--	4,0	21,9	4,2
024	Varkens laden	1,5	3,9	--	5,7	15,7	22,3	4,6
029	ventilator d. 450 mm	5,3	3,7	-2,3	-7,3	3,7	7,8	4,1
026	ventilator d. 450 mm	5,3	3,6	-2,4	-7,4	3,6	7,7	4,1
030	ventilator d. 450 mm	5,3	3,6	-2,4	-7,4	3,6	7,7	4,1
031	ventilator d. 450 mm	5,3	3,5	-2,5	-7,5	3,5	7,6	4,1
038	ventilator d. 500 mm	5,3	2,9	-3,1	-8,1	2,9	7,1	4,2
027	ventilator d. 450 mm	5,3	2,5	-3,5	-8,5	2,5	6,6	4,1
037	ventilator d. 450 mm	5,3	2,5	-3,5	-8,5	2,5	6,7	4,2
032	ventilator d. 450 mm	5,3	2,5	-3,5	-8,5	2,5	6,6	4,1
028	ventilator d. 450 mm	5,3	2,4	-3,6	-8,6	2,4	6,5	4,1
015	Kadaverkoeling	1,5	2,3	2,3	2,3	12,3	6,5	4,2
033	ventilator d. 500 mm	5,3	2,2	-3,8	-8,8	2,2	6,3	4,1
036	ventilator d. 450 mm	5,3	2,1	-3,9	-8,9	2,1	6,3	4,1
034	ventilator d. 500 mm	5,3	2,1	-3,9	-8,9	2,1	6,2	4,1
035	ventilator d. 450 mm	5,3	2,1	-3,9	-8,9	2,1	6,2	4,1
E	Personenauto	0,7	0,8	-0,5	-3,5	6,5	33,9	4,4
006	Biggen lossen	1,5	0,2	--	--	0,2	18,0	4,0
025	Varkens laden	1,5	-0,4	--	1,4	11,4	18,0	4,6
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	-2,4	--	-0,6	9,4	37,8	4,6
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-4,0	--	--	-4,0	37,1	4,6
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	-9,6	--	-7,8	2,2	33,8	4,6
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-10,2	--	--	-10,2	33,2	4,6
	Rest		-15,8	--	--	-15,8	23,9	
Totalen			40,6	30,4	24,8	40,6	62,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 001_B - Roermondseweg 158A
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
004	Varkens laden	1,5	23,0	24,8	21,8	31,8	37,0	1,9
003	Varkens laden	1,5	22,8	24,6	21,5	31,5	37,3	2,5
A	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	24,4	24,4	21,4	31,4	56,5	2,7
001	Varkens laden	1,5	17,8	19,6	16,6	26,6	33,0	3,2
002	Varkens laden	1,5	13,4	15,2	12,2	22,2	28,4	2,9
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	25,5	25,5	10,5	30,5	25,6	0,1
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	24,9	24,9	9,9	29,9	25,2	0,3
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	23,5	23,5	8,5	28,5	24,6	1,1
024	Varkens laden	1,5	5,6	--	7,3	17,3	23,5	4,1
025	Varkens laden	1,5	1,3	--	3,1	13,1	19,3	4,2
015	Kadaverkoeling	1,5	2,1	2,1	2,1	12,1	5,3	3,3
G2	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	-1,2	--	0,6	10,6	38,5	4,2
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	15,2	15,2	0,2	20,2	16,3	1,1
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	14,8	14,8	-0,2	19,8	17,6	2,8
E	Personenauto	0,7	2,4	1,1	-1,9	8,1	34,5	3,4
G1	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	-8,4	--	-6,7	3,3	34,5	4,2
027	ventilator d. 450 mm	5,3	4,0	-2,0	-7,0	4,0	7,6	3,6
029	ventilator d. 450 mm	5,3	4,0	-2,0	-7,0	4,0	7,6	3,6
026	ventilator d. 450 mm	5,3	3,9	-2,1	-7,1	3,9	7,5	3,6
030	ventilator d. 450 mm	5,3	3,9	-2,1	-7,1	3,9	7,5	3,6
028	ventilator d. 450 mm	5,3	3,8	-2,2	-7,2	3,8	7,4	3,6
031	ventilator d. 450 mm	5,3	3,8	-2,2	-7,2	3,8	7,4	3,6
038	ventilator d. 500 mm	5,3	3,2	-2,8	-7,8	3,2	6,9	3,7
032	ventilator d. 450 mm	5,3	2,9	-3,1	-8,1	2,9	6,6	3,7
037	ventilator d. 450 mm	5,3	2,9	-3,1	-8,1	2,9	6,6	3,7
033	ventilator d. 500 mm	5,3	2,6	-3,4	-8,4	2,6	6,3	3,7
036	ventilator d. 450 mm	5,3	2,5	-3,5	-8,4	2,5	6,3	3,7
034	ventilator d. 500 mm	5,3	2,5	-3,5	-8,5	2,5	6,2	3,7
035	ventilator d. 450 mm	5,3	2,5	-3,5	-8,5	2,5	6,2	3,7
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	6,5	6,5	-8,5	11,5	9,7	3,2
005	Biggen lossen	1,5	5,5	--	--	5,5	22,4	3,2
006	Biggen lossen	1,5	2,7	--	--	2,7	19,4	2,9
007	Biggen lossen	1,5	10,8	--	--	10,8	27,1	2,5
008	Biggen lossen	1,5	10,9	--	--	10,9	26,6	1,9
009	Silo vullen	1,5	18,8	--	--	18,8	34,6	3,3
010	Silo vullen	1,5	38,4	--	--	38,4	53,3	2,3
011	Silo vullen	1,5	40,6	--	--	40,6	54,9	1,7
012	Mestoppompen	1,5	16,4	--	--	16,4	37,0	3,3
013	Mestoppompen	1,5	16,5	--	--	16,5	37,0	3,2
014	Mestoppompen	1,5	28,2	--	--	28,2	48,6	3,1
021	Silo vullen	1,5	20,0	--	--	20,0	38,0	4,1
022	Silo vullen	1,5	22,9	--	--	22,9	40,8	4,2
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	14,7	--	--	14,7	49,7	3,2
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	21,6	--	--	21,6	56,0	2,6
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	14,9	--	--	14,9	49,8	3,2
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	18,9	--	--	18,9	55,9	2,8
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-8,6	--	--	-8,6	34,3	4,1
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-3,1	--	--	-3,1	37,5	4,2
H	Personenauto	0,7	-15,0	--	--	-15,0	24,2	4,2
Totalen			43,3	32,9	27,3	43,3	63,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 006a_A - Ittervoorterweg 37 voorgevel

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
021	Silo vullen	1,5	41,8	--	--	41,8	58,8	3,1
025	Varkens laden	1,5	27,1	--	28,9	38,9	44,2	3,3
024	Varkens laden	1,5	27,1	--	28,8	38,8	44,0	3,1
022	Silo vullen	1,5	23,7	--	--	23,7	41,2	3,7
031	ventilator d. 450 mm	5,3	22,8	16,8	11,8	22,8	23,5	0,7
030	ventilator d. 450 mm	5,3	22,5	16,5	11,4	22,5	23,2	0,8
029	ventilator d. 450 mm	5,3	22,1	16,1	11,1	22,1	23,0	0,9
028	ventilator d. 450 mm	5,3	21,3	15,3	10,3	21,3	22,5	1,2
027	ventilator d. 450 mm	5,3	20,9	14,9	9,9	20,9	22,2	1,3
038	ventilator d. 500 mm	5,3	20,5	14,5	9,5	20,5	21,9	1,3
026	ventilator d. 450 mm	5,3	20,5	14,5	9,5	20,5	21,9	1,4
037	ventilator d. 450 mm	5,3	20,4	14,4	9,4	20,4	21,7	1,4
036	ventilator d. 450 mm	5,3	20,3	14,3	9,3	20,3	21,7	1,4
035	ventilator d. 450 mm	5,3	20,2	14,2	9,2	20,2	21,6	1,5
034	ventilator d. 500 mm	5,3	19,9	13,9	8,9	19,9	21,4	1,6
033	ventilator d. 500 mm	5,3	18,9	12,9	7,9	18,9	20,5	1,6
032	ventilator d. 450 mm	5,3	18,0	12,0	7,0	18,0	19,7	1,7
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	16,9	--	18,7	28,7	55,9	3,5
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	15,3	--	--	15,3	57,3	3,3
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	15,2	--	17,0	27,0	57,3	3,3
010	Silo vullen	1,5	8,5	--	--	8,5	25,4	4,3
011	Silo vullen	1,5	7,2	--	--	7,2	24,2	4,5
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	3,2	3,2	-11,8	8,2	7,3	4,1
009	Silo vullen	1,5	2,4	--	--	2,4	19,1	4,1
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	0,9	0,9	-2,1	7,9	34,6	4,2
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	0,5	0,5	-14,5	5,5	3,5	3,1
015	Kadaverkoeling	1,5	0,4	0,4	0,4	10,4	4,4	4,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-0,4	--	--	-0,4	39,9	3,8
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-0,6	-0,6	-15,6	4,4	2,6	3,2
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-0,6	-0,6	-15,6	4,4	2,6	3,2
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	-1,7	--	--	-1,7	34,1	4,1
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-1,7	--	--	-1,7	34,2	4,1
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-1,9	--	--	-1,9	34,2	4,3
014	Mestopporen	1,5	-1,9	--	--	-1,9	19,5	4,1
012	Mestopporen	1,5	-2,6	--	--	-2,6	18,9	4,1
013	Mestopporen	1,5	-2,9	--	--	-2,9	18,6	4,1
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-3,1	--	--	-3,1	35,3	4,2
003	Varkens laden	1,5	-4,2	-2,4	-5,5	4,6	12,2	4,3
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-6,9	-6,9	-21,9	-1,9	-3,8	3,1
002	Varkens laden	1,5	-10,2	-8,4	-11,4	-1,4	6,1	4,2
004	Varkens laden	1,5	-11,6	-9,8	-12,8	-2,8	4,9	4,4
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-11,6	-11,6	-26,6	-6,6	-8,0	3,6
E	Personenauto	0,7	-11,9	-13,2	-16,2	-6,2	21,1	4,3
H	Personenauto	0,7	-13,1	--	--	-13,1	25,9	4,0
001	Varkens laden	1,5	-13,2	-11,4	-14,4	-4,4	3,0	4,1
007	Biggen lossen	1,5	-15,8	--	--	-15,8	2,4	4,3
006	Biggen lossen	1,5	-19,4	--	--	-19,4	-1,3	4,2
008	Biggen lossen	1,5	-21,1	--	--	-21,1	-2,8	4,4
005	Biggen lossen	1,5	-22,4	--	--	-22,4	-4,4	4,1
Totalen			42,6	26,1	32,5	42,6	63,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 006a_B - Ittervoorterweg 37 voorgevel

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
024	Varkens laden	1,5	29,5	--	31,3	41,3	44,2	0,9
025	Varkens laden	1,5	29,4	--	31,2	41,2	44,5	1,2
G2	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	19,2	--	21,0	31,0	56,2	1,5
G1	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	17,6	--	19,4	29,4	57,6	1,1
031	ventilator d. 450 mm	5,3	23,3	17,3	12,3	23,3	23,3	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	23,1	17,1	12,1	23,1	23,1	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	22,9	16,9	11,9	22,9	22,9	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	22,4	16,4	11,4	22,4	22,4	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	22,1	16,1	11,1	22,1	22,1	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	21,7	15,7	10,7	21,7	21,7	0,0
026	ventilator d. 450 mm	5,3	21,7	15,7	10,7	21,7	21,7	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	21,7	15,7	10,7	21,7	21,7	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	21,6	15,6	10,6	21,6	21,6	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	21,6	15,6	10,6	21,6	21,6	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	21,4	15,4	10,4	21,4	21,4	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	20,6	14,6	9,6	20,6	20,6	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	19,9	13,9	8,9	19,9	19,9	0,0
015	Kadaverkoeling	1,5	1,6	1,6	1,6	11,6	4,5	2,9
A	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	2,7	2,7	-0,4	9,6	35,3	3,2
003	Varkens laden	1,5	-3,6	-1,9	-4,9	5,1	11,9	3,5
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	5,4	5,4	-9,6	10,4	8,5	3,1
002	Varkens laden	1,5	-8,9	-7,1	-10,1	-0,1	6,5	3,3
004	Varkens laden	1,5	-10,3	-8,6	-11,6	-1,6	5,5	3,8
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	2,5	2,5	-12,6	7,5	4,7	2,2
001	Varkens laden	1,5	-11,7	-10,0	-13,0	-3,0	3,4	3,1
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	1,3	1,3	-13,7	6,3	3,8	2,4
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	1,3	1,3	-13,7	6,3	3,7	2,4
E	Personenauto	0,7	-10,3	-11,6	-14,6	-4,6	21,5	3,1
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-4,8	-4,8	-19,8	0,2	-2,5	2,3
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-9,3	-9,3	-24,3	-4,3	-6,7	2,7
005	Biggen lossen	1,5	-21,2	--	--	-21,2	-4,3	3,1
006	Biggen lossen	1,5	-18,4	--	--	-18,4	-1,2	3,3
007	Biggen lossen	1,5	-15,2	--	--	-15,2	2,1	3,5
008	Biggen lossen	1,5	-19,7	--	--	-19,7	-2,2	3,8
009	Silo vullen	1,5	3,9	--	--	3,9	19,5	3,1
010	Silo vullen	1,5	10,1	--	--	10,1	26,2	3,6
011	Silo vullen	1,5	7,7	--	--	7,7	24,1	3,8
012	Mestoppompen	1,5	-1,1	--	--	-1,1	19,4	3,1
013	Mestoppompen	1,5	-1,4	--	--	-1,4	19,1	3,1
014	Mestoppompen	1,5	-0,4	--	--	-0,4	20,0	3,1
021	Silo vullen	1,5	44,4	--	--	44,4	59,1	0,9
022	Silo vullen	1,5	26,1	--	--	26,1	42,0	2,1
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	0,0	--	--	0,0	34,8	3,0
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-0,3	--	--	-0,3	34,8	3,4
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	0,1	--	--	0,1	34,8	3,0
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-1,4	--	--	-1,4	35,9	3,2
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	17,7	--	--	17,7	57,6	1,1
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,2	--	--	3,2	41,9	2,2
H	Personenauto	0,7	-10,4	--	--	-10,4	27,0	2,3
Totalen		45,0	27,2	34,8	45,0	63,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 007a_A - Ittervoorterweg 33 voorgevel
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
021	Silo vullen	1,5	41,8	--	--	41,8	58,4	2,8
024	Varkens laden	1,5	27,0	--	28,8	38,8	43,6	2,8
025	Varkens laden	1,5	24,6	--	26,4	36,4	41,7	3,2
022	Silo vullen	1,5	23,2	--	--	23,2	40,6	3,6
031	ventilator d. 450 mm	5,3	21,2	15,2	10,2	21,2	21,6	0,4
030	ventilator d. 450 mm	5,3	21,1	15,1	10,1	21,1	21,5	0,4
029	ventilator d. 450 mm	5,3	21,0	15,0	10,0	21,0	21,4	0,5
028	ventilator d. 450 mm	5,3	20,6	14,6	9,6	20,6	21,2	0,6
027	ventilator d. 450 mm	5,3	20,2	14,2	9,2	20,2	20,9	0,7
026	ventilator d. 450 mm	5,3	19,9	13,9	8,9	19,9	20,7	0,8
036	ventilator d. 450 mm	5,3	18,2	12,2	7,2	18,2	19,5	1,3
037	ventilator d. 450 mm	5,3	18,2	12,2	7,2	18,2	19,5	1,3
038	ventilator d. 500 mm	5,3	18,0	12,0	7,0	18,0	19,3	1,4
035	ventilator d. 450 mm	5,3	17,9	11,9	6,9	17,9	19,2	1,3
034	ventilator d. 500 mm	5,3	16,7	10,7	5,7	16,7	18,1	1,4
033	ventilator d. 500 mm	5,3	16,4	10,4	5,4	16,4	17,8	1,4
032	ventilator d. 450 mm	5,3	16,1	10,1	5,1	16,1	17,6	1,4
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	14,5	--	--	14,5	56,3	3,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	14,4	--	16,1	26,1	56,3	3,1
010	Silo vullen	1,5	12,2	--	--	12,2	29,1	4,3
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	9,6	--	11,3	21,3	48,5	3,4
011	Silo vullen	1,5	9,1	--	--	9,1	26,0	4,4
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	3,9	3,9	0,9	10,9	37,5	4,2
009	Silo vullen	1,5	2,6	--	--	2,6	19,3	4,1
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	1,0	1,0	-14,0	6,0	4,0	3,0
015	Kadaverkoeling	1,5	0,9	0,9	0,9	10,9	4,8	3,9
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	0,0	0,0	-15,0	5,0	3,1	3,1
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-0,1	-0,1	-15,1	4,9	3,0	3,1
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	-0,4	-0,4	-15,4	4,6	3,7	4,0
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-0,7	--	--	-0,7	35,3	4,3
014	Mestoppompen	1,5	-0,9	--	--	-0,9	20,5	4,1
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-1,1	--	--	-1,1	34,8	4,1
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-1,2	--	--	-1,2	37,0	4,2
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	-1,4	--	--	-1,4	34,3	4,1
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-1,7	--	--	-1,7	38,4	3,7
003	Varkens laden	1,5	-2,0	-0,2	-3,3	6,8	14,3	4,3
012	Mestoppompen	1,5	-2,2	--	--	-2,2	19,2	4,1
013	Mestoppompen	1,5	-2,4	--	--	-2,4	19,1	4,1
004	Varkens laden	1,5	-3,8	-2,0	-5,1	4,9	12,6	4,4
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-6,4	-6,4	-21,4	-1,4	-3,4	3,0
002	Varkens laden	1,5	-9,3	-7,5	-10,5	-0,5	7,0	4,2
E	Personenauto	0,7	-12,4	-13,7	-16,7	-6,7	20,5	4,2
001	Varkens laden	1,5	-12,5	-10,7	-13,7	-3,7	3,7	4,1
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-12,8	-12,8	-27,8	-7,8	-9,3	3,6
007	Biggen lossen	1,5	-13,3	--	--	-13,3	4,8	4,3
H	Personenauto	0,7	-13,7	--	--	-13,7	25,2	3,8
008	Biggen lossen	1,5	-14,9	--	--	-14,9	3,3	4,4
006	Biggen lossen	1,5	-18,5	--	--	-18,5	-0,5	4,2
005	Biggen lossen	1,5	-21,8	--	--	-21,8	-3,9	4,1
Totalen			42,4	24,5	31,3	42,4	62,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 007a_B - Ittervoorterweg 33 voorgevel

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
024	Varkens laden	1,5	29,8	--	31,6	41,6	43,9	0,3
025	Varkens laden	1,5	27,0	--	28,7	38,7	41,9	1,2
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	17,2	--	19,0	29,0	56,6	0,5
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	13,2	--	14,9	24,9	50,0	1,4
031	ventilator d. 450 mm	5,3	21,4	15,4	10,4	21,4	21,4	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	21,4	15,4	10,4	21,4	21,4	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	21,3	15,3	10,3	21,3	21,3	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	21,1	15,1	10,1	21,1	21,1	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	20,7	14,7	9,7	20,7	20,7	0,0
026	ventilator d. 450 mm	5,3	20,5	14,5	9,5	20,5	20,5	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	19,4	13,4	8,4	19,4	19,4	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	19,4	13,4	8,4	19,4	19,4	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	19,3	13,3	8,3	19,3	19,3	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	19,2	13,2	8,2	19,2	19,2	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	18,3	12,3	7,3	18,3	18,3	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	18,0	12,0	7,0	18,0	18,0	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	17,8	11,8	6,8	17,8	17,8	0,0
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	5,4	5,4	2,4	12,4	38,0	3,1
015	Kadaverkoeling	1,5	2,1	2,1	2,1	12,1	4,8	2,7
003	Varkens laden	1,5	-0,8	0,9	-2,1	7,9	14,7	3,4
004	Varkens laden	1,5	-2,7	-0,9	-3,9	6,1	13,1	3,7
002	Varkens laden	1,5	-8,2	-6,4	-9,4	0,6	7,1	3,3
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	2,7	2,7	-12,3	7,7	4,8	2,1
001	Varkens laden	1,5	-11,1	-9,4	-12,4	-2,4	3,9	3,0
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	1,7	1,7	-13,4	6,7	4,0	2,3
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	1,6	1,6	-13,4	6,6	4,0	2,3
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	1,4	1,4	-13,6	6,4	4,4	3,0
E	Personenauto	0,7	-10,7	-12,0	-15,0	-5,0	21,0	2,9
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-4,6	-4,6	-19,6	0,4	-2,4	2,2
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-10,8	-10,8	-25,8	-5,8	-8,2	2,6
005	Biggen lossen	1,5	-20,7	--	--	-20,7	-3,9	3,0
006	Biggen lossen	1,5	-17,8	--	--	-17,8	-0,7	3,3
007	Biggen lossen	1,5	-12,2	--	--	-12,2	5,1	3,4
008	Biggen lossen	1,5	-13,8	--	--	-13,8	3,7	3,7
009	Silo vullen	1,5	4,0	--	--	4,0	19,5	3,0
010	Silo vullen	1,5	13,5	--	--	13,5	29,5	3,5
011	Silo vullen	1,5	9,4	--	--	9,4	25,8	3,8
012	Mestoppompen	1,5	-0,9	--	--	-0,9	19,5	3,0
013	Mestoppompen	1,5	-1,1	--	--	-1,1	19,3	3,0
014	Mestoppompen	1,5	0,5	--	--	0,5	20,8	3,0
021	Silo vullen	1,5	44,7	--	--	44,7	58,8	0,3
022	Silo vullen	1,5	27,6	--	--	27,6	43,2	1,9
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	0,6	--	--	0,6	35,3	2,9
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	0,6	--	--	0,6	35,8	3,4
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	0,3	--	--	0,3	34,8	2,8
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	0,4	--	--	0,4	37,5	3,0
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	17,3	--	--	17,3	56,6	0,5
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	1,7	--	--	1,7	40,0	1,9
H	Personenauto	0,7	-10,8	--	--	-10,8	26,2	2,0
Totalen			45,2	25,3	33,8	45,2	62,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 011_A - Wolfsvenweg 1
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
021	Silo vullen	1,5	57,6	--	--	57,6	71,4	0,0
024	Varkens laden	1,5	42,1	--	43,8	53,8	55,9	0,0
022	Silo vullen	1,5	36,8	--	--	36,8	51,6	1,0
026	ventilator d. 450 mm	5,3	36,7	30,7	25,7	36,7	36,7	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	35,7	29,7	24,7	35,7	35,7	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	34,3	28,3	23,3	34,3	34,3	0,0
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	30,9	--	--	30,9	69,7	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggens)	1,2	30,8	--	32,6	42,6	69,6	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	30,6	24,6	19,6	30,6	30,6	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	29,6	23,6	18,6	29,6	29,6	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	28,5	22,5	17,5	28,5	28,5	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	23,5	17,5	12,5	23,5	23,5	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	22,7	16,7	11,7	22,7	22,7	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	22,2	16,2	11,2	22,2	22,2	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	21,5	15,5	10,5	21,5	21,5	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	21,1	15,1	10,1	21,1	21,1	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	20,7	14,7	9,7	20,7	20,7	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	20,4	--	--	20,4	57,6	0,8
038	ventilator d. 500 mm	5,3	20,2	14,2	9,2	20,2	20,2	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggens)	1,2	19,6	--	21,3	31,3	55,4	0,3
025	Varkens laden	1,5	17,5	--	19,3	29,3	33,1	1,8
009	Silo vullen	1,5	11,9	--	--	11,9	28,8	4,3
014	Mestoppompen	1,5	10,4	--	--	10,4	32,0	4,3
H	Personenauto	0,7	10,2	--	--	10,2	45,9	0,7
010	Silo vullen	1,5	7,4	--	--	7,4	24,4	4,5
011	Silo vullen	1,5	5,8	--	--	5,8	22,9	4,5
013	Mestoppompen	1,5	5,6	--	--	5,6	27,3	4,3
015	Kadaverkoeling	1,5	5,5	5,5	5,5	15,5	9,7	4,2
012	Mestoppompen	1,5	5,4	--	--	5,4	27,1	4,3
A	Vrachtwagen (varkens/biggens)	1,2	4,2	4,2	1,2	11,2	38,0	4,3
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,4	--	--	3,4	39,6	4,3
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	3,1	--	--	3,1	39,1	4,3
017	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	3,0	3,0	-12,1	8,0	6,4	3,4
020	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	2,2	2,2	-12,8	7,2	5,7	3,5
019	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	2,2	2,2	-12,8	7,2	5,7	3,5
016	Luchtverzamelruimte luchtwasininstallatie	1,8	0,7	0,7	-14,3	5,7	5,0	4,3
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-0,5	--	--	-0,5	38,0	4,3
002	Varkens laden	1,5	-3,2	-1,4	-4,4	5,6	13,2	4,4
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-3,8	--	--	-3,8	32,4	4,4
016a	Uitlaat luchtwasininstallatie	3,4	-4,1	-4,1	-19,1	0,9	-0,1	4,0
018	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	-4,5	-4,5	-19,5	0,6	-1,0	3,4
001	Varkens laden	1,5	-5,3	-3,5	-6,5	3,5	11,1	4,3
004	Varkens laden	1,5	-8,2	-6,5	-9,5	0,5	8,3	4,5
E	Personenauto	0,7	-8,9	-10,1	-13,1	-3,1	24,3	4,4
003	Varkens laden	1,5	-9,8	-8,1	-11,1	-1,1	6,7	4,4
006	Biggen lossen	1,5	-12,6	--	--	-12,6	5,6	4,4
005	Biggen lossen	1,5	-15,1	--	--	-15,1	3,1	4,3
007	Biggen lossen	1,5	-19,2	--	--	-19,2	-1,0	4,4
008	Biggen lossen	1,5	-20,2	--	--	-20,2	-1,9	4,5
Totalen			57,9	35,8	44,4	57,9	75,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 011_B - Wolfsvenweg 1
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
024	Varkens laden	1,5	39,9	--	41,7	51,7	53,7	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	30,8	--	32,5	42,5	69,6	0,0
025	Varkens laden	1,5	24,2	--	26,0	36,0	38,0	0,0
026	ventilator d. 450 mm	5,3	36,9	30,9	25,9	36,9	36,9	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	23,6	--	25,4	35,4	59,1	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	35,9	29,9	24,9	35,9	35,9	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	34,6	28,6	23,6	34,6	34,6	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	30,9	24,9	19,9	30,9	30,9	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	29,9	23,9	18,9	29,9	29,9	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	28,8	22,8	17,8	28,8	28,8	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	26,7	20,7	15,7	26,7	26,7	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	25,9	19,9	14,9	25,9	25,9	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	25,3	19,3	14,3	25,3	25,3	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	24,5	18,5	13,5	24,5	24,5	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	24,0	18,0	13,0	24,0	24,0	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	23,5	17,5	12,5	23,5	23,5	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	22,8	16,8	11,8	22,8	22,8	0,0
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	9,1	9,1	6,1	16,1	42,0	3,5
015	Kadaverkoeling	1,5	5,5	5,5	5,5	15,5	8,8	3,3
004	Varkens laden	1,5	4,0	5,8	2,8	12,8	20,0	3,9
002	Varkens laden	1,5	2,6	4,4	1,4	11,4	18,3	3,7
003	Varkens laden	1,5	-1,7	0,1	-2,9	7,1	14,1	3,7
001	Varkens laden	1,5	-2,6	-0,8	-3,8	6,2	13,0	3,5
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	10,8	10,8	-4,2	15,8	13,5	2,8
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	10,3	10,3	-4,7	15,3	13,9	3,5
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,6	9,6	-5,4	14,6	12,5	2,9
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,5	9,5	-5,5	14,5	12,4	2,8
E	Personenauto	0,7	-5,4	-6,6	-9,6	0,4	26,8	3,5
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	3,9	3,9	-11,1	8,9	6,7	2,8
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-1,6	-1,6	-16,6	3,4	1,6	3,2
005	Biggen lossen	1,5	-13,5	--	--	-13,5	3,8	3,5
006	Biggen lossen	1,5	-8,4	--	--	-8,4	9,0	3,7
007	Biggen lossen	1,5	-12,9	--	--	-12,9	4,6	3,7
008	Biggen lossen	1,5	-8,1	--	--	-8,1	9,7	3,9
009	Silo vullen	1,5	13,1	--	--	13,1	29,2	3,6
010	Silo vullen	1,5	11,1	--	--	11,1	27,4	3,8
011	Silo vullen	1,5	18,3	--	--	18,3	34,8	4,0
012	Mestoppompen	1,5	8,3	--	--	8,3	29,1	3,6
013	Mestoppompen	1,5	7,6	--	--	7,6	28,4	3,5
014	Mestoppompen	1,5	17,1	--	--	17,1	37,9	3,5
021	Silo vullen	1,5	55,6	--	--	55,6	69,4	0,0
022	Silo vullen	1,5	41,4	--	--	41,4	55,2	0,0
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	6,9	--	--	6,9	42,2	3,5
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,6	--	--	3,6	39,0	3,7
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	6,0	--	--	6,0	41,1	3,5
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	4,4	--	--	4,4	42,0	3,5
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	30,9	--	--	30,9	69,7	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	25,0	--	--	25,0	61,5	0,0
H	Personenauto	0,7	15,1	--	--	15,1	50,2	0,0
Totalen			56,1	36,3	42,7	56,1	74,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAR,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 012_A - Ittervoorterweg 24

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
021	Silo vullen	1,5	54,1	--	--	54,1	67,9	0,0
024	Varkens laden	1,5	38,9	--	40,7	50,7	52,7	0,0
022	Silo vullen	1,5	31,2	--	--	31,2	47,2	2,2
026	ventilator d. 450 mm	5,3	30,1	24,1	19,1	30,1	30,1	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	30,0	24,0	19,0	30,0	30,0	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	29,7	23,7	18,7	29,7	29,7	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	28,8	22,8	17,8	28,8	28,8	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	27,9	21,9	16,9	27,9	27,9	0,0
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	27,2	--	--	27,2	65,9	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	27,0	--	28,8	38,8	65,8	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	26,8	20,8	15,8	26,8	26,8	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	21,9	16,9	10,9	21,9	21,9	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	21,5	15,5	10,5	21,5	21,5	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	21,3	15,3	10,3	21,3	21,3	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	21,2	15,2	10,2	21,2	21,2	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	20,9	14,9	9,9	20,9	20,9	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	20,7	14,7	9,7	20,7	20,7	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	20,5	14,5	9,5	20,5	20,5	0,0
025	Varkens laden	1,5	16,2	--	18,0	28,0	32,2	2,2
014	Mestoppompen	1,5	15,9	--	--	15,9	37,5	4,3
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	15,4	--	17,2	27,2	52,7	1,8
009	Silo vullen	1,5	13,8	--	--	13,8	30,6	4,3
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	11,8	11,8	-3,2	16,8	15,2	3,3
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	10,3	--	--	10,3	48,9	2,1
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	10,2	10,2	7,2	17,2	43,9	4,3
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	10,1	10,1	-4,9	15,1	14,3	4,2
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,9	9,9	-5,2	14,9	13,2	3,4
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,2	9,2	-5,8	14,2	12,6	3,4
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	9,2	--	--	9,2	45,3	4,3
012	Mestoppompen	1,5	9,1	--	--	9,1	30,7	4,3
013	Mestoppompen	1,5	9,1	--	--	9,1	30,7	4,3
010	Silo vullen	1,5	7,9	--	--	7,9	24,9	4,4
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	7,9	--	--	7,9	43,9	4,3
011	Silo vullen	1,5	6,4	--	--	6,4	23,5	4,5
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	5,8	--	--	5,8	44,2	4,3
015	Kadaverkoeling	1,5	4,5	4,5	4,5	14,5	8,7	4,2
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,1	--	--	3,1	39,2	4,4
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	2,2	2,2	-12,8	7,2	5,6	3,4
002	Varkens laden	1,5	1,6	3,3	0,3	10,3	17,9	4,3
H	Personenauto	0,7	-1,3	--	--	-1,3	36,0	2,3
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-2,4	-2,4	-17,4	2,6	1,5	3,9
001	Varkens laden	1,5	-3,5	-1,8	-4,8	5,2	12,8	4,3
E	Personenauto	0,7	-4,2	-5,5	-8,5	1,5	28,9	4,4
003	Varkens laden	1,5	-6,6	-4,8	-7,9	2,2	9,8	4,4
004	Varkens laden	1,5	-7,6	-5,9	-8,9	1,1	8,9	4,5
006	Biggen lossen	1,5	-9,6	--	--	-9,6	8,5	4,3
005	Biggen lossen	1,5	-11,5	--	--	-11,5	6,6	4,3
007	Biggen lossen	1,5	-16,1	--	--	-18,1	0,0	4,4
008	Biggen lossen	1,5	-19,4	--	--	-19,4	-1,2	4,5
Totalen			54,4	31,8	41,2	54,4	71,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 012_B - Ittervoorterweg 24

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
024	Varkens laden	1,5	39,0	--	40,8	50,8	52,8	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	27,2	--	28,9	38,9	66,0	0,0
025	Varkens laden	1,5	21,2	--	23,0	33,0	35,0	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	19,4	--	21,2	31,2	54,9	0,0
026	ventilator d. 450 mm	5,3	30,1	24,1	19,1	30,1	30,1	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	30,0	24,0	19,0	30,0	30,0	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	29,7	23,7	18,7	29,7	29,7	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	28,7	22,7	17,7	28,7	28,7	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	27,8	21,8	16,8	27,8	27,8	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	26,8	20,8	15,8	26,8	26,8	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	23,7	17,7	12,7	23,7	23,7	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	23,3	17,3	12,3	23,3	23,3	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	23,1	17,1	12,1	23,1	23,1	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	22,9	16,9	11,9	22,9	22,9	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	22,7	16,7	11,7	22,7	22,7	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	22,3	16,3	11,3	22,3	22,3	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	21,9	15,9	10,9	21,9	21,9	0,0
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	12,1	12,1	9,1	19,1	44,9	3,4
015	Kadaverkoeling	1,5	5,9	5,9	5,9	15,9	9,1	3,2
004	Varkens laden	1,5	6,0	7,8	4,8	14,8	21,9	3,9
002	Varkens laden	1,5	3,2	5,0	2,0	12,0	18,8	3,6
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	13,6	13,6	-1,4	18,6	16,2	2,6
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	12,6	12,6	-2,4	17,6	16,0	3,4
001	Varkens laden	1,5	-1,7	0,0	-3,0	7,0	13,7	3,4
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	11,4	11,4	-3,6	16,4	14,1	2,7
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	11,0	11,0	-4,0	16,0	13,7	2,7
003	Varkens laden	1,5	-5,1	-3,3	-6,3	3,7	10,6	3,7
E	Personenauto	0,7	-2,4	-3,7	-6,7	3,3	29,7	3,4
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	4,2	4,2	-10,8	9,2	6,8	2,7
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	0,7	0,7	-14,3	5,7	3,8	3,1
005	Biggen lossen	1,5	-9,9	--	--	-9,9	7,3	3,4
006	Biggen lossen	1,5	-8,0	--	--	-8,0	9,3	3,6
007	Biggen lossen	1,5	-16,6	--	--	-16,6	0,9	3,7
008	Biggen lossen	1,5	-6,3	--	--	-6,3	11,4	3,9
009	Silo vullen	1,5	15,8	--	--	15,8	31,8	3,5
010	Silo vullen	1,5	10,4	--	--	10,4	26,7	3,7
011	Silo vullen	1,5	20,2	--	--	20,2	36,7	3,9
012	Mestoppompen	1,5	11,1	--	--	11,1	31,8	3,4
013	Mestoppompen	1,5	11,1	--	--	11,1	31,8	3,4
014	Mestoppompen	1,5	12,4	--	--	12,4	33,1	3,4
021	Silo vullen	1,5	54,3	--	--	54,3	68,1	0,0
022	Silo vullen	1,5	36,6	--	--	36,6	50,4	0,0
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	10,7	--	--	10,7	45,8	3,4
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	6,0	--	--	6,0	41,4	3,6
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	9,6	--	--	9,6	44,6	3,3
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	7,8	--	--	7,8	45,3	3,4
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	27,3	--	--	27,3	66,1	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	21,2	--	--	21,2	57,6	0,0
H	Personenauto	0,7	9,8	--	--	9,8	44,8	0,0
Totalen			54,6	32,2	41,3	54,6	72,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 013_A - Wolfsvenweg 2
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
022	Silo vullen	1,5	42,2	--	--	42,2	58,9	2,9
021	Silo vullen	1,5	37,3	--	--	37,3	53,7	2,6
026	ventilator d. 450 mm	5,3	24,6	18,6	13,6	24,6	24,6	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	23,9	17,9	12,9	23,9	23,9	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	23,3	17,3	12,3	23,3	23,3	0,0
024	Varkens laden	1,5	22,1	--	23,9	33,9	38,6	2,7
029	ventilator d. 450 mm	5,3	21,5	15,5	10,5	21,5	21,8	0,3
032	ventilator d. 450 mm	5,3	21,0	15,0	9,9	21,0	21,6	0,6
030	ventilator d. 450 mm	5,3	20,6	14,6	9,6	20,6	21,2	0,5
033	ventilator d. 500 mm	5,3	20,2	14,2	9,2	20,2	21,1	0,9
031	ventilator d. 450 mm	5,3	19,8	13,8	8,8	19,8	20,6	0,8
034	ventilator d. 500 mm	5,3	19,6	13,6	8,6	19,6	20,6	1,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	18,7	--	20,4	30,4	57,1	2,9
035	ventilator d. 450 mm	5,3	18,5	12,5	7,5	18,5	19,7	1,2
036	ventilator d. 450 mm	5,3	17,7	11,7	6,7	17,7	19,1	1,4
037	ventilator d. 450 mm	5,3	17,0	11,0	6,0	17,0	18,5	1,5
P2	Vrachtwagen (voer)	1,2	16,6	--	--	16,6	56,0	2,9
038	ventilator d. 500 mm	5,3	16,2	10,2	5,2	16,2	17,9	1,7
025	Varkens laden	1,5	12,4	--	14,1	24,1	29,5	3,4
010	Silo vullen	1,5	11,6	--	--	11,6	28,5	4,4
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	8,8	--	--	8,8	50,4	2,8
011	Silo vullen	1,5	8,6	--	--	8,6	25,7	4,5
G1	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	8,5	--	10,3	20,3	50,2	2,8
014	Meststopporen	1,5	8,1	--	--	8,1	29,7	4,3
H	Personenauto	0,7	4,6	--	--	4,6	42,7	3,1
009	Silo vullen	1,5	1,0	--	--	1,0	17,9	4,3
A	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	-0,1	-0,1	-3,1	6,9	33,7	4,3
017	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	-0,6	-0,6	-15,6	4,4	2,7	3,3
019	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	-1,6	-1,6	-16,6	3,4	1,8	3,4
020	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	-1,6	-1,6	-16,6	3,4	1,8	3,4
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	-3,0	--	--	-3,0	32,9	4,3
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-3,0	--	--	-3,0	33,0	4,3
013	Meststopporen	1,5	-3,2	--	--	-3,2	18,5	4,3
004	Varkens laden	1,5	-3,3	-1,6	-4,6	5,4	13,2	4,5
012	Meststopporen	1,5	-3,7	--	--	-3,7	18,0	4,3
016	Luchtverzameelruimte luchtwasininstallatie	1,8	-3,8	-3,8	-18,8	1,2	0,5	4,3
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-4,8	--	--	-4,8	31,4	4,5
002	Varkens laden	1,5	-4,8	-3,1	-6,1	3,9	11,5	4,3
D	Vrachtwagen (zuurtanks).	1,2	-5,7	--	--	-5,7	32,7	4,3
003	Varkens laden	1,5	-5,8	-4,0	-7,1	3,0	10,6	4,4
015	Kadaverkoeling	1,5	-7,1	-7,1	-7,1	2,9	-2,9	4,2
018	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	-7,7	-7,7	-22,7	-2,7	-4,4	3,4
001	Varkens laden	1,5	-11,5	-9,7	-12,7	-2,7	4,8	4,3
E	Personenauto	0,7	-14,7	-15,9	-18,9	-8,9	18,4	4,3
016a	Uitlaat luchtwasininstallatie	3,4	-14,9	-14,9	-29,9	-9,9	-11,0	3,9
006	Biggen lossen	1,5	-15,9	--	--	-15,9	2,3	4,3
007	Biggen lossen	1,5	-17,5	--	--	-17,5	0,7	4,4
008	Biggen lossen	1,5	-17,7	--	--	-17,7	0,6	4,5
005	Biggen lossen	1,5	-22,0	--	--	-22,0	-4,0	4,3
Totalen			43,8	26,2	27,2	43,8	63,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 013_B - Wolfsvenweg 2
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
024	Varkens laden	1,5	26,3	--	28,0	38,0	40,1	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	22,7	--	24,5	34,5	58,6	0,3
025	Varkens laden	1,5	16,9	--	18,7	28,7	32,2	1,5
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	16,0	--	17,8	27,8	54,8	0,0
026	ventilator d. 450 mm	5,3	24,4	18,4	13,4	24,4	24,4	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	23,8	17,8	12,8	23,8	23,8	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	23,2	17,2	12,2	23,2	23,2	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	21,7	15,7	10,7	21,7	21,7	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	21,6	15,6	10,6	21,6	21,6	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	21,3	15,3	10,3	21,3	21,3	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	21,0	15,0	10,0	21,0	21,0	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	20,9	14,9	9,9	20,9	20,9	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	20,5	14,5	9,5	20,5	20,5	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	20,0	14,0	9,0	20,0	20,0	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	19,4	13,4	8,4	19,4	19,4	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	18,8	12,8	7,8	18,8	18,8	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	18,2	12,2	7,2	18,2	18,2	0,0
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	1,0	1,0	-2,0	8,0	33,9	3,4
004	Varkens laden	1,5	-2,6	-0,9	-3,9	6,1	13,3	3,8
002	Varkens laden	1,5	-4,3	-2,6	-5,6	4,4	11,3	3,6
003	Varkens laden	1,5	-5,7	-4,0	-7,0	3,0	9,9	3,6
015	Kadaverkoeling	1,5	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-4,0	3,2
001	Varkens laden	1,5	-10,5	-8,8	-11,8	-1,8	4,9	3,4
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	0,8	0,8	-14,3	5,8	3,4	2,6
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-0,2	-0,2	-15,2	4,8	2,5	2,7
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-0,2	-0,2	-15,2	4,8	2,5	2,7
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	-2,7	-2,7	-17,7	2,3	0,8	3,5
E	Personenauto	0,7	-13,6	-14,8	-17,8	-7,8	18,5	3,3
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-6,2	-6,2	-21,2	-1,2	-3,6	2,7
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-13,5	-13,5	-28,5	-8,5	-10,3	3,2
005	Biggen lossen	1,5	-21,4	--	--	-21,4	-4,2	3,4
006	Biggen lossen	1,5	-15,4	--	--	-15,4	2,0	3,6
007	Biggen lossen	1,5	-17,4	--	--	-17,4	0,0	3,6
008	Biggen lossen	1,5	-17,0	--	--	-17,0	0,6	3,8
009	Silo vullen	1,5	1,8	--	--	1,8	17,9	3,5
010	Silo vullen	1,5	12,2	--	--	12,2	28,4	3,7
011	Silo vullen	1,5	9,4	--	--	9,4	25,8	3,9
012	Mestoppompen	1,5	-2,8	--	--	-2,8	18,0	3,5
013	Mestoppompen	1,5	-2,3	--	--	-2,3	18,5	3,4
014	Mestoppompen	1,5	10,1	--	--	10,1	30,9	3,4
021	Silo vullen	1,5	42,5	--	--	42,5	56,3	0,0
022	Silo vullen	1,5	44,8	--	--	44,8	59,1	0,5
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-1,9	--	--	-1,9	33,2	3,3
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-4,3	--	--	-4,3	31,3	3,8
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	-1,8	--	--	-1,8	33,1	3,3
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-4,7	--	--	-4,7	32,7	3,3
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	15,9	--	--	15,9	54,7	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	19,6	--	--	19,6	56,2	0,2
H	Personenauto	0,7	7,7	--	--	7,7	42,9	0,2
Totalen			47,0	26,7	30,8	47,0	64,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Roermondseweg 158A	1,5	42,6	31,4	42,6	62,3	
001_B	Roermondseweg 158A	5,0	45,0	32,9	33,5	45,0	63,2
002_A	Roermondseweg 160	1,5	36,5	23,3	18,3	36,5	54,2
002_B	Roermondseweg 160	5,0	39,1	29,5	21,5	39,1	55,4
003_A	Roermondseweg 162	1,5	30,7	23,3	20,2	30,7	48,2
003_B	Roermondseweg 162	5,0	35,5	31,0	23,4	36,0	52,0
004_A	Heikempweg 15	1,5	29,5	23,4	18,9	29,5	47,4
004_B	Heikempweg 15	5,0	37,1	29,4	27,6	37,6	53,4
005_A	Heikempweg 11	1,5	34,3	19,8	24,8	34,8	51,3
005_B	Heikempweg 11	5,0	44,0	29,1	35,7	45,7	58,3
006a_A	Ittervoorterweg 37 voorgevel	1,5	47,0	26,1	32,5	47,0	65,7
006a_B	Ittervoorterweg 37 voorgevel	5,0	49,6	27,2	34,8	49,6	66,0
006_A	Ittervoorterweg 37 achtergevel	1,5	33,1	24,8	24,3	34,3	58,9
006_B	Ittervoorterweg 37 achtergevel	5,0	35,4	27,0	26,4	36,4	59,6
007a_A	Ittervoorterweg 33 voorgevel	1,5	45,1	24,5	31,3	45,1	63,8
007a_B	Ittervoorterweg 33 voorgevel	5,0	47,9	25,4	33,8	47,9	64,3
007_A	Ittervoorterweg 33 achtergevel	1,5	35,6	26,7	25,7	35,7	61,5
007_B	Ittervoorterweg 33 achtergevel	5,0	37,6	28,6	27,8	37,8	62,1
008a_A	Ittervoorterweg 31 voorgevel	1,5	41,4	23,5	25,7	41,4	59,4
008a_B	Ittervoorterweg 31 voorgevel	5,0	43,6	23,0	29,4	43,6	59,9
008_A	Ittervoorterweg 31 achtergevel	1,5	40,4	26,0	32,4	42,4	60,8
008_B	Ittervoorterweg 31 achtergevel	5,0	43,0	28,7	34,9	44,9	61,7
009_A	Ittervoorterweg 19	1,5	40,0	25,7	31,3	41,3	59,9
009_B	Ittervoorterweg 19	5,0	41,0	27,7	32,4	42,4	60,4
010_A	Ittervoorterweg 23	1,5	46,1	32,2	37,6	47,6	64,5
010_B	Ittervoorterweg 23	5,0	48,2	34,5	39,7	49,7	65,2
011_A	Wolfsvenweg 1	1,5	61,9	35,8	44,4	61,9	77,0
011_B	Wolfsvenweg 1	5,0	61,3	36,3	42,7	61,3	76,7
012_A	Ittervoorterweg 24	1,5	54,7	31,8	41,2	54,7	71,8
012_B	Ittervoorterweg 24	5,0	56,9	32,2	41,4	56,9	73,0
013_A	Wolfsvenweg 2	1,5	48,6	26,2	27,4	48,6	67,0
013_B	Wolfsvenweg 2	5,0	51,8	26,7	30,9	51,8	68,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3b : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ IBS

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Roermondseweg 158A	1,5	42,6	30,5	31,4	42,6	62,3
001_B	Roermondseweg 158A	5,0	45,0	32,9	33,5	45,0	63,2
002_A	Roermondseweg 160	1,5	36,5	23,3	18,3	36,5	54,2
002_B	Roermondseweg 160	5,0	39,1	29,5	21,5	39,1	55,4
003_A	Roermondseweg 162	1,5	30,7	23,3	20,2	30,7	48,2
003_B	Roermondseweg 162	5,0	35,5	31,0	23,4	36,0	52,0
004_A	Heikempweg 15	1,5	29,5	23,4	18,9	29,5	47,4
004_B	Heikempweg 15	5,0	37,1	29,4	27,6	37,6	53,4
005_A	Heikempweg 11	1,5	34,3	19,8	24,8	34,8	51,3
005_B	Heikempweg 11	5,0	44,0	29,1	35,7	45,7	58,3
006a_A	Ittervoorterweg 37 voorgevel	1,5	47,0	26,1	32,5	47,0	65,7
006a_B	Ittervoorterweg 37 voorgevel	5,0	49,6	27,2	34,8	49,6	66,0
006_A	Ittervoorterweg 37 achtergevel	1,5	33,1	24,8	24,3	34,3	58,9
006_B	Ittervoorterweg 37 achtergevel	5,0	35,4	27,0	26,4	36,4	59,6
007a_A	Ittervoorterweg 33 voorgevel	1,5	45,1	24,5	31,3	45,1	63,8
007a_B	Ittervoorterweg 33 voorgevel	5,0	47,9	25,4	33,8	47,9	64,3
007_A	Ittervoorterweg 33 achtergevel	1,5	35,6	26,7	25,7	35,7	61,5
007_B	Ittervoorterweg 33 achtergevel	5,0	37,6	28,6	27,8	37,8	62,1
008a_A	Ittervoorterweg 31 voorgevel	1,5	41,4	23,5	25,7	41,4	59,4
008a_B	Ittervoorterweg 31 voorgevel	5,0	43,6	23,0	29,4	43,6	59,9
008_A	Ittervoorterweg 31 achtergevel	1,5	40,4	26,0	32,4	42,4	60,8
008_B	Ittervoorterweg 31 achtergevel	5,0	43,0	28,7	34,9	44,9	61,7
009_A	Ittervoorterweg 19	1,5	40,0	25,7	31,3	41,3	59,9
009_B	Ittervoorterweg 19	5,0	41,0	27,7	32,4	42,4	60,4
010_A	Ittervoorterweg 23	1,5	46,1	32,2	37,6	47,6	64,5
010_B	Ittervoorterweg 23	5,0	48,2	34,5	39,7	49,7	65,2
011_A	Wolfsvenweg 1	1,5	61,9	35,8	44,4	61,9	77,0
011_B	Wolfsvenweg 1	5,0	61,3	36,3	42,7	61,3	76,7
012_A	Ittervoorterweg 24	1,5	54,7	31,8	41,2	54,7	71,8
012_B	Ittervoorterweg 24	5,0	56,9	32,2	41,4	56,9	73,0
013_A	Wolfsvenweg 2	1,5	48,6	26,2	27,4	48,6	67,0
013_B	Wolfsvenweg 2	5,0	51,8	26,7	30,9	51,8	68,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 001_A - Roermondseweg 158A
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
011	Silo vullen	1,5	37,6	--	--	37,6	53,6	3,5
014	Mestoppompen	1,5	37,4	--	29,6	39,6	47,6	4,1
010	Silo vullen	1,5	36,5	--	--	36,5	52,8	3,8
012	Mestoppompen	1,5	25,4	--	17,6	27,6	35,6	4,2
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	24,8	--	17,0	27,0	49,4	4,2
013	Mestoppompen	1,5	24,8	--	17,0	27,0	35,0	4,2
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	22,8	22,8	7,8	27,8	24,3	1,5
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	22,6	22,6	7,6	27,6	24,2	1,7
A	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	22,2	22,2	19,2	29,2	55,7	4,0
022	Silo vullen	1,5	21,7	--	--	21,7	40,1	4,6
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	21,1	21,1	6,1	26,1	23,3	2,3
003	Varkens laden	1,5	20,5	22,3	19,3	29,3	36,4	3,8
004	Varkens laden	1,5	20,3	22,1	19,1	29,1	36,0	3,6
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	19,3	--	--	19,3	55,0	4,0
039	Mestoppompen	1,5	19,1	--	--	19,1	34,9	4,6
009	Silo vullen	1,5	18,3	--	--	18,3	35,0	4,2
021	Silo vullen	1,5	18,1	--	--	18,1	36,5	4,6
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	16,1	--	--	16,1	54,3	4,1
001	Varkens laden	1,5	15,8	17,6	14,5	24,5	32,0	4,2
040	Mestoppompen	1,5	14,1	--	--	14,1	30,0	4,6
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	13,3	--	--	13,3	49,3	4,2
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	12,1	12,1	-2,9	17,1	15,8	3,7
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	10,9	10,9	-4,2	15,9	13,2	2,3
002	Varkens laden	1,5	10,5	12,3	9,3	19,3	26,6	4,0
041	Mestoppompen	1,5	9,9	--	--	9,9	25,8	4,6
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	9,3	9,3	-5,7	14,3	13,4	4,1
007	Biggen lossen	1,5	8,5	--	--	8,5	26,1	3,8
008	Biggen lossen	1,5	7,3	--	--	7,3	24,7	3,6
005	Biggen lossen	1,5	3,9	--	--	3,9	21,9	4,2
024	Varkens laden	1,5	3,9	--	5,7	15,7	22,3	4,6
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	3,8	--	--	3,8	37,3	4,6
029	ventilator d. 450 mm	5,3	3,7	-2,3	-7,3	3,7	7,8	4,1
026	ventilator d. 450 mm	5,3	3,6	-2,4	-7,4	3,6	7,7	4,1
030	ventilator d. 450 mm	5,3	3,6	-2,4	-7,4	3,6	7,7	4,1
031	ventilator d. 450 mm	5,3	3,5	-2,5	-7,5	3,5	7,6	4,1
038	ventilator d. 500 mm	5,3	2,9	-3,1	-8,1	2,9	7,1	4,2
027	ventilator d. 450 mm	5,3	2,5	-3,5	-8,5	2,5	6,6	4,1
037	ventilator d. 450 mm	5,3	2,5	-3,5	-8,5	2,5	6,7	4,2
032	ventilator d. 450 mm	5,3	2,5	-3,5	-8,5	2,5	6,6	4,1
015	Kadaverkoeling	1,5	2,4	2,4	2,4	12,4	6,6	4,2
028	ventilator d. 450 mm	5,3	2,4	-3,6	-8,6	2,4	6,5	4,1
033	ventilator d. 500 mm	5,3	2,2	-3,8	-8,8	2,2	6,3	4,1
036	ventilator d. 450 mm	5,3	2,1	-3,9	-8,9	2,1	6,3	4,1
034	ventilator d. 500 mm	5,3	2,1	-3,9	-8,9	2,1	6,2	4,1
E	Personenauto	0,7	2,1	0,8	-2,2	7,8	35,2	4,4
035	ventilator d. 450 mm	5,3	2,1	-3,9	-8,9	2,1	6,2	4,1
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	1,5	--	--	1,5	38,0	4,6
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	0,6	--	--	0,6	37,9	4,6
006	Biggen lossen	1,5	-0,1	--	--	-0,1	17,7	4,0
025	Varkens laden	1,5	-0,4	--	1,4	11,4	18,0	4,6
G2	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	-2,4	--	-0,6	9,4	37,8	4,6
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-4,0	--	--	-4,0	37,1	4,6
G1	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	-9,6	--	-7,9	2,2	33,8	4,6
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-10,2	--	--	-10,2	33,2	4,6
H	Personenauto	0,7	-15,8	--	--	-15,8	23,9	4,7
Totalen			42,6	30,5	31,4	42,6	62,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 001_B - Roermondseweg 158A
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
014	Mestoppompen	1,5	39,3	--	31,5	41,5	48,4	3,1
004	Varkens laden	1,5	23,1	24,9	21,9	31,9	37,1	1,9
003	Varkens laden	1,5	23,1	24,8	21,8	31,8	37,6	2,5
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	24,4	24,4	21,4	31,4	56,5	2,7
012	Mestoppompen	1,5	27,8	--	20,0	30,0	37,1	3,3
013	Mestoppompen	1,5	27,2	--	19,4	29,4	36,4	3,2
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	26,4	--	18,7	28,7	50,0	3,2
001	Varkens laden	1,5	17,4	19,2	16,2	26,2	32,6	3,2
002	Varkens laden	1,5	13,3	15,1	12,1	22,1	28,2	2,9
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	25,3	25,3	10,3	30,3	25,5	0,1
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	24,9	24,9	9,9	29,9	25,2	0,3
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	23,5	23,5	8,5	28,5	24,6	1,1
024	Varkens laden	1,5	5,6	--	7,3	17,3	23,5	4,1
025	Varkens laden	1,5	1,3	--	3,1	13,1	19,3	4,2
015	Kadaverkoeling	1,5	2,3	2,3	2,3	12,3	5,6	3,3
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	15,6	15,6	0,6	20,6	18,4	2,8
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	-1,2	--	0,6	10,6	38,5	4,2
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	14,5	14,5	-0,5	19,5	15,7	1,2
E	Personenauto	0,7	3,6	2,4	-0,7	9,4	35,8	3,4
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	11,8	11,8	-3,2	16,8	15,1	3,2
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	-8,4	--	-6,7	3,3	34,5	4,2
027	ventilator d. 450 mm	5,3	4,0	-2,0	-7,0	4,0	7,6	3,6
029	ventilator d. 450 mm	5,3	4,0	-2,0	-7,0	4,0	7,6	3,6
026	ventilator d. 450 mm	5,3	3,9	-2,1	-7,1	3,9	7,5	3,6
030	ventilator d. 450 mm	5,3	3,9	-2,1	-7,1	3,9	7,5	3,6
028	ventilator d. 450 mm	5,3	3,8	-2,2	-7,2	3,8	7,4	3,6
031	ventilator d. 450 mm	5,3	3,8	-2,2	-7,2	3,8	7,4	3,6
038	ventilator d. 500 mm	5,3	3,2	-2,8	-7,8	3,2	6,9	3,7
032	ventilator d. 450 mm	5,3	2,9	-3,1	-8,1	2,9	6,6	3,7
037	ventilator d. 450 mm	5,3	2,9	-3,1	-8,1	2,9	6,6	3,7
033	ventilator d. 500 mm	5,3	2,6	-3,4	-8,4	2,6	6,3	3,7
036	ventilator d. 450 mm	5,3	2,5	-3,5	-8,4	2,5	6,3	3,7
034	ventilator d. 500 mm	5,3	2,5	-3,5	-8,5	2,5	6,2	3,7
035	ventilator d. 450 mm	5,3	2,5	-3,5	-8,5	2,5	6,2	3,7
005	Biggen lossen	1,5	5,4	--	--	5,4	22,3	3,2
006	Biggen lossen	1,5	-0,4	--	--	-0,4	16,3	2,9
007	Biggen lossen	1,5	11,1	--	--	11,1	27,4	2,5
008	Biggen lossen	1,5	11,2	--	--	11,2	26,9	1,9
009	Silo vullen	1,5	19,8	--	--	19,8	35,6	3,3
010	Silo vullen	1,5	38,5	--	--	38,5	53,4	2,3
011	Silo vullen	1,5	40,6	--	--	40,6	54,9	1,8
021	Silo vullen	1,5	20,0	--	--	20,0	38,0	4,1
022	Silo vullen	1,5	22,9	--	--	22,9	40,8	4,2
039	Mestoppompen	1,5	21,0	--	--	21,0	36,4	4,1
040	Mestoppompen	1,5	15,9	--	--	15,9	31,3	4,1
041	Mestoppompen	1,5	15,2	--	--	15,2	30,6	4,2
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	14,9	--	--	14,9	50,0	3,2
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	21,7	--	--	21,7	56,0	2,6
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	18,6	--	--	18,6	55,5	2,8
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-8,6	--	--	-8,6	34,3	4,1
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-3,1	--	--	-3,1	37,5	4,2
H	Personenauto	0,7	-15,0	--	--	-15,0	24,2	4,2
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	0,8	--	--	0,8	37,6	4,2
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	2,7	--	--	2,7	38,8	4,2
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	4,7	--	--	4,7	37,8	4,2
Totalen			45,0	32,9	33,5	45,0	63,2	

Alle getconde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 005_A - Heikempweg 11

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
040	Mestoppompen	1,5	28,7	--	--	28,7	44,5	4,5
012	Mestoppompen	1,5	27,3	--	19,5	29,5	37,4	4,1
013	Mestoppompen	1,5	27,0	--	19,2	29,2	37,2	4,1
014	Mestoppompen	1,5	26,5	--	18,8	28,8	36,8	4,2
009	Silo vullen	1,5	20,8	--	--	20,8	37,4	4,1
021	Silo vullen	1,5	18,9	--	--	18,9	37,1	4,5
041	Mestoppompen	1,5	16,2	--	--	16,2	32,0	4,5
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	15,3	15,3	0,3	20,3	19,3	3,9
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	15,2	--	7,4	17,4	39,9	4,3
025	Varkens laden	1,5	12,5	--	14,3	24,3	30,8	4,5
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	10,3	10,3	-4,7	15,3	13,1	2,8
039	Mestoppompen	1,5	9,8	--	--	9,8	25,5	4,5
022	Silo vullen	1,5	8,9	--	--	8,9	27,3	4,5
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	8,2	8,2	-6,8	13,2	11,1	2,9
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	8,1	8,1	-7,0	13,1	11,0	2,9
010	Silo vullen	1,5	7,8	--	--	7,8	24,7	4,3
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	7,3	--	--	7,3	43,8	4,6
002	Varkens laden	1,5	7,3	9,0	6,0	16,0	23,5	4,2
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	7,2	7,2	-7,8	12,2	10,7	3,4
031	ventilator d. 450 mm	5,3	6,6	0,6	-4,4	6,6	10,4	3,8
030	ventilator d. 450 mm	5,3	6,5	0,5	-4,5	6,5	10,4	3,9
038	ventilator d. 500 mm	5,3	6,5	0,5	-4,5	6,5	10,4	3,9
029	ventilator d. 450 mm	5,3	6,4	0,4	-4,6	6,4	10,3	3,9
037	ventilator d. 450 mm	5,3	6,3	0,3	-4,7	6,3	10,2	3,9
036	ventilator d. 450 mm	5,3	6,3	0,3	-4,7	6,3	10,2	3,9
035	ventilator d. 450 mm	5,3	6,2	0,2	-4,8	6,2	10,1	3,9
034	ventilator d. 500 mm	5,3	6,1	0,1	-4,9	6,1	10,0	3,9
033	ventilator d. 500 mm	5,3	6,0	0,0	-5,0	6,0	9,9	3,9
028	ventilator d. 450 mm	5,3	5,7	-0,3	-5,3	5,7	9,6	3,9
027	ventilator d. 450 mm	5,3	5,7	-0,3	-5,3	5,7	9,6	3,9
026	ventilator d. 450 mm	5,3	5,6	-0,4	-5,4	5,6	9,5	3,9
032	ventilator d. 450 mm	5,3	5,3	-0,7	-5,7	5,3	9,3	3,9
001	Varkens laden	1,5	5,2	7,0	4,0	14,0	21,4	4,2
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	4,1	4,1	-10,9	9,1	6,9	2,8
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,8	--	--	3,8	39,9	4,3
024	Varkens laden	1,5	3,0	--	4,8	14,8	21,3	4,5
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	2,3	--	4,1	14,1	42,3	4,6
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	2,1	2,1	-0,9	9,1	35,9	4,3
011	Silo vullen	1,5	2,0	--	--	2,0	18,9	4,4
015	Kadaverkoeling	1,5	-0,3	-0,3	-0,3	9,7	3,9	4,2
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-2,8	--	--	-2,8	35,7	4,3
006	Biggen lossen	1,5	-3,1	--	--	-3,1	14,9	4,2
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-4,6	--	--	-4,6	31,5	4,3
005	Biggen lossen	1,5	-6,1	--	--	-6,1	11,9	4,2
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-8,2	--	--	-8,2	35,1	4,5
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	-8,3	--	-6,6	3,4	35,0	4,5
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	-9,4	--	--	-9,4	24,1	4,6
003	Varkens laden	1,5	-10,0	-8,2	-11,2	-1,2	6,4	4,3
E	Personenauto	0,7	-12,1	-13,4	-16,4	-6,4	21,1	4,5
004	Varkens laden	1,5	-13,0	-11,3	-14,3	-4,3	3,4	4,3
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	-13,2	--	--	-13,2	24,0	4,6
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-16,1	--	--	-16,1	25,0	4,6
007	Biggen lossen	1,5	-18,8	--	--	-18,8	-0,7	4,3
008	Biggen lossen	1,5	-21,2	--	--	-21,2	-3,1	4,3
H	Personenauto	0,7	-28,9	--	--	-28,9	10,8	4,7
Totalen			34,3	19,8	24,8	34,8	51,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 005_B - Heikempweg 11
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
013	Mestoppompen	1,5	38,6	--	30,8	40,8	47,8	3,2
012	Mestoppompen	1,5	38,4	--	30,6	40,6	47,5	3,0
014	Mestoppompen	1,5	38,4	--	30,6	40,6	47,7	3,3
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	27,0	--	19,2	29,2	50,8	3,4
002	Varkens laden	1,5	18,4	20,2	17,1	27,1	33,7	3,3
001	Varkens laden	1,5	17,4	19,2	16,2	26,2	32,7	3,2
025	Varkens laden	1,5	13,3	--	15,1	25,1	31,0	3,9
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	13,4	13,4	10,3	20,3	46,3	3,5
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	24,3	24,3	9,3	29,3	27,1	2,8
024	Varkens laden	1,5	4,8	--	6,6	16,6	22,5	3,9
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	20,5	20,5	5,5	25,5	22,3	1,8
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	3,2	--	4,9	14,9	42,7	4,0
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	18,5	18,5	3,5	23,5	20,6	2,0
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	18,2	18,2	3,2	23,2	20,3	2,1
015	Kadaverkoeling	1,5	3,0	3,0	3,0	13,0	6,3	3,3
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	15,6	15,6	0,6	20,6	18,0	2,3
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	14,1	14,1	-0,9	19,1	16,0	1,8
003	Varkens laden	1,5	-0,8	1,0	-2,0	8,0	14,7	3,5
004	Varkens laden	1,5	-2,6	-0,9	-3,9	6,1	13,0	3,6
E	Personenauto	0,7	0,0	-1,3	-4,3	5,7	32,4	3,6
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	-7,3	--	-5,5	4,5	35,5	4,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	5,4	-0,6	-5,6	5,4	8,7	3,3
030	ventilator d. 450 mm	5,3	5,3	-0,7	-5,7	5,3	8,6	3,3
029	ventilator d. 450 mm	5,3	5,2	-0,8	-5,8	5,2	8,5	3,3
038	ventilator d. 500 mm	5,3	5,1	-1,0	-6,0	5,1	8,4	3,3
037	ventilator d. 450 mm	5,3	5,0	-1,1	-6,1	5,0	8,3	3,3
036	ventilator d. 450 mm	5,3	4,9	-1,1	-6,1	4,9	8,2	3,3
035	ventilator d. 450 mm	5,3	4,9	-1,1	-6,1	4,9	8,2	3,3
034	ventilator d. 500 mm	5,3	4,8	-1,2	-6,2	4,8	8,2	3,4
033	ventilator d. 500 mm	5,3	4,7	-1,3	-6,3	4,7	8,1	3,4
028	ventilator d. 450 mm	5,3	4,6	-1,4	-6,4	4,6	7,9	3,3
027	ventilator d. 450 mm	5,3	4,6	-1,4	-6,4	4,6	7,9	3,3
026	ventilator d. 450 mm	5,3	4,5	-1,5	-6,5	4,5	7,9	3,3
032	ventilator d. 450 mm	5,3	3,9	-2,1	-7,1	3,9	7,3	3,4
005	Biggen lossen	1,5	5,7	--	--	5,7	22,7	3,2
006	Biggen lossen	1,5	7,2	--	--	7,2	24,3	3,3
007	Biggen lossen	1,5	-11,2	--	--	-11,2	6,0	3,5
008	Biggen lossen	1,5	-12,6	--	--	-12,6	4,8	3,6
009	Silo vullen	1,5	31,5	--	--	31,5	47,0	3,0
010	Silo vullen	1,5	16,6	--	--	16,6	32,6	3,5
011	Silo vullen	1,5	12,2	--	--	12,2	28,4	3,6
021	Silo vullen	1,5	20,2	--	--	20,2	37,9	3,9
022	Silo vullen	1,5	14,8	--	--	14,8	32,6	4,0
039	Mestoppompen	1,5	8,5	--	--	8,5	23,7	4,0
040	Mestoppompen	1,5	29,6	--	--	29,6	44,7	3,9
041	Mestoppompen	1,5	18,2	--	--	18,2	33,4	4,0
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	15,7	--	--	15,7	50,9	3,4
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	6,6	--	--	6,6	41,9	3,5
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	8,4	--	--	8,4	46,0	3,5
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-7,1	--	--	-7,1	35,7	4,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-11,5	--	--	-11,5	29,0	4,1
H	Personenauto	0,7	-28,1	--	--	-28,1	11,1	4,1
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	-12,4	--	--	-12,4	24,4	4,0
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	8,2	--	--	8,2	44,1	4,0
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	-8,0	--	--	-8,0	24,9	4,0
Totalen			44,0	29,1	35,7	45,7	58,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 010_A - Ittervoorterweg 23

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
014	Mestoppompen	1,5	41,6	--	33,8	43,8	51,3	3,7
013	Mestoppompen	1,5	40,8	--	33,0	43,0	50,7	3,8
010	Silo vullen	1,5	35,8	--	--	35,8	52,2	3,8
012	Mestoppompen	1,5	35,4	--	27,6	37,6	45,3	3,9
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	32,0	--	24,2	34,2	56,1	3,7
011	Silo vullen	1,5	31,1	--	--	31,1	47,6	4,0
039	Mestoppompen	1,5	29,6	--	--	29,6	45,1	4,3
022	Silo vullen	1,5	28,8	--	--	28,8	47,0	4,4
009	Silo vullen	1,5	26,8	--	--	26,8	43,3	4,0
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	23,8	23,8	20,7	30,7	57,0	3,8
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	23,5	23,5	8,5	28,5	27,4	3,9
002	Varkens laden	1,5	22,5	24,3	21,3	31,3	38,4	3,8
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	21,5	21,5	6,5	26,5	23,7	2,1
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	21,5	21,5	6,5	26,5	23,4	2,0
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	21,2	--	--	21,2	56,7	3,7
003	Varkens laden	1,5	20,9	22,7	19,7	29,7	36,7	3,7
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	20,9	20,9	5,9	25,9	23,0	2,0
001	Varkens laden	1,5	20,3	22,1	19,1	29,1	36,1	3,8
021	Silo vullen	1,5	19,5	--	--	19,5	37,6	4,3
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	18,8	--	--	18,8	54,4	3,8
041	Mestoppompen	1,5	18,7	--	--	18,7	34,3	4,4
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	18,0	--	--	18,0	55,8	3,7
004	Varkens laden	1,5	17,5	19,2	16,2	26,2	33,5	4,0
040	Mestoppompen	1,5	17,2	--	--	17,2	32,8	4,4
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	13,8	13,8	-1,2	18,8	17,2	3,4
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	12,7	12,7	-2,3	17,7	14,9	2,2
006	Biggen lossen	1,5	10,8	--	--	10,8	28,4	3,8
015	Kadaverkoeling	1,5	10,1	10,1	10,1	20,1	13,8	3,7
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	9,6	--	--	9,6	42,8	4,4
E	Personenauto	0,7	9,3	8,1	5,1	15,1	41,9	3,9
007	Biggen lossen	1,5	9,1	--	--	9,1	26,6	3,7
005	Biggen lossen	1,5	8,5	--	--	8,5	26,1	3,8
026	ventilator d. 450 mm	5,3	7,8	1,8	-3,3	7,8	11,2	3,4
028	ventilator d. 450 mm	5,3	7,6	1,6	-3,4	7,6	11,1	3,5
027	ventilator d. 450 mm	5,3	7,5	1,5	-3,5	7,5	11,0	3,4
031	ventilator d. 450 mm	5,3	7,4	1,4	-3,6	7,4	10,9	3,5
029	ventilator d. 450 mm	5,3	7,2	1,2	-3,8	7,2	10,7	3,5
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	7,2	--	--	7,2	43,4	4,4
034	ventilator d. 500 mm	5,3	6,9	0,9	-4,1	6,9	10,5	3,6
035	ventilator d. 450 mm	5,3	6,8	0,8	-4,2	6,8	10,4	3,6
036	ventilator d. 450 mm	5,3	6,8	0,8	-4,2	6,8	10,4	3,6
032	ventilator d. 450 mm	5,3	6,7	0,7	-4,3	6,7	10,3	3,6
030	ventilator d. 450 mm	5,3	6,7	0,7	-4,3	6,7	10,2	3,5
038	ventilator d. 500 mm	5,3	6,3	0,3	-4,7	6,3	10,0	3,7
033	ventilator d. 500 mm	5,3	5,9	-0,1	-5,1	5,9	9,5	3,6
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	5,9	--	--	5,9	43,0	4,4
037	ventilator d. 450 mm	5,3	5,6	-0,4	-5,4	5,6	9,3	3,7
008	Biggen lossen	1,5	5,4	--	--	5,4	23,2	4,0
024	Varkens laden	1,5	4,7	--	6,4	16,4	22,8	4,3
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	3,5	--	5,3	15,3	43,4	4,4
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	1,9	--	--	1,9	42,8	4,4
025	Varkens laden	1,5	1,4	--	3,2	13,2	19,6	4,4
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	-7,8	--	-6,1	3,9	35,3	4,4
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-8,7	--	--	-8,7	34,4	4,4
H	Personenauto	0,7	-9,9	--	--	-9,9	29,6	4,5
Totalen			46,1	32,2	37,6	47,6	64,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 010_B - Ittervoorterweg 23

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
014	Mestoppompen	1,5	43,7	--	35,9	45,9	51,9	2,2
013	Mestoppompen	1,5	42,9	--	35,1	45,1	51,4	2,5
012	Mestoppompen	1,5	37,4	--	29,7	39,7	46,1	2,7
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	34,2	--	26,4	36,4	56,6	2,0
002	Varkens laden	1,5	24,5	26,3	23,2	33,2	38,9	2,4
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	26,0	26,0	23,0	33,0	57,6	2,2
003	Varkens laden	1,5	23,8	25,5	22,5	32,5	38,1	2,3
001	Varkens laden	1,5	22,3	24,1	21,1	31,1	36,7	2,3
004	Varkens laden	1,5	19,2	21,0	18,0	28,0	34,1	2,8
015	Kadaverkoeling	1,5	12,7	12,7	12,7	22,7	14,8	2,1
016	Luchtverzamelruimte luchtwasininstallatie	1,8	26,2	26,2	11,2	31,2	29,0	2,8
017	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	24,0	24,0	9,0	29,0	24,9	0,9
019	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	23,7	23,7	8,7	28,7	24,4	0,7
020	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	23,2	23,2	8,2	28,2	24,0	0,9
024	Varkens laden	1,5	6,4	--	8,2	18,2	23,7	3,5
E	Personenauto	0,7	11,5	10,2	7,2	17,2	42,3	2,1
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	4,6	--	6,4	16,4	43,8	3,6
025	Varkens laden	1,5	3,5	--	5,3	15,3	21,0	3,7
018	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	16,6	16,6	1,6	21,6	17,6	1,0
016a	Uitlaat luchtwasininstallatie	3,4	16,3	16,3	1,3	21,3	18,5	2,2
026	ventilator d. 450 mm	5,3	9,0	3,0	-2,0	9,0	11,6	2,6
028	ventilator d. 450 mm	5,3	8,8	2,8	-2,3	8,8	11,4	2,7
027	ventilator d. 450 mm	5,3	8,7	2,7	-2,3	8,7	11,4	2,6
029	ventilator d. 450 mm	5,3	8,4	2,5	-2,5	8,4	11,2	2,7
031	ventilator d. 450 mm	5,3	8,1	2,1	-2,9	8,1	10,9	2,8
030	ventilator d. 450 mm	5,3	7,7	1,7	-3,4	7,7	10,4	2,8
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	-5,2	--	-3,4	6,6	37,2	3,6
032	ventilator d. 450 mm	5,3	7,6	1,6	-3,4	7,6	10,4	2,9
038	ventilator d. 500 mm	5,3	6,9	0,9	-4,1	6,9	9,9	3,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	6,8	0,8	-4,2	6,8	9,7	2,9
034	ventilator d. 500 mm	5,3	6,6	0,6	-4,4	6,6	9,5	2,9
035	ventilator d. 450 mm	5,3	6,4	0,4	-4,6	6,4	9,3	2,9
037	ventilator d. 450 mm	5,3	6,4	0,4	-4,6	6,4	9,3	3,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	6,4	0,4	-4,7	6,4	9,3	2,9
005	Biggen lossen	1,5	10,5	--	--	10,5	26,6	2,4
006	Biggen lossen	1,5	12,8	--	--	12,8	29,0	2,4
007	Biggen lossen	1,5	12,0	--	--	12,0	28,0	2,2
008	Biggen lossen	1,5	7,4	--	--	7,4	24,0	2,8
009	Silo vullen	1,5	29,1	--	--	29,1	44,4	2,7
010	Silo vullen	1,5	37,8	--	--	37,8	52,8	2,5
011	Silo vullen	1,5	32,8	--	--	32,8	48,2	2,9
021	Silo vullen	1,5	21,3	--	--	21,3	38,6	3,5
022	Silo vullen	1,5	29,9	--	--	29,9	47,3	3,6
039	Mestoppompen	1,5	30,6	--	--	30,6	45,3	3,5
040	Mestoppompen	1,5	19,4	--	--	19,4	34,3	3,6
041	Mestoppompen	1,5	21,0	--	--	21,0	35,9	3,6
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	23,4	--	--	23,4	57,2	2,0
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	21,2	--	--	21,2	55,3	2,3
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	21,0	--	--	21,0	57,2	2,1
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-5,9	--	--	-5,9	36,5	3,6
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	2,8	--	--	2,8	43,0	3,7
H	Personenauto	0,7	-9,1	--	--	-9,1	29,7	3,7
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	6,8	--	--	6,8	43,1	3,6
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	8,3	--	--	8,3	43,8	3,6
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	10,5	--	--	10,5	43,0	3,6
Totalen			48,2	34,5	39,7	49,7	65,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 011_A - Wolfsvenweg 1
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
039	Mestoppompen	1,5	59,6	--	--	59,6	70,9	0,0
021	Silo vullen	1,5	57,6	--	--	57,6	71,4	0,0
024	Varkens laden	1,5	42,1	--	43,8	53,8	55,9	0,0
041	Mestoppompen	1,5	39,2	--	--	39,2	50,7	0,2
022	Silo vullen	1,5	36,8	--	--	36,8	51,6	1,0
026	ventilator d. 450 mm	5,3	36,7	30,7	25,7	36,7	36,7	0,0
040	Mestoppompen	1,5	35,9	--	--	35,9	48,3	1,1
027	ventilator d. 450 mm	5,3	35,7	29,7	24,7	35,7	35,7	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	34,3	28,3	23,3	34,3	34,3	0,0
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	31,6	--	--	31,6	64,3	0,0
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	30,9	--	--	30,9	69,7	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	30,8	--	32,6	42,6	69,6	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	30,6	24,6	19,6	30,6	30,6	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	29,6	23,6	18,6	29,6	29,6	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	28,5	22,5	17,5	28,5	28,5	0,0
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	24,5	--	--	24,5	53,4	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	23,5	17,5	12,5	23,5	23,5	0,0
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	23,3	--	--	23,3	55,4	0,3
033	ventilator d. 500 mm	5,3	22,7	16,7	11,7	22,7	22,7	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	22,2	16,2	11,2	22,2	22,2	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	21,5	15,5	10,5	21,5	21,5	0,0
014	Mestoppompen	1,5	21,1	--	13,3	23,3	31,4	4,3
036	ventilator d. 450 mm	5,3	21,1	15,1	10,1	21,1	21,1	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	20,7	14,7	9,7	20,7	20,7	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	20,4	--	--	20,4	57,6	0,8
038	ventilator d. 500 mm	5,3	20,2	14,2	9,2	20,2	20,2	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	19,6	--	21,3	31,3	55,4	0,3
012	Mestoppompen	1,5	18,4	--	10,6	20,6	28,8	4,3
025	Varkens laden	1,5	17,5	--	19,3	29,3	33,1	1,8
013	Mestoppompen	1,5	17,1	--	9,3	19,3	27,5	4,3
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	14,5	--	6,7	16,7	39,2	4,3
009	Silo vullen	1,5	11,9	--	--	11,9	28,8	4,3
016	Luchtverzamelruimte luchtwasininstallatie	1,8	10,9	10,9	-4,1	15,9	15,2	4,3
H	Personenauto	0,7	10,4	--	--	10,4	46,2	0,7
010	Silo vullen	1,5	7,5	--	--	7,5	24,5	4,5
011	Silo vullen	1,5	6,0	--	--	6,0	23,1	4,5
015	Kadaverkoeling	1,5	5,5	5,5	5,5	15,5	9,7	4,2
A	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	4,2	4,2	1,2	11,2	38,0	4,3
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,4	--	--	3,4	39,6	4,3
017	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	2,9	2,9	-12,1	7,9	6,3	3,4
019	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	2,2	2,2	-12,8	7,2	5,7	3,5
020	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	2,2	2,2	-12,8	7,2	5,7	3,5
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-0,6	--	--	-0,6	37,9	4,3
002	Varkens laden	1,5	-3,4	-1,6	-4,6	5,4	13,1	4,4
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-3,9	--	--	-3,9	32,3	4,4
018	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	-4,1	-4,1	-19,1	0,9	-0,6	3,5
016a	Uitlaat luchtwasininstallatie	3,4	-4,1	-4,1	-19,1	0,9	-0,2	4,0
001	Varkens laden	1,5	-5,2	-3,5	-6,5	3,5	11,1	4,3
004	Varkens laden	1,5	-8,1	-6,3	-9,3	0,7	8,4	4,5
E	Personenauto	0,7	-8,8	-10,0	-13,0	-3,0	24,4	4,4
003	Varkens laden	1,5	-9,6	-7,9	-10,9	-0,9	6,8	4,4
006	Biggen lossen	1,5	-12,7	--	--	-12,7	5,5	4,4
005	Biggen lossen	1,5	-15,0	--	--	-15,0	3,2	4,3
007	Biggen lossen	1,5	-19,1	--	--	-19,1	-0,9	4,4
008	Biggen lossen	1,5	-20,1	--	--	-20,1	-1,8	4,5
Totalen			61,9	35,8	44,4	61,9	77,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 011_B - Wolfsvenweg 1

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
024	Varkens laden	1,5	39,9	--	41,7	51,7	53,7	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	30,8	--	32,6	42,6	69,6	0,0
025	Varkens laden	1,5	24,2	--	26,0	36,0	38,0	0,0
026	ventilator d. 450 mm	5,3	36,9	30,9	25,9	36,9	36,9	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	23,6	--	25,4	35,4	59,1	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	35,9	29,9	24,9	35,9	35,9	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	34,6	28,6	23,6	34,6	34,6	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	30,9	24,9	19,9	30,9	30,9	0,0
014	Mestoppompen	1,5	27,2	--	19,4	29,4	36,7	3,5
030	ventilator d. 450 mm	5,3	29,9	23,9	18,9	29,9	29,9	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	28,8	22,8	17,8	28,8	28,8	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	26,7	20,7	15,7	26,7	26,7	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	25,9	19,9	14,9	25,9	25,9	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	25,3	19,3	14,3	25,3	25,3	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	24,5	18,5	13,5	24,5	24,5	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	24,0	18,0	13,0	24,0	24,0	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	23,5	17,5	12,5	23,5	23,5	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	22,8	16,8	11,8	22,8	22,8	0,0
012	Mestoppompen	1,5	19,5	--	11,8	21,8	29,1	3,6
013	Mestoppompen	1,5	19,0	--	11,2	21,2	28,6	3,5
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	17,4	--	9,7	19,7	41,3	3,5
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	9,1	9,1	6,1	16,1	42,0	3,5
015	Kadaverkoeling	1,5	5,5	5,5	5,5	15,5	8,9	3,3
004	Varkens laden	1,5	4,3	6,1	3,0	13,0	20,3	3,9
002	Varkens laden	1,5	2,2	3,9	0,9	10,9	17,9	3,7
016	Luchtverzamelruimte luchtwasininstallatie	1,8	14,0	14,0	-1,1	19,0	17,5	3,5
003	Varkens laden	1,5	-1,4	0,4	-2,6	7,4	14,4	3,7
001	Varkens laden	1,5	-2,5	-0,8	-3,8	6,2	13,0	3,5
017	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	10,8	10,8	-4,2	15,8	13,5	2,8
020	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	9,6	9,6	-5,4	14,6	12,4	2,9
019	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	9,5	9,5	-5,5	14,5	12,4	2,9
E	Personenauto	0,7	-5,3	-6,5	-9,5	0,5	27,0	3,5
018	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	4,5	4,5	-10,5	9,5	7,3	2,8
016a	Uitlaat luchtwasininstallatie	3,4	-1,6	-1,6	-16,6	3,4	1,6	3,2
005	Biggen lossen	1,5	-13,4	--	--	-13,4	3,9	3,5
006	Biggen lossen	1,5	-8,8	--	--	-8,8	8,7	3,7
007	Biggen lossen	1,5	-12,7	--	--	-12,7	4,8	3,7
008	Biggen lossen	1,5	-7,8	--	--	-7,8	9,9	3,9
009	Silo vullen	1,5	13,1	--	--	13,1	29,2	3,6
010	Silo vullen	1,5	11,4	--	--	11,4	27,7	3,8
011	Silo vullen	1,5	18,6	--	--	18,6	35,1	4,0
021	Silo vullen	1,5	55,6	--	--	55,6	69,4	0,0
022	Silo vullen	1,5	41,4	--	--	41,4	55,2	0,0
039	Mestoppompen	1,5	59,5	--	--	59,5	70,8	0,0
040	Mestoppompen	1,5	38,2	--	--	38,2	49,4	0,0
041	Mestoppompen	1,5	44,1	--	--	44,1	55,3	0,0
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	7,0	--	--	7,0	42,3	3,5
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,5	--	--	3,5	39,0	3,8
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	4,3	--	--	4,3	41,9	3,5
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	30,9	--	--	30,9	69,7	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	25,0	--	--	25,0	61,5	0,0
H	Personenauto	0,7	15,0	--	--	15,0	50,0	0,0
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	31,7	--	--	31,7	64,4	0,0
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	27,4	--	--	27,4	59,3	0,0
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	30,2	--	--	30,2	59,0	0,0
Totalen			61,3	36,3	42,7	61,3	76,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 012_A - Ittervoorterweg 24

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
021	Silo vullen	1,5	54,1	--	--	54,1	67,9	0,0
039	Mestoppompen	1,5	41,5	--	--	41,5	52,8	0,0
024	Varkens laden	1,5	38,9	--	40,7	50,7	52,7	0,0
041	Mestoppompen	1,5	35,1	--	--	35,1	47,9	1,6
040	Mestoppompen	1,5	34,1	--	--	34,1	47,0	1,6
022	Silo vullen	1,5	31,2	--	--	31,2	47,2	2,2
026	ventilator d. 450 mm	5,3	30,1	24,1	19,1	30,1	30,1	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	30,0	24,0	19,0	30,0	30,0	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	29,7	23,7	18,7	29,7	29,7	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	28,8	22,8	17,8	28,8	28,8	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	27,9	21,9	16,9	27,9	27,9	0,0
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	27,2	--	--	27,2	66,0	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	27,0	--	28,8	38,8	65,8	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	26,8	20,8	15,8	26,8	26,8	0,0
014	Mestoppompen	1,5	26,0	--	18,2	28,2	36,3	4,3
032	ventilator d. 450 mm	5,3	21,9	15,9	10,9	21,9	21,9	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	21,5	15,5	10,5	21,5	21,5	0,0
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	21,4	--	--	21,4	52,0	1,8
034	ventilator d. 500 mm	5,3	21,3	15,3	10,3	21,3	21,3	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	21,2	15,2	10,2	21,2	21,2	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	20,9	14,9	9,9	20,9	20,9	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	20,7	14,7	9,7	20,7	20,7	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	20,5	14,5	9,5	20,5	20,5	0,0
013	Mestoppompen	1,5	20,5	--	12,7	22,7	30,8	4,3
012	Mestoppompen	1,5	20,3	--	12,5	22,5	30,6	4,3
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	19,3	--	11,5	21,5	43,9	4,3
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	19,2	--	--	19,2	52,8	1,8
025	Varkens laden	1,5	16,2	--	18,0	28,0	32,2	2,2
G2	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	15,4	--	17,2	27,2	52,7	1,8
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	14,0	--	--	14,0	48,1	1,5
009	Silo vullen	1,5	13,7	--	--	13,7	30,6	4,3
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	11,9	11,9	-3,2	16,9	16,1	4,2
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	11,8	11,8	-3,2	16,8	15,1	3,3
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	10,3	--	--	10,3	48,9	2,1
A	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	10,1	10,1	7,1	17,1	43,9	4,3
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,9	9,9	-5,1	14,9	13,3	3,4
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,2	9,2	-5,8	14,2	12,6	3,4
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	9,1	--	--	9,1	45,2	4,3
010	Silo vullen	1,5	8,1	--	--	8,1	25,0	4,4
011	Silo vullen	1,5	6,5	--	--	6,5	23,6	4,5
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	5,2	--	--	5,2	43,6	4,3
015	Kadaverkoeling	1,5	4,5	4,5	4,5	14,5	8,7	4,2
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,0	--	--	3,0	39,1	4,4
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	2,9	2,9	-12,1	7,9	6,2	3,4
002	Varkens laden	1,5	1,2	2,9	-0,1	9,9	17,6	4,3
H	Personenauto	0,7	-2,4	--	--	-2,4	34,9	2,3
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-2,5	-2,5	-17,5	2,5	1,4	3,9
001	Varkens laden	1,5	-3,4	-1,7	-4,7	5,3	12,9	4,3
E	Personenauto	0,7	-4,1	-5,4	-8,4	1,6	29,0	4,4
003	Varkens laden	1,5	-6,5	-4,7	-7,7	2,3	10,0	4,4
004	Varkens laden	1,5	-7,6	-5,9	-8,9	1,1	8,9	4,5
006	Biggen lossen	1,5	-10,0	--	--	-10,0	8,2	4,3
005	Biggen lossen	1,5	-11,4	--	--	-11,4	6,7	4,3
007	Biggen lossen	1,5	-18,0	--	--	-18,0	0,2	4,4
008	Biggen lossen	1,5	-19,3	--	--	-19,3	-1,0	4,5
Totalen			54,7	31,8	41,2	54,7	71,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 012_B - Ittervoorterweg 24
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
024	Varkens laden	1,5	39,0	--	40,8	50,8	52,8	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	27,2	--	28,9	38,9	66,0	0,0
025	Varkens laden	1,5	21,2	--	23,0	33,0	35,0	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	19,4	--	21,2	31,2	54,9	0,0
014	Mestoppompen	1,5	27,6	--	19,8	29,8	37,0	3,4
026	ventilator d. 450 mm	5,3	30,1	24,1	19,1	30,1	30,1	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	30,0	24,0	19,0	30,0	30,0	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	29,7	23,7	18,7	29,7	29,7	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	28,7	22,7	17,7	28,7	28,7	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	27,8	21,8	16,8	27,8	27,8	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	26,8	20,8	15,8	26,8	26,8	0,0
013	Mestoppompen	1,5	22,5	--	14,7	24,7	31,9	3,4
012	Mestoppompen	1,5	22,3	--	14,5	24,5	31,8	3,4
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	21,0	--	13,2	23,2	44,7	3,4
032	ventilator d. 450 mm	5,3	23,7	17,7	12,7	23,7	23,7	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	23,3	17,3	12,3	23,3	23,3	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	23,1	17,1	12,1	23,1	23,1	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	22,9	16,9	11,9	22,9	22,9	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	22,7	16,7	11,7	22,7	22,7	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	22,3	16,3	11,3	22,3	22,3	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	21,9	15,9	10,9	21,9	21,9	0,0
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	12,1	12,1	9,1	19,1	44,9	3,4
015	Kadaverkoeling	1,5	5,9	5,9	5,9	15,9	9,1	3,2
004	Varkens laden	1,5	6,1	7,9	4,8	14,8	22,0	3,9
002	Varkens laden	1,5	2,8	4,6	1,6	11,6	18,4	3,6
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	13,9	13,9	-1,1	18,9	17,3	3,4
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	13,7	13,7	-1,3	18,7	16,3	2,6
001	Varkens laden	1,5	-1,6	0,2	-2,8	7,2	13,9	3,4
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	11,4	11,4	-3,6	16,4	14,1	2,7
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	11,0	11,0	-4,0	16,0	13,7	2,7
003	Varkens laden	1,5	-4,8	-3,1	-6,1	3,9	10,9	3,7
E	Personenauto	0,7	-2,3	-3,6	-6,6	3,4	29,8	3,4
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	4,8	4,8	-10,2	9,9	7,5	2,7
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	0,7	0,7	-14,4	5,7	3,7	3,1
005	Biggen lossen	1,5	-9,8	--	--	-9,8	7,4	3,4
006	Biggen lossen	1,5	-8,4	--	--	-8,4	9,0	3,6
007	Biggen lossen	1,5	-16,4	--	--	-16,4	1,1	3,7
008	Biggen lossen	1,5	-6,0	--	--	-6,0	11,7	3,9
009	Silo vullen	1,5	15,7	--	--	15,7	31,7	3,4
010	Silo vullen	1,5	10,6	--	--	10,6	26,9	3,7
011	Silo vullen	1,5	20,4	--	--	20,4	36,9	3,9
021	Silo vullen	1,5	54,3	--	--	54,3	68,1	0,0
022	Silo vullen	1,5	36,6	--	--	36,6	50,4	0,0
039	Mestoppompen	1,5	52,7	--	--	52,7	64,0	0,0
040	Mestoppompen	1,5	37,5	--	--	37,5	48,8	0,0
041	Mestoppompen	1,5	39,6	--	--	39,6	50,9	0,0
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	10,7	--	--	10,7	45,9	3,4
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	5,9	--	--	5,9	41,3	3,6
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	7,3	--	--	7,3	44,8	3,4
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	27,3	--	--	27,3	66,1	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	21,2	--	--	21,2	57,6	0,0
H	Personenauto	0,7	10,9	--	--	10,9	45,9	0,0
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	27,0	--	--	27,0	59,7	0,0
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	23,2	--	--	23,2	55,1	0,0
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	25,2	--	--	25,2	54,1	0,0
Totalen		56,9	32,2	41,4	56,9	73,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 013_A - Wolfsvenweg 2
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
039	Mestoppompen	1,5	46,2	--	--	46,2	59,5	2,1
022	Silo vullen	1,5	42,2	--	--	42,2	58,9	2,9
041	Mestoppompen	1,5	37,9	--	--	37,9	52,2	3,0
021	Silo vullen	1,5	37,3	--	--	37,3	53,7	2,6
026	ventilator d. 450 mm	5,3	24,6	18,6	13,6	24,6	24,6	0,0
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	24,5	--	--	24,5	56,2	2,8
027	ventilator d. 450 mm	5,3	23,9	17,9	12,9	23,9	23,9	0,0
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	23,8	--	--	23,8	59,0	2,6
028	ventilator d. 450 mm	5,3	23,3	17,3	12,3	23,3	23,3	0,0
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	22,6	--	--	22,6	57,3	2,9
024	Varkens laden	1,5	22,1	--	23,9	33,9	38,6	2,7
040	Mestoppompen	1,5	22,0	--	--	22,0	36,5	3,2
029	ventilator d. 450 mm	5,3	21,5	15,5	10,5	21,5	21,8	0,3
032	ventilator d. 450 mm	5,3	21,0	15,0	9,9	21,0	21,6	0,6
030	ventilator d. 450 mm	5,3	20,6	14,6	9,6	20,6	21,2	0,5
033	ventilator d. 500 mm	5,3	20,2	14,2	9,2	20,2	21,1	0,9
014	Mestoppompen	1,5	19,9	--	12,1	22,1	30,2	4,3
031	ventilator d. 450 mm	5,3	19,8	13,8	8,8	19,8	20,6	0,8
034	ventilator d. 500 mm	5,3	19,6	13,6	8,6	19,6	20,6	1,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	18,7	--	20,4	30,4	57,1	2,9
035	ventilator d. 450 mm	5,3	18,5	12,5	7,5	18,5	19,7	1,2
036	ventilator d. 450 mm	5,3	17,7	11,7	6,7	17,7	19,1	1,4
037	ventilator d. 450 mm	5,3	17,0	11,0	6,0	17,0	18,5	1,5
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	16,6	--	--	16,6	56,0	2,9
038	ventilator d. 500 mm	5,3	16,2	10,2	5,2	16,2	17,9	1,7
025	Varkens laden	1,5	12,4	--	14,1	24,1	29,5	3,4
010	Silo vullen	1,5	11,0	--	--	11,0	28,0	4,4
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	8,9	--	--	8,9	50,4	2,8
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	8,5	--	10,3	20,3	50,2	2,8
011	Silo vullen	1,5	8,5	--	--	8,5	25,6	4,5
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	8,4	--	0,6	10,6	33,0	4,3
013	Mestoppompen	1,5	8,2	--	0,4	10,4	18,5	4,3
012	Mestoppompen	1,5	7,6	--	-0,2	9,8	17,9	4,3
H	Personenauto	0,7	4,7	--	--	4,7	42,9	3,1
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	1,7	1,7	-13,3	6,7	6,0	4,3
009	Silo vullen	1,5	1,0	--	--	1,0	17,8	4,3
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	-0,2	-0,2	-3,2	6,8	33,6	4,3
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-0,7	-0,7	-15,7	4,3	2,7	3,3
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-1,6	-1,6	-16,6	3,4	1,8	3,4
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-1,6	-1,6	-16,6	3,4	1,8	3,4
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-3,1	--	--	-3,1	33,0	4,3
003	Varkens laden	1,5	-3,2	-1,4	-4,5	5,6	13,2	4,4
004	Varkens laden	1,5	-3,4	-1,6	-4,6	5,4	13,2	4,5
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-4,9	--	--	-4,9	31,3	4,5
002	Varkens laden	1,5	-5,5	-3,7	-6,7	3,3	10,9	4,3
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-5,6	--	--	-5,6	32,8	4,3
015	Kadaverkoeling	1,5	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-3,1	4,2
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-7,3	-7,3	-22,3	-2,3	-3,9	3,4
001	Varkens laden	1,5	-11,4	-9,6	-12,6	-2,6	5,0	4,3
E	Personenauto	0,7	-14,6	-15,8	-18,8	-8,8	18,5	4,3
008	Biggen lossen	1,5	-14,6	--	--	-14,6	3,7	4,5
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-14,9	-14,9	-29,9	-9,9	-11,0	3,9
006	Biggen lossen	1,5	-16,2	--	--	-16,2	1,9	4,3
007	Biggen lossen	1,5	-17,5	--	--	-17,5	0,7	4,4
005	Biggen lossen	1,5	-18,8	--	--	-18,8	-0,7	4,3
Totalen			48,6	26,2	27,4	48,6	67,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27
te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 013_B - Wolfsvenweg 2
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
024	Varkens laden	1,5	26,3	--	28,0	38,0	40,1	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	22,7	--	24,5	34,5	58,6	0,3
025	Varkens laden	1,5	16,9	--	18,7	28,7	32,2	1,5
G1	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	16,0	--	17,8	27,8	54,8	0,0
026	ventilator d. 450 mm	5,3	24,4	18,4	13,4	24,4	24,4	0,0
014	Mestoppompen	1,5	21,1	--	13,3	23,3	30,5	3,4
027	ventilator d. 450 mm	5,3	23,8	17,8	12,8	23,8	23,8	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	23,2	17,2	12,2	23,2	23,2	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	21,7	15,7	10,7	21,7	21,7	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	21,6	15,6	10,6	21,6	21,6	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	21,3	15,3	10,3	21,3	21,3	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	21,0	15,0	10,0	21,0	21,0	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	20,9	14,9	9,9	20,9	20,9	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	20,5	14,5	9,5	20,5	20,5	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	20,0	14,0	9,0	20,0	20,0	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	19,4	13,4	8,4	19,4	19,4	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	18,8	12,8	7,8	18,8	18,8	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	18,2	12,2	7,2	18,2	18,2	0,0
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	9,6	--	1,8	11,8	33,2	3,3
013	Mestoppompen	1,5	9,1	--	1,3	11,3	18,6	3,5
012	Mestoppompen	1,5	8,4	--	0,6	10,6	17,9	3,5
A	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	0,9	0,9	-2,1	7,9	33,8	3,5
004	Varkens laden	1,5	-2,6	-0,9	-3,9	6,1	13,3	3,9
003	Varkens laden	1,5	-3,0	-1,2	-4,2	5,8	12,7	3,6
002	Varkens laden	1,5	-4,4	-2,6	-5,6	4,4	11,2	3,6
015	Kadaverkoeling	1,5	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-4,0	3,2
001	Varkens laden	1,5	-10,4	-8,7	-11,7	-1,7	5,1	3,4
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	2,4	2,4	-12,6	7,4	5,9	3,5
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	0,7	0,7	-14,3	5,7	3,4	2,6
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-0,2	-0,2	-15,2	4,8	2,5	2,7
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-0,3	-0,3	-15,3	4,7	2,5	2,7
E	Personenauto	0,7	-13,4	-14,7	-17,7	-7,7	18,7	3,4
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-5,8	-5,8	-20,8	-0,8	-3,1	2,7
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-13,5	-13,5	-28,5	-8,5	-10,4	3,2
005	Biggen lossen	1,5	-21,4	--	--	-21,4	-4,1	3,4
006	Biggen lossen	1,5	-15,3	--	--	-15,3	2,1	3,6
007	Biggen lossen	1,5	-17,4	--	--	-17,4	0,1	3,6
008	Biggen lossen	1,5	-13,9	--	--	-13,9	3,8	3,8
009	Silo vullen	1,5	1,8	--	--	1,8	17,8	3,5
010	Silo vullen	1,5	11,2	--	--	11,2	27,5	3,7
011	Silo vullen	1,5	9,3	--	--	9,3	25,7	3,9
021	Silo vullen	1,5	42,5	--	--	42,5	56,3	0,0
022	Silo vullen	1,5	44,8	--	--	44,8	59,1	0,5
039	Mestoppompen	1,5	48,5	--	--	48,5	59,7	0,0
040	Mestoppompen	1,5	25,3	--	--	25,3	37,7	1,2
041	Mestoppompen	1,5	44,5	--	--	44,5	56,4	0,7
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-1,9	--	--	-1,9	33,2	3,3
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-4,3	--	--	-4,3	31,2	3,8
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-4,6	--	--	-4,6	32,8	3,4
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	15,9	--	--	15,9	54,7	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	19,6	--	--	19,6	56,2	0,2
H	Personenauto	0,7	7,8	--	--	7,8	43,0	0,2
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	26,5	--	--	26,5	59,2	0,0
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	26,2	--	--	26,2	58,3	0,3
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	27,6	--	--	27,6	56,4	0,0
Totalen			51,8	26,7	30,9	51,8	68,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



**Bijlage 3c : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ RBS en IBS, inclusief
maatregelen**

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Roermondseweg 158A	1,5	40,6	30,4	24,7	40,6	62,2
001_B	Roermondseweg 158A	5,0	43,3	32,9	27,2	43,3	63,2
002_A	Roermondseweg 160	1,5	36,1	23,3	14,7	36,1	53,8
002_B	Roermondseweg 160	5,0	38,6	29,5	18,7	38,6	54,7
003_A	Roermondseweg 162	1,5	27,6	23,1	11,1	28,1	47,8
003_B	Roermondseweg 162	5,0	32,7	30,8	16,9	35,8	49,9
004_A	Heikempweg 15	1,5	25,1	22,7	10,3	27,7	44,4
004_B	Heikempweg 15	5,0	31,9	28,3	17,2	33,3	52,6
005_A	Heikempweg 11	1,5	26,5	20,5	11,6	26,5	48,5
005_B	Heikempweg 11	5,0	36,2	29,9	21,1	36,2	57,8
006a_A	Ittervoorterweg 37 voorgevel	1,5	34,2	26,0	21,0	34,2	57,0
006a_B	Ittervoorterweg 37 voorgevel	5,0	35,9	27,2	22,1	35,9	57,6
006_A	Ittervoorterweg 37 achtergevel	1,5	28,7	25,8	18,3	30,8	58,6
006_B	Ittervoorterweg 37 achtergevel	5,0	31,7	28,0	20,3	33,0	59,3
007a_A	Ittervoorterweg 33 voorgevel	1,5	32,5	24,5	19,5	32,5	52,3
007a_B	Ittervoorterweg 33 voorgevel	5,0	34,4	25,3	20,3	34,4	53,6
007_A	Ittervoorterweg 33 achtergevel	1,5	33,5	26,6	21,7	33,5	61,5
007_B	Ittervoorterweg 33 achtergevel	5,0	35,2	28,6	23,4	35,2	62,0
008a_A	Ittervoorterweg 31 voorgevel	1,5	32,3	23,5	18,5	32,3	54,9
008a_B	Ittervoorterweg 31 voorgevel	5,0	32,7	22,9	18,0	32,7	55,5
008_A	Ittervoorterweg 31 achtergevel	1,5	32,8	25,8	20,1	32,8	61,0
008_B	Ittervoorterweg 31 achtergevel	5,0	35,6	28,3	22,6	35,6	61,7
009_A	Ittervoorterweg 19	1,5	34,5	25,5	20,7	34,5	59,6
009_B	Ittervoorterweg 19	5,0	35,9	27,5	22,5	35,9	60,2
010_A	Ittervoorterweg 23	1,5	40,2	32,3	26,7	40,2	64,4
010_B	Ittervoorterweg 23	5,0	42,3	34,7	29,0	42,3	65,1
011_A	Wolfsvenweg 1	1,5	44,1	35,7	30,7	44,1	67,6
011_B	Wolfsvenweg 1	5,0	45,8	36,2	31,2	45,8	68,9
012_A	Ittervoorterweg 24	1,5	39,2	31,7	26,6	39,2	58,7
012_B	Ittervoorterweg 24	5,0	41,5	32,1	27,0	41,5	66,2
013_A	Wolfsvenweg 2	1,5	43,9	26,2	21,2	43,9	65,2
013_B	Wolfsvenweg 2	5,0	46,6	26,7	21,7	46,6	65,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaii
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 011_A - Wolfsvenweg 1
Rekenmethode Industrielawaii - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
022	Silo vullen	1,5	37,0	--	--	37,0	51,9	1,1
021	Silo vullen	1,5	36,8	--	--	36,8	50,6	0,0
026	ventilator d. 450 mm	5,3	36,6	30,6	25,6	36,6	36,6	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	35,6	29,6	24,6	35,6	35,6	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	34,2	28,2	23,2	34,2	34,2	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	30,5	24,5	19,5	30,5	30,5	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	29,5	23,5	18,5	29,5	29,5	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	28,5	22,5	17,5	28,5	28,5	0,0
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	27,7	--	--	27,7	63,5	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggens)	1,2	27,4	--	--	27,4	63,4	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	23,5	17,5	12,5	23,5	23,5	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	22,7	16,7	11,7	22,7	22,7	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	22,1	16,1	11,1	22,1	22,1	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	21,5	15,5	10,5	21,5	21,5	0,0
024	Varkens laden	1,5	21,3	--	--	21,3	35,1	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	21,1	15,1	10,1	21,1	21,1	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	20,7	14,7	9,7	20,7	20,7	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	20,5	--	--	20,5	57,8	0,8
038	ventilator d. 500 mm	5,3	20,1	14,1	9,1	20,1	20,1	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggens)	1,2	19,6	--	--	19,6	55,4	0,3
025	Varkens laden	1,5	17,5	--	--	17,5	33,1	1,8
009	Silo vullen	1,5	11,9	--	--	11,9	28,8	4,3
014	Mestopspompen	1,5	10,4	--	--	10,4	32,0	4,3
H	Personenauto	0,7	10,1	--	--	10,1	45,9	0,9
010	Silo vullen	1,5	7,4	--	--	7,4	24,4	4,5
011	Silo vullen	1,5	5,8	--	--	5,8	22,9	4,5
013	Mestopspompen	1,5	5,6	--	--	5,6	27,3	4,3
015	Kadaverkoeling	1,5	5,5	5,5	5,5	15,5	9,7	4,2
012	Mestopspompen	1,5	5,4	--	--	5,4	27,1	4,3
A	Vrachtwagen (varkens/biggens)	1,2	4,2	4,2	1,2	11,2	38,0	4,3
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,4	--	--	3,4	39,6	4,3
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	3,1	--	--	3,1	39,1	4,3
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	3,0	3,0	-12,1	8,0	6,4	3,4
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	2,2	2,2	-12,8	7,2	5,7	3,5
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	2,2	2,2	-12,8	7,2	5,7	3,5
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	0,7	0,7	-14,3	5,7	5,0	4,3
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-0,5	--	--	-0,5	38,0	4,3
002	Varkens laden	1,5	-3,2	-1,4	-4,4	5,6	13,2	4,4
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-3,8	--	--	-3,8	32,4	4,4
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-4,1	-4,1	-19,1	0,9	-0,2	4,0
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-4,5	-4,5	-19,5	0,6	-1,0	3,4
001	Varkens laden	1,5	-5,3	-3,5	-6,5	3,5	11,1	4,3
004	Varkens laden	1,5	-8,2	-6,5	-9,5	0,5	8,3	4,5
E	Personenauto	0,7	-8,9	-10,1	-13,1	-3,1	24,3	4,4
003	Varkens laden	1,5	-9,8	-8,1	-11,1	-1,1	6,7	4,4
006	Biggen lossen	1,5	-12,6	--	--	-12,6	5,6	4,4
005	Biggen lossen	1,5	-15,0	--	--	-15,0	3,1	4,3
007	Biggen lossen	1,5	-19,2	--	--	-19,2	-1,0	4,4
008	Biggen lossen	1,5	-20,2	--	--	-20,2	-1,9	4,5
Totalen			44,1	35,7	30,7	44,1	67,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 011_B - Wolfsvenweg 1
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
026	ventilator d. 450 mm	5,3	36,8	30,8	25,8	36,8	36,8	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	35,8	29,8	24,8	35,8	35,8	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	34,4	28,4	23,4	34,4	34,4	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	30,8	24,8	19,8	30,8	30,8	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	29,8	23,8	18,8	29,8	29,8	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	28,8	22,8	17,8	28,8	28,8	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	26,6	20,6	15,6	26,6	26,6	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	25,8	19,8	14,8	25,8	25,8	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	25,2	19,2	14,2	25,2	25,2	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	24,5	18,5	13,5	24,5	24,5	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	24,0	18,0	13,0	24,0	24,0	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	23,4	17,4	12,4	23,4	23,4	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	22,8	16,8	11,8	22,8	22,8	0,0
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	9,1	9,1	6,1	16,1	42,0	3,5
015	Kadaverkoeling	1,5	5,5	5,5	5,5	15,5	8,8	3,3
004	Varkens laden	1,5	4,0	5,8	2,8	12,8	20,0	3,9
002	Varkens laden	1,5	2,6	4,4	1,4	11,4	18,3	3,7
003	Varkens laden	1,5	-1,7	0,1	-2,9	7,1	14,1	3,7
001	Varkens laden	1,5	-2,6	-0,8	-3,8	6,2	13,0	3,5
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	10,8	10,8	-4,2	15,8	13,5	2,8
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	10,3	10,3	-4,7	15,3	13,9	3,5
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,6	9,6	-5,4	14,6	12,5	2,9
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,5	9,5	-5,5	14,5	12,4	2,8
E	Personenauto	0,7	-5,4	-6,6	-9,6	0,4	26,8	3,5
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	3,9	3,9	-11,1	8,9	6,7	2,8
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-1,6	-1,6	-16,6	3,4	1,6	3,2
005	Biggen lossen	1,5	-13,5	--	--	-13,5	3,8	3,5
006	Biggen lossen	1,5	-8,4	--	--	-8,4	9,0	3,7
007	Biggen lossen	1,5	-12,9	--	--	-12,9	4,6	3,7
008	Biggen lossen	1,5	-8,1	--	--	-8,1	9,7	3,9
009	Silo vullen	1,5	13,1	--	--	13,1	29,2	3,6
010	Silo vullen	1,5	11,1	--	--	11,1	27,4	3,8
011	Silo vullen	1,5	18,3	--	--	18,3	34,8	4,0
012	Mestoppompen	1,5	8,3	--	--	8,3	29,1	3,6
013	Mestoppompen	1,5	7,6	--	--	7,6	28,4	3,5
014	Mestoppompen	1,5	17,1	--	--	17,1	37,9	3,5
021	Silo vullen	1,5	36,9	--	--	36,9	50,7	0,0
022	Silo vullen	1,5	41,4	--	--	41,4	55,2	0,0
024	Varkens laden	1,5	21,9	--	--	21,9	35,7	0,0
025	Varkens laden	1,5	24,2	--	--	24,2	38,0	0,0
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	6,9	--	--	6,9	42,2	3,5
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,6	--	--	3,6	39,0	3,7
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	6,0	--	--	6,0	41,1	3,5
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	4,4	--	--	4,4	42,0	3,5
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	28,0	--	--	28,0	63,9	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	25,0	--	--	25,0	61,4	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	27,7	--	--	27,7	63,7	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	23,8	--	--	23,8	59,3	0,0
H	Personenauto	0,7	14,8	--	--	14,8	49,8	0,0
Totalen			45,8	36,2	31,2	45,8	68,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr, LT- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 012_A - Ittervoorterweg 24
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

ID	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
022	Silo vullen	1,5	31,2	--	--	31,2	47,2	2,2
026	ventilator d. 450 mm	5,3	30,1	24,1	19,1	30,1	30,1	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	29,9	23,9	18,9	29,9	29,9	0,0
021	Silo vullen	1,5	29,9	--	--	29,9	44,8	1,1
028	ventilator d. 450 mm	5,3	29,6	23,6	18,6	29,6	29,6	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	28,7	22,7	17,7	28,7	28,7	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	27,8	21,8	16,8	27,8	27,8	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	26,8	20,8	15,8	26,8	26,8	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	21,9	15,9	10,9	21,9	21,9	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	21,5	15,5	10,5	21,5	21,5	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	21,3	15,3	10,3	21,3	21,3	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	21,1	15,1	10,1	21,1	21,1	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	20,9	14,9	9,9	20,9	20,9	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	20,7	14,7	9,7	20,7	20,7	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	20,5	14,5	9,5	20,5	20,5	0,0
025	Varkens laden	1,5	16,2	--	--	16,2	32,2	2,2
014	Mestoppompen	1,5	15,9	--	--	15,9	37,5	4,3
G2	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	15,5	--	--	15,5	52,8	1,8
024	Varkens laden	1,5	14,4	--	--	14,4	29,4	1,2
009	Silo vullen	1,5	13,8	--	--	13,8	30,6	4,3
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	13,3	--	--	13,3	50,9	1,7
G1	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	13,2	--	--	13,2	50,9	1,7
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	11,8	11,8	-3,2	16,8	15,2	3,3
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	10,7	--	--	10,7	49,4	2,1
A	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	10,2	10,2	7,2	17,2	43,9	4,3
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	10,1	10,1	-4,9	15,1	14,3	4,2
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,9	9,9	-5,2	14,9	13,2	3,4
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,2	9,2	-5,8	14,2	12,6	3,4
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	9,2	--	--	9,2	45,3	4,3
012	Mestoppompen	1,5	9,1	--	--	9,1	30,7	4,3
013	Mestoppompen	1,5	9,1	--	--	9,1	30,7	4,3
010	Silo vullen	1,5	7,9	--	--	7,9	24,9	4,4
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	7,9	--	--	7,9	43,9	4,3
011	Silo vullen	1,5	6,4	--	--	6,4	23,5	4,5
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	5,8	--	--	5,8	44,2	4,3
015	Kadaverkoeling	1,5	4,5	4,5	4,5	14,5	8,7	4,2
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,1	--	--	3,1	39,2	4,4
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	2,2	2,2	-12,8	7,2	5,6	3,4
002	Varkens laden	1,5	1,6	3,3	0,3	10,3	17,9	4,3
H	Personenauto	0,7	-0,9	--	--	-0,9	36,5	2,4
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-2,4	-2,4	-17,4	2,6	1,5	3,9
001	Varkens laden	1,5	-3,5	-1,8	-4,8	5,2	12,8	4,3
E	Personenauto	0,7	-4,2	-5,5	-8,5	1,5	28,9	4,4
003	Varkens laden	1,5	-6,6	-4,8	-7,9	2,2	9,8	4,4
004	Varkens laden	1,5	-7,6	-5,9	-8,9	1,1	8,9	4,5
006	Biggen lossen	1,5	-9,6	--	--	-9,6	8,5	4,3
005	Biggen lossen	1,5	-11,5	--	--	-11,5	6,6	4,3
007	Biggen lossen	1,5	-18,1	--	--	-18,1	0,0	4,4
008	Biggen lossen	1,5	-19,4	--	--	-19,4	-1,2	4,5
Totalen			39,2	31,7	26,6	39,2	58,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 012_B - Ittervoorterweg 24
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
026	ventilator d. 450 mm	5,3	30,1	24,1	19,1	30,1	30,1	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	29,9	23,9	18,9	29,9	29,9	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	29,6	23,6	18,6	29,6	29,6	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	28,7	22,7	17,7	28,7	28,7	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	27,8	21,8	16,8	27,8	27,8	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	26,7	20,7	15,7	26,7	26,7	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	23,6	17,6	12,6	23,6	23,6	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	23,3	17,3	12,3	23,3	23,3	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	23,1	17,1	12,1	23,1	23,1	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	22,9	16,9	11,9	22,9	22,9	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	22,6	16,6	11,6	22,6	22,6	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	22,3	16,3	11,3	22,3	22,3	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	21,9	15,9	10,9	21,9	21,9	0,0
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	12,1	12,1	9,1	19,1	44,9	3,4
015	Kadaverkoeling	1,5	5,9	5,9	5,9	15,9	9,1	3,2
004	Varkens laden	1,5	6,0	7,8	4,8	14,8	21,9	3,9
002	Varkens laden	1,5	3,2	5,0	2,0	12,0	18,8	3,6
017	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	13,6	13,6	-1,4	18,6	16,2	2,6
016	Luchtverzamelruimte luchtwasininstallatie	1,8	12,6	12,6	-2,4	17,6	16,0	3,4
001	Varkens laden	1,5	-1,7	0,0	-3,0	7,0	13,7	3,4
020	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	11,4	11,4	-3,6	16,4	14,1	2,7
019	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	11,0	11,0	-4,0	16,0	13,7	2,7
003	Varkens laden	1,5	-5,1	-3,3	-6,3	3,7	10,6	3,7
E	Personenauto	0,7	-2,4	-3,7	-6,7	3,3	29,7	3,4
018	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	4,2	4,2	-10,8	9,2	6,8	2,7
016a	Uitlaat luchtwasininstallatie	3,4	0,7	0,7	-14,3	5,7	3,8	3,1
005	Biggen lossen	1,5	-9,9	--	--	-9,9	7,3	3,4
006	Biggen lossen	1,5	-8,0	--	--	-8,0	9,3	3,6
007	Biggen lossen	1,5	-16,6	--	--	-16,6	0,9	3,7
008	Biggen lossen	1,5	-6,3	--	--	-6,3	11,4	3,9
009	Silo vullen	1,5	15,8	--	--	15,8	31,8	3,5
010	Silo vullen	1,5	10,4	--	--	10,4	26,7	3,7
011	Silo vullen	1,5	20,2	--	--	20,2	36,7	3,9
012	Mestoppompen	1,5	11,1	--	--	11,1	31,8	3,4
013	Mestoppompen	1,5	11,1	--	--	11,1	31,8	3,4
014	Mestoppompen	1,5	12,4	--	--	12,4	33,1	3,4
021	Silo vullen	1,5	33,0	--	--	33,0	46,8	0,0
022	Silo vullen	1,5	36,6	--	--	36,6	50,4	0,0
024	Varkens laden	1,5	17,5	--	--	17,5	31,3	0,0
025	Varkens laden	1,5	21,2	--	--	21,2	35,0	0,0
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	10,7	--	--	10,7	45,8	3,4
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	6,0	--	--	6,0	41,4	3,6
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	9,6	--	--	9,6	44,6	3,3
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	7,8	--	--	7,8	45,3	3,4
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	25,8	--	--	25,8	61,6	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	21,4	--	--	21,4	57,9	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	25,5	--	--	25,5	61,5	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	19,5	--	--	19,5	55,0	0,0
H	Personenauto	0,7	9,7	--	--	9,7	44,7	0,0
Totalen		41,5	32,1	27,0	41,5	66,2		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 013_A - Wolfsvenweg 2
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
022	Silo vullen	1,5	42,1	--	--	42,1	58,9	2,9
021	Silo vullen	1,5	37,6	--	--	37,6	54,3	2,9
026	ventilator d. 450 mm	5,3	24,5	18,5	13,5	24,5	24,5	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	23,9	17,9	12,9	23,9	23,9	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	23,3	17,3	12,3	23,3	23,3	0,0
024	Varkens laden	1,5	22,4	--	--	22,4	39,1	3,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	21,5	15,5	10,5	21,5	21,8	0,3
032	ventilator d. 450 mm	5,3	20,9	14,9	9,9	20,9	21,5	0,6
030	ventilator d. 450 mm	5,3	20,6	14,6	9,6	20,6	21,2	0,6
033	ventilator d. 500 mm	5,3	20,2	14,2	9,2	20,2	21,1	0,9
031	ventilator d. 450 mm	5,3	19,8	13,8	8,8	19,8	20,6	0,8
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	19,6	--	--	19,6	58,4	2,8
034	ventilator d. 500 mm	5,3	19,6	13,6	8,6	19,6	20,6	1,0
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	19,2	--	--	19,2	57,9	2,8
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	18,6	--	--	18,6	57,0	2,9
035	ventilator d. 450 mm	5,3	18,4	12,4	7,4	18,4	19,7	1,3
036	ventilator d. 450 mm	5,3	17,7	11,7	6,7	17,7	19,1	1,4
037	ventilator d. 450 mm	5,3	17,0	11,0	6,0	17,0	18,5	1,5
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	16,5	--	--	16,5	55,9	2,9
038	ventilator d. 500 mm	5,3	16,2	10,2	5,2	16,2	17,8	1,7
025	Varkens laden	1,5	12,3	--	--	12,3	29,5	3,4
010	Silo vullen	1,5	11,6	--	--	11,6	28,5	4,4
011	Silo vullen	1,5	8,6	--	--	8,6	25,7	4,5
014	Mestoppompen	1,5	8,1	--	--	8,1	29,7	4,3
H	Personenauto	0,7	4,4	--	--	4,4	42,6	3,2
009	Silo vullen	1,5	1,0	--	--	1,0	17,9	4,3
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	-0,1	-0,1	-3,1	6,9	33,7	4,3
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-0,6	-0,6	-15,6	4,4	2,7	3,3
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-1,6	-1,6	-16,6	3,4	1,8	3,4
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-1,6	-1,6	-16,6	3,4	1,8	3,4
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	-3,0	--	--	-3,0	32,9	4,3
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-3,0	--	--	-3,0	33,0	4,3
013	Mestoppompen	1,5	-3,2	--	--	-3,2	18,5	4,3
004	Varkens laden	1,5	-3,4	-1,6	-4,6	5,4	13,2	4,5
012	Mestoppompen	1,5	-3,7	--	--	-3,7	18,0	4,3
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	-3,8	-3,8	-18,8	1,2	0,5	4,3
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-4,8	--	--	-4,8	31,4	4,5
002	Varkens laden	1,5	-4,9	-3,1	-6,1	3,9	11,5	4,3
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-5,7	--	--	-5,7	32,7	4,3
003	Varkens laden	1,5	-5,8	-4,0	-7,1	3,0	10,6	4,4
015	Kadaverkoeling	1,5	-7,1	-7,1	-7,1	2,9	-2,9	4,2
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-7,7	-7,7	-22,7	-2,7	-4,4	3,4
001	Varkens laden	1,5	-11,5	-9,7	-12,7	-2,7	4,8	4,3
E	Personenauto	0,7	-14,7	-15,9	-18,9	-8,9	18,4	4,3
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-14,9	-14,9	-29,9	-9,9	-11,0	3,9
006	Biggen lossen	1,5	-15,9	--	--	-15,9	2,3	4,3
007	Biggen lossen	1,5	-17,5	--	--	-17,5	0,7	4,4
008	Biggen lossen	1,5	-17,7	--	--	-17,7	0,6	4,5
005	Biggen lossen	1,5	-22,0	--	--	-22,0	-4,0	4,3
Totalen			43,9	26,2	21,2	43,9	65,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- RBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 013_B - Wolfsvenweg 2
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
026	ventilator d. 450 mm	5,3	24,4	18,4	13,4	24,4	24,4	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	23,8	17,8	12,8	23,8	23,8	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	23,1	17,1	12,1	23,1	23,1	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	21,7	15,7	10,7	21,7	21,7	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	21,6	15,6	10,6	21,6	21,6	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	21,3	15,3	10,3	21,3	21,3	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	21,0	15,0	9,9	21,0	21,0	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	20,9	14,9	9,9	20,9	20,9	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	20,5	14,5	9,5	20,5	20,5	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	19,9	13,9	8,9	19,9	19,9	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	19,3	13,3	8,3	19,3	19,3	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	18,8	12,8	7,8	18,8	18,8	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	18,2	12,2	7,2	18,2	18,2	0,0
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	1,0	1,0	-2,0	8,0	33,9	3,4
004	Varkens laden	1,5	-2,6	-0,9	-3,9	6,1	13,3	3,8
002	Varkens laden	1,5	-4,3	-2,6	-5,6	4,4	11,3	3,6
003	Varkens laden	1,5	-5,7	-4,0	-7,0	3,0	9,9	3,6
015	Kadaverkoeling	1,5	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-4,0	3,2
001	Varkens laden	1,5	-10,5	-8,8	-11,8	-1,8	4,9	3,4
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	0,8	0,8	-14,3	5,8	3,4	2,6
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-0,2	-0,2	-15,2	4,8	2,5	2,7
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-0,2	-0,2	-15,2	4,8	2,5	2,7
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	-2,7	-2,7	-17,7	2,3	0,8	3,5
E	Personenauto	0,7	-13,6	-14,8	-17,8	-7,8	18,5	3,3
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-6,2	-6,2	-21,2	-1,2	-3,6	2,7
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-13,5	-13,5	-28,5	-8,5	-10,3	3,2
005	Biggen lossen	1,5	-21,4	--	--	-21,4	-4,2	3,4
006	Biggen lossen	1,5	-15,4	--	--	-15,4	2,0	3,6
007	Biggen lossen	1,5	-17,4	--	--	-17,4	0,0	3,6
008	Biggen lossen	1,5	-17,0	--	--	-17,0	0,6	3,8
009	Silo vullen	1,5	1,8	--	--	1,8	17,9	3,5
010	Silo vullen	1,5	12,2	--	--	12,2	28,4	3,7
011	Silo vullen	1,5	9,4	--	--	9,4	25,8	3,9
012	Mestoppompen	1,5	-2,8	--	--	-2,8	18,0	3,5
013	Mestoppompen	1,5	-2,3	--	--	-2,3	18,5	3,4
014	Mestoppompen	1,5	10,1	--	--	10,1	30,9	3,4
021	Silo vullen	1,5	41,0	--	--	41,0	55,3	0,5
022	Silo vullen	1,5	44,7	--	--	44,7	59,0	0,5
024	Varkens laden	1,5	25,7	--	--	25,7	40,1	0,6
025	Varkens laden	1,5	16,9	--	--	16,9	32,2	1,5
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-1,9	--	--	-1,9	33,2	3,3
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-4,3	--	--	-4,3	31,2	3,8
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	-1,8	--	--	-1,8	33,1	3,3
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-4,7	--	--	-4,7	32,7	3,3
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	22,9	--	--	22,9	58,9	0,2
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	19,5	--	--	19,5	56,2	0,2
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	22,7	--	--	22,7	58,9	0,2
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	22,7	--	--	22,7	58,5	0,3
H	Personenauto	0,7	7,5	--	--	7,5	42,8	0,3
Totalen			46,6	26,7	21,7	46,6	65,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Roermondseweg 158A	1,5	42,6	30,5	31,4	42,6	62,3
001_B	Roermondseweg 158A	5,0	45,0	32,9	33,4	45,0	63,2
002_A	Roermondseweg 160	1,5	36,4	23,3	18,1	36,4	54,1
002_B	Roermondseweg 160	5,0	39,0	29,5	20,8	39,0	55,2
003_A	Roermondseweg 162	1,5	30,7	23,3	20,1	30,7	48,2
003_B	Roermondseweg 162	5,0	35,4	31,0	23,0	36,0	51,7
004_A	Heikempweg 15	1,5	29,1	23,4	18,3	29,1	46,1
004_B	Heikempweg 15	5,0	37,0	29,4	27,5	37,5	53,0
005_A	Heikempweg 11	1,5	34,4	19,8	24,3	34,4	51,3
005_B	Heikempweg 11	5,0	44,0	29,1	35,7	45,7	58,3
006a_A	Ittervoorterweg 37 voorgevel	1,5	45,7	26,1	21,3	45,7	63,3
006a_B	Ittervoorterweg 37 voorgevel	5,0	48,7	27,3	22,4	48,7	64,3
006_A	Ittervoorterweg 37 achtergevel	1,5	32,9	24,8	24,1	34,1	58,9
006_B	Ittervoorterweg 37 achtergevel	5,0	35,3	27,0	26,2	36,2	59,6
007a_A	Ittervoorterweg 33 voorgevel	1,5	42,9	24,7	20,0	42,9	60,4
007a_B	Ittervoorterweg 33 voorgevel	5,0	46,3	25,6	20,9	46,3	61,9
007_A	Ittervoorterweg 33 achtergevel	1,5	35,5	26,7	25,6	35,6	61,5
007_B	Ittervoorterweg 33 achtergevel	5,0	37,4	28,6	27,6	37,6	62,0
008a_A	Ittervoorterweg 31 voorgevel	1,5	40,2	23,6	20,1	40,2	58,5
008a_B	Ittervoorterweg 31 voorgevel	5,0	42,6	23,2	20,5	42,6	59,4
008_A	Ittervoorterweg 31 achtergevel	1,5	40,4	26,0	32,4	42,4	60,8
008_B	Ittervoorterweg 31 achtergevel	5,0	43,0	28,7	34,9	44,9	61,7
009_A	Ittervoorterweg 19	1,5	40,0	25,7	31,3	41,3	59,9
009_B	Ittervoorterweg 19	5,0	41,0	27,7	32,3	42,3	60,4
010_A	Ittervoorterweg 23	1,5	46,1	32,2	37,6	47,6	64,5
010_B	Ittervoorterweg 23	5,0	48,2	34,5	39,7	49,7	65,3
011_A	Wolfsvenweg 1	1,5	59,9	36,1	31,2	59,9	73,5
011_B	Wolfsvenweg 1	5,0	61,4	36,5	31,9	61,4	76,1
012_A	Ittervoorterweg 24	1,5	46,3	32,2	28,0	46,3	63,0
012_B	Ittervoorterweg 24	5,0	55,5	32,5	28,6	55,5	71,5
013_A	Wolfsvenweg 2	1,5	48,6	26,3	21,9	48,6	67,9
013_B	Wolfsvenweg 2	5,0	52,0	26,8	22,5	52,0	68,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 011_A - Wolfsvenweg 1
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
039	Mestoppompen	1,5	59,6	--	--	59,6	70,9	0,0
041	Mestoppompen	1,5	44,0	--	--	44,0	55,5	0,2
021	Silo vullen	1,5	39,9	--	--	39,9	53,7	0,0
022	Silo vullen	1,5	38,8	--	--	38,8	53,6	1,0
026	ventilator d. 450 mm	5,3	36,7	30,7	25,7	36,7	36,7	0,0
040	Mestoppompen	1,5	35,9	--	--	35,9	48,3	1,1
027	ventilator d. 450 mm	5,3	35,7	29,7	24,7	35,7	35,7	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	34,3	28,3	23,3	34,3	34,3	0,0
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	31,6	--	--	31,6	64,3	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	30,6	24,6	19,6	30,6	30,6	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	29,6	23,6	18,6	29,6	29,6	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	28,5	22,5	17,5	28,5	28,5	0,0
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	27,9	--	--	27,9	63,8	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	27,6	--	--	27,6	63,6	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	26,9	20,9	15,9	26,9	26,9	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	26,2	20,2	15,2	26,2	26,2	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	25,7	19,7	14,7	25,7	25,7	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	24,9	18,9	13,9	24,9	24,9	0,0
024	Varkens laden	1,5	24,6	--	--	24,6	38,4	0,0
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	24,5	--	--	24,5	53,4	0,0
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	24,4	--	--	24,4	56,7	0,4
036	ventilator d. 450 mm	5,3	24,4	18,4	13,4	24,4	24,4	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	23,9	17,9	12,9	23,9	23,9	0,0
025	Varkens laden	1,5	22,4	--	--	22,4	38,0	1,8
038	ventilator d. 500 mm	5,3	21,8	15,8	10,8	21,8	21,8	0,0
014	Mestoppompen	1,5	21,1	--	13,3	23,3	31,4	4,3
G2	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	21,0	--	--	21,0	57,0	0,5
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	20,4	--	--	20,4	57,7	0,8
012	Mestoppompen	1,5	18,4	--	10,6	20,6	28,8	4,3
013	Mestoppompen	1,5	17,1	--	9,3	19,3	27,5	4,3
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	14,5	--	6,7	16,7	39,2	4,3
009	Silo vullen	1,5	11,9	--	--	11,9	28,8	4,3
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	10,9	10,9	-4,1	15,9	15,2	4,3
H	Personenauto	0,7	9,6	--	--	9,6	45,5	0,8
010	Silo vullen	1,5	7,5	--	--	7,5	24,5	4,5
011	Silo vullen	1,5	6,0	--	--	6,0	23,1	4,5
015	Kadaverkoeling	1,5	5,5	5,5	5,5	15,5	9,7	4,2
A	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	4,2	4,2	1,2	11,2	38,0	4,3
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,4	--	--	3,4	39,6	4,3
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	2,9	2,9	-12,1	7,9	6,3	3,4
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	2,2	2,2	-12,8	7,2	5,7	3,5
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	2,2	2,2	-12,8	7,2	5,7	3,5
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-0,6	--	--	-0,6	37,9	4,3
002	Varkens laden	1,5	-3,4	-1,6	-4,6	5,4	13,1	4,4
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-3,9	--	--	-3,9	32,3	4,4
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-4,1	-4,1	-19,1	0,9	-0,6	3,5
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-4,1	-4,1	-19,1	0,9	-0,2	4,0
001	Varkens laden	1,5	-5,2	-3,5	-6,5	3,5	11,1	4,3
004	Varkens laden	1,5	-8,1	-6,3	-9,3	0,7	8,4	4,5
E	Personenauto	0,7	-8,8	-10,0	-13,0	-3,0	24,4	4,4
003	Varkens laden	1,5	-9,6	-7,9	-10,9	-0,9	6,8	4,4
006	Biggen lossen	1,5	-12,7	--	--	-12,7	5,5	4,4
005	Biggen lossen	1,5	-15,0	--	--	-15,0	3,2	4,3
007	Biggen lossen	1,5	-19,1	--	--	-19,1	-0,9	4,4
008	Biggen lossen	1,5	-20,1	--	--	-20,1	-1,8	4,5
Totalen			59,9	36,1	31,2	59,9	73,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 011_B - Wolfsvenweg 1
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
026	ventilator d. 450 mm	5,3	36,9	30,9	25,9	36,9	36,9	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	35,9	29,9	24,9	35,9	35,9	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	34,6	28,6	23,6	34,6	34,6	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	30,9	24,9	19,9	30,9	30,9	0,0
014	Mestoppompen	1,5	27,2	--	19,4	29,4	36,7	3,5
030	ventilator d. 450 mm	5,3	29,9	23,9	18,9	29,9	29,9	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	28,8	22,8	17,8	28,8	28,8	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	28,2	22,2	17,2	28,2	28,2	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	27,5	21,5	16,5	27,5	27,5	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	26,9	20,9	15,9	26,9	26,9	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	26,1	20,1	15,1	26,1	26,1	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	25,5	19,5	14,5	25,5	25,5	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	24,9	18,9	13,9	24,9	24,9	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	24,1	18,1	13,1	24,1	24,1	0,0
012	Mestoppompen	1,5	19,5	--	11,8	21,8	29,1	3,6
013	Mestoppompen	1,5	19,0	--	11,2	21,2	28,6	3,5
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	17,4	--	9,7	19,7	41,3	3,5
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	9,1	9,1	6,1	16,1	42,0	3,5
015	Kadaverkoeling	1,5	5,5	5,5	5,5	15,5	8,9	3,3
004	Varkens laden	1,5	4,3	6,1	3,0	13,0	20,3	3,9
002	Varkens laden	1,5	2,2	3,9	0,9	10,9	17,9	3,7
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	14,0	14,0	-1,1	19,0	17,5	3,5
003	Varkens laden	1,5	-1,4	0,4	-2,6	7,4	14,4	3,7
001	Varkens laden	1,5	-2,5	-0,8	-3,8	6,2	13,0	3,5
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	10,8	10,8	-4,2	15,8	13,5	2,8
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,6	9,6	-5,4	14,6	12,4	2,9
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,5	9,5	-5,5	14,5	12,4	2,9
E	Personenauto	0,7	-5,3	-6,5	-9,5	0,5	27,0	3,5
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	4,5	4,5	-10,5	9,5	7,3	2,8
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-1,6	-1,6	-16,6	3,4	1,6	3,2
005	Biggen lossen	1,5	-13,4	--	--	-13,4	3,9	3,5
006	Biggen lossen	1,5	-8,8	--	--	-8,8	8,7	3,7
007	Biggen lossen	1,5	-12,7	--	--	-12,7	4,8	3,7
008	Biggen lossen	1,5	-7,8	--	--	-7,8	9,9	3,9
009	Silo vullen	1,5	13,1	--	--	13,1	29,2	3,6
010	Silo vullen	1,5	11,4	--	--	11,4	27,7	3,8
011	Silo vullen	1,5	18,6	--	--	18,6	35,1	4,0
021	Silo vullen	1,5	48,7	--	--	48,7	62,5	0,0
022	Silo vullen	1,5	48,9	--	--	48,9	62,7	0,0
024	Varkens laden	1,5	33,6	--	--	33,6	47,4	0,0
025	Varkens laden	1,5	33,5	--	--	33,5	47,3	0,0
039	Mestoppompen	1,5	59,5	--	--	59,5	70,8	0,0
040	Mestoppompen	1,5	38,2	--	--	38,2	49,4	0,0
041	Mestoppompen	1,5	54,7	--	--	54,7	65,9	0,0
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	7,0	--	--	7,0	42,3	3,5
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,5	--	--	3,5	39,0	3,8
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	4,3	--	--	4,3	41,9	3,5
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	30,1	--	--	30,1	66,0	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	25,0	--	--	25,0	61,5	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	29,7	--	--	29,7	65,8	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	30,6	--	--	30,6	66,1	0,0
H	Personenauto	0,7	14,8	--	--	14,8	49,9	0,0
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	31,7	--	--	31,7	64,4	0,0
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	33,1	--	--	33,1	65,0	0,0
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	34,1	--	--	34,1	63,0	0,0
Totalen			61,4	36,5	31,9	61,4	76,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 012 A - Ittervoorterweg 24

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

ID	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
039	Mestoppompen	1,5	41,5	--	--	41,5	52,8	0,0
041	Mestoppompen	1,5	40,1	--	--	40,1	52,9	1,6
021	Silo vullen	1,5	36,5	--	--	36,5	51,4	1,1
022	Silo vullen	1,5	35,2	--	--	35,2	51,2	2,2
040	Mestoppompen	1,5	34,1	--	--	34,1	47,0	1,6
026	ventilator d. 450 mm	5,3	30,1	24,1	19,1	30,1	30,1	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	30,0	24,0	19,0	30,0	30,0	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	29,7	23,7	18,7	29,7	29,7	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	28,8	22,8	17,8	28,8	28,8	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	27,9	21,9	16,9	27,9	27,9	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	26,8	20,8	15,8	26,8	26,8	0,0
014	Mestoppompen	1,5	26,0	--	18,2	28,2	36,3	4,3
032	ventilator d. 450 mm	5,3	24,3	18,3	13,3	24,3	24,3	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	23,9	17,9	12,9	23,9	23,9	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	23,7	17,7	12,7	23,7	23,7	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	23,4	17,4	12,4	23,4	23,4	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	23,1	17,1	12,1	23,1	23,1	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	22,7	16,7	11,7	22,7	22,7	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	22,1	16,1	11,1	22,1	22,1	0,0
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	21,4	--	--	21,4	52,0	1,8
024	Varkens laden	1,5	21,2	--	--	21,2	36,2	1,2
025	Varkens laden	1,5	20,6	--	--	20,6	36,6	2,2
013	Mestoppompen	1,5	20,5	--	12,7	22,7	30,8	4,3
012	Mestoppompen	1,5	20,3	--	12,5	22,5	30,6	4,3
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	20,1	--	--	20,1	53,8	1,8
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	19,3	--	11,5	21,5	43,9	4,3
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	16,9	--	--	16,9	54,2	1,9
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	14,6	--	--	14,6	52,1	1,7
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	14,5	--	--	14,5	52,1	1,6
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	14,0	--	--	14,0	48,1	1,5
009	Silo vullen	1,5	13,7	--	--	13,7	30,6	4,3
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	11,9	11,9	-3,2	16,9	16,1	4,2
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	11,8	11,8	-3,2	16,8	15,1	3,3
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	10,2	--	--	10,2	48,9	2,1
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	10,1	10,1	7,1	17,1	43,9	4,3
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,9	9,9	-5,1	14,9	13,3	3,4
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	9,2	9,2	-5,8	14,2	12,6	3,4
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	9,1	--	--	9,1	45,2	4,3
010	Silo vullen	1,5	8,1	--	--	8,1	25,0	4,4
011	Silo vullen	1,5	6,5	--	--	6,5	23,6	4,5
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	5,2	--	--	5,2	43,6	4,3
015	Kadaverkoeling	1,5	4,5	4,5	4,5	14,5	8,7	4,2
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	3,0	--	--	3,0	39,1	4,4
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	2,9	2,9	-12,1	7,9	6,2	3,4
002	Varkens laden	1,5	1,2	2,9	-0,1	9,9	17,6	4,3
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-2,5	-2,5	-17,5	2,5	1,4	3,9
H	Personenauto	0,7	-2,6	--	--	-2,6	34,8	2,3
001	Varkens laden	1,5	-3,4	-1,7	-4,7	5,3	12,9	4,3
E	Personenauto	0,7	-4,1	-5,4	-8,4	1,6	29,0	4,4
003	Varkens laden	1,5	-6,5	-4,7	-7,7	2,3	10,0	4,4
004	Varkens laden	1,5	-7,6	-5,9	-8,9	1,1	8,9	4,5
006	Biggen lossen	1,5	-10,0	--	--	-10,0	8,2	4,3
005	Biggen lossen	1,5	-11,4	--	--	-11,4	6,7	4,3
007	Biggen lossen	1,5	-18,0	--	--	-18,0	0,2	4,4
008	Biggen lossen	1,5	-19,3	--	--	-19,3	-1,0	4,5
Totalen			46,3	32,2	28,0	46,3	63,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 012_B - Ittervoorterweg 24

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
014	Mestoppompen	1,5	27,6	--	19,8	29,8	37,0	3,4
026	ventilator d. 450 mm	5,3	30,1	24,1	19,1	30,1	30,1	0,0
027	ventilator d. 450 mm	5,3	30,0	24,0	19,0	30,0	30,0	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	29,7	23,7	18,7	29,7	29,7	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	28,7	22,7	17,7	28,7	28,7	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	27,8	21,8	16,8	27,8	27,8	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	26,8	20,8	15,8	26,8	26,8	0,0
013	Mestoppompen	1,5	22,5	--	14,7	24,7	31,9	3,4
012	Mestoppompen	1,5	22,3	--	14,5	24,5	31,8	3,4
032	ventilator d. 450 mm	5,3	25,2	19,2	14,2	25,2	25,2	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	24,8	18,8	13,8	24,8	24,8	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	24,6	18,6	13,6	24,6	24,6	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	24,4	18,4	13,4	24,4	24,4	0,0
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	21,0	--	13,2	23,2	44,7	3,4
036	ventilator d. 450 mm	5,3	24,0	18,0	13,0	24,0	24,0	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	23,6	17,6	12,6	23,6	23,6	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	22,8	16,8	11,8	22,8	22,8	0,0
A	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	12,1	12,1	9,1	19,1	44,9	3,4
015	Kadaverkoeling	1,5	5,9	5,9	5,9	15,9	9,1	3,2
004	Varkens laden	1,5	6,1	7,9	4,8	14,8	22,0	3,9
002	Varkens laden	1,5	2,8	4,6	1,6	11,6	18,4	3,6
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	13,9	13,9	-1,1	18,9	17,3	3,4
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	13,7	13,7	-1,3	18,7	16,3	2,6
001	Varkens laden	1,5	-1,6	0,2	-2,8	7,2	13,9	3,4
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	11,4	11,4	-3,6	16,4	14,1	2,7
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	11,0	11,0	-4,0	16,0	13,7	2,7
003	Varkens laden	1,5	-4,8	-3,1	-6,1	3,9	10,9	3,7
E	Personenauto	0,7	-2,3	-3,6	-6,6	3,4	29,8	3,4
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	4,8	4,8	-10,2	9,9	7,5	2,7
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	0,7	0,7	-14,4	5,7	3,7	3,1
005	Biggen lossen	1,5	-9,8	--	--	-9,8	7,4	3,4
006	Biggen lossen	1,5	-8,4	--	--	-8,4	9,0	3,6
007	Biggen lossen	1,5	-16,4	--	--	-16,4	1,1	3,7
008	Biggen lossen	1,5	-6,0	--	--	-6,0	11,7	3,9
009	Silo vullen	1,5	15,7	--	--	15,7	31,7	3,4
010	Silo vullen	1,5	10,6	--	--	10,6	26,9	3,7
011	Silo vullen	1,5	20,4	--	--	20,4	36,9	3,9
021	Silo vullen	1,5	45,7	--	--	45,7	59,5	0,0
022	Silo vullen	1,5	45,3	--	--	45,3	59,1	0,0
024	Varkens laden	1,5	30,6	--	--	30,6	44,4	0,0
025	Varkens laden	1,5	30,3	--	--	30,3	44,1	0,0
039	Mestoppompen	1,5	52,7	--	--	52,7	64,0	0,0
040	Mestoppompen	1,5	37,5	--	--	37,5	48,8	0,0
041	Mestoppompen	1,5	49,0	--	--	49,0	60,2	0,0
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	10,7	--	--	10,7	45,9	3,4
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	5,9	--	--	5,9	41,3	3,6
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	7,3	--	--	7,3	44,8	3,4
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	26,8	--	--	26,8	62,7	0,0
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	23,6	--	--	23,6	60,1	0,0
G1	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	26,5	--	--	26,5	62,5	0,0
G2	Vrachtwagen (varkens/biggen)	1,2	25,2	--	--	25,2	60,7	0,0
H	Personenauto	0,7	8,8	--	--	8,8	43,8	0,0
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	27,0	--	--	27,0	59,7	0,0
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	29,1	--	--	29,1	61,0	0,0
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	27,4	--	--	27,4	56,3	0,0
Totalen			55,5	32,5	28,6	55,5	71,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 013_A - Wolfsvenweg 2
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
039	Mestoppompen	1,5	46,2	--	--	46,2	59,5	2,1
022	Silo vullen	1,5	42,2	--	--	42,2	58,9	2,9
041	Mestoppompen	1,5	37,7	--	--	37,7	51,9	3,0
021	Silo vullen	1,5	37,6	--	--	37,6	54,3	2,9
026	ventilator d. 450 mm	5,3	24,6	18,6	13,6	24,6	24,6	0,0
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	24,5	--	--	24,5	56,2	2,8
027	ventilator d. 450 mm	5,3	23,9	17,9	12,9	23,9	23,9	0,0
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	23,8	--	--	23,8	59,0	2,6
028	ventilator d. 450 mm	5,3	23,3	17,3	12,3	23,3	23,3	0,0
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	22,7	--	--	22,7	57,4	2,9
024	Varkens laden	1,5	22,4	--	--	22,4	39,1	2,9
040	Mestoppompen	1,5	22,0	--	--	22,0	36,5	3,2
029	ventilator d. 450 mm	5,3	21,5	15,5	10,5	21,5	21,8	0,3
032	ventilator d. 450 mm	5,3	21,0	15,0	9,9	21,0	21,6	0,6
030	ventilator d. 450 mm	5,3	20,6	14,6	9,6	20,6	21,2	0,5
033	ventilator d. 500 mm	5,3	20,2	14,2	9,2	20,2	21,1	0,9
014	Mestoppompen	1,5	19,9	--	12,1	22,1	30,2	4,3
031	ventilator d. 450 mm	5,3	19,8	13,8	8,8	19,8	20,6	0,8
G1	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	19,6	--	--	19,6	58,5	2,8
034	ventilator d. 500 mm	5,3	19,6	13,6	8,6	19,6	20,6	1,0
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	19,3	--	--	19,3	57,9	2,8
G2	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	18,8	--	--	18,8	57,2	2,9
035	ventilator d. 450 mm	5,3	18,5	12,5	7,5	18,5	19,8	1,2
036	ventilator d. 450 mm	5,3	18,0	12,0	7,0	18,0	19,4	1,4
037	ventilator d. 450 mm	5,3	17,4	11,4	6,4	17,4	18,9	1,5
025	Varkens laden	1,5	17,4	--	--	17,4	34,6	3,4
038	ventilator d. 500 mm	5,3	16,7	10,7	5,7	16,7	18,4	1,7
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	16,6	--	--	16,6	56,0	2,9
010	Silo vullen	1,5	11,0	--	--	11,0	28,0	4,4
011	Silo vullen	1,5	8,5	--	--	8,5	25,6	4,5
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	8,4	--	0,6	10,6	33,0	4,3
013	Mestoppompen	1,5	8,2	--	0,4	10,4	18,5	4,3
012	Mestoppompen	1,5	7,6	--	-0,2	9,8	17,9	4,3
H	Personenauto	0,7	4,5	--	--	4,5	42,7	3,1
016	Luchtverzamelruimte luchtwasininstallatie	1,8	1,7	1,7	-13,3	6,7	6,0	4,3
009	Silo vullen	1,5	1,0	--	--	1,0	17,8	4,3
A	Vrachtwagen (varkens/biggenv)	1,2	-0,2	-0,2	-3,2	6,8	33,6	4,3
017	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	-0,7	-0,7	-15,7	4,3	2,7	3,3
019	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	-1,6	-1,6	-16,6	3,4	1,8	3,4
020	Uitlaat luchtwasininstallatie	7,2	-1,6	-1,6	-16,6	3,4	1,8	3,4
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-3,1	--	--	-3,1	33,0	4,3
003	Varkens laden	1,5	-3,2	-1,4	-4,5	5,6	13,2	4,4
004	Varkens laden	1,5	-3,4	-1,6	-4,6	5,4	13,2	4,5
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-4,9	--	--	-4,9	31,3	4,5
002	Varkens laden	1,5	-5,5	-3,7	-6,7	3,3	10,9	4,3
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-5,6	--	--	-5,6	32,8	4,3
015	Kadaverkoeling	1,5	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-3,1	4,2
018	Uitlaat luchtwasininstallatie	6,8	-7,3	-7,3	-22,3	-2,3	-3,9	3,4
001	Varkens laden	1,5	-11,4	-9,6	-12,6	-2,6	5,0	4,3
E	Personenauto	0,7	-14,6	-15,8	-18,8	-8,8	18,5	4,3
008	Biggen lossen	1,5	-14,6	--	--	-14,6	3,7	4,5
016a	Uitlaat luchtwasininstallatie	3,4	-14,9	-14,9	-29,9	-9,9	-11,0	3,9
006	Biggen lossen	1,5	-16,2	--	--	-16,2	1,9	4,3
007	Biggen lossen	1,5	-17,5	--	--	-17,5	0,7	4,4
005	Biggen lossen	1,5	-18,8	--	--	-18,8	-0,7	4,3
Totalen			48,6	26,3	21,9	48,6	67,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Directe hinder -LAr,LT- IBS, maatregelen- nov.2007 - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Itter voorterweg 27 te Swartbroek
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 013_B - Wolfsvenweg 2
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
026	ventilator d. 450 mm	5,3	24,4	18,4	13,4	24,4	24,4	0,0
014	Mestopporen	1,5	21,1	--	13,3	23,3	30,5	3,4
027	ventilator d. 450 mm	5,3	23,8	17,8	12,8	23,8	23,8	0,0
028	ventilator d. 450 mm	5,3	23,2	17,2	12,2	23,2	23,2	0,0
029	ventilator d. 450 mm	5,3	21,7	15,7	10,7	21,7	21,7	0,0
032	ventilator d. 450 mm	5,3	21,6	15,6	10,6	21,6	21,6	0,0
030	ventilator d. 450 mm	5,3	21,3	15,3	10,3	21,3	21,3	0,0
033	ventilator d. 500 mm	5,3	21,0	15,0	10,0	21,0	21,0	0,0
031	ventilator d. 450 mm	5,3	20,9	14,9	9,9	20,9	20,9	0,0
034	ventilator d. 500 mm	5,3	20,5	14,5	9,5	20,5	20,5	0,0
035	ventilator d. 450 mm	5,3	20,0	14,0	9,0	20,0	20,0	0,0
036	ventilator d. 450 mm	5,3	19,7	13,7	8,7	19,7	19,7	0,0
037	ventilator d. 450 mm	5,3	19,3	13,3	8,3	19,3	19,3	0,0
038	ventilator d. 500 mm	5,3	18,8	12,8	7,8	18,8	18,8	0,0
C	Vrachtwagen (mest)	1,2	9,6	--	1,8	11,8	33,2	3,3
013	Mestopporen	1,5	9,1	--	1,3	11,3	18,6	3,5
012	Mestopporen	1,5	8,4	--	0,6	10,6	17,9	3,5
A	Vrachtwagen (varkens/biggens)	1,2	0,9	0,9	-2,1	7,9	33,8	3,5
004	Varkens laden	1,5	-2,6	-0,9	-3,9	6,1	13,3	3,9
003	Varkens laden	1,5	-3,0	-1,2	-4,2	5,8	12,7	3,6
002	Varkens laden	1,5	-4,4	-2,6	-5,6	4,4	11,2	3,6
015	Kadaverkoeling	1,5	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-4,0	3,2
001	Varkens laden	1,5	-10,4	-8,7	-11,7	-1,7	5,1	3,4
016	Luchtverzamelruimte luchtwasinstallatie	1,8	2,4	2,4	-12,6	7,4	5,9	3,5
017	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	0,7	0,7	-14,3	5,7	3,4	2,6
019	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-0,2	-0,2	-15,2	4,8	2,5	2,7
020	Uitlaat luchtwasinstallatie	7,2	-0,3	-0,3	-15,3	4,7	2,5	2,7
E	Personenauto	0,7	-13,4	-14,7	-17,7	-7,7	18,7	3,4
018	Uitlaat luchtwasinstallatie	6,8	-5,8	-5,8	-20,8	-0,8	-3,1	2,7
016a	Uitlaat luchtwasinstallatie	3,4	-13,5	-13,5	-28,5	-8,5	-10,4	3,2
005	Biggen lossen	1,5	-21,4	--	--	-21,4	-4,1	3,4
006	Biggen lossen	1,5	-15,3	--	--	-15,3	2,1	3,6
007	Biggen lossen	1,5	-17,4	--	--	-17,4	0,1	3,6
008	Biggen lossen	1,5	-13,9	--	--	-13,9	3,8	3,8
009	Silo vullen	1,5	1,8	--	--	1,8	17,8	3,5
010	Silo vullen	1,5	11,2	--	--	11,2	27,5	3,7
011	Silo vullen	1,5	9,3	--	--	9,3	25,7	3,9
021	Silo vullen	1,5	41,5	--	--	41,5	55,8	0,4
022	Silo vullen	1,5	44,8	--	--	44,8	59,1	0,5
024	Varkens laden	1,5	26,3	--	--	26,3	40,6	0,6
025	Varkens laden	1,5	25,9	--	--	25,9	41,2	1,5
039	Mestopporen	1,5	48,5	--	--	48,5	59,7	0,0
040	Mestopporen	1,5	25,3	--	--	25,3	37,7	1,2
041	Mestopporen	1,5	45,9	--	--	45,9	57,8	0,7
B1	Vrachtwagen (voer)	1,2	-1,9	--	--	-1,9	33,2	3,3
B2	Vrachtwagen (voer)	1,2	-4,3	--	--	-4,3	31,2	3,8
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	1,2	-4,6	--	--	-4,6	32,8	3,4
F1	Vrachtwagen (voer)	1,2	22,9	--	--	22,9	58,9	0,2
F2	Vrachtwagen (voer)	1,2	19,6	--	--	19,6	56,2	0,2
G1	Vrachtwagen (varkens/biggens)	1,2	22,8	--	--	22,8	59,0	0,2
G2	Vrachtwagen (varkens/biggens)	1,2	23,5	--	--	23,5	59,5	0,5
H	Personenauto	0,7	7,5	--	--	7,5	42,8	0,3
I1	Vrachtwagen (mest)	1,2	26,5	--	--	26,5	59,2	0,0
I2	Vrachtwagen (mest)	1,2	26,8	--	--	26,8	59,1	0,5
I3	Vrachtwagen (mest)	1,2	27,6	--	--	27,6	56,4	0,0
Totalen		52,0	26,8	22,5	52,0	68,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3d : Rekenresultaten $L_{A_{max}}$ RBS

LMax totaal resultaten voor ontvangers
Model: Directe hinder -LMax- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie

Ontvanger	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Roermondseweg 158A	1,5	54,8	52,2	52,2
001_B	Roermondseweg 158A	5,0	58,1	55,1	55,1
002_A	Roermondseweg 160	1,5	53,2	44,8	44,8
002_B	Roermondseweg 160	5,0	55,3	48,5	48,5
003_A	Roermondseweg 162	1,5	40,2	34,9	34,9
003_B	Roermondseweg 162	5,0	43,4	36,9	42,6
004_A	Heikempweg 15	1,5	41,6	36,3	41,6
004_B	Heikempweg 15	5,0	47,3	47,3	47,3
005_A	Heikempweg 11	1,5	46,3	38,6	46,3
005_B	Heikempweg 11	5,0	49,8	49,8	49,8
006a_A	Ittervoorterweg 37 voorge	1,5	60,9	29,5	60,9
006a_B	Ittervoorterweg 37 voorge	5,0	63,3	31,3	63,3
006_A	Ittervoorterweg 37 achter	1,5	50,0	48,0	48,0
006_B	Ittervoorterweg 37 achter	5,0	51,6	49,6	49,6
007a_A	Ittervoorterweg 33 voorge	1,5	60,8	33,5	60,8
007a_B	Ittervoorterweg 33 voorge	5,0	63,6	35,3	63,6
007_A	Ittervoorterweg 33 achter	1,5	52,4	52,4	52,4
007_B	Ittervoorterweg 33 achter	5,0	54,2	54,2	54,2
008a_A	Ittervoorterweg 31 voorge	1,5	55,8	31,3	55,8
008a_B	Ittervoorterweg 31 voorge	5,0	60,5	33,2	60,5
008_A	Ittervoorterweg 31 achter	1,5	52,7	50,8	50,8
008_B	Ittervoorterweg 31 achter	5,0	54,7	52,8	52,8
009_A	Ittervoorterweg 19	1,5	49,8	49,6	49,6
009_B	Ittervoorterweg 19	5,0	51,4	51,2	51,2
010_A	Ittervoorterweg 23	1,5	53,6	53,3	53,3
010_B	Ittervoorterweg 23	5,0	55,7	55,7	55,7
011_A	Wolfsvenweg 1	1,5	76,4	38,7	75,9
011_B	Wolfsvenweg 1	5,0	74,6	39,2	74,6
012_A	Ittervoorterweg 24	1,5	72,9	40,2	72,7
012_B	Ittervoorterweg 24	5,0	73,1	41,9	72,8
013_A	Wolfsvenweg 2	1,5	61,0	29,9	58,3
013_B	Wolfsvenweg 2	5,0	63,6	31,0	61,3

LAMax resultaten per bron/groep voor ontvanger 001_A - Roermondseweg 158A
Model: Directe hinder -LAMax- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
011	Silo vullen	54,83	--	--	3,50
010	Silo vullen	53,76	--	--	3,76
003	Varkens laden	52,17	52,17	52,17	3,84
004	Varkens laden	51,91	51,91	51,91	3,57
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	50,74	50,74	50,74	4,15
B2	Vrachtwagen (voer)	50,58	--	--	4,15
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	50,51	--	--	4,14
014	Mestoppompen	48,57	--	--	4,13
001	Varkens laden	48,12	48,12	48,12	4,15
C	Vrachtwagen (mest)	46,65	--	--	4,21
B1	Vrachtwagen (voer)	46,60	--	--	4,20
002	Varkens laden	42,73	42,73	42,73	4,03
007	Biggen lossen	41,97	--	--	3,84
022	Silo vullen	40,52	--	--	4,61
008	Biggen lossen	40,42	--	--	3,57
005	Biggen lossen	37,76	--	--	4,15
024	Varkens laden	37,72	--	37,72	4,59
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	37,60	--	37,60	4,64
F2	Vrachtwagen (voer)	37,49	--	--	4,64
021	Silo vullen	36,90	--	--	4,59
012	Mestoppompen	36,53	--	--	4,20
013	Mestoppompen	36,42	--	--	4,17
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	34,21	--	34,21	4,63
006	Biggen lossen	34,01	--	--	4,03
009	Silo vullen	33,95	--	--	4,21
E	Personenauto	33,67	33,67	33,67	4,39
F1	Vrachtwagen (voer)	33,61	--	--	4,63
025	Varkens laden	33,41	--	33,41	4,62
019	Uitlaat luchtwasinstallat	24,83	24,83	24,83	1,52
020	Uitlaat luchtwasinstallat	24,56	24,56	24,56	1,64
H	Personenauto	24,23	--	--	4,70
018	Uitlaat luchtwasinstallat	23,09	23,09	23,09	2,25
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	13,65	13,65	13,65	3,70
017	Uitlaat luchtwasinstallat	13,46	13,46	13,46	2,29
016	Luchtverzamelruimte lucht	6,83	6,83	6,83	4,14
029	ventilator d. 450 mm	5,68	5,68	5,68	4,09
026	ventilator d. 450 mm	5,61	5,61	5,61	4,07
030	ventilator d. 450 mm	5,57	5,57	5,57	4,09
031	ventilator d. 450 mm	5,51	5,51	5,51	4,10
038	ventilator d. 500 mm	4,90	4,90	4,90	4,15
027	ventilator d. 450 mm	4,54	4,54	4,54	4,07
037	ventilator d. 450 mm	4,51	4,51	4,51	4,15
032	ventilator d. 450 mm	4,50	4,50	4,50	4,12
028	ventilator d. 450 mm	4,37	4,37	4,37	4,08
015	Kadaverkoeling	4,30	4,30	4,30	4,20
033	ventilator d. 500 mm	4,17	4,17	4,17	4,13
036	ventilator d. 450 mm	4,11	4,11	4,11	4,14
034	ventilator d. 500 mm	4,08	4,08	4,08	4,13
035	ventilator d. 450 mm	4,06	4,06	4,06	4,14

LAmox resultaten per bron/groep voor ontvanger 001_B - Roermondseweg 158A
Model: Directe hinder -LAmox- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
004	Varkens laden	55,08	55,08	55,08	1,91
003	Varkens laden	54,83	54,83	54,83	2,48
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	53,27	53,27	53,27	2,21
001	Varkens laden	49,87	49,87	49,87	3,16
002	Varkens laden	45,45	45,45	45,45	2,90
024	Varkens laden	39,35	--	39,35	4,11
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	38,47	--	38,47	4,17
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	35,38	--	35,38	4,15
E	Personenauto	35,29	35,29	35,29	3,44
025	Varkens laden	35,14	--	35,14	4,17
019	Uitlaat luchtwasinstallat	27,50	27,50	27,50	0,12
020	Uitlaat luchtwasinstallat	26,92	26,92	26,92	0,29
018	Uitlaat luchtwasinstallat	25,51	25,51	25,51	1,09
017	Uitlaat luchtwasinstallat	17,19	17,19	17,19	1,15
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	16,78	16,78	16,78	2,78
016	Luchtverzamelruimte lucht	8,46	8,46	8,46	3,23
027	ventilator d. 450 mm	5,99	5,99	5,99	3,60
029	ventilator d. 450 mm	5,97	5,97	5,97	3,62
026	ventilator d. 450 mm	5,93	5,93	5,93	3,59
030	ventilator d. 450 mm	5,86	5,86	5,86	3,63
028	ventilator d. 450 mm	5,83	5,83	5,83	3,60
031	ventilator d. 450 mm	5,80	5,80	5,80	3,63
038	ventilator d. 500 mm	5,22	5,22	5,22	3,72
032	ventilator d. 450 mm	4,90	4,90	4,90	3,67
037	ventilator d. 450 mm	4,90	4,90	4,90	3,71
033	ventilator d. 500 mm	4,62	4,62	4,62	3,68
036	ventilator d. 450 mm	4,55	4,55	4,55	3,70
034	ventilator d. 500 mm	4,54	4,54	4,54	3,69
035	ventilator d. 450 mm	4,51	4,51	4,51	3,70
015	Kadaverkoeling	4,08	4,08	4,08	3,26
014	Mestoppompen	50,52	--	--	3,12
B1	Vrachtwagen (voer)	48,07	--	--	3,17
C	Vrachtwagen (mest)	48,14	--	--	3,18
010	Silo vullen	55,99	--	--	2,32
011	Silo vullen	58,12	--	--	1,74
B2	Vrachtwagen (voer)	52,73	--	--	2,29
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	53,06	--	--	2,47
009	Silo vullen	36,31	--	--	3,29
012	Mestoppompen	38,73	--	--	3,26
013	Mestoppompen	38,80	--	--	3,20
F1	Vrachtwagen (voer)	35,15	--	--	4,14
006	Biggen lossen	36,47	--	--	2,89
F2	Vrachtwagen (voer)	38,35	--	--	4,18
021	Silo vullen	38,84	--	--	4,11
007	Biggen lossen	44,61	--	--	2,49
008	Biggen lossen	44,73	--	--	1,89
022	Silo vullen	41,68	--	--	4,16
005	Biggen lossen	39,26	--	--	3,16
H	Personenauto	24,99	--	--	4,23

LAMAX resultaten per bron/groep voor ontvanger 006a_A - Ittervoorterweg 37 voorgevel
Model: Directe hinder -LAMAX- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
025	Varkens laden	60,93	--	60,93	3,27
024	Varkens laden	60,88	--	60,88	3,10
021	Silo vullen	60,63	--	--	3,12
F1	Vrachtwagen (voer)	59,02	--	--	3,31
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	59,00	--	59,00	3,32
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	57,18	--	57,18	3,47
022	Silo vullen	42,52	--	--	3,68
F2	Vrachtwagen (voer)	41,13	--	--	3,79
B1	Vrachtwagen (voer)	32,95	--	--	4,10
C	Vrachtwagen (mest)	32,94	--	--	4,10
B2	Vrachtwagen (voer)	32,34	--	--	4,26
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	31,52	--	--	4,09
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	29,47	29,47	29,47	4,09
003	Varkens laden	27,84	27,84	27,84	4,31
H	Personenauto	26,90	--	--	3,95
010	Silo vullen	26,02	--	--	4,35
031	ventilator d. 450 mm	24,79	24,79	24,79	0,67
011	Silo vullen	24,76	--	--	4,45
030	ventilator d. 450 mm	24,45	24,45	24,45	0,78
029	ventilator d. 450 mm	24,14	24,14	24,14	0,88
028	ventilator d. 450 mm	23,33	23,33	23,33	1,17
027	ventilator d. 450 mm	22,91	22,91	22,91	1,28
038	ventilator d. 500 mm	22,53	22,53	22,53	1,34
026	ventilator d. 450 mm	22,47	22,47	22,47	1,38
037	ventilator d. 450 mm	22,35	22,35	22,35	1,39
036	ventilator d. 450 mm	22,30	22,30	22,30	1,44
035	ventilator d. 450 mm	22,15	22,15	22,15	1,48
034	ventilator d. 500 mm	21,88	21,88	21,88	1,55
002	Varkens laden	21,87	21,87	21,87	4,23
033	ventilator d. 500 mm	20,85	20,85	20,85	1,62
004	Varkens laden	20,47	20,47	20,47	4,42
014	Mestoppompen	20,40	--	--	4,12
E	Personenauto	20,39	20,39	20,39	4,25
032	ventilator d. 450 mm	19,99	19,99	19,99	1,71
009	Silo vullen	19,93	--	--	4,12
012	Mestoppompen	19,75	--	--	4,12
013	Mestoppompen	19,46	--	--	4,12
001	Varkens laden	18,86	18,86	18,86	4,12
007	Biggen lossen	18,04	--	--	4,31
006	Biggen lossen	14,44	--	--	4,23
008	Biggen lossen	12,74	--	--	4,42
005	Biggen lossen	11,45	--	--	4,12
016	Luchtverzamelruimte lucht	5,24	5,24	5,24	4,06
017	Uitlaat luchtwasininstallat	2,48	2,48	2,48	3,05
015	Kadaverkoeling	2,37	2,37	2,37	4,01
019	Uitlaat luchtwasininstallat	1,43	1,43	1,43	3,18
020	Uitlaat luchtwasininstallat	1,40	1,40	1,40	3,17
018	Uitlaat luchtwasininstallat	-4,91	-4,91	-4,91	3,09
016a	Uitlaat luchtwasininstallat	-9,58	-9,58	-9,58	3,63

LMax resultaten per bron/groep voor ontvanger 006a_B - Ittervoorterweg 37 voorgevel
Model: Directe hinder -LMax- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie

Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
024	Varkens laden	63,33	--	63,33	0,88
025	Varkens laden	63,21	--	63,21	1,24
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	61,42	--	61,42	1,15
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	59,43	--	59,43	1,49
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	31,26	31,26	31,26	3,07
003	Varkens laden	28,41	28,41	28,41	3,51
031	ventilator d. 450 mm	25,31	25,31	25,31	0,00
030	ventilator d. 450 mm	25,08	25,08	25,08	0,00
029	ventilator d. 450 mm	24,86	24,86	24,86	0,00
028	ventilator d. 450 mm	24,42	24,42	24,42	0,00
027	ventilator d. 450 mm	24,06	24,06	24,06	0,00
038	ventilator d. 500 mm	23,72	23,72	23,72	0,00
026	ventilator d. 450 mm	23,67	23,67	23,67	0,00
036	ventilator d. 450 mm	23,67	23,67	23,67	0,00
037	ventilator d. 450 mm	23,58	23,58	23,58	0,00
035	ventilator d. 450 mm	23,56	23,56	23,56	0,00
034	ventilator d. 500 mm	23,35	23,35	23,35	0,00
002	Varkens laden	23,18	23,18	23,18	3,34
033	ventilator d. 500 mm	22,56	22,56	22,56	0,00
E	Personenauto	21,90	21,90	21,90	3,08
032	ventilator d. 450 mm	21,85	21,85	21,85	0,01
004	Varkens laden	21,71	21,71	21,71	3,75
001	Varkens laden	20,31	20,31	20,31	3,09
016	Luchtverzamelruimte lucht	7,44	7,44	7,44	3,06
017	Uitlaat luchtwasinstallat	4,45	4,45	4,45	2,22
015	Kadaverkoeling	3,61	3,61	3,61	2,86
019	Uitlaat luchtwasinstallat	3,31	3,31	3,31	2,44
020	Uitlaat luchtwasinstallat	3,29	3,29	3,29	2,44
018	Uitlaat luchtwasinstallat	-2,80	-2,80	-2,80	2,28
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	-7,33	-7,33	-7,33	2,65
C	Vrachtwagen (mest)	34,73	--	--	2,92
B2	Vrachtwagen (voer)	34,09	--	--	3,30
F1	Vrachtwagen (voer)	61,45	--	--	1,12
021	Silo vullen	63,15	--	--	0,93
022	Silo vullen	44,86	--	--	2,13
B1	Vrachtwagen (voer)	34,74	--	--	2,92
F2	Vrachtwagen (voer)	44,64	--	--	2,23
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	33,26	--	--	2,92
013	Mestoppompen	20,97	--	--	3,09
007	Biggen lossen	18,62	--	--	3,50
012	Mestoppompen	21,28	--	--	3,09
009	Silo vullen	21,46	--	--	3,08
014	Mestoppompen	21,94	--	--	3,10
006	Biggen lossen	15,42	--	--	3,34
010	Silo vullen	27,60	--	--	3,60
H	Personenauto	29,67	--	--	2,31
011	Silo vullen	25,27	--	--	3,81
008	Biggen lossen	14,08	--	--	3,75
005	Biggen lossen	12,62	--	--	3,10

LAmox resultaten per bron/groep voor ontvanger 007a_A - Ittervoorterweg 33 voorgevel
Model: Directe hinder -LAmox- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
024	Varkens laden	60,81	--	60,81	2,82
021	Silo vullen	60,61	--	--	2,83
025	Varkens laden	58,44	--	58,44	3,23
F1	Vrachtwagen (voer)	58,22	--	--	3,04
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	58,19	--	58,19	3,06
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	49,08	--	49,08	3,40
022	Silo vullen	42,03	--	--	3,55
F2	Vrachtwagen (voer)	39,77	--	--	3,65
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	33,46	33,46	33,46	4,00
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	33,42	--	--	4,00
B1	Vrachtwagen (voer)	32,10	--	--	4,00
C	Vrachtwagen (mest)	32,09	--	--	4,00
B2	Vrachtwagen (voer)	31,83	--	--	4,21
003	Varkens laden	30,04	30,04	30,04	4,28
010	Silo vullen	29,78	--	--	4,32
004	Varkens laden	28,23	28,23	28,23	4,40
011	Silo vullen	26,60	--	--	4,43
H	Personenauto	26,37	--	--	3,81
031	ventilator d. 450 mm	23,20	23,20	23,20	0,38
030	ventilator d. 450 mm	23,09	23,09	23,09	0,41
029	ventilator d. 450 mm	22,97	22,97	22,97	0,45
002	Varkens laden	22,77	22,77	22,77	4,19
028	ventilator d. 450 mm	22,55	22,55	22,55	0,63
027	ventilator d. 450 mm	22,15	22,15	22,15	0,72
026	ventilator d. 450 mm	21,87	21,87	21,87	0,81
014	Mestoppompen	21,41	--	--	4,07
007	Biggen lossen	20,52	--	--	4,27
009	Silo vullen	20,19	--	--	4,08
036	ventilator d. 450 mm	20,15	20,15	20,15	1,34
037	ventilator d. 450 mm	20,15	20,15	20,15	1,34
012	Mestoppompen	20,13	--	--	4,09
038	ventilator d. 500 mm	19,99	19,99	19,99	1,35
013	Mestoppompen	19,97	--	--	4,08
035	ventilator d. 450 mm	19,90	19,90	19,90	1,34
001	Varkens laden	19,59	19,59	19,59	4,07
008	Biggen lossen	18,89	--	--	4,40
034	ventilator d. 500 mm	18,74	18,74	18,74	1,37
E	Personenauto	18,46	18,46	18,46	4,17
033	ventilator d. 500 mm	18,41	18,41	18,41	1,39
032	ventilator d. 450 mm	18,14	18,14	18,14	1,44
006	Biggen lossen	15,28	--	--	4,20
005	Biggen lossen	12,04	--	--	4,07
017	Uitlaat luchtwasinstallat	2,99	2,99	2,99	2,98
015	Kadaverkoeling	2,87	2,87	2,87	3,94
019	Uitlaat luchtwasinstallat	1,96	1,96	1,96	3,10
020	Uitlaat luchtwasinstallat	1,93	1,93	1,93	3,10
016	Luchtverzamelruimte lucht	1,61	1,61	1,61	4,04
018	Uitlaat luchtwasinstallat	-4,38	-4,38	-4,38	3,02
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	-10,84	-10,84	-10,84	3,59

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

LAmox resultaten per bron/groep voor ontvanger 007a_B - Ittervoorterweg 33 voorgevel
Model: Directe hinder -LAmox- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie

Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
024	Varkens laden	63,64	--	63,64	0,27
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	61,02	--	61,02	0,54
025	Varkens laden	60,78	--	60,78	1,16
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	52,66	--	52,66	1,34
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	35,26	35,26	35,26	2,70
003	Varkens laden	31,22	31,22	31,22	3,43
004	Varkens laden	29,37	29,37	29,37	3,70
002	Varkens laden	23,84	23,84	23,84	3,25
031	ventilator d. 450 mm	23,43	23,43	23,43	0,00
030	ventilator d. 450 mm	23,36	23,36	23,36	0,00
029	ventilator d. 450 mm	23,28	23,28	23,28	0,00
028	ventilator d. 450 mm	23,12	23,12	23,12	0,00
027	ventilator d. 450 mm	22,72	22,72	22,72	0,00
026	ventilator d. 450 mm	22,52	22,52	22,52	0,00
037	ventilator d. 450 mm	21,42	21,42	21,42	0,00
036	ventilator d. 450 mm	21,41	21,41	21,41	0,00
035	ventilator d. 450 mm	21,27	21,27	21,27	0,00
038	ventilator d. 500 mm	21,19	21,19	21,19	0,00
001	Varkens laden	20,91	20,91	20,91	2,98
034	ventilator d. 500 mm	20,29	20,29	20,29	0,00
033	ventilator d. 500 mm	20,02	20,02	20,02	0,00
E	Personenauto	20,02	20,02	20,02	2,87
032	ventilator d. 450 mm	19,81	19,81	19,81	0,00
017	Uitlaat luchtwasinstallat	4,70	4,70	4,70	2,12
015	Kadaverkoeling	4,11	4,11	4,11	2,70
019	Uitlaat luchtwasinstallat	3,65	3,65	3,65	2,34
020	Uitlaat luchtwasinstallat	3,63	3,63	3,63	2,34
016	Luchtverzamelruimte lucht	3,36	3,36	3,36	3,01
018	Uitlaat luchtwasinstallat	-2,56	-2,56	-2,56	2,18
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	-8,80	-8,80	-8,80	2,59
021	Silo vullen	63,51	--	--	0,29
B1	Vrachtwagen (voer)	33,87	--	--	2,71
C	Vrachtwagen (nest)	33,86	--	--	2,71
F2	Vrachtwagen (voer)	43,14	--	--	1,90
022	Silo vullen	46,35	--	--	1,86
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	35,21	--	--	2,71
F1	Vrachtwagen (voer)	61,07	--	--	0,49
007	Biggen lossen	21,63	--	--	3,42
014	Mestoppompen	22,82	--	--	2,99
008	Biggen lossen	19,98	--	--	3,70
013	Mestoppompen	21,28	--	--	3,00
012	Mestoppompen	21,44	--	--	3,02
009	Silo vullen	21,50	--	--	3,02
H	Personenauto	29,24	--	--	1,96
010	Silo vullen	31,01	--	--	3,53
B2	Vrachtwagen (voer)	33,33	--	--	3,19
006	Biggen lossen	16,05	--	--	3,26
005	Biggen lossen	13,07	--	--	2,99
011	Silo vullen	26,99	--	--	3,76

LAMax resultaten per bron/groep voor ontvanger 011_A - Wolfsvenweg 1
Model: Directe hinder -LAMax- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
021	Silo vullen	76,42	--	--	0,00
024	Varkens laden	75,86	--	75,86	0,00
F1	Vrachtwagen (voer)	74,69	--	--	0,00
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	74,62	--	74,62	0,00
F2	Vrachtwagen (voer)	61,85	--	--	0,76
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	58,51	--	58,51	0,00
022	Silo vullen	55,57	--	--	1,04
025	Varkens laden	51,31	--	51,31	1,79
H	Personenauto	50,23	--	--	0,68
026	ventilator d. 450 mm	38,69	38,69	38,69	0,00
027	ventilator d. 450 mm	37,73	37,73	37,73	0,00
B1	Vrachtwagen (voer)	37,20	--	--	4,37
C	Vrachtwagen (mest)	36,44	--	--	4,37
028	ventilator d. 450 mm	36,28	36,28	36,28	0,00
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	35,87	35,87	35,87	4,33
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	35,80	--	--	4,33
014	Mestoppompen	32,72	--	--	4,31
029	ventilator d. 450 mm	32,57	32,57	32,57	0,00
030	ventilator d. 450 mm	31,56	31,56	31,56	0,00
B2	Vrachtwagen (voer)	31,12	--	--	4,40
031	ventilator d. 450 mm	30,47	30,47	30,47	0,00
009	Silo vullen	29,46	--	--	4,33
002	Varkens laden	28,85	28,85	28,85	4,38
013	Mestoppompen	27,96	--	--	4,32
012	Mestoppompen	27,75	--	--	4,33
001	Varkens laden	26,75	26,75	26,75	4,31
032	ventilator d. 450 mm	25,46	25,46	25,46	0,00
010	Silo vullen	24,91	--	--	4,45
033	ventilator d. 500 mm	24,70	24,70	24,70	0,00
034	ventilator d. 500 mm	24,15	24,15	24,15	0,00
004	Varkens laden	23,80	23,80	23,80	4,50
E	Personenauto	23,72	23,72	23,72	4,43
035	ventilator d. 450 mm	23,50	23,50	23,50	0,00
011	Silo vullen	23,39	--	--	4,52
036	ventilator d. 450 mm	23,09	23,09	23,09	0,00
037	ventilator d. 450 mm	22,70	22,70	22,70	0,00
003	Varkens laden	22,23	22,23	22,23	4,42
038	ventilator d. 500 mm	22,15	22,15	22,15	0,00
006	Biggen lossen	21,23	--	--	4,38
005	Biggen lossen	18,75	--	--	4,31
007	Biggen lossen	14,61	--	--	4,42
008	Biggen lossen	13,56	--	--	4,50
015	Kadaverkoeling	7,47	7,47	7,47	4,23
017	Uitlaat luchtwasinstallat	4,95	4,95	4,95	3,42
020	Uitlaat luchtwasinstallat	4,22	4,22	4,22	3,47
019	Uitlaat luchtwasinstallat	4,20	4,20	4,20	3,46
016	Luchtverzamelruimte lucht	2,71	2,71	2,71	4,29
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	-2,10	-2,10	-2,10	3,96
018	Uitlaat luchtwasinstallat	-2,45	-2,45	-2,45	3,44

LMax resultaten per bron/groep voor ontvanger 011_B - Wolfsvenweg 1
Model: Directe hinder -LMax- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	74,59	--	74,59	0,00
024	Varkens laden	73,72	--	73,72	0,00
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	62,04	--	62,04	0,00
025	Varkens laden	58,01	--	58,01	0,00
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	39,20	39,20	39,20	3,32
026	ventilator d. 450 mm	38,88	38,88	38,88	0,00
027	ventilator d. 450 mm	37,91	37,91	37,91	0,00
028	ventilator d. 450 mm	36,56	36,56	36,56	0,00
004	Varkens laden	36,07	36,07	36,07	3,92
002	Varkens laden	34,66	34,66	34,66	3,65
029	ventilator d. 450 mm	32,88	32,88	32,88	0,00
030	ventilator d. 450 mm	31,87	31,87	31,87	0,00
031	ventilator d. 450 mm	30,82	30,82	30,82	0,00
003	Varkens laden	30,38	30,38	30,38	3,74
001	Varkens laden	29,45	29,45	29,45	3,51
032	ventilator d. 450 mm	28,66	28,66	28,66	0,00
033	ventilator d. 500 mm	27,89	27,89	27,89	0,00
034	ventilator d. 500 mm	27,28	27,28	27,28	0,00
035	ventilator d. 450 mm	26,51	26,51	26,51	0,00
036	ventilator d. 450 mm	26,00	26,00	26,00	0,00
E	Personenauto	25,56	25,56	25,56	3,53
037	ventilator d. 450 mm	25,48	25,48	25,48	0,00
038	ventilator d. 500 mm	24,79	24,79	24,79	0,00
017	Uitlaat luchtwasinstallat	12,79	12,79	12,79	2,75
016	Luchtverzamelruimte lucht	12,31	12,31	12,31	3,54
020	Uitlaat luchtwasinstallat	11,60	11,60	11,60	2,85
019	Uitlaat luchtwasinstallat	11,53	11,53	11,53	2,84
015	Kadaverkoeling	7,47	7,47	7,47	3,34
018	Uitlaat luchtwasinstallat	5,87	5,87	5,87	2,78
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	0,41	0,41	0,41	3,22
014	Mestoppompen	39,41	--	--	3,50
B1	Vrachtwagen (voer)	40,89	--	--	3,56
021	Silo vullen	74,41	--	--	0,00
F1	Vrachtwagen (voer)	74,65	--	--	0,00
F2	Vrachtwagen (voer)	66,49	--	--	0,00
H	Personenauto	55,17	--	--	0,00
022	Silo vullen	60,18	--	--	0,00
008	Biggen lossen	25,75	--	--	3,92
010	Silo vullen	28,61	--	--	3,81
013	Mestoppompen	29,91	--	--	3,53
005	Biggen lossen	20,28	--	--	3,51
007	Biggen lossen	20,86	--	--	3,73
006	Biggen lossen	25,39	--	--	3,65
B2	Vrachtwagen (voer)	37,90	--	--	3,61
C	Vrachtwagen (mest)	38,47	--	--	3,56
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	39,16	--	--	3,31
012	Mestoppompen	30,59	--	--	3,55
009	Silo vullen	30,69	--	--	3,55
011	Silo vullen	35,88	--	--	3,96

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 012_A - Ittervoorterweg 24
Model: Directe hinder -LAmax- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
021	Silo vullen	72,91	--	--	0,00
024	Varkens laden	72,73	--	72,73	0,00
F1	Vrachtwagen (voer)	70,94	--	--	0,00
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	70,84	--	70,84	0,00
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	54,04	--	54,04	1,66
F2	Vrachtwagen (voer)	51,75	--	--	2,14
025	Varkens laden	50,00	--	50,00	2,23
022	Silo vullen	50,00	--	--	2,16
B1	Vrachtwagen (voer)	43,44	--	--	4,32
C	Vrachtwagen (mest)	40,91	--	--	4,32
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	40,25	40,25	40,25	4,28
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	40,02	--	--	4,28
B2	Vrachtwagen (voer)	39,23	--	--	4,35
H	Personenauto	38,72	--	--	2,28
014	Mestoppompen	38,22	--	--	4,25
002	Varkens laden	33,60	33,60	33,60	4,34
026	ventilator d. 450 mm	32,11	32,11	32,11	0,00
027	ventilator d. 450 mm	31,99	31,99	31,99	0,00
028	ventilator d. 450 mm	31,70	31,70	31,70	0,00
012	Mestoppompen	31,41	--	--	4,28
013	Mestoppompen	31,39	--	--	4,27
009	Silo vullen	31,33	--	--	4,28
029	ventilator d. 450 mm	30,76	30,76	30,76	0,00
030	ventilator d. 450 mm	29,87	29,87	29,87	0,00
031	ventilator d. 450 mm	28,84	28,84	28,84	0,00
001	Varkens laden	28,51	28,51	28,51	4,26
E	Personenauto	28,38	28,38	28,38	4,38
010	Silo vullen	25,49	--	--	4,42
003	Varkens laden	25,44	25,44	25,44	4,38
004	Varkens laden	24,40	24,40	24,40	4,48
006	Biggen lossen	24,19	--	--	4,34
011	Silo vulien	23,99	--	--	4,50
032	ventilator d. 450 mm	23,87	23,87	23,87	0,00
033	ventilator d. 500 mm	23,51	23,51	23,51	0,00
034	ventilator d. 500 mm	23,32	23,32	23,32	0,00
035	ventilator d. 450 mm	23,16	23,16	23,16	0,00
036	ventilator d. 450 mm	22,92	22,92	22,92	0,00
037	ventilator d. 450 mm	22,68	22,68	22,68	0,00
038	ventilator d. 500 mm	22,54	22,54	22,54	0,00
005	Biggen lossen	22,32	--	--	4,26
007	Biggen lossen	15,66	--	--	4,38
008	Biggen lossen	14,36	--	--	4,47
017	Uitlaat luchtwasinstallat	13,83	13,83	13,83	3,32
016	Luchtverzamelruimte lucht	12,08	12,08	12,08	4,24
020	Uitlaat luchtwasinstallat	11,85	11,85	11,85	3,38
019	Uitlaat luchtwasinstallat	11,19	11,19	11,19	3,38
015	Kadaverkoeling	6,52	6,52	6,52	4,17
018	Uitlaat luchtwasinstallat	4,23	4,23	4,23	3,35
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	-0,42	-0,42	-0,42	3,89

LMax resultaten per bron/groep voor ontvanger 012_B - Ittervoorterweg 24
Model: Directe hinder -LMax- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
024	Varkens laden	72,83	--	72,83	0,00
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	70,96	--	70,96	0,00
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	57,54	--	57,54	0,00
025	Varkens laden	55,03	--	55,03	0,00
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	41,87	41,87	41,87	3,17
004	Varkens laden	38,07	38,07	38,07	3,87
002	Varkens laden	35,25	35,25	35,25	3,56
026	ventilator d. 450 mm	32,10	32,10	32,10	0,00
027	ventilator d. 450 mm	31,98	31,98	31,98	0,00
028	ventilator d. 450 mm	31,68	31,68	31,68	0,00
029	ventilator d. 450 mm	30,72	30,72	30,72	0,00
001	Varkens laden	30,31	30,31	30,31	3,39
E	Personenauto	29,91	29,91	29,91	3,41
030	ventilator d. 450 mm	29,82	29,82	29,82	0,00
031	ventilator d. 450 mm	28,79	28,79	28,79	0,00
003	Varkens laden	26,97	26,97	26,97	3,67
032	ventilator d. 450 mm	25,66	25,66	25,66	0,00
033	ventilator d. 500 mm	25,30	25,30	25,30	0,00
034	ventilator d. 500 mm	25,11	25,11	25,11	0,00
035	ventilator d. 450 mm	24,91	24,91	24,91	0,00
036	ventilator d. 450 mm	24,65	24,65	24,65	0,00
037	ventilator d. 450 mm	24,34	24,34	24,34	0,00
038	ventilator d. 500 mm	23,94	23,94	23,94	0,00
017	Uitlaat luchtwasinstallat	15,62	15,62	15,62	2,61
016	Luchtverzamelruimte lucht	14,60	14,60	14,60	3,44
020	Uitlaat luchtwasinstallat	13,37	13,37	13,37	2,73
019	Uitlaat luchtwasinstallat	12,97	12,97	12,97	2,72
015	Kadaverkoeling	7,89	7,89	7,89	3,20
018	Uitlaat luchtwasinstallat	6,16	6,16	6,16	2,65
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	2,74	2,74	2,74	3,09
C	Vrachtwagen (mest)	42,42	--	--	3,45
B1	Vrachtwagen (voer)	44,85	--	--	3,45
021	Silo vullen	73,06	--	--	0,00
F1	Vrachtwagen (voer)	71,05	--	--	0,00
F2	Vrachtwagen (voer)	62,64	--	--	0,00
H	Personenauto	49,83	--	--	0,00
022	Silo vullen	55,40	--	--	0,00
005	Biggen lossen	23,90	--	--	3,40
007	Biggen lossen	17,20	--	--	3,66
009	Silo vullen	33,31	--	--	3,45
006	Biggen lossen	25,77	--	--	3,56
008	Biggen lossen	27,53	--	--	3,86
010	Silo vullen	27,91	--	--	3,74
011	Silo vullen	37,76	--	--	3,91
B2	Vrachtwagen (voer)	41,02	--	--	3,51
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	41,77	--	--	3,17
013	Mestoppompen	33,38	--	--	3,42
012	Mestoppompen	33,40	--	--	3,44
014	Mestoppompen	34,74	--	--	3,39

LAMax resultaten per bron/groep voor ontvanger 013_A - Wolfsvenweg 2
Model: Directe hinder -LAMax- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
022	Silo vullen	60,96	--	--	2,93
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	58,27	--	58,27	2,78
F2	Vrachtwagen (voer)	58,06	--	--	2,89
021	Silo vullen	56,12	--	--	2,62
024	Varkens laden	55,94	--	55,94	2,68
F1	Vrachtwagen (voer)	52,61	--	--	2,82
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	52,35	--	52,35	2,83
025	Varkens laden	46,15	--	46,15	3,38
H	Personenauto	44,62	--	--	3,12
014	Mestoppompen	30,43	--	--	4,26
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	29,87	29,87	29,87	4,19
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	29,85	--	--	4,19
B1	Vrachtwagen (voer)	29,82	--	--	4,19
C	Vrachtwagen (mest)	29,82	--	--	4,19
010	Silo vullen	29,13	--	--	4,41
004	Varkens laden	28,70	28,70	28,70	4,47
002	Varkens laden	27,19	27,19	27,19	4,33
B2	Vrachtwagen (voer)	26,77	--	--	4,49
026	ventilator d. 450 mm	26,58	26,58	26,58	0,00
003	Varkens laden	26,24	26,24	26,24	4,37
011	Silo vullen	26,18	--	--	4,49
027	ventilator d. 450 mm	25,94	25,94	25,94	0,00
028	ventilator d. 450 mm	25,34	25,34	25,34	0,00
029	ventilator d. 450 mm	23,51	23,51	23,51	0,31
032	ventilator d. 450 mm	22,95	22,95	22,95	0,61
030	ventilator d. 450 mm	22,62	22,62	22,62	0,54
033	ventilator d. 500 mm	22,22	22,22	22,22	0,86
031	ventilator d. 450 mm	21,79	21,79	21,79	0,78
034	ventilator d. 500 mm	21,60	21,60	21,60	1,03
001	Varkens laden	20,57	20,57	20,57	4,27
035	ventilator d. 450 mm	20,46	20,46	20,46	1,24
036	ventilator d. 450 mm	19,69	19,69	19,69	1,37
013	Mestoppompen	19,17	--	--	4,28
037	ventilator d. 450 mm	18,99	18,99	18,99	1,50
012	Mestoppompen	18,67	--	--	4,30
009	Silo vullen	18,55	--	--	4,30
038	ventilator d. 500 mm	18,18	18,18	18,18	1,68
006	Biggen lossen	17,91	--	--	4,34
007	Biggen lossen	16,33	--	--	4,37
E	Personenauto	16,31	16,31	16,31	4,32
008	Biggen lossen	16,12	--	--	4,46
005	Biggen lossen	11,78	--	--	4,27
017	Uitlaat luchtwasinstallat	1,38	1,38	1,38	3,33
019	Uitlaat luchtwasinstallat	0,44	0,44	0,44	3,36
020	Uitlaat luchtwasinstallat	0,40	0,40	0,40	3,37
016	Luchtverzamelruimte lucht	-1,79	-1,79	-1,79	4,27
015	Kadaverkoeling	-5,11	-5,11	-5,11	4,18
018	Uitlaat luchtwasinstallat	-5,71	-5,71	-5,71	3,35
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	-12,88	-12,88	-12,88	3,92

LAmox resultaten per bron/groep voor ontvanger 013_B - Wolfsvenweg 2
Model: Directe hinder -LAmox- RBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	61,31	--	61,31	0,00
024	Varkens laden	60,08	--	60,08	0,00
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	59,80	--	59,80	0,03
025	Varkens laden	50,73	--	50,73	1,49
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	31,05	31,05	31,05	3,14
004	Varkens laden	29,43	29,43	29,43	3,84
002	Varkens laden	27,72	27,72	27,72	3,56
026	ventilator d. 450 mm	26,44	26,44	26,44	0,00
003	Varkens laden	26,31	26,31	26,31	3,64
027	ventilator d. 450 mm	25,79	25,79	25,79	0,00
028	ventilator d. 450 mm	25,18	25,18	25,18	0,00
029	ventilator d. 450 mm	23,69	23,69	23,69	0,00
032	ventilator d. 450 mm	23,58	23,58	23,58	0,00
030	ventilator d. 450 mm	23,29	23,29	23,29	0,00
033	ventilator d. 500 mm	22,98	22,98	22,98	0,00
031	ventilator d. 450 mm	22,91	22,91	22,91	0,00
034	ventilator d. 500 mm	22,53	22,53	22,53	0,00
035	ventilator d. 450 mm	21,96	21,96	21,96	0,00
001	Varkens laden	21,50	21,50	21,50	3,41
036	ventilator d. 450 mm	21,36	21,36	21,36	0,00
037	ventilator d. 450 mm	20,81	20,81	20,81	0,00
038	ventilator d. 500 mm	20,19	20,19	20,19	0,00
E	Personenauto	17,37	17,37	17,37	3,27
017	Uitlaat luchtwasinstallat	2,75	2,75	2,75	2,62
019	Uitlaat luchtwasinstallat	1,81	1,81	1,81	2,70
020	Uitlaat luchtwasinstallat	1,77	1,77	1,77	2,71
016	Luchtverzamelruimte lucht	-0,67	-0,67	-0,67	3,49
018	Uitlaat luchtwasinstallat	-4,23	-4,23	-4,23	2,66
015	Kadaverkoeling	-5,16	-5,16	-5,16	3,21
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	-11,47	-11,47	-11,47	3,15
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	31,04	--	--	3,14
014	Mestoppompen	32,46	--	--	3,39
021	Silo vullen	61,27	--	--	0,00
022	Silo vullen	63,57	--	--	0,51
F2	Vrachtwagen (voer)	61,04	--	--	0,15
H	Personenauto	47,70	--	--	0,20
F1	Vrachtwagen (voer)	59,71	--	--	0,00
006	Biggen lossen	18,44	--	--	3,56
008	Biggen lossen	16,76	--	--	3,84
007	Biggen lossen	16,40	--	--	3,63
012	Mestoppompen	19,50	--	--	3,48
013	Mestoppompen	20,05	--	--	3,44
009	Silo vullen	19,37	--	--	3,49
010	Silo vullen	29,71	--	--	3,72
B1	Vrachtwagen (voer)	31,00	--	--	3,13
C	Vrachtwagen (mest)	31,00	--	--	3,13
005	Biggen lossen	12,43	--	--	3,42
011	Silo vullen	26,94	--	--	3,89
B2	Vrachtwagen (voer)	27,53	--	--	3,90

Bijlage 3e : Rekenresultaten $L_{A_{max}}$ IBS

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

LMax totaal resultaten voor ontvangers
Model: Directe hinder -LMax- IBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie

Ontvanger	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Roermondseweg 158A	1,5	55,1	52,5	52,5
001_B	Roermondseweg 158A	5,0	58,2	55,1	55,1
002_A	Roermondseweg 160	1,5	53,3	44,9	44,9
002_B	Roermondseweg 160	5,0	55,4	48,5	48,5
003_A	Roermondseweg 162	1,5	39,9	35,5	37,7
003_B	Roermondseweg 162	5,0	43,1	37,5	42,6
004_A	Heikempweg 15	1,5	42,4	36,4	41,6
004_B	Heikempweg 15	5,0	49,8	47,4	47,4
005_A	Heikempweg 11	1,5	46,3	38,4	46,3
005_B	Heikempweg 11	5,0	49,7	49,6	49,7
006a_A	Ittervoorterweg 37 voorge	1,5	61,1	31,5	60,9
006a_B	Ittervoorterweg 37 voorge	5,0	63,6	33,2	63,3
006_A	Ittervoorterweg 37 achter	1,5	51,5	48,0	51,5
006_B	Ittervoorterweg 37 achter	5,0	53,1	49,6	53,1
007a_A	Ittervoorterweg 33 voorge	1,5	60,8	33,4	60,8
007a_B	Ittervoorterweg 33 voorge	5,0	63,6	35,2	63,6
007_A	Ittervoorterweg 33 achter	1,5	52,4	52,4	52,4
007_B	Ittervoorterweg 33 achter	5,0	54,2	54,2	54,2
008a_A	Ittervoorterweg 31 voorge	1,5	55,8	31,3	55,8
008a_B	Ittervoorterweg 31 voorge	5,0	60,5	33,2	60,5
008_A	Ittervoorterweg 31 achter	1,5	52,7	50,8	52,7
008_B	Ittervoorterweg 31 achter	5,0	54,7	52,8	54,7
009_A	Ittervoorterweg 19	1,5	49,8	49,5	49,8
009_B	Ittervoorterweg 19	5,0	51,4	51,0	51,4
010_A	Ittervoorterweg 23	1,5	53,6	53,2	53,5
010_B	Ittervoorterweg 23	5,0	55,8	55,8	55,8
011_A	Wolfsvenweg 1	1,5	76,4	38,7	75,9
011_B	Wolfsvenweg 1	5,0	75,8	39,2	74,6
012_A	Ittervoorterweg 24	1,5	72,9	40,1	72,7
012_B	Ittervoorterweg 24	5,0	73,1	41,8	72,8
013_A	Wolfsvenweg 2	1,5	62,4	29,9	58,3
013_B	Wolfsvenweg 2	5,0	64,7	31,0	61,3

LAMax resultaten per bron/groep voor ontvanger 005_A - Heikempweg 11
Model: Directe hinder -LAMax- IBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
025	Varkens laden	46,30	--	46,30	4,50
040	Mestoppompen	44,99	--	--	4,48
I2	Vrachtwagen (mest)	43,96	--	--	4,55
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	42,49	--	42,49	4,55
002	Varkens laden	38,38	38,38	38,38	4,22
012	Mestoppompen	38,23	--	38,23	4,10
009	Silo vullen	38,19	--	--	4,07
013	Mestoppompen	37,87	--	37,87	4,15
021	Silo vullen	37,65	--	--	4,49
014	Mestoppompen	37,08	--	37,08	4,21
024	Varkens laden	36,81	--	36,81	4,49
001	Varkens laden	36,65	36,65	36,65	4,18
B1	Vrachtwagen (voer)	35,78	--	--	4,23
C	Vrachtwagen (mest)	35,73	--	35,73	4,22
F1	Vrachtwagen (voer)	35,53	--	--	4,54
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	35,48	--	35,48	4,54
B2	Vrachtwagen (voer)	34,16	--	--	4,36
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	33,79	--	--	4,36
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	33,76	33,76	33,76	4,36
041	Mestoppompen	32,48	--	--	4,52
006	Biggen lossen	30,71	--	--	4,22
022	Silo vullen	27,71	--	--	4,54
005	Biggen lossen	27,58	--	--	4,18
039	Mestoppompen	26,00	--	--	4,52
F2	Vrachtwagen (voer)	25,40	--	--	4,59
010	Silo vullen	25,37	--	--	4,31
I3	Vrachtwagen (mest)	24,51	--	--	4,58
I1	Vrachtwagen (mest)	24,46	--	--	4,58
003	Varkens laden	22,08	22,08	22,08	4,30
E	Personenauto	21,24	21,24	21,24	4,47
011	Silo vullen	19,54	--	--	4,37
004	Varkens laden	19,22	19,22	19,22	4,35
016	Luchtverzamelruimte lucht	17,32	17,32	17,32	3,94
007	Biggen lossen	14,99	--	--	4,30
008	Biggen lossen	12,59	--	--	4,35
017	Uitlaat luchtwasinstallat	12,32	12,32	12,32	2,75
H	Personenauto	11,13	--	--	4,65
020	Uitlaat luchtwasinstallat	10,23	10,23	10,23	2,88
019	Uitlaat luchtwasinstallat	10,05	10,05	10,05	2,93
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	9,24	9,24	9,24	3,44
031	ventilator d. 450 mm	8,61	8,61	8,61	3,84
030	ventilator d. 450 mm	8,51	8,51	8,51	3,85
038	ventilator d. 500 mm	8,48	8,48	8,48	3,88
029	ventilator d. 450 mm	8,43	8,43	8,43	3,86
037	ventilator d. 450 mm	8,34	8,34	8,34	3,89
036	ventilator d. 450 mm	8,28	8,28	8,28	3,90
035	ventilator d. 450 mm	8,23	8,23	8,23	3,90
034	ventilator d. 500 mm	8,09	8,09	8,09	3,91
033	ventilator d. 500 mm	8,01	8,01	8,01	3,92
028	ventilator d. 450 mm	7,73	7,73	7,73	3,88
027	ventilator d. 450 mm	7,69	7,69	7,69	3,89
026	ventilator d. 450 mm	7,64	7,64	7,64	3,90
032	ventilator d. 450 mm	7,33	7,33	7,33	3,93
018	Uitlaat luchtwasinstallat	6,12	6,12	6,12	2,77
015	Kadaverkoeling	4,69	4,69	4,69	4,21

LAmox resultaten per bron/groep voor ontvanger 005_B - Heikempweg 11
Model: Directe hinder -LAmox- IBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie

Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
012	Mestopspuiten	49,74	--	49,74	3,05
002	Varkens laden	49,63	49,63	49,63	3,31
013	Mestopspuiten	49,61	--	49,61	3,15
001	Varkens laden	49,14	49,14	49,14	3,22
014	Mestopspuiten	49,04	--	49,04	3,28
C	Vrachtwagen (mest)	47,51	--	47,51	3,21
025	Varkens laden	47,12	--	47,12	3,91
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	46,01	46,01	46,01	3,53
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	43,32	--	43,32	3,97
024	Varkens laden	38,60	--	38,60	3,90
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	36,56	--	36,56	3,95
E	Personenauto	33,49	33,49	33,49	3,65
003	Varkens laden	31,26	31,26	31,26	3,48
004	Varkens laden	29,60	29,60	29,60	3,59
016	Luchtverzamelruimte lucht	26,33	26,33	26,33	2,81
017	Uitlaat luchtwasinstallat	22,49	22,49	22,49	1,80
020	Uitlaat luchtwasinstallat	20,53	20,53	20,53	2,03
019	Uitlaat luchtwasinstallat	20,15	20,15	20,15	2,10
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	17,64	17,64	17,64	2,32
018	Uitlaat luchtwasinstallat	16,12	16,12	16,12	1,83
015	Kadaverkoeling	8,03	8,03	8,03	3,29
031	ventilator d. 450 mm	7,40	7,40	7,40	3,25
030	ventilator d. 450 mm	7,31	7,31	7,31	3,26
029	ventilator d. 450 mm	7,23	7,23	7,23	3,27
038	ventilator d. 500 mm	7,05	7,05	7,05	3,30
037	ventilator d. 450 mm	6,95	6,95	6,95	3,32
036	ventilator d. 450 mm	6,91	6,91	6,91	3,33
035	ventilator d. 450 mm	6,88	6,88	6,88	3,34
034	ventilator d. 500 mm	6,79	6,79	6,79	3,36
033	ventilator d. 500 mm	6,72	6,72	6,72	3,37
028	ventilator d. 450 mm	6,63	6,63	6,63	3,31
027	ventilator d. 450 mm	6,60	6,60	6,60	3,32
026	ventilator d. 450 mm	6,54	6,54	6,54	3,34
032	ventilator d. 450 mm	5,93	5,93	5,93	3,38
I2	Vrachtwagen (mest)	44,78	--	--	3,96
040	Mestopspuiten	45,86	--	--	3,88
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	46,02	--	--	3,53
009	Silo vullen	49,12	--	--	3,00
B2	Vrachtwagen (voer)	45,92	--	--	3,52
B1	Vrachtwagen (voer)	47,55	--	--	3,24
I1	Vrachtwagen (mest)	25,34	--	--	4,03
I3	Vrachtwagen (mest)	25,88	--	--	4,04
011	Silo vullen	29,76	--	--	3,63
039	Mestopspuiten	24,73	--	--	3,96
H	Personenauto	11,97	--	--	4,11
008	Biggen lossen	21,22	--	--	3,59
007	Biggen lossen	22,56	--	--	3,48
F2	Vrachtwagen (voer)	29,96	--	--	4,05
021	Silo vullen	39,03	--	--	3,90
005	Biggen lossen	39,53	--	--	3,21
006	Biggen lossen	40,98	--	--	3,31
F1	Vrachtwagen (voer)	36,70	--	--	3,95
022	Silo vullen	33,58	--	--	4,01
010	Silo vullen	34,10	--	--	3,50
041	Mestopspuiten	34,44	--	--	3,96


LAmox resultaten per bron/groep voor ontvanger 006_A - Ittervoorterweg 37 achtergevel
Model: Directe hinder -LAmox- IBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie			Dag	Avond	Nacht	Cm
Bron/Groep	Omschrijving					
C	Vrachtwagen (mest)	51,46	--	51,46		4,05
B1	Vrachtwagen (voer)	51,43	--	--		4,05
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	50,06	--	--		4,05
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	48,02	48,02	48,02		4,05
B2	Vrachtwagen (voer)	47,35	--	--		4,23
003	Varkens laden	40,68	40,68	40,68		4,29
025	Varkens laden	39,21	--	39,21		3,44
040	Mestoppompen	38,81	--	--		3,26
024	Varkens laden	38,79	--	38,79		3,29
021	Silo vullen	38,73	--	--		3,31
E	Personenauto	38,29	38,29	38,29		4,22
I2	Vrachtwagen (mest)	36,98	--	--		3,56
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	36,36	--	36,36		3,49
F1	Vrachtwagen (voer)	36,36	--	--		3,48
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	35,24	--	35,24		3,62
002	Varkens laden	35,18	35,18	35,18		4,19
010	Silo vullen	34,49	--	--		4,33
009	Silo vullen	33,81	--	--		4,06
011	Silo vullen	33,78	--	--		4,43
014	Mestoppompen	33,77	--	33,77		4,08
012	Mestoppompen	33,58	--	33,58		4,07
004	Varkens laden	33,30	33,30	33,30		4,41
013	Mestoppompen	33,15	--	33,15		4,07
001	Varkens laden	32,45	32,45	32,45		4,06
007	Biggen lossen	31,45	--	--		4,28
022	Silo vullen	27,64	--	--		3,78
041	Mestoppompen	27,54	--	--		3,57
039	Mestoppompen	26,41	--	--		3,58
006	Biggen lossen	25,89	--	--		4,20
I1	Vrachtwagen (mest)	24,50	--	--		3,82
008	Biggen lossen	23,82	--	--		4,40
005	Biggen lossen	23,45	--	--		4,07
F2	Vrachtwagen (voer)	22,94	--	--		3,88
I3	Vrachtwagen (mest)	22,34	--	--		3,83
016	Luchtverzamelruimte lucht	19,50	19,50	19,50		4,01
017	Uitlaat luchtwasinstallat	19,27	19,27	19,27		2,97
020	Uitlaat luchtwasinstallat	17,67	17,67	17,67		3,11
019	Uitlaat luchtwasinstallat	17,65	17,65	17,65		3,11
015	Kadaverkoeling	14,62	14,62	14,62		3,95
H	Personenauto	8,97	--	--		4,03
018	Uitlaat luchtwasinstallat	8,80	8,80	8,80		3,01
031	ventilator d. 450 mm	7,65	7,85	7,85		1,14
030	ventilator d. 450 mm	7,65	7,65	7,65		1,22
029	ventilator d. 450 mm	7,48	7,48	7,48		1,30
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	7,41	7,41	7,41		3,55
028	ventilator d. 450 mm	7,04	7,04	7,04		1,52
027	ventilator d. 450 mm	6,79	6,79	6,79		1,60
026	ventilator d. 450 mm	6,56	6,56	6,56		1,68
038	ventilator d. 500 mm	5,73	5,73	5,73		1,69
037	ventilator d. 450 mm	5,60	5,60	5,60		1,73
036	ventilator d. 450 mm	5,57	5,57	5,57		1,77
035	ventilator d. 450 mm	5,48	5,48	5,48		1,80
034	ventilator d. 500 mm	5,31	5,31	5,31		1,86
033	ventilator d. 500 mm	5,17	5,17	5,17		1,91
032	ventilator d. 450 mm	4,98	4,98	4,98		1,98

LMax resultaten per bron/groep voor ontvanger 006_B - Ittervoorterweg 37 achtergevel
Model: Directe hinder -LMax- IBS- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie

Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
C	Vrachtwagen (mest)	53,12	--	53,12	2,83
A	Vrachtwagen (varkens/bigg)	49,61	49,61	49,61	2,82
003	Varkens laden	44,03	44,03	44,03	3,45
025	Varkens laden	41,23	--	41,23	1,63
024	Varkens laden	41,02	--	41,02	1,30
E	Personenauto	39,68	39,68	39,68	3,00
G1	Vrachtwagen (varkens/bigg)	38,58	--	38,58	1,53
002	Varkens laden	37,43	37,43	37,43	3,25
G2	Vrachtwagen (varkens/bigg)	37,25	--	37,25	1,83
014	Mestoppompen	36,28	--	36,28	3,00
012	Mestoppompen	36,10	--	36,10	2,98
004	Varkens laden	36,02	36,02	36,02	3,71
013	Mestoppompen	35,67	--	35,67	2,98
001	Varkens laden	34,78	34,78	34,78	2,97
016	Luchtverzamelruimte lucht	21,92	21,92	21,92	2,95
017	Uitlaat luchtwasinstallat	21,42	21,42	21,42	2,11
020	Uitlaat luchtwasinstallat	19,91	19,91	19,91	2,34
019	Uitlaat luchtwasinstallat	19,88	19,88	19,88	2,35
015	Kadaverkoeling	15,76	15,76	15,76	2,72
018	Uitlaat luchtwasinstallat	12,05	12,05	12,05	2,17
031	ventilator d. 450 mm	10,37	10,37	10,37	0,00
030	ventilator d. 450 mm	10,22	10,22	10,22	0,00
016a	Uitlaat luchtwasinstallat	10,11	10,11	10,11	2,51
029	ventilator d. 450 mm	10,10	10,10	10,10	0,00
028	ventilator d. 450 mm	9,86	9,86	9,86	0,00
027	ventilator d. 450 mm	9,62	9,62	9,62	0,00
026	ventilator d. 450 mm	9,41	9,41	9,41	0,00
038	ventilator d. 500 mm	8,83	8,83	8,83	0,00
036	ventilator d. 450 mm	8,69	8,69	8,69	0,10
037	ventilator d. 450 mm	8,68	8,68	8,68	0,05
035	ventilator d. 450 mm	8,56	8,56	8,56	0,16
034	ventilator d. 500 mm	8,34	8,34	8,34	0,25
033	ventilator d. 500 mm	8,16	8,16	8,16	0,32
032	ventilator d. 450 mm	7,90	7,90	7,90	0,43
I2	Vrachtwagen (mest)	39,03	--	--	1,69
B2	Vrachtwagen (voer)	49,20	--	--	3,22
D	Vrachtwagen (zuurtanks)	51,68	--	--	2,82
B1	Vrachtwagen (voer)	53,07	--	--	2,83
021	Silo vullen	41,03	--	--	1,33
040	Mestoppompen	41,10	--	--	1,22
010	Silo vullen	41,11	--	--	3,55
005	Biggen lossen	25,54	--	--	2,99
008	Biggen lossen	27,14	--	--	3,71
006	Biggen lossen	27,82	--	--	3,27
II	Vrachtwagen (mest)	25,51	--	--	2,28
H	Personenauto	10,86	--	--	2,52
I3	Vrachtwagen (mest)	24,52	--	--	2,31
F2	Vrachtwagen (voer)	25,12	--	--	2,43
011	Silo vullen	36,10	--	--	3,77
009	Silo vullen	36,27	--	--	2,95
P1	Vrachtwagen (voer)	38,58	--	--	1,50
007	Biggen lossen	34,37	--	--	3,44
039	Mestoppompen	28,67	--	--	1,93
022	Silo vullen	29,73	--	--	2,35
041	Mestoppompen	30,09	--	--	1,91



**Bijlage 3f : Rekenresultaten L_{Amax} RBS en IBS,
inclusief maatregelen**

LAmox totaal resultaten voor ontvangers
Model: Directe hinder -LAmox- RBS, maatregelen- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie

Ontvanger	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Roermondseweg 158A	1,5	54,8	52,2	52,2
001_B	Roermondseweg 158A	5,0	58,1	55,1	55,1
002_A	Roermondseweg 160	1,5	53,2	44,8	44,8
002_B	Roermondseweg 160	5,0	55,3	48,5	48,5
003_A	Roermondseweg 162	1,5	40,2	34,9	34,9
003_B	Roermondseweg 162	5,0	43,4	36,9	36,9
004_A	Heikempweg 15	1,5	36,3	36,3	36,3
004_B	Heikempweg 15	5,0	47,3	47,3	47,3
005_A	Heikempweg 11	1,5	46,3	38,6	38,6
005_B	Heikempweg 11	5,0	49,8	49,8	49,8
006a_A	Ittervoorterweg 37 voorge	1,5	60,9	29,5	29,5
006a_B	Ittervoorterweg 37 voorge	5,0	63,2	31,3	31,3
006_A	Ittervoorterweg 37 achter	1,5	50,0	48,0	48,0
006_B	Ittervoorterweg 37 achter	5,0	51,6	49,6	49,6
007a_A	Ittervoorterweg 33 voorge	1,5	58,4	33,5	33,5
007a_B	Ittervoorterweg 33 voorge	5,0	60,8	35,3	35,3
007_A	Ittervoorterweg 33 achter	1,5	52,4	52,4	52,4
007_B	Ittervoorterweg 33 achter	5,0	54,2	54,2	54,2
008a_A	Ittervoorterweg 31 voorge	1,5	49,0	31,3	31,3
008a_B	Ittervoorterweg 31 voorge	5,0	51,5	33,2	33,2
008_A	Ittervoorterweg 31 achter	1,5	52,7	50,8	50,8
008_B	Ittervoorterweg 31 achter	5,0	54,7	52,8	52,8
009_A	Ittervoorterweg 19	1,5	49,8	49,6	49,6
009_B	Ittervoorterweg 19	5,0	51,4	51,2	51,2
010_A	Ittervoorterweg 23	1,5	53,6	53,3	53,3
010_B	Ittervoorterweg 23	5,0	55,7	55,7	55,7
011_A	Wolfsvenweg 1	1,5	68,4	38,6	38,6
011_B	Wolfsvenweg 1	5,0	68,5	39,2	39,2
012_A	Ittervoorterweg 24	1,5	54,2	40,2	40,2
012_B	Ittervoorterweg 24	5,0	66,4	41,9	41,9
013_A	Wolfsvenweg 2	1,5	60,9	29,9	29,9
013_B	Wolfsvenweg 2	5,0	63,5	31,1	31,1

LMax totaal resultaten voor ontvangers
Model: Directe hinder -LMax- IBS, maatregelen- nov.2007
Groep: hoofdgroep

Identificatie

Ontvanger	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Roermondseweg 158A	1,5	55,1	52,5	52,5
001_B	Roermondseweg 158A	5,0	58,2	55,1	55,1
002_A	Roermondseweg 160	1,5	53,3	44,9	44,9
002_B	Roermondseweg 160	5,0	55,4	48,5	48,5
003_A	Roermondseweg 162	1,5	39,9	35,5	37,7
003_B	Roermondseweg 162	5,0	43,1	37,5	37,5
004_A	Heikempweg 15	1,5	42,4	36,4	36,4
004_B	Heikempweg 15	5,0	49,8	47,4	47,4
005_A	Heikempweg 11	1,5	46,3	38,4	38,4
005_B	Heikempweg 11	5,0	49,7	49,6	49,7
006a_A	Ittervoorterweg 37 voorge	1,5	61,1	31,5	32,9
006a_B	Ittervoorterweg 37 voorge	5,0	63,6	33,2	34,7
006_A	Ittervoorterweg 37 achter	1,5	51,5	48,0	51,5
006_B	Ittervoorterweg 37 achter	5,0	53,1	49,6	53,1
007a_A	Ittervoorterweg 33 voorge	1,5	58,4	33,4	33,4
007a_B	Ittervoorterweg 33 voorge	5,0	60,8	35,2	35,2
007_A	Ittervoorterweg 33 achter	1,5	52,4	52,4	52,4
007_B	Ittervoorterweg 33 achter	5,0	54,2	54,2	54,2
008a_A	Ittervoorterweg 31 voorge	1,5	54,5	31,3	33,2
008a_B	Ittervoorterweg 31 voorge	5,0	56,9	33,2	35,1
008_A	Ittervoorterweg 31 achter	1,5	52,7	50,8	52,7
008_B	Ittervoorterweg 31 achter	5,0	54,7	52,8	54,7
009_A	Ittervoorterweg 19	1,5	49,8	49,5	49,8
009_B	Ittervoorterweg 19	5,0	51,4	51,0	51,4
010_A	Ittervoorterweg 23	1,5	53,6	53,2	53,5
010_B	Ittervoorterweg 23	5,0	55,8	55,8	55,8
011_A	Wolfsvenweg 1	1,5	75,9	38,7	38,7
011_B	Wolfsvenweg 1	5,0	75,8	39,2	39,2
012_A	Ittervoorterweg 24	1,5	57,8	40,1	40,8
012_B	Ittervoorterweg 24	5,0	69,0	41,8	42,4
013_A	Wolfsvenweg 2	1,5	62,4	29,9	30,3
013_B	Wolfsvenweg 2	5,0	64,7	31,0	32,1

Bijlage 3g : Rekenresultaten indirecte hinder

Wet milieubeheer industrielawaai
Ittervoorterweg 24-27 te Swartbroek

M & A Milieuadviesbureau
november 2007

Model: Indirecte hinder -nov. 2007- - Wet milieubeheer aanvraag aanvulling nov.2007 - Ittervoorterweg 27 te Swart broek

Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten

Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Ittervoorterweg 23	1,5	29,1	25,1	22,4	32,4
001_B	Ittervoorterweg 23	5,0	31,1	27,1	24,3	34,3
002_A	Ittervoorterweg 19	1,5	28,6	24,6	22,0	32,0
002_B	Ittervoorterweg 19	5,0	30,6	26,6	24,0	34,0
003_A	Ittervoorterweg 31	1,5	43,0	39,0	36,1	46,1
003_B	Ittervoorterweg 31	5,0	43,3	39,3	36,4	46,4
004_A	Wolfsvenweg 2	1,5	40,5	31,8	37,9	47,9
004_B	Wolfsvenweg 2	5,0	40,7	32,9	37,7	47,7
005_A	Wolfsvenweg 1	1,5	35,8	23,3	33,9	43,9
005_B	Wolfsvenweg 1	5,0	36,4	25,5	34,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

