

Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar Bestemmingsplan Haarzuilens

projectnr. 1907 - 176054
definitief
28 maart 2011

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht
DSO-Afdeling Milieu en Duurzaamheid
Postbus 8406, 3503 RK Utrecht


datum vrijgave	beschrijving versie	goedkeuring	vrijgave
28 maart 2011	definitief	drs. B. van Dijk	ir. H.A.M. van de Wetering

Inhoud

Blz.

Samenvatting	3	
1	Inleiding	19
1.1	Aanleiding en voorgeschiedenis	19
1.2	Milieueffectrapportage	22
1.3	M.e.r.-procedure	24
1.4	Leeswijzer	28
2	Motivatie	29
3	Beleids- en besluitvormingskader	33
3.1	Inleiding	33
3.2	Ruimtelijk beleid	35
3.3	Beleid ten aanzien van golfbanen	37
3.4	Te nemen besluiten	38
4	Bestaande milieusituatie en autonome ontwikkeling	43
4.1	Inleiding	43
4.2	Landschap en cultuurhistorie	51
4.3	Bodem	65
4.4	Water	68
4.5	Natuur	73
4.6	Archeologie	92
4.7	Hinder	97
4.8	Landbouw	104
4.9	Recreatie	105
4.10	Sociale aspecten	106
5	Voorgenomen activiteit	109
5.1	Inleiding	109
5.2	Alternatieven en meest milieuvriendelijk alternatief	110
5.3	Programma van eisen en randvoorwaarden	118
5.4	Voorgenomen activiteit: uitbreiding en herinrichting golfbaan	121
5.5	Aanlegfase	138
6	Milieueffecten	141
6.1	Wijze van effectbeschrijving en beoordeling	141
6.2	Landschap en cultuurhistorie	143
6.3	Bodem	148
6.4	Water	150
6.5	Natuur	153
6.6	Archeologie	169
6.7	Hinder	170
6.8	Landbouw	173
6.9	Recreatie	173
6.10	Kabels en leidingen	174
6.11	Sociale aspecten	174

7	Beoordeling en conclusies	175
7.1	Overzicht beoordelingen	175
7.2	Conclusie	176
7.3	Meestmilieuvriendelijk alternatief	179
7.4	Toetsing aan richtlijnen	181
8	Leemten in kennis	187
8.1	Leemten in kennis	187
8.2	Aanzet tot evaluatieprogramma	187
	Bijlage 1 Algemene beschrijving golfbaan	
	Bijlage 2 M.e.r.-procedure	
	Bijlage 3 Golfvraag en -aanbod in de regio Utrecht-West	
	Bijlage 4 Schetsontwerp Golfbaan de Haar	
	Bijlage 5 Beschrijving per hole	
	Bijlage 6 EHS / Nee-tenzij afweging	



Figuur S.1 Plangebied en omgeving

Samenvatting

Inleiding

In het kader van de Landinrichting Utrecht West is de gebiedscommissie voornemens Haarzuilens en omgeving herin te richten. In het MER Groengebied Utrecht West (2004 / aangevuld 2005) is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens en omgeving als één van de vier deelgebieden binnen Landinrichting Utrecht West beschreven en beoordeeld op effecten. Mede op basis van het MER is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens verder uitgewerkt en vastgelegd in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006). De herinrichting van Haarzuilens en omgeving wordt planologisch vastgelegd in het bestemmingsplan Haarzuilens. Tevens dient het bestemmingsplan om invulling te geven aan de aanstaande status van Haarzuilens en omgeving als beschermd dorpsgezicht.

Eén van de onderdelen van het bestemmingsplan Haarzuilens is uitbreiding van Golfclub De Haar. Golfclub De Haar heeft al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw de wens om, met medewerking van de grondeigenaar (aanvankelijk Baron van Zuylen van Nijvelt, later Natuurmonumenten), haar huidige 9 holes golfbaan in het Zuiderpark van kasteel Haarzuilens uit te breiden naar een volwaardige 18 holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen. Het voornemen is de bestaande golfbaan gedeeltelijk herin te richten, centraal op de golfbaan een nieuw clubhuis te realiseren en een nieuwe parkeer-gelegenheid aan te leggen. Daarbij is Golfbaan De Haar voornemens op uitbreidings-gebieden ten noordoosten, zuidoosten en westen van de huidige golfbaan een nieuwe driving range en vier holes aan te leggen (zie figuur S.1).

Herontwikkeling van Haarzuilens wordt ruimtelijk-planologisch vastgelegd in het bestemmingsplan Haarzuilens. In dit bestemmingsplan wordt ook de uitbreiding van de golfbaan, als onderdeel van Haarzuilens, vastgelegd.

M.e.r.-procedure

De ontwikkeling van Haarzuilens als geheel is al in 2004 op effecten onderzocht in het MER Groengebied Utrecht West, waarin Haarzuilens één van de vier deelgebieden is. Het MER Groengebied Utrecht West biedt voldoende beschrijving en beoordeling van de effecten van Landinrichtingsplan Haarzuilens en daarmee ook voor het bestemmingsplan Haarzuilens. Echter het MER Groengebied Utrecht West biedt onvoldoende basis voor de voorgenomen uitbreiding van de golfbaan. De effecten van de golfbaanuitbreiding zijn onvoldoende beschreven in het MER.

Vandaar dat voor de golfbaanuitbreiding apart de m.e.r.-procedure wordt doorlopen. Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan was op het moment van de start van de procedure m.e.r.-beoordelingsplichtig conform het Besluit m.e.r. omdat het meer dan 10 ha. betreft gelegen in gevoelig gebied (de grootte van het plangebied is 17 ha.). Het uitbreidingsgebied is gevoelig vanwege de status als Belvédèregebied Nieuwkoop en Harmelen en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. De bestaande golfbaan is gevoelig gebied vanwege de status als EHS, Rijksmonument, Belvédèregebied en voorgedragen beschermd dorpsgezicht.

De gemeente Utrecht heeft, als bevoegd gezag, besloten dat een m.e.r.-procedure voor de uitbreiding van Golfbaan De Haar moet worden gevolgd, omdat de uitbreiding (en herinrichting) mogelijk tot "belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu" kan leiden. De gemeente heeft zelf de rol van initiatiefnemer voor de m.e.r.-procedure op zich genomen en is tevens bevoegd gezag. De taakverdeling in de gemeente is zo dat het College van B&W formeel initiatiefnemer is en dat de Gemeenteraad formeel bevoegd gezag is.

Op 1 juli 2010 is nieuwe m.e.r.-regelgeving vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Golfbaan de Haar valt echter nog onder de oude m.e.r.-regelgeving, conform het overgangsrecht, omdat de richtlijnen voor 1 juli 2010 zijn vastgesteld.

Daarnaast wordt op 1 april 2011 nieuwe m.e.r.-regelgeving van kracht conform het aangepaste Besluit m.e.r. Maar ook deze nieuwe regelgeving is niet van toepassing van de al lopende m.e.r.-procedure voor Golfbaan de Haar.

De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan het eerste ruimtelijke besluit dat concreet de realisatie van de m.e.r.-plichtige activiteit, in dit geval de realisatie van het golfpark, mogelijk maakt. Het MER voor de uitbreiding van golfbaan De Haar wordt gekoppeld aan het bestemmingsplan Haarzuilens, het eerste concrete en voor beroep vatbare ruimtelijke besluit.

Zowel de conclusies van het milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan de Haar als van het milieueffectrapport Groengebied Utrecht-West zijn overgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan Haarzuilens.

Motivatie

De uitbreiding en herinrichting van de Golfbaan De Haar kent meerdere doelstellingen en meerdere baathebbende partijen.

Golfbaan De Haar wil graag haar bestaande 9 holes golfbaan uitbreiden tot 18 holes en de uitbreiding gebruiken om de inrichting van de bestaande golfbaan te optimaliseren.

Redenen om te willen uitbreiden van 9 holes naar 18 holes zijn:

- § Een volwaardige 18 holes golfbaan is golftechnisch interessanter dan een 9 holes twee keer te bespelen;
- § Het ledental te kunnen laten groeien. De huidige vereniging heeft ca. 500 leden. Een 18 holes golfbaan biedt de ruimte aan ca. 900 leden, wat verenigingseconomisch wordt nagestreefd;
- § Potentiële golfers op de wachtlijst lid te kunnen laten worden. De Golfclub De Haar kent een gering en verloop. Geïnteresseerde golfers moeten lang wachten om lid te kunnen worden. Een 18 holes golfbaan geeft in principe aan ca. 400 nieuwe golfers de kans lid te worden.

Redenen voor herinrichting zijn:

- § De locatie van het clubhuis aan de rand van de golfbaan is niet ideaal. Aantrekkelijker is een ligging centraal op de golfbaan, zodat vanuit het clubhuis de golfbaan optimaal beleefd kan worden en de golfers op hun route meerdere malen het clubhuis passeren en zo gebruik kunnen maken van de voorzieningen;
- § De huidige driving range is te kort (ca. 160 m.) en niet optimaal georiënteerd ten opzichte van de zon (afslag van oost naar west, dus 's ochtends met last van de opkomende zon). Beter is een langere driving range (ca 240 m.) en een noord-zuid oriëntatie, zodat in noordelijke richting afgeslagen kan worden;
- § Door het bestaande golfterrein her in te richten, kan meer ruimte gecreëerd worden voor extra holes. Hierdoor is zo min mogelijk uitbreidingsgebied nodig om een 18 holes golfbaan te kunnen realiseren.

Voor de plan- en besluitvorming rond de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan zijn drie aspecten van cruciaal belang: landschap, cultuurhistorie en ecologie.

Landschappelijk en cultuurhistorisch ligt de golfbaan in het Zuiderpark van Kasteel Haarzuilens, een landschapspark ontworpen in 1906 door Copijn en Cuijpers. Daarnaast maakt de huidige golfbaan deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en komen op de golfbaan diverse beschermde plant- en diersoorten voor.

Niet alleen de Golfclub De Haar heeft baat bij uitbreiding en herinrichting van de golfbaan. Het geeft tevens de gemeente, de provincie, Landinrichtingscommissie, DLG, Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap kans invulling te geven aan hun beleidsdoelstellingen op het gebied van landschap, cultuurhistorie, ecologie, water en recreatie. Het is dan ook de doelstelling de eventuele negatieve milieueffecten zo veel mogelijk te beperken, met name de effecten op landschap, cultuurhistorie, archeologie en ecologie.

Uitgangspunten en randvoorwaarden ontwerp

Over de locatie en de inrichting van de uitbreiding van de golfbaan en herinrichting van het bestaande golfterrein heeft overleg plaatsgevonden tussen de diverse betrokken partijen:

- § de initiatiefnemer Golfclub De Haar;
- § golfbaanarchitect Bruno Steensels;
- § landschapsarchitect Roel Van Aalderen;
- § landschap/cultuurhistorisch specialist Michael van Gessel;
- § ecooloog Bram Schenkeveld;
- § de grondeigenaar, in eerste instantie Baron Van Zuylen van Nijevelt, later Natuurmonumenten;
- § de Landinrichtingscommissie Utrecht-West;
- § de provincie Utrecht;
- § de gemeente Utrecht;
- § het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden;
- § Zoogdiervereniging;
- § Dienst Landelijk Gebied;
- § Ministerie van El&I.

Dit heeft geleid tot het ontwerp gemaakt door Bruno Steensels. Op basis van dit ontwerp is de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan beschreven en zijn de milieueffecten beoordeeld in onderhavig MER.

Als basis voor het ontwerp voor de inrichting is een uitgebreid programma van eisen opgesteld, waarin de randvoorwaarden aandachtspunten voor de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan vanuit de verschillende milieuaspecten en de verschillende in het gebied betrokken partijen zijn opgenomen. Dit programma is samen met de eisen vanuit golftechnisch oogpunt leidend geweest voor het ontwerp.

Door de Landinrichtingscommissie en de gemeente Utrecht is een aantal randvoorwaarden aan de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan gesteld.

Randvoorwaarden Landinrichtingscommissie en gemeente Utrecht:

Algemeen

- § Aanleg van een openbaar toegankelijk wandelpad in het bestaande deel van de golfbaan/het Zuiderpark;
- § Openbaar gebruik van de driving range en bijbehorende faciliteiten;
- § De Haarlaan wordt openbaar toegankelijk en bestemd voor langzaam verkeer;
- § De Eikslaan blijft uitsluitend toegankelijk voor langzaam verkeer;
- § De landinrichtingscommissie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de uitbreidingsplannen van de golfbaan.



Figuur S-2 Huidige routing golfbaan De Haar [Van Aalderen, 2010]

Ruimtelijk

Bestaande golfbaan:

- § De hoofdstructuur van het park moet worden behouden en versterkt overeenkomstig het ontwerp van Copijn;
- § Dit betekent: herstel zichtlijnen, herstel / terugbrengen paden, terugbrengen verdwenen bomen, terugbrengen lage beplanting (grotendeels verdwenen), eventueel herstel andere verdwenen elementen, zoals eiland met bruggen;
- § De zichtlijnen die onderdeel vormen van de hoofdstructuur van het park, bieden vanuit de omgeving zicht op het park en het kasteel;
- § Een gedetailleerd onderzoek is noodzakelijk om alle bomen in kaart te brengen, te kijken naar kwaliteit van beschoeiingen etc.;

Uitbreidingslocaties:

- § Uitbreiding van de golfbaan moet landschappelijk ingepast worden, dat geldt ook voor het parkeren en andere voorzieningen;
- § De landschappelijke kwaliteiten van het weidegebied ten oosten van het Zuiderpark; openheid van het landschap, de mooie Eikslaan en het contrast tussen de bosrand en het weidegebied dient te worden behouden;
- § Dit betekent weinig tot geen beplanting toevoegen in dit gebied;
- § De uitbreidingslocaties worden niet door hekken of beplanting maar door sloten of waterpartijen van het omliggende gebied gescheiden;
- § Het oostelijk uitbreidingsgebied blijft visueel grotendeels het karakter van het weidelandschap behouden;
- § De westelijke uitbreidingslocaties maken onderdeel uit van het sfeerbeeld parklandschap en hier kan meer beplanting aan worden toegevoegd die aansluit bij het parklandschap. Het onderscheid tussen het oude en het nieuwe parklandschap moet zichtbaar blijven;
- § De driving range blijft visueel onderdeel van het weidelandschap.

Functioneel

- § Het terrein van de golfbaan en de uitbreidingslocaties mogen alleen worden gebruikt voor de functie golfbaan;
- § De golfclub richt zich met name op mensen uit de regio;
- § Geen wedstrijden met een grote publieksaantrekkende werking.

Bereikbaarheid en parkeren

- § De bereikbaarheid van de golfbaan zal als gevolg van de herinrichting en uitbreiding veranderen; de nieuwe toegang zal via de Parkweg aan de zuidzijde worden gesitueerd;
- § Er worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd: één bij het clubhuis en één overloopparkerplaats langs de Parkweg in het zuidoostelijk uitbreidingsgebied;
- § Beide parkeerplaatsen ontsluiten via één nieuwe aansluiting op de Parkweg;
- § Er zullen maatregelen moeten worden genomen om de nieuwe ontsluiting (verkeers)veilig te kunnen gebruiken (zoals voldoende uitzicht en zichtbaarheid van de uitweg);
- § De toegang tot het overloopparkerterrein kruist de Eikslaan;
- § Ten behoeve van de greenkeepersloods is er een inrit via de Parkweg/Haaarlaan;
- § De golfers kruisen op één locatie de Haarlaan en op één locatie de Eikslaan.

Openbare ruimte, groen en ecologie

- § Het Zuiderpark wordt via een veilige wandelroute opengesteld voor openbare recreatie;
- § Het openbaar wandelpad dient goed aangesloten te worden op wandelroutes in de omgeving;
- § Het ecologisch kerngebied dient op de ecologische verbindingzones aangesloten te worden;

- § Herinrichting en uitbreiding van de golfbaan mag de huidige biotoop niet beschadigen; uitgangspunt is behoud en versterking.

Uitgangspunten clubhuis

- § Het nieuwe clubhuis is een representatief en sprekend gebouw;
- § De locatie en uitstraling van het gebouw hebben een relatie met elkaar;
- § Het gebouw speelt in op de plek;
- § Het gebouw is compact vormgegeven;
- § Het bouwwerk voldoet aan de eisen van welstand;
- § Het clubhuis wordt alleen gebruikt conform de functie;
- § Aan hoofdfunctie (golfbaan) gelieerde horeca is toegestaan in het clubhuis.

Uitgangspunten driving range

- § De golfclub realiseert een driving range waar iedereen, ook niet-leden, tegen betaling van een redelijke vergoeding mag oefenen.
- § De drivingrange wordt landschappelijk ingepast;
- § De driving range mag niet verlicht worden;
- § De driving range is zodanig georiënteerd dat de ballen grotendeels binnen de grenzen van het terrein terecht komen en dat de afscheiding door middel van hekwerken/ballenvangers niet nodig is;
- § De bebouwde delen van de drivingrange bestaan uit 10 overdekte afslagplaatsen, een toilet en (beperkte) opslagruimte.

Uitgangspunten greenkeepersloods

- § Realisatie van een gebouw/loods voor de opslag van materiaal en gereedschap;
- § Mogelijkheid voor opslag van materiaal in de open lucht;
- § Eigen entree via de Haarlaan op de Parkweg ten behoeve van bevoorading;
- § Ingepast in het landschap.

Ontwerp

Op basis van dit programma van eisen is door Bruno Steensels een schetsontwerp gemaakt, dat als basis heeft gediend voor overleg met de eerdergenoemde partijen (zie figuur S.3).

In het Zuiderpark worden 5 nieuwe holes voorzien: 7, 8, 9, 11 en 17. Deze holes worden gedeeltelijk voorzien in de oorspronkelijke, nu deels verdwenen, open ruimten in het landschapsontwerp van Copijn uit 1906. Hiervoor moet een deel van het parkbos gekapt en gerooid worden. Uitgangspunt hierbij is dat de golfbaan zoveel mogelijk gebruik maakt van open ruimtes in het oorspronkelijke parkontwerp, en niet andersom dat het parkontwerp aangepast wordt aan de golfbaan. De bomen die verdwijnen worden gecompenseerd, deels in het par, deels erbuiten. De overige holes op de bestaande golfbaan blijven gehandhaafd. In de centrale waterpartij is herstel van een groot eiland voorzien. Daarnaast worden in de zuidoosthoek twee waterlopen vergroot.

Op een locatie centraal in het plangebied wordt een nieuw clubhuis gebouwd. Het bestaande clubhuis wordt afgebroken. Nabij het clubhuis is een parkeerruimte voorzien. Aan de oostzijde van het park wordt een openbaar toegankelijk wandelpad aangelegd. De Haarlaan wordt autovrij gemaakt. In het zuidwestelijke gedeelte van het Zuiderpark wordt een nieuwe greenkeepersloods gebouwd. De bestaande greenkeepersloods wordt afgebroken.



(1) in een laatste aanpassing van het ontwerp is de ontsluiting van de overloopparkeerplaats geschrapt, de overloopparkeerparkeersplaats ontsluit via de ontsluiting van de hoofdparkerplaats op de entree op Parklaan
Figuur S-3 Schetsontwerp Golfbaan De Haar: centrale deel in Zuiderpark en uitbreidingsgebieden A, B en C [Bruno Steensels, 2010 & Van Aalderen, 2010]

Op 2,6 ha. ten noordoosten van de bestaande golfbaan wordt een nieuwe drivingrange gerealiseerd met een lengte van 240 m. Vanaf de afslagplaats is de drivingrange 120 m. breed, daarna verbreedt de drivingrange naar 150 m. De drivingrange is noord/zuid georiënteerd en wordt in noordelijke richting bespeeld. Aan de zuidzijde wordt een overdekte afslagplaats gerealiseerd met ca. 10 afslagplaatsen, een toilet en een opslagruimte. De afmetingen bedragen ca. 40m (lengte) x 7m (diepte) x 4m(hoogte). De driving range wordt landschappelijk ingepast de driving range blijft vlakgelegen, wordt niet omgeven door netten en wordt niet verlicht. De aanwezige bomen langs de watergang worden in de drivingrange opgenomen. Wel moet de huidige (A-)watergang ca. 30 m verplaatst worden naar het oosten. Dit in verband met de benodigde breedte voor de drivingrange Dit om golfers in noordwestelijke richting af te laten slaan, zodat de kans op afzwaaiende ballen in de percelen ten oosten van de driving range zo beperkt mogelijk gehouden wordt.

In het zuidoostelijke plangebied zijn op 8,4 ha. 2 nieuwe holes voorzien (2 en 3). Deze holes zijn noord/zuid georiënteerd. Gezien de archeologische waarden in dit gebied wordt ter plaatse van de archeologische waarden voor de aanleg van de holes niet dieper gegraven dan de bouwvoor (0,2 m.) en wordt niet meer reliëf opgebracht dan 0,5 tot lokaal maximaal 1,5 m. Er wordt in dit gebied 1 poel aangelegd (buiten de archeologische waarden). Wel wordt groen aangelegd in de vorm van enkele boomgroepen. Aan de zuidzijde wordt langs de Parkweg is een overloopparkerterruimte voorzien, afgeschermd door bomen. Op een tweetal lokaties is een verbinding voorzien middels een pad tussen de zuidoostelijke uitbreiding en het Zuiderpark. De Eikslaan zal gebruikt worden door overstekende golfers, terreinbeheerders en om het overloopparkerterruimte te bereiken. De door het gebied lopende watergang wordt verplaatst naar de noordgrens van de uitbreiding.

Ten westen van de bestaande golfbaan worden ten zuiden van de parkeerplaats voor Kasteel Haarzuilens op 6,0 ha. 2 nieuwe holes aangelegd (13 en 14). Deze holes zijn noord/zuid georiënteerd. Langs en tussen de holes worden waterpartijen gerealiseerd. Dit levert grond op voor de accidentatie van het terrein en geeft de mogelijkheid voor waterberging. In het gebied worden twee bosgroepen voorzien langs de Haarlaan en in de bocht van de Parkweg en de Rijndijk (waarbij rekening gehouden is met behoud van voldoende zicht voor verkeer van de Parkweg op de Rijndijk en andersom). Om vanaf hole 12 de tee van 13 te bereiken en om vanaf hole 14 de tee van 15 te bereiken moet de Haarlaan worden overgestoken, nabij de Parkweg.

Landschap, cultuurhistorie

Bij de herinrichting van het Zuiderpark zijn naast de golfbaantechnische wensen en de ecologische waarden de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het park uitgangspunt voor het ontwerp geweest. Nevendoelstelling van de golfbaan is het behoud en versterking van de (nog) bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden en herstel van verloren gegane waarden. Dit is ook vereist gezien de beschermde status van het park als Rijksmonument. In het ontwerp is ernaar gestreefd de essenties van de hoofdstructuur van het parkontwerp van Copijn te behouden en versterken waar nog aanwezig en te herstellen waar mogelijk.

De herinrichting van het Zuiderpark is gebaseerd op een ruimtelijk historische analyse van het park. De nieuwe holes zijn zodanig gesitueerd dat het vrijmaken van bos niet alleen ten behoeve komt van de golfbaan, maar juist op die plaatsen gebeurt waar het ook vanuit het herstel van het parkontwerp (openheid, zichtlijnen) nut heeft. Het clubhuis wordt zodanig gesitueerd dat het buiten de zichtlijnen door het park valt. Bij het ontwerp

van de herinrichting is rekening gehouden met de waarde van het park (en meer specifiek de bomen) voor vleermuizen en verdere natuurwaarden.

De waaier van zichtlijnen is als uitgangspunt genomen in het ontwerp van de golfbaan in het Zuiderpark. Het groen op de golfbaan is zo gepositioneerd dat de zichtlijnen blijven behouden of worden hersteld.

Het oostelijke uitzichtpunt aan de oever van de centrale waterpartij blijft behouden. Door het herstel en de versterking van de zichtlijnen 9 en 10 wordt de uitzichtwaarde van het punt groter. Het punt is bereikbaar vanaf het wandelpad aan de oostzijde van de golfbaan en kan door recreanten worden benut.

Ook het westelijke uitzichtpunt blijft behouden en ook hier worden de zichtlijnen versterkt. Echter, toegang voor recreanten is vanuit veiligheid en baanontwerp niet te realiseren.

De centrale waterpartij blijft in het ontwerp voor de golfbaanuitbreiding intact. Op een aantal locaties (hole 1, 7, 8, 9, bij het clubhuis) worden bomen gekapt, waarmee het contrast tussen open en gesloten delen van de oever toeneemt.

Het grote eiland centraal in de centrale waterpartij wordt hersteld en krijgt een verbindende rol in hole 9 om van de afslag ten westen van de waterpartij naar de green ten oosten van de waterpartij te komen. De oorspronkelijk in het ontwerp van Copijn aanwezige kleinere eilandjes worden niet hersteld. Het kleine slingerende beekje ten zuidwesten van de centrale waterpartij blijft behouden.

De Krakeling, het oorspronkelijke wandelpad door het park, wordt visueel hersteld en zichtbaar gemaakt middels een verdicht zandbed. Vanuit veiligheidsredenen en golftechnische redenen is het niet mogelijk de krakeling open te stellen voor wandelaars.

De driving range wordt landschappelijk ingepast vlak, open en zonder netten en verlichting. De bebouwing van de driving range, de daadwerkelijke afslagplaats, wordt ingepast in de bosrand. Vanaf de Bochtdijk zal de driving range nauwelijks opvallen.

De zuidoostelijke uitbreiding volgt de landschappelijke structuur noordnoordoost / zuidzuidwest. Er wordt wel reliëf aangelegd en groen toegevoegd aan het gebied, maar zo beperkt mogelijk en alleen voor zover vanuit golftechnisch oogpunt wenselijk en rekening houdend met de bescherming van het bodemarchief.

De westelijke uitbreiding tast de landschappelijke structuur naar verwachting niet aan. Het karakteristieke verkavelingspatroon van de cope/ontginningen is niet (meer) aanwezig in het gebied tussen de Rijndijk en de Haarlaan. Het gebied zelf verliest een deel van zijn openheid door de aanleg van enig reliëf en groenstructuren. De karakteristieken van het open landschap zijn in principe maatgevend voor de inrichting van dit deelgebied. De inrichting van de holes volgt de landschappelijke structuur gevormd door de driehoek Haarlaan-Parkweg-Rijndijk.

Relief/Grondverzet

Bij de inrichting van een golfbaan kan gebruik gemaakt worden van hoogteverschillen. Het is voor een golfer aantrekkelijk en uitdagend dat hij / zij niet het totale overzicht over de hole en de baan heeft. In het landschapspark past dit in het landschappelijk karakter waar bosjes, heggen en houtwallen het zicht op de omgeving beperken. In de zuidoostelijke en zuidwestelijke uitbreidingsgebieden wordt reliëf aan het landschap toegevoegd. In het zuidoostelijke uitbreidingsgebied wordt ernaar gestreefd zo min mogelijk reliëf aan te brengen. Ten behoeve van de vorming van reliëf is het nodig om grondverzet te plegen (uitgraven van waterpartijen, lagere delen, aanbrengen ophogingen). De benodigde grond komt uit de aanleg van vijvers en eventueel uit bovengrond die vervangen moet worden ten behoeve van de aanleg van greens. Er zal echter ook ca. 70.000 m3 grond aangevoerd moeten worden.

Aan de hand van het ontwerp zal in een later stadium een grondbalans worden opgesteld en worden berekend hoeveel grond er beschikbaar komt voor reliëfvorming.

Natuur

De belangrijkste effecten van de uitbreiding van de golfbaan op de natuurwaarden van het plangebied en omgeving hangen samen met het stoppen van het agrarisch bedrijf, het verwijderen van bomen en struiken, het grondverzet, de groeninrichting, het groenbeheer en de toename van het aantal menselijke (auto)bewegingen.

Bij de uitbreiding van de golfbaan, in de aanlegfase en eerste gebruikfase, zullen de natuurwaarden op de bestaande golfbaan onder druk komen te staan (zie § 6.6 effecten op aanwezige natuurwaarden). In het ontwerp is getracht de schade voor beschermde soorten en de ecologische hoofdstructuur zoveel mogelijk te mitigeren en te compenseren.

Door de reconstructie van het bestaande golfterrein in het Zuiderpark wordt ongeveer 4,8 ha parkbos gekapt, ca 780 bomen. Bomen en beplanting wordt op verscheidene plekken verwijderd, dit door toevoeging en verplaatsing van de holes. Het verloren bosareaal wordt gecompenseerd zowel binnen als buiten het plangebied. Gezien de leeftijd van het bos bedraagt de compensatie $170\% = 8,15$ ha. Ongeveer 3,6 ha wordt in het gebied van de 18 holes baan gecompenseerd. Dit betreft ca. 600 bomen. Compensatie van de overige 4,5 ha zal elders plaatsvinden en wordt in later stadium verder uitgewerkt.

De noordoostelijke uitbreiding heeft geen wezenlijke effect op natuur. Het gebied blijft grotendeels wat het is. Watergangen met mogelijk beschermde soorten blijven gehandhaafd.

In de zuidoostelijke uitbreiding worden watergangen gedempt. Dit heeft geen wezenlijk effect op de beschermde soorten erin, er is voldoende waterbiotoop in de omgeving en er wordt een nieuwe watergang gerealiseerd. Aanleg van ruigtezones en groenstructuren biedt ten opzichte van de huidige situatie meer mogelijkheden voor een gevarieerde biotoopontwikkeling.

De westelijke uitbreiding heeft alleen maar positieve effecten op natuur. Er komen geen beschermde waarden voor, er wordt geen bos gekapt en er worden geen watergangen gedempt. Daarentegen bieden de aanleg van waterpartijen, natuurvriendelijke oevers, ruigtezones, bloemrijk grasland en groenstructuren ten opzichte van de huidige agrarische situatie meer mogelijkheden voor een gevarieerde biotoopontwikkeling.

Water

In het ontwerp is ruimschoots aandacht besteed aan het aspect water. De karakteristieke waterpartij centraal in het Zuiderpark blijft gehandhaafd. Daarnaast worden in het Zuiderpark ten behoeve van het golfspel een aantal kleinere nieuwe waterpartijen gerealiseerd. De verharding in het Zuiderpark neemt niet toe en er hoeft daarom geen compensatie in de vorm van retentie plaats te vinden. Voor het gehele plangebied met de nieuwe routing van de holes wordt een nieuwe drainage aangelegd.

Op en rond de nieuwe driving range wordt geen nieuw water aangelegd. De bestaande watergangen langs de driving range blijven bestaan, wel wordt één watergang verlegd. De verharding door de driving range blijft hetzelfde als in de huidige situatie en behoeft geen nadere compensatie.

In de zuidoostelijke uitbreiding worden vanwege de archeologische waarden in de ondergrond geen waterpartijen of -gangen aangelegd. De bestaande waterpartijen in het gebied worden gedempt, de watergangen langs het gebied blijven gehandhaafd en worden langs de noordzijde van de uitbreiding met elkaar verbonden.

Ten westen van de huidige golfbaan worden nieuwe waterpartijen aangelegd. Er hoeven geen watergangen gedempt te worden. De watergangen worden gekoppeld aan de watergangen langs de golfbaan en kunnen zo fungeren als waterberging. De oevers van de waterpartijen worden natuurvriendelijk uitgevoerd.

Alternatieven en MMA

Er wordt in het MER één alternatief onderzocht. Dit ontwerp is voor de initiatiefnemer het enige reële locatie- en inrichtingsalternatief om én een volwaardige goed te exploiteren 18 holes golfbaan te creëren en invulling te geven aan de diverse doelstellingen én rekening te houden met de diverse milieuaspecten als de ecologische, landschappelijke, cultuur-historische en archeologische waarden. Er bestaat geen alternatieve locatie (meer) voor de golfbaan. De locatie is in het voortraject uitgebreid onderzocht en afgewogen. Tevens is dit een optimale inrichting. Het milieubelang is vroegtijdig en volwaardig in het ontwerp meegenomen. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat rekening houdt met de (belangrijkste) milieuaspecten. Door milieuaspecten vroegtijdig in te brengen in het ontwerpproces is een "milieuvriendelijk" ontwerpproces bevorderd. Het ontwerp is dan ook tevens het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). Het MMA in dit MER is dan ook geen apart alternatief, maar een set van aanvullende maatregelen om resterende negatieve effecten (verder) te voorkomen dan wel te mitigeren.

Effecten

Golfbaan De Haar ligt op een bijzondere locatie in een gebied met hoge landschappelijke, cultuurhistorische, ecologisch en archeologische waarden. Waarden waarmee bij de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan rekening moet en is gehouden.

Positieve effecten

Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan draagt bij aan de invulling van provinciale, regionale en lokale beleidsdoelstellingen:

- § Het geeft invulling aan de recreatieve doelstellingen gesteld in het kader van het Groengebied Utrecht-West en het Landinrichtingsplan Haarzuilens: uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden in het gebied ten westen van Utrecht. Bij de herinrichting van de golfbaan wordt ruimte gecreëerd voor een openbaar toegankelijk wandelpad, waarmee de golfbaan, maar belangrijker nog het Zuiderpark, voor het eerst sinds 30 jaar weer toegankelijk en beleefbaar is voor wandelaars. Het geeft ook invulling aan de recreatieve eis van het Landinrichtingsplan door de driving range openbaar toegankelijk te stellen. Daarnaast wordt door het verplaatsen van de entree en de parkeerruimte van de Haarlaan naar de Parkweg de mogelijkheid geboden de

Haarlaan als oorspronkelijke entree van Kasteel de Haar in ere te herstellen en in te richten als route voor het langzaam verkeer.

- § De realisatie van waterpartijen in het westelijke uitbreidingsgebied geeft het Hoogheemraadschap ruimte voor waterberging bij extreme waterafvoeren.

Landschappelijk/cultuurhistorisch is een positief effect het herstel van het oorspronkelijk parkontwerp voor het Zuiderpark van Copijn en Cuijpers door de herinrichting van de golfbaan. Karakteristieke, verloren gegane elementen worden weer teruggebracht: de zichtlijnen vanuit Kasteel De Haar naar de omgeving, de open ruimtes in de bospercelen, het eiland in de waterpartij. De bodem- en waterkwaliteit wordt minder zwaar belast dan in de huidige landbouwsituatie, wat bijdraagt aan het herstel van de waterkwaliteit en de ecologische potenties van watergangen en waterpartijen.

Negatieve effecten

Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan heeft naast positieve ook negatieve effecten. In het ontwerp is uitgebreid rekening gehouden met de diverse milieuaspecten en de hoge waarden in het gebied. Getracht is het effect van herinrichting en uitbreiding op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Eén van de manieren om dit te doen is het minimaliseren van het benodigde oppervlak voor uitbreiding. In het ontwerp is maximaal de ruimte gezocht voor optimalisatie van de herinrichting van de bestaande golfbaan. Dit heeft ertoe geleid dat 5 van de 9 gewenste uitbreidingsholes binnen het bestaande park kunnen worden gerealiseerd. Eindresultaat is dat 17 ha. van het landinrichtingsgebied gebruikt wordt voor de golfbaan.

De effecten van de herinrichting binnen het Zuiderpark zijn zoveel mogelijk beperkt door rekening te houden met de huidige (en oorspronkelijke) landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied. Landschappelijk en cultuurhistorisch zijn de negatieve effecten beperkt: herstel van het oorspronkelijk parkontwerp van Copijn leidt tot een positief effect. Op een aantal lokaties in het Zuiderpark wordt ten behoeve van de golfdoelstelling afgeweken van het oorspronkelijk ontwerp van Copijn, wat een negatief effect is. Het positief effect op landschap en cultuurhistorie van het parkherstel is groter dan het negatief effect.

Landschappelijk-cultuurhistorisch is er in het zuidoostelijke en zuidwestelijke uitbreidingsgebied sprake van een negatief effect door de aanleg van de holes, het groen en de aanleg van reliëf.

Herinrichting van het Zuiderpark heeft in de aanleg- en eerste gebruiksfase mogelijk negatieve gevolgen voor streng beschermde soorten (Tabel 2 en 3-soorten) als de grote keverorchis, watervleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, eekhoorn, kamsalamander, ijsvogel en rugstreeppad. Deze zijn het gevolg van het verdwijnen en aantasten van enkele hectares parkbos, voortplantingswater en een toename van verstoring. In het baanontwerp is getracht deze schade zoveel mogelijk te mitigeren en compenseren. Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden niet overtreden door de herinrichting van golfbaan de Haar. De negatieve effecten worden vooraf gemitigeerd of gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de voorkomende beschermde soorten wordt gegarandeerd. Een ontheffing ex. art. 75 Flora- en faunawet is dan ook niet noodzakelijk.

De westelijke en noordelijke uitbreiding van de golfbaan heeft bijna alleen positieve gevolgen voor de natuur, met uitzondering van het aantasten van het leefgebied van de rugstreeppad. Door de werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode uit te voeren en eerst de nieuwe watergang te graven worden geen verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden, en is een ontheffing niet noodzakelijk.

De uitbreiding van golfbaan De Haar heeft een behoorlijke impact op de huidige situatie. Een dergelijke ingreep in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vraagt een grondige toetsing. Voor de Nee, tenzij afweging heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk worden aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet aangetast op deze vier hoofdaspecten, slechts één toetsaspect krijgt een significant negatieve beoordeling. De integrale (ecologische) toetsing op deze vier hoofdaspecten blijft echter buiten de significantie. Deze conclusie wordt ondersteund door de gekozen zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen van nieuwe natuur en het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen, waardoor de uitbreiding netto meer winst oplevert voor de natuur(waarden) op de toekomstige golfbaan. Het beheerplan wordt daarbij een essentieel document waarmee de bovengenoemde aspecten duurzaam worden gegarandeerd.

In het noordelijke uitbreidingsgebied (deelgebied A) zijn de negatieve effecten miniem. De driving range wordt landschappelijk ingepast aangelegd, dat wil zeggen: vlak, zonder netten of verlichting en met een afslaglocatie die ingepast wordt in de boomrand.

In het zuidoostelijke gebied (deelgebied B) is de hoge archeologische waarde nadrukkelijk als ontwerpuitgangspunt meegenomen: conform de daarvoor geldende archeologische eisen wordt niet meer dan de bouwvoor vergraven, niet meer dan 1,5 m opgebracht, geen waterpartijen gerealiseerd en groen en drainage alleen aangebracht in opgebrachte heuveltjes. Op deze manier wordt verstoring van archeologische waarden voorkomen en kan zelfs gesteld worden dat de golfbaan de archeologische waarden duurzaam beschermt. Doordat gekozen wordt een "willekeurige" ophoging is er wel sprake van een landschappelijke aantasting. Daarna wordt er een poel aangelegd.

In het westelijke gebied is sprake van effect op het landschap: de uitbreiding van de golfbaan zorgt hier voor een accidentatie en verdichting. Echter dit perceel is al in de huidige situatie landschappelijk afgesneden van het ten westen van de Rijndijk gelegen copeontginningenlandschap en heeft zijn landschappelijke waarde al deels verloren.

De herinrichting en uitbreiding van de golfbaan heeft geen negatieve effecten op bodem en wateraspecten. Voor wat betreft water wordt deze conclusie gedeeld door de waterbeheerder (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden).

Ten aanzien van hinder kan het volgende worden geconcludeerd. Uitbreiding van de golfbaan leidt tot een toename van het aantal golfers en daarmee van het aantal verkeersbewegingen van en naar de golfbaan. Worst case verdubbelt het aantal verkeersbewegingen van en naar de golfbaan ten opzichte van de huidige situatie, maar in de praktijk zal de toename kleiner zijn: het ledental van de club groeit van 500 naar 900 en veel golfers zullen langere rondes gaan lopen.

Het effect van het verkeer en de toename erin is het grootst op de entree en op de parkeerplaats. Door de entree van de golfbaan niet direct tegenover een woning te situeren en de parkeerplaats voor leden en niet-leden op de golfbaan te situeren wordt voor een groot deel de directe hinder op omliggende woningen voorkomen. Het effect van de verkeerstoename op de Parkweg is gering, zeker vergeleken met de toename als gevolg van Landinrichtingsplan Haarzuilens als geheel. De uitbreiding van de golfbaan leidt niet tot een wezenlijke toename van geluidhinder of luchtverontreiniging en zeker niet tot overschrijding van normen. Als al hinder wordt ervaren wordt dit naar verwachting vooral veroorzaakt door het beheer van groen op de golfbaan. Het gebruik van kettingzagen en kliepmaaiers leidt tijdelijk tot hoge geluidsniveaus en reikt ver. Echter dit vindt, evenals in de huidige situatie, maar een beperkt aantal maal per jaar plaats. Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leidt niet tot lichthinder of aandachtspunten ten aanzien van externe veiligheid.

Ook sociaal gezien leidt de uitbreiding en herinrichting naar verwachting niet tot een wezenlijke toename van hinderbeleving. Het effect op uitzicht en privacy is beperkt. De toename van autoverkeer van en naar de golfbaan kan als hinderlijk worden ervaren, maar is absoluut gezien gering in vergelijking met de gevolgen van het Landinrichtingsplan Haarzuilens.

De effecten van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan staan niet op zichzelf, maar moeten beschouwd worden in de transformatie van het gehele gebied Haarzuilens, zoals vastgelegd is in het Landinrichtingsplan en dat nu uitgewerkt wordt in het bestemmingsplan.


Totaalbeoordeling

Onderstaand tabel S-1 toont een overzicht van de beoordeling van de effecten per milieueaspect.

Tabel S-1 Overzicht beoordeling effecten uitbreiding Golfbaan de Haar

Thema	Aspect	Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren landinrichting		
		herinrichting	uitbreiding	gehele plan
Landschap & Cultuurhistorie	Landschapsstructuur	+	- / --	0/-
	Aardkundige waarden	0	0	0
	Ruimtelijk-visuele kwaliteit	+	-/--	0/-
	Cultuurhistorische waarden	+	0/-	0/+
Bodem	Bodemwaarden	0	0	0
	Grondbalans	-	-	-
	Bodemkwaliteit	0 /+	0	0/+
Water	Oppervlaktewater	0	0/+	0/+
	Grondwater	-	0/-	0/-
	Waterkwaliteit	0	0	0
Natuur	Beschermde en rode lijst soorten	-	0/+	0/-
	Beschermde gebieden	-	0/+	0/-
	Ecologische relaties	0/-	0	0
Archeologie	Archeologische waarden	0	0	0
Hinder	Verkeer	nvt	nvt	0/-
	Geluid	nvt	nvt	0
	Luchtkwaliteit	nvt	nvt	0
	Geur	nvt	nvt	0
	Licht	nvt	nvt	0
	Externe veiligheid	nvt	nvt	0
Landbouw	Landbouwgrond	0	0/-	0/-
Recreatie	Recreatieve functies	+	0/+	0/+
Kabels en leidingen		nvt	nvt	0
Sociale aspecten	Beleving	0	0	0
	Gedwongen vertrek	0	0	0
	Werkgelegenheid	0	0	0

+ positief effect - negatief effect 0 geen effect n.v.t. niet van toepassing



Figuur 1.1 Plangebied en omgeving

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en voorgeschiedenis

Aanleiding

In het kader van de Landinrichting Utrecht West is de gebiedscommissie voornemens Haarzuilens en omgeving her in te richten. In het MER Groengebied Utrecht West (2004 / aangevuld 2005) is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens en omgeving als één van de vier deelgebieden binnen Landinrichting Utrecht West beschreven en beoordeeld op effecten. Mede op basis van het MER is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens verder uitgewerkt en vastgelegd in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006). De herinrichting van Haarzuilens en omgeving wordt planologisch vastgelegd in het bestemmingsplan Haarzuilens. Tevens dient het bestemmingsplan om invulling te geven aan de aanstaande status van Haarzuilens en omgeving als beschermd dorpsgezicht.

Eén van de onderdelen van het bestemmingsplan Haarzuilens is uitbreiding van Golfclub De Haar. Golfclub De Haar heeft al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw de wens om, met medewerking van de grondeigenaar (aanvankelijk Baron van Zuylen van Nijvelt, later Natuurmonumenten), haar huidige 9 holes golfbaan in het Zuiderpark van kasteel Haarzuilens (ten westen van Utrecht, zie figuur 1.1 en 1.2) uit te breiden naar een volwaardige 18 holes golfbaan. Het voornemen is de bestaande golfbaan gedeeltelijk her in te richten, centraal op de golfbaan een nieuwe clubhuis te realiseren en een nieuwe parkeer-gelegenheid aan te leggen. Daarbij is Golfbaan De Haar voornemens op uitbreidings-gebieden ten noordoosten, zuidoosten en westen van de huidige golfbaan een nieuwe driving range en vier holes aan te leggen.

Te nemen besluit

Herontwikkeling van Haarzuilens wordt ruimtelijk-planologisch vastgelegd in het bestemmingsplan Haarzuilens. In dit bestemmingsplan wordt ook de uitbreiding van de golfbaan, als onderdeel van Haarzuilens, vastgelegd.



Figuur 1.2 Luchtfoto plangebied en omgeving

Plan-m.e.r. Besluit-m.e.r., m.e.r.-beoordeling

De regelgeving ten aanzien van m.e.r. is vastgelegd in de Wet Milieubeheer en het Besluit m.e.r.
De Wet en het Besluit maken onderscheid in plan-m.e.r., besluit-m.e.r. en m.e.r.-beoordeling.

Plan-m.e.r. is milieubeoordeling gekoppeld aan plannen die kaderstellend zijn voor (mogelijk) m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten.

Besluit-m.e.r. is milieubeoordeling gekoppeld aan concrete besluiten of vergunningen.


M.e.r.-beoordeling is milieubeoordeling voor activiteiten waarvoor de beslissing of wel of niet de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen, niet bij wet vastligt, maar door het bevoegd gezag moet worden genomen. De m.e.r.-beoordeling geschiedt op basis van een aanmeldingsnotitie.

Het doel van plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. is hetzelfde: volwaardige en vroegtijdige inbreng van het milieubelang in plan- en besluitvorming. Inhoudelijke en procedurele eisen zijn echter verschillend: voor de plan-m.e.r. bestaan veel minder wettelijke eisen dan voor besluit-m.e.r.

De onderhavige m.e.r.-procedure is een besluit-m.e.r. De milieueffectrapportage is gekoppeld aan het eerst te nemen ruimtelijk besluit dat concreet de realisatie van de m.e.r.-plichtige activiteit mogelijk maakt. In dit geval is dat het bestemmingsplan Haarzuilens.

Verplichting tot milieueffectrapportage

De ontwikkeling van Haarzuilens als geheel is al in 2004 op effecten onderzocht in het MER Groengebied Utrecht West, waarin Haarzuilens één van de vier deelgebieden is. Het MER Groengebied Utrecht West biedt voldoende beschrijving en beoordeling van de effecten van Landinrichtingsplan Haarzuilens en daarmee ook voor het bestemmingsplan Haarzuilens.



Figuur 1.3 Plangebied MER Groengebied Utrecht West
[MER Groengebied Utrecht-West, 2004]

Kader MER Groengebied Utrecht West

In het kader van de Landinrichting Utrecht West, het initiatief van de Landinrichtingscommissie, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht is in 2003/2004 een m.e.r.-procedure doorlopen om ten westen van Utrecht ca. 1.000 ha natuur en recreatief groengebied te realiseren. De m.e.r.-procedure was verplicht, omdat realisatie van het Groengebied:

- § meer dan 500 ha functiewijziging betreft, en
- § het de aanleg betreft van een recreatieve-toeristische voorziening met meer dan 500.000 bezoekers per jaar.

In augustus 2004 is een milieueffectrapport gepubliceerd (zie voor plangebied MER figuur 1.3). In augustus 2005 is naar aanleiding van een reactie van de commissie m.e.r. een aanvulling op het water- en verkeersdeel in het MER opgesteld.

Echter het MER Groengebied Utrecht West biedt onvoldoende basis voor de voorgenomen uitbreiding van de golfbaan. De effecten van de golfbaanuitbreiding zijn onvoldoende beschreven in het MER. Vandaar dat voor de golfbaanuitbreiding apart de m.e.r.-procedure wordt doorlopen. Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan was op het moment van de start van de procedure m.e.r.-beoordelingsplichtig conform het Besluit m.e.r. omdat het meer dan 10 ha. gelegen in gevoelig gebied betreft. Het uitbreidingsgebied is gevoelig vanwege de status als Belvédèregebied Nieuwkoop en Harmelen en voorgedragen beschermd dorpsgezicht, de bestaande golfbaan is gevoelig gebied vanwege de status als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Rijksmonument, Belvédèregebied en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. De gemeente Utrecht heeft, als bevoegd gezag, besloten dat een m.e.r.-procedure voor de uitbreiding van Golfbaan De Haar moet worden gevolgd, omdat de uitbreiding (en de daaraan verbonden herinrichting van de bestaande baan) mogelijk tot "belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu" kan leiden. De gemeente heeft zelf de rol van initiatiefnemer voor de m.e.r.-procedure op zich genomen en is tevens bevoegd gezag. De taakverdeling in de gemeente is zo dat het College van B&W formeel initiatiefnemer is en dat de Gemeenteraad formeel bevoegd gezag is.

Op 1 juli 2010 is nieuwe m.e.r.-regelgeving vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Golfbaan de Haar valt echter nog onder de oude m.e.r.-regelgeving, conform het overgangsrecht, omdat de richtlijnen voor 1 juli 2010 zijn vastgesteld. Op 1 april 2011 wordt (weer) nieuwe m.e.r.-regelgeving van kracht conform het aangepaste Besluit m.e.r. Maar ook deze nieuwe regelgeving is niet van toepassing van de al lopende m.e.r.-procedure voor Golfbaan de Haar.

1.2 Milieueffectrapportage

1.2.1 M.e.r.-beoordelingsprocedure

Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan is m.e.r.-beoordelingsplichtig conform het Besluit m.e.r. (het oude besluit vigerend tot 1 april 2011) omdat het meer dan 10 ha. betreft gelegen in gevoelig gebied. Het totaal uitbreidingsgebied is ca. 17 ha. groot: 3 ha. ten noordoosten (deelgebied A) van de golfbaan, 8 ha. ten zuidoosten (deelgebied B) en 6 ha. ten zuidwesten (deelgebied C). Van de uitbreiding kan 5 ha. worden gerealiseerd binnen de vigerende bestemming. Voor 12 ha. dient het bestemmings-plan te worden aangepast. Het uitbreidingsgebied is gevoelig vanwege de status als Belvédèregebied Nieuwkoop en Harmelen en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. De bestaande golfbaan is gevoelig gebied vanwege de status als EHS, Rijksmonument, Belvédèregebied en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. M.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten zijn activiteiten waarvoor de beslissing of wel of niet de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen, niet bij wet vastligt, maar door het bevoegd gezag moet worden genomen. Bevoegd gezag moet bepalen of er sprake is "belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu", die het doorlopen van de m.e.r.-procedure wenselijk / noodzakelijk zouden maken. Het bevoegd gezag houdt bij haar beslissing rekening met de in bijlage III van de EU-Richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden. In deze bijlage staan drie criteria met uitgangspunten per criterium: kenmerken van het project, plaats van het project en kenmerken van het potentiële effect (tabel 1.1).

Tabel 1.1 Overzicht criteria "belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu"

Criterium	Beoordelingscriterium
Kenmerken van de activiteit	• omvang • cumulatie met andere projecten • gebruik van natuurlijke hulpbronnen • productie van afvalstoffen • verontreiniging en hinder • risico van ongevallen
Plaats van de activiteit	• bestaand bodemgebruik • relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied • opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met speciale aandacht voor "gevoelige gebieden"
Kenmerken van het potentiële effect belangrijke nadelige gevolgen	• het bereik van het effect • grensoverschrijdend karakter • orde van grootte en complexiteit van het effect • waarschijnlijkheid van het effect • duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

De m.e.r.-beoordeling geschiedt op basis van een aanmeldingsnotitie die door de initiatiefnemer bij bevoegd gezag wordt ingediend. In de aanmeldingsnotitie staat de informatie, die het bevoegde gezag nodig heeft voor haar beslissing.

Op 4 februari 2007 heeft de Golfclub De Haar een aanmeldingsnotitie [Van Empelen en Van Aalderen, 2007] ingediend bij de gemeente Utrecht. Deze notitie bevat conform de wettelijke normen een beschrijving van:

- § de kenmerken van de activiteit: beschrijving van de voorgenomen uitbreiding en herinrichting van de golfbaan;
- § de kenmerken van de locatie: beschrijving van de huidige milieusituatie in het gebied;
- § de kenmerken van de effecten: beschrijving van de (verwachte) effecten.

De Gemeente Utrecht heeft de aanmeldingsnotitie beoordeeld in een notitie van 18 juni 2007¹ geconcludeerd dat "er zich belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen, die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport". De gemeente is van mening dat sprake is van mogelijk belangrijke nadelige gevolgen op het gebied van:

- § Ecologie: verstoring van EHS, verstoring van beschermde soorten (o.a. vleermuizen, IJsvogel);
- § Archeologie: verstoring van twee majeure vindplaatsen.

De gemeente is tevens van mening dat de aanmeldingsnotitie onvoldoende inzicht geeft in de wijze waarop de belangrijke nadelige gevolgen worden voorkomen, dan wel procedureel worden ingekaderd.

De conclusie van de gemeenteraad is niet vastgelegd in een formeel besluit. Formeel is dus geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsbesluit en kan/moet deze m.e.r. gezien worden als een vrijwillig m.e.r.

1.3 M.e.r.-procedure

M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. De m.e.r.-procedure is erop gericht het milieu-belang vroegtijdig en volwaardig in het plan- en besluitvormingsproces te betrekken. Dit gebeurt middels een aantal producten en een aantal procedurele stappen (zie verder).

Belangrijke aspecten van de m.e.r. zijn:

- § het onderzoek naar de effecten van de voorgenomen activiteit;
- § het onderzoek naar mogelijke alternatieven met hetzelfde doelrealiserende vermogen naar minder negatieve milieueffecten;
- § de mogelijkheid van inspraak van derden;
- § de onafhankelijke toets van het onderzoek en de procedure.

(zie bijlage 2 voor een beschrijving van de m.e.r.-procedure).

De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan het eerste ruimtelijke besluit dat concreet de realisatie van de m.e.r.-plichtige activiteit, in dit geval de realisatie van het golfpark, mogelijk maakt. Het MER voor de uitbreiding van golfbaan De Haar wordt gekoppeld aan het bestemmingsplan Haarzuilens, het eerste concrete en voor beroep vatbare ruimtelijke besluit.

Reikwijdte van de m.e.r.

De voorgenomen activiteit zal worden vastgelegd in het bestemmingsplan Haarzuilens. Dit bestemmingsplan omvat een ruimer gebied dan de (uitgebreide) golfbaan. Dit rapport en de nu te doorlopen m.e.r.-procedure richt zich alleen op de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan. Voor de overige onderdelen van het bestemmingsplan Haarzuilens wordt voor de motivatie en (milieu)onderbouwing gebruik gemaakt van het MER Groengebied Utrecht West.

Initiatiefnemer en bevoegd gezag

Initiatiefnemer voor de golfbaan is Golfclub De Haar. Initiatiefnemer voor de m.e.r.-procedure is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht. Het bevoegd gezag in de m.e.r.-procedure is de gemeenteraad van de gemeente Utrecht.

De m.e.r.-procedure bestaat in dit project uit de volgende stappen:

- § Het opstellen en publiceren van de startnotitie: ter aankondiging van de voorgenomen activiteit en de werkwijze waarop de effecten van de voorgenomen activiteit worden onderzocht;
- § Het ter inzage leggen van de startnotitie: om derden de mogelijkheid te geven vragen te stellen over de aanpak van het m.e.r.-onderzoek en zo richting te geven aan het onderzoek;
- § Het advies vragen aan de commissie m.e.r. en andere adviseurs over de aanpak van het m.e.r.-onderzoek (de richtlijnen);
- § Het vaststellen van de richtlijnen door bevoegd gezag;
- § Het opstellen van het milieueffectrapport (MER): het onderzoek naar de effecten van de voorgenomen activiteit (aan de hand van alternatieven, waaronder het meest-milieuvriendelijk alternatief) op het milieu en het onderzoek naar mogelijke maatregelen om de negatieve effecten te beperken;
- § Het ter inzage leggen van het MER: om derden de mogelijkheid te geven het MER inhoudelijk te toetsen;
- § Het laten toetsen van MER door de commissie m.e.r.: een kwaliteitsborging door onafhankelijke specialisten.

1.3.1 Startnotitie m.e.r.

Op 7 november 2007 is de startnotitie m.e.r. gepubliceerd en ter inzage gelegd. De startnotitie m.e.r. is de formele start van de m.e.r.-procedure voor de voorgenomen uitbreiding en herinrichting van Golfbaan De Haar.

De startnotitie bevat conform de wettelijke eisen, zoals vastgelegd in de Regeling Startnotitie [VROM, 1993] (zie ook bijlage 2) een beschrijving van:

- § het probleem wat aan het voornemen ten grondslag ligt;
- § het doel wat met het voornemen wordt beoogd;
- § de voorgenomen activiteit;
- § mogelijke alternatieven;
- § de huidige milieusituatie;
- § de verwachte milieueffecten;
- § het vigerende beleidskader;
- § de procedure.

Anders dan meestal gebruikelijk in de m.e.r.-procedure, geeft de startnotitie niet alleen de aankondiging van het project en de procedure, maar tevens al een gedetailleerde beschrijving van de voorgenomen activiteit en een beschrijving en beoordeling van de effecten op het milieu. Dit omdat:

- § In het ontwerptraject milieuaspecten (naast golfbaan aspecten) betrokken zijn geweest in de totstandkoming van het in dit rapport gepresenteerde ontwerp. Daarnaast biedt de herinrichting van de golfbaan kansen om waarden te herstellen en/of te versterken;
- § Het ontwerp tot stand is gekomen en verder uitgewerkt zal worden in samenspraak met diverse in het gebied betrokken partijen;
- § Het ontwerp door de randvoorwaarden vanuit milieu niet veel vrijheden meer kent: er zijn geen alternatieven of varianten;
- § Een groot deel van de milieu-informatie al beschikbaar is om de effecten te kunnen beschrijven en beoordelen.

Met deze opzet is beoogd zo gericht mogelijk richtlijnen te vragen ten behoeve van het milieueffectrapport, zodat na verwerking van de aanvullende gevraagde informatie de startnotitie als MER opnieuw in procedure gebracht kan worden.

1.3.2 Inspraak Startnotitie

De startnotitie heeft vanaf 7 november 2007 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tien inspraakreacties en adviseringen ontvangen. Hier volgen de belangrijkste hoofdpunten uit de inspraakreacties:

- Er wordt meer aandacht gevraagd om de aanwezigheid van flora- en fauna in en rond het plangebied, met name vleermuizen;
- Daarnaast wordt er aangegeven meer duidelijkheid te verschaffen over de effecten op de flora- en fauna na en tijdens de uitbreiding van de golfbaan;
- Tevens wordt er geadviseerd meer alternatieven (zowel inrichtings- als locatiealternatieven) mee te nemen in het MER;
- Tenslotte vraagt men aandacht voor de aansluiting van de golfbaan op het gehele Haarzuilens, de toenemende verkeersdruk en de archeologische waarden.

1.3.3 Advies voor de richtlijnen

De commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 16 januari 2008 een advies voor de richtlijnen uitgebracht. De commissie m.e.r. heeft haar advies gebaseerd op de startnotitie, de inspraakreacties en het locatiebezoek. Hoofdpunten uit de richtlijnen zijn:

De commissie m.e.r. geeft aan dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

- Een goede beschrijving en onderbouwing van de onderzochte alternatieven en varianten met speciale aandacht voor:
 - de begrenzing van het plangebied;
 - de locatie van bouwwerken, toegangswegen en parkeervoorzieningen;
 - de watervoorziening;
 - openstelling van het gebied voor andere recreanten.
- De effecten van de voorgenomen heraanleg en uitbreiding op:
 - de historische ontwerp en de cultuurhistorische kwaliteit van het park en de beleving daarvan;
 - de in het park aanwezige natuurwaarden, tevens voortkomend uit effecten op de waterkwaliteit.

1.3.4 Richtlijnen

De richtlijnen zijn op 8 mei 2008 vastgesteld door bevoegd gezag, de gemeenteraad van Utrecht. Zij heeft het advies voor de richtlijnen van de commissie m.e.r. na aanpassing/aanvulling overgenomen. Onderstaand deze aanpassing en aanvulling:

1. Locatie en varianten

In het MER worden alle vier de varianten uit de variantenstudie van 2003 meegenomen in het onderzoek. Daarbij zal tevens de alternatieve oplossingsrichting zoals ingebracht door de Vrienden van Joostenlaan voor de Commissie Stedelijke Ontwikkeling worden beschouwd (zie paragraaf 5.4).

2. Multifunctionele parkeerplaats

Tevens zal in het MER worden onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een multifunctionele parkeerplaats voor leden van de golfvereniging, bezoekers van de driving range en bezoekers van grote evenementen.

In paragraaf 7.4 is verder ingegaan op de verwerking van de richtlijnen in het MER.

1.3.5 Optimalisering ontwerp

In de periode voorjaar 2008 - winter 2010 is het ontwerp voor de golfbaan verder geoptimaliseerd en afgestemd op de waarden en potenties in het gebied. Met name ten aanzien van ecologie is in afstemming met toetsende organisaties als Natuurmonumenten, Dienst Landelijk gebied (DLG), Ministerie van El&I, Zoogdiervereniging en Provincie Utrecht (Ecologie) gestreefd naar het zoveel mogelijk minimaliseren van negatieve effecten op ecologische waarden. Ook ten aanzien van landschap en cultuurhistorie is het ontwerp geoptimaliseerd.

1.3.6 Aanvaarding en inspraak MER

Dit MER is de aangevulde startnotitie m.e.r. De startnotitie is aangevuld en aangepast aan de hand van de richtlijnen, de inspraak en het verder uitgewerkte ontwerp voor de golfbaan. Het MER is door de gemeente Utrecht getoetst en vrijgegeven ("aanvaard") voor publicatie en terinzagelegging samen met het ontwerpbestemmingsplan Haarzuilens. Tijdens de terinzagelegging kan eenieder een reactie geven op de inhoud van het MER.

Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden gestuurd aan:

Gemeenteraad van de Gemeente Utrecht
De gemeenteraad van Utrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
(Onder vermelding van: "inspraak MER uitbreiding golfbaan de Haar")

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Dienst Stadsontwikkeling, afdeling milieu en duurzaamheid, mevrouw J. Hekhuis, telefoonnummer 030 286 4868. Uw inspraakreacties worden (ongeredigeerd) naar de Commissie m.e.r. gestuurd die ze zal betrekken bij het opstellen van haar toetsingsadvies.

1.3.7 Toetsing commissie m.e.r.

De juistheid en volledigheid van de inhoud van het MER worden ook getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage.

1.3.8 Vervolgprocedure

Na de inspraakprocedure en de toetsing door de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt de besluitvorming verder afgewikkeld volgens de procedure van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan zal definitief worden gemaakt en ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad betreft bij de vaststelling ook de resultaten van het MER, de inspraakreactie en het advies van de commissie m.e.r.

1.4 Leeswijzer

Dit rapport is als volgt opgebouwd:

- § Hoofdstuk 2 beschrijft het doel en de motivatie van het project en van de milieueffectrapportage;
- § Het besluitvormingskader, bestaande uit de besluiten die al genomen zijn en het voornemen inkaderen en de besluiten die in het kader van het project nog genomen moeten worden, is beschreven in hoofdstuk 3;
- § Hoofdstuk 4 beschrijft per thema het beleidskader, de bestaande milieusituatie en de autonome ontwikkeling;
- § In hoofdstuk 5 worden de voorgenomen activiteit en de mogelijke alternatieven beschreven;
- § De effectenbeschrijving wordt per thema in hoofdstuk 6 beschreven;
- § In hoofdstuk 7 worden de effecten samengevat en beoordeeld en wordt een slotbeschouwing gegeven. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA);
- § Hoofdstuk 8 geeft tot slot een overzicht van “leemtes in kennis”, de mogelijke invloed hiervan op de conclusies in hoofdstuk 7 en een voorzet voor het ‘evaluatieprogramma’.

Terminologie

Voorgenomen activiteit:

het voornemen van de initiatiefnemer om golfbaan De Haar uit te breiden van 9 naar 18 holes, door herinrichting van de bestaande baan en aanleg van 4 holes en een drivingrange in drie uitbreidingsgebieden.

Plangebied:

het plangebied voor dit rapport is het gebied van de bestaande golfbaan De Haar en de voorgenomen uitbreiding. In een deel van het plangebied zal functiewijziging (realiseren van golfbaan met bijbehorende voorzieningen) plaatsvinden, een deel van het gebied behoudt de huidige bestemming; het plangebied voor dit rapport is daarmee kleiner dan het gebied waarop het bestemmingsplan Haarzuilens betrekking zal hebben.

Studiegebied:

omgeving van het plangebied waar effecten van de voorgenomen activiteit merkbaar kunnen zijn.

2 Motivatie

De uitbreiding en herinrichting van de Golfbaan De Haar kent meerdere doelstellingen en meerdere baathebbende partijen.

Redenen voor uitbreiding en herinrichting

Golfbaan De Haar wil graag haar bestaande 9 holes golfbaan uitbreiden tot 18 holes en de uitbreiding gebruiken om de inrichting van de bestaande golfbaan te optimaliseren.

Redenen om te willen uitbreiden van 9 holes naar 18 holes zijn:

- § Een volwaardige 18 holes golfbaan is golftechnisch interessanter dan een 9 holes twee keer te bespelen;
- § Het ledental te kunnen laten groeien. De huidige vereniging heeft ca. 500 leden. Een 18 holes golfbaan biedt de ruimte aan ca. 900 leden, wat verenigingseconomisch wordt nagestreefd;
- § Potentiële golfers op de wachtlijst lid te kunnen laten worden. De Golfclub De Haar kent een gering verloop. Geïnteresseerde golfers moeten lang wachten om lid te kunnen worden. Een 18 holes golfbaan geeft in principe aan ca. 400 nieuwe golfers de kans lid te worden.

Redenen voor herinrichting zijn:

- § De locatie van het clubhuis aan de rand van de golfbaan is niet ideaal. Aantrekkelijker is een ligging centraal op de golfbaan, zodat vanuit het clubhuis de golfbaan optimaal beleefd kan worden en de golfers op hun route meerdere malen het clubhuis passeren en zo gebruik kunnen maken van de voorzieningen;
- § De huidige driving range is te kort (ca. 160 m) en niet optimaal georiënteerd ten opzichte van de zon (afslag van oost naar west, dus 's ochtends met last van de opkomende zon). Beter is een langere driving range (ca. 240 m) en een noord-zuid oriëntatie, zodat in noordelijke richting afgeslagen kan worden;
- § Door het bestaande golfterrein herin te richten, kan meer ruimte gecreëerd worden voor extra holes. Hierdoor is zo min mogelijk uitbreidingsgebied nodig om een 18 holes golfbaan te kunnen realiseren.

Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn belangrijke aspecten

Voor de plan- en besluitvorming rond de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan zijn drie aspecten van cruciaal belang: landschap, cultuurhistorie en ecologie.

Landschappelijk en cultuurhistorisch ligt de huidige golfbaan in het Zuiderpark van Kasteel Haarzuilens, een landschapspark ontworpen in 1906 door Copijn en Cuijpers. De unieke landschapsstijl en de relatie met kasteel Haarzuilens, het Noorderpark en het dorp Haarzuilens geven het gebied een zo bijzondere waarde dat het kasteel en omliggende park onderdeel uitmaakt van Belvédèregebied Nieuwkoop en Harmelen. Tevens is het beschermd als Rijksmonument en is er een procedure opgestart om het geheel te beschermen in kader van de Monumentenwet als beschermd stads- en dorpsgezicht (zie verder paragraaf 4.5). In de huidige situatie is echter een deel van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden minder herkenbaar door achterstallig onderhoud in het landschapspark.

Daarnaast maakt de huidige golfbaan deel uit van de EHS en komen op de golfbaan diverse beschermde plant- en diersoorten voor.

Zowel de landschappelijke/cultuurhistorische als de ecologische waarden geven randvoorwaarden voor herontwikkeling.

De huidige golfbaan en het beoogde uitbreidingsgebied maken deel uit van Landinrichtingsplan Haarzuilens. Landinrichtingsplan Haarzuilens maakt onderdeel uit van Groengebied Utrecht-West, een initiatief van de Landinrichtingscommissie, de Provincie Utrecht en de gemeente Utrecht om, als invulling van rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid, ten westen van Utrecht ca. 1.000 ha in te richten als recreatief groengebied en natuur. Dit gebied gaat een uitloop bieden aan de inwoners van o.a. de Vinexlocatie Leidsche Rijn en geeft invulling aan beleidsdoelstellingen op het gebied van natuur, water, recreatie, landschap en cultuurhistorie. Landinrichtingsplan Haarzuilens is de uitwerking van één van de vier deelgebieden van Groengebied Utrecht-West (zie verder hoofdstuk 3, beschrijving beleid, en paragraaf 4.1.3, beschrijving Landinrichtingsplan Haarzuilens). In het Landinrichtingsplan wordt de golfbaan benoemd. De voorgenomen uitbreidingslocaties zijn op kaart aangegeven, maar niet verder in tekst uitgewerkt. De grond van de huidige golfbaan is in eigendom van Natuurmonumenten.

Kansen van de voorgenomen activiteit

Niet alleen de Golfclub De Haar heeft baat bij uitbreiding en herinrichting van de golfbaan. Het geeft tevens de gemeente, de provincie, Landinrichtingscommissie, Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap kans invulling te geven aan hun beleidsdoelstellingen op het gebied van landschap, cultuurhistorie, ecologie, water en recreatie. Dit geeft de volgende kansen voor de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan:

- § Binnen de kaders van behoud en uitbreiding van de golfbaan streven naar herstel van het oorspronkelijk ontwerp voor het Zuiderpark van Cuijpers en Copijn. De golfbaan is in het begin van de jaren zeventig van de 20^e eeuw aangelegd in het uit 1906 daterende landschapspark van Cuijpers en Copijn. Het Zuiderpark is aan herstel toe. Veel bomen uit het plan van Copijn zijn verdwenen en de resterende bomen hebben een zodanige omvang bereikt dat de oorspronkelijke verhoudingen verloren zijn gegaan. Onderbegroeiing is deels verdwenen en deels verschenen op plekken die juist open waren. De spanning in het oorspronkelijke ontwerp tussen licht en donker, open en gesloten, zicht en intimiteit is er niet meer. De vorm van de waterlopen is intact gebleven maar veel paden zijn verdwenen. Ook bijzondere beplantingselementen, bruggen en uitzichtpunten zijn verdwenen. Herinrichting van het park biedt een kans zodat met een beter begrip van de opbouw en specifieke kwaliteiten van het park de golfbaan beter ingepast kan worden;
- § Herinrichting en uitbreiding van het park biedt ook kansen om het gebied beter te laten aansluiten bij het in ontwikkeling zijnde groen- en recreatiegebied Haarzuilens. In de toekomst zal de golfbaan onderdeel zijn van dit gebied;
- § Optimaliseren van de ecologische waarden van het park conform de daaraan gestelde natuurdoeltypen. De huidige golfbaan ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor het park zijn de natuurdoeltypen nat schraalgrasland, droog grasland, stroomdalgrasland droog, stroomdalgrasland (droog/vochtig) en multifunctioneel bos. Herinrichting biedt de mogelijkheid de golfbaan (nog) aantrekkelijker te maken voor allerlei planten- en diersoorten;
- § Creëren van waterberging: Met name de uitbreiding van de golfbaan biedt de mogelijkheid om ruimte te creëren voor waterberging. Daarnaast leidt de golfbaanuitbreiding in de uitbreidingsgebieden tot een vermindering van de uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor de waterkwaliteit: op een golfbaan worden over het algemeen per hectare minder bemestings- en bestrijdingsmiddelen gebruikt dan in de huidige landbouwsituatie;

§ Bijdrage aan de recreatieve doelstellingen van de Landinrichting Haarzuilens, waaronder:

- Creëren van een routestructuur door de golfbaan, zodat het Zuiderpark (deels) openbaar toegankelijk wordt. Golfbaan De Haar is in principe een gesloten vereniging. Daarmee is het Zuiderpark van Haarzuilens een gesloten gebied. Herinrichting van de golfbaan biedt de mogelijkheid om een openbaar toegankelijk wandelpad te realiseren over de golfbaan. Wandelaars kunnen vanaf dit pad de golfbaan en het Zuiderpark beleven. Daarnaast draagt de openstelling van de drivingrange met de bijbehorende faciliteiten bij aan de recreatiefunctie van het gehele gebied.
- In ere herstellen van de Haarlaan als de oorspronkelijke zuidelijke toegangsweg naar Kasteel Haarzuilens. De Haarlaan is nu nog de entree en de parkeer-ruimte voor de golfbaan. Herinrichting biedt de mogelijkheid de entree en parkeerruimte te verleggen en zo de Haarlaan te bestemmen voor wandelaars en fietsers.

De uitbreiding en herinrichting van de Golfbaan biedt niet alleen kansen, maar ook enkele bedreigingen op bestaande landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en ecologische waarden. Het is dan ook de doelstelling de eventuele negatieve milieueffecten zo veel mogelijk te beperken, met name de effecten op landschap, cultuurhistorie, archeologie en ecologie.




3 Beleids- en besluitvormingskader

3.1 Inleiding

Onderstaand is een overzicht gegeven van de wet- en regelgeving, die voor de realisatie van de golfbaan relevant is. Het ruimtelijk beleid en het beleid ten aanzien van golfbanen is in dit hoofdstuk samenvattend beschreven. In hoofdstuk 4 worden ook de hoofdpunten uit het beleid voor de andere beleidssectoren beschreven.

Tabel 3.1 Overzicht vigerend beleid

internationaal (voor zover niet opgenomen in nationaal beleid)	Kaderrichtlijn Water (2001)
nationaal	Wetten: o.a. Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Waterwet, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet op de waterhuishouding, Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, Boswet, Wet Luchtkwaliteit, Monumentenwet, Wet Algemene beplainingen Omgevingsrecht (Wabo) Besluiten: o.a. Besluit Externe Veiligheid Nota's: Nota Ruimte, Nota natuur, bos en landschap in de 21 eeuw, Nota Belvédère, Nationaal Milieubeleidsplan 4, Nota Waterbeleid 21 eeuw, 4 Nota Waterhuishouding, Nota Mobiliteit
provinciaal	Structuurvisie Utrecht 2005-2015 (2008, voormalig Streekplan 2005) Gebiedsperspectief Groot Groengebied Utrecht-West (1996) Waterhuishoudingsplan Provincie Utrecht 2005-2010 (2004) Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2015 (2004) Cultuurhistorische Hoofdstructuur (2003) Natuurbeheerplan provincie Utrecht (2010)
regionaal	Waterbeheersplan Stichtse Rijnlanden (2009) Waterstructuurvisie Stichtse Rijnlanden (2002) Deelstroomgebiedsvisie Amstelland, Provincie Utrecht (2002) Gebiedsperspectief Recreatief Groen Stadsgwest Utrecht (2002) Raamplan Groengebied Utrecht West (2001) Ontwikkelingsvisie Landgoed Haarzuilens (2003) Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006) Regionaal Structuurplan Utrecht (2005)
lokaal	Bestemmingsplan Vleuten - De Meern, landelijk gebied (vastgesteld in 1974) Bestemmingsplan Vleuten - De Meern, uitbreidingsplan in hoofdlijnen, (vastgesteld in 1960) Structuurvisie 2015-2030 (2004) Welstandsnota Groenstructuurplan en Meerjarenprogramma Groen Utrecht (2007) Nota Archeologiebeleid (2009) Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (2005) Geluidnota Utrecht Luchtbeleid Utrecht



Figuur 3.1 Uitsnede Streekplankaart [Provincie Utrecht, 2005]

3.2 Ruimtelijk beleid

Nota Ruimte

Het rijksbeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening is vastgelegd in de Nota Ruimte. Ten aanzien van recreatie constateert de Nota Ruimte dat de ontwikkeling van recreatievoorzieningen de afgelopen decennia is achtergebleven bij de verstedelijking. Het is dan ook van belang om voldoende ruimte te reserveren voor groengebieden en andere recreatiemogelijkheden en te streven naar een balans tussen rood en groen/blauw. De beschikbaarheid daarvan in het buitengebied moet in balans zijn met de ontwikkeling van het bebouwde gebied. Het gaat daarbij ook om verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de groene ruimte, zowel door belemmeringen weg te nemen als door het wandel, fiets- en waterrecreatienetwerk te vergroten. Landinrichtingsplan Haarzuilens, als groot groen recreatiegebied, sluit aan bij de genoemde doelstellingen.

Het plangebied voor de golfbaan maakt deel uit van het in de Nota Ruimte begrensde Nationaal Landschap 'het Groene Hart'. Uitgangspunt bij nationale landschappen is 'behoud door ontwikkeling'. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn in dit gebied mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het gebied worden behouden of versterkt. Binnen nationale landschappen is specifieke aandacht nodig voor natuur in relatie tot cultuurhistorie en landschap, en voor toerisme en recreatie. Het nationaal landschap 'het Groene Hart' bestaat uit drie met elkaar samenhangende delen: het Hollands-Utrechts veenweidegebied, de 'waarden' en plassen, met elk hun eigen kernkwaliteiten. In de Nota Ruimte worden als kernkwaliteiten van het Hollands-Utrechts veenweidegebied benoemd:

- § grote mate van openheid;
- § strokenverkaveling met hoog percentage water-land;
- § veenweidekarakter.

Provinciaal en regionaal beleid

Op dit moment is de integrale Structuurvisie 2005-2015 van kracht. In deze Structuurvisie (voorheen: Streekplan) van de provincie staat de gewenste ontwikkeling in een gebied of regio. Na vaststelling van de integrale Structuurvisie 2005-2015 is deze op een aantal onderwerpen gewijzigd, waaronder Nationale Landschappen. Momenteel is er een nieuwe Structuurvisie 2013-2025 in voorbereiding. De nieuwe structuurvisie zal naar verwachting eind 2011 ter inzage worden gelegd en in 2012 definitief worden vastgesteld.

Zoals begrensd in de integrale Structuurvisie 2005-2015 (voormalig Streekplan) ligt het plangebied in landelijk gebied (zie figuur 3.1). Afgezien van de mogelijkheid om nog in beperkte mate nieuw te bouwen bij het stopzetten van een agrarisch bedrijf in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling bij het slopen van bedrijfsbebouwing, is nieuwbouw in dit gebied niet wenselijk. In de provinciale structuurvisie Utrecht is het plangebied aangeduid als Landelijk Gebied 1, Landelijk gebied functionerend als stedelijk uitloopgebied. De categorie Landelijk gebied 1 is omschreven als: Landelijk gebied aansluitend aan stedelijk gebied, met grote stedelijke invloed door een afwisseling van (dag)recreatieterreinen, recreatief groen, fiets- en wandelpaden, omvangrijkere sportcomplexen, maneges, volkstuinencomplexen, agrarisch gebruik en incidenteel tuinbouw; voorts kleine natuurgebieden en ecologische verbindingzones. Het plangebied maakt deel uit van één van de strategische groenprojecten van de provincie dat in 2015 gerealiseerd moet zijn.

In het Regionaal Structuur Plan (RSP) maakt het plangebied deel uit van groengebied aan de westkant van de regio waar de stedelijke recreatie in samenhang met de cultuurhistorische elementen voorop staat. Het plangebied is geplaatst in de categorie 'recreatie-groen'. In 1996 heeft de provincie het "Gebiedsperspectief Groot Groengebied Utrecht" gepubliceerd. Hierin is per deelgebied, waaronder deelgebied Haarzuilens, uitgewerkt waar de nieuw gewenste bos-, recreatie en natuurterreinen gerealiseerd zouden moeten worden gerealiseerd. Het gebied Haarzuilens is na vaststelling van het gebiedsperspectief meer concreet uitgewerkt in het Raamplan Groengebied Utrecht-west (2001). In 2002 is vervolgens het "Gebiedsperspectief Recreatief Groen Stadsgewest Utrecht" vastgesteld, waarin de provincie Utrecht de extra 'Vinac-hectares' voor de ontwikkeling van de nieuwe groengebieden zijn gelokaliseerd. Omdat de realisatie van de nieuwe recreatie-, bos- en natuurgebieden in Groengebied Utrecht-West een m.e.r.-plichtige activiteit is, is een milieueffectrapport Groengebied Utrecht-West (2004) opgesteld. In 2005 is een aanvullend MER gepubliceerd. Deelgebied Haarzuilens, onderdeel van Groengebied Utrecht-west, is uitgewerkt in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006).

Gemeentelijk beleid

In de Structuurvisie Utrecht 2015-2030 wordt de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Utrecht beschreven. Daarbij wordt uitgegaan van drie kernkwaliteiten van de stad, die in de structuurvisie zijn uitgewerkt in drie perspectieven: De Markt, Het Podium en De Binnentuinen.

- § De Markt sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als randstedelijk centrum in een economisch dynamische en hoogstedelijke omgeving;
- § Het Podium sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als ontmoetingsplaats voor winkelen, cultuur, onderwijs en recreatie;
- § De Binnentuin sluit aan bij de kernkwaliteit: de grote stad met kleinschaligheid en sociale cohesie in de wijken.

De perspectieven zijn deels vertaald naar ambities voor de korte en middellange termijn (2015). In het ontwikkelingsbeeld 2015 is het plangebied bestempeld als groen buitenstedelijke groenstructuur.

Voor de lange termijn (2030) sluit het perspectief Het Podium het beste aan bij Haarzuilens: de openbare ruimte in het plangebied wordt als een nieuw recreatiegebied ontwikkeld. Als een "landgoed bij de stad" waar op een drukke dag plaats is voor circa 15.000 recreanten uit omliggende woonkernen. Daarnaast geldt Kasteel de Haar als podium. Per jaar zijn er ongeveer 170.000 betalende bezoekers die het kasteel en/of de tuinen bezoeken. Het ligt voor de hand deze kernkwaliteit te versterken.

Doelstelling binnen het perspectief het Podium is:

- § Het versterken van de landelijke identiteit van Utrecht als ontmoetingsstad;
- § Het bijdragen aan de culturele vitaliteit van de stad;
- § Het versterken van de functionele relatie van de stad met de regio op het gebied van cultuur, onderwijs, voorzieningen en recreatie;
- § Het ontwikkelen van een (bijbehorend) uitnodigend stedelijk milieu.

Samenvattend

Uit de beleidstukken blijkt dat er diverse beleidsdoelstellingen en –statussen bestaan voor het plangebied en directe omgeving. Vraag is of alle beleidsdoelstellingen met elkaar verenigbaar zijn. Het gaat hierbij met name om de schijnbare/mogelijke tegenstrijdige belangen van gebiedsontwikkeling en recreatieve ontwikkeling enerzijds en de bestaande natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden anderzijds. Uit de provinciale structuurvisie Utrecht, de gemeentelijke structuurvisie Utrecht en het landschapsinrichtingsplan Haarzuilens volgt een duidelijke aanwijzing als ontwikkelgebied voor stedelijke uitloop, recreatief groen e.d. Daar staat tegenover dat in het streekplan, de Nota Ruimte, de Nota Belvédère het gebied status heeft als Nationaal Landschap, Belvédèregebied en EHS en dat in het gebied aangewezen wordt als Beschermd Stads- en Dorpsgezicht.

In het voornemen worden de verschillende beleidsdoelstellingen en statussen zoveel als mogelijk als uitgangspunt / randvoorwaarde meegenomen. Waar doelstellingen met elkaar conflicteren wordt dit in dit MER beschreven.

3.3 Beleid ten aanzien van golfbanen

In de integrale Structuurvisie 2005-2015 is ten aanzien van de golfsport opgenomen dat de provincie de realisatie van nieuwe golfaccommodaties stimuleert. Hierbij wordt gekeken naar een mogelijkheid om de realisatie te combineren met natuurontwikkeling, herstel en ontwikkeling van (cultuurhistorische) landschapsstructuren. Als randvoorwaarde geldt voor zowel uitbreidingen van bestaande golfbanen als bij de realisatie van nieuwe golfbanen, dat de golfbaan zoveel mogelijk openbaar toegankelijk moet zijn voor recreatief medegebruik.

Golfbanen moeten bij voorkeur aangelegd worden in de directe nabijheid van de vraag, dus in landelijk gebied met als hoofdfunctie stedelijk uitloopgebied (landelijk gebied 1). In bijzondere gevallen is de aanleg buiten de EHS in landelijk gebied 3 aanvaardbaar. In landelijk gebied 3 wordt in toenemende mate de agrarische en ecologische functie gecombineerd met recreatieve ontwikkelingen en met rood voor groen.

Hier moeten dan grote maatschappelijke voordelen tegenover staan op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie.

Het plangebied voor de golfbaan valt onder landelijk gebied 1 en past derhalve in het provinciaal beleid ten aanzien van golfbanen.

3.4 Te nemen besluiten

3.4.1 Bestemmingsplan

Realisatie van de voorgenomen uitbreiding van de golfbaan past deels niet in de vigerende bestemmingen van de uitbreidingsgronden. De herinrichting van de bestaande golfbaan is wel mogelijk conform de vigerende bestemmingsplannen.

Voor de golfbaan en de uitbreidingslocaties zijn twee bestemmingsplannen van toepassing (zie ook figuur 3.2 en 3.3):

- § Vleuten - De Meern, landelijk gebied, vastgesteld in 1974;
- § Vleuten - De Meern, uitbreidingsplan in hoofdlijnen, vastgesteld in 1960.

Bestaande golfbaan

De bestaande golfbaan, het noordoostelijke uitbreidingsgebied en een deel van de oostelijke uitbreiding vallen onder bestemmingsplan Vleuten de Meern, landelijk gebied. De bestemming is “landgoederen”, uitsluitend bestemd voor het behoud of herstel van de aldaar voorkomende danwel daaraan eigen landschappelijke, natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische waarden, alsmede voor de uitoefening van het binnen deze bestemming voorkomende agrarische bedrijf, met dien verstande dat naast de reeds bestaande bebouwing geen nieuwe hoofdgebouwen mogen worden opgericht.

Het is binnen de bestemming toegestaan het gebied gelegen ten zuiden van de Bochtdijk te gebruiken voor de aanleg van een golfbaan en voor de bouw van de daarbij behorende accommodaties zoals een clubhuis, materialenberging e.d. met dien verstande dat:

- § de bebouwing uitsluitend mag worden opgericht binnen de op de kaart daarvoor aangegeven bouwpercelen;
- § de bouwpercelen voor maximaal 50% mogen worden bebouwd;
- § de goot- en nokhoogte van de bebouwing nergens meer zullen bedragen dan 4,5 respectievelijk 7,5 meter.


Uitbreidingen

De gehele westelijke uitbreiding en een deel van de oostelijke uitbreidingen vallen onder bestemmingsplan Vleuten de Meern, uitbreidingsplan in hoofdlijnen. De bestemming is “Agrarische gronden”. Het is binnen deze bestemming niet toegestaan een golfbaan te realiseren. Op deze gronden dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd.

Voor het plangebied van Landinrichtingsplan Haarzuilens, waarbinnen de golfbaan gelegen is, is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding; bestemmingsplan Haarzuilens. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is het beschermen van het beschermd dorpsgezicht en de nieuwe ontwikkelingen in het kader van het landinrichtingsplan Haarzuilens planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het plangebied van het bestemmingsplan is weergegeven in figuur 3.4.




Figuur 3.2 Bestemmingsplan Vleuten –De Meern,
Uitbreidingsplan op hoofdlijnen 1960
[Nota van Uitgangspunten, Gemeente Utrecht, 2007]



Figuur 3.3 Bestemmingsplan Vleuten –De Meern,
Landelijk gebied 1974
[Nota van Uitgangspunten, Gemeente Utrecht, 2007]

Bestemmingsplan Haarzuilens

De gemeente Utrecht heeft besloten de gehele golfbaan planologisch vast te leggen in het Bestemmingsplan Haarzuilens. Het bestemmingsplan Haarzuilens gaat de golfbaanuitbreiding concreet vastleggen in een specifieke bestemming Sport-golfbaan. Binnen deze bestemming is het niet mogelijk de gronden voor andere sportdoeleinden te gebruiken. Bebouwing is alleen mogelijk binnen de daarvoor aangewezen bouwvlakken. Via dubbelbestemmingen (archeologie, ecologie en cultuurhistorie) geldt een aanlegvergunningstelsel, waarmee de bestaande waarden in het gebied worden beschermd.



Figuur 3.4 Plangebied Ontwerp-Bestemmingsplan Haarzuilens

3.4.2 Vergunningen

Voor de realisatie van de golfbaan moet tegelijk of direct na het vaststellen van het bestemmingsplan een aantal vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. De belangrijkste vergunningen en ontheffingen die mogelijk van toepassing zijn, zijn:

- § Ontheffing van de bepalingen in de Flora- en faunawet (bevoegd gezag: Ministerie van EI&I) en Nb-wet (bevoegd gezag: Provincie Utrecht);
- § Ontgrondingsvergunning (bevoegd gezag: provincie);
- § Bouwvergunning (bevoegd gezag: gemeente);
- § Meldingen AMvB volgens de Wet milieubeheer (bevoegd gezag: gemeente);
- § Vergunning in het kader van de Keur (bevoegd gezag: waterschap);
- § Vergunning in het kader van de Wvo (bevoegd gezag: waterschap);
- § Vergunning(en) in het kader van de Monumentenwet (bevoegd gezag: gemeente);
- § Kapvergunning(en) (bevoegd gezag: gemeente);
- § Aanlegvergunningen (bevoegd gezag: gemeente).
- § Flora- en faunaontheffing (bevoegd gezag: Ministerie van ELI)

Sinds de invoering van de Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsvergunning) 1 oktober 2010 kan een groot deel van bovenstaande vergunningen gezamenlijk in een zogenaamde omgevingsvergunning worden aangevraagd, waarbij de gemeente coördinerend bevoegd gezag is. Dit geldt niet voor alle vergunningen: b.v. de ontgrondingsvergunning blijft een aparte procedure volgen met de provincie als bevoegd gezag.

4 Bestaande milieusituatie en autonome ontwikkeling

4.1 Inleiding

4.1.1 Over dit hoofdstuk

Dit hoofdstuk beschrijft de beoogde locatie voor uitbreiding en herinrichting van de golfbaan en de omgeving, respectievelijk het plangebied en het studiegebied. De milieusituatie van de omgeving is mede richtinggevend geweest voor de locatie en het ontwerp van de golfbaan zoals beschreven in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 beschrijft de effecten van de realisatie ten opzichte van de bestaande situatie. Omdat de planvorming en de aanleg enige jaren zal duren is het niet alleen van belang de huidige milieusituatie te kennen maar ook de autonome ontwikkeling (zonder realisatie van de golfbaan) te beschrijven. De beschrijving van de autonome ontwikkelingen gebeurt op basis van voorgenomen ontwikkelingen voor zover beleidsmatig vastgesteld (o.a. Landinrichting Haarzuilens).

In dit rapport is als referentiejaar uitgegaan van 2012. Dit is het jaar waarin de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan naar verwachting zal zijn gerealiseerd en in gebruik genomen is.

In dit hoofdstuk is per milieuaspect de huidige situatie beschreven.

Om alle mogelijke effecten bij aanleg en gebruik in beeld te krijgen worden in dit rapport de effecten van de golfbaan vergeleken met twee referentiesituaties: de huidige omgeving en de toekomstige omgeving na realisatie van Landinrichting Haarzuilens.

4.1.2 Korte karakteristiek plangebied

Ligging van het plangebied

De golfbaan De Haar is gelegen ten westen van Vleuten in het Zuiderpark ten zuiden van Kasteel De Haar. De golfbaan is gelegen in een bosachtig landschapspark en wordt omgeven door open vlakke ontginningsgebieden die agrarisch gebruikt worden. Het Zuiderpark heeft grote landschappelijk, cultuurhistorische en ecologische waarden. Het plangebied wordt omgeven door een aantal wegen: de Bochtdijk aan de noordzijde, de Rijndijk aan de westzijde, de Parkweg (tevens ontsluitingsweg voor de golfbaan) aan de zuidzijde en de Eikslaan en Joostenlaan aan de oostzijde.

Drie uitbreidingslocaties

De uitbreidingslocaties van de golfbaan bevinden zich (zie figuur 1.1) ten noordoosten (A), ten zuidoosten (B) en ten zuidwesten (C) van het Zuiderpark:

- § uitbreidingslocatie A heeft een oppervlakte van 3 ha. en is momenteel in gebruik als bouwland (maïs);
- § uitbreidingslocatie B heeft een oppervlakte van 8 ha. en wordt momenteel gebruikt als grasland;
- § uitbreidingslocatie C heeft een oppervlakte van 6 ha. Dit gedeelte wordt begrensd door de Haarlaan, Rijndijk en Parkweg. Het gebied is momenteel in gebruik als weiland, en wordt soms gebruikt als evenementparkeerruimte voor kasteel de Haar.



Figuur 4.1 Huidige routing golfbaan De Haar [Van Aalderen, 2010]

Huidige golfbaan

De huidige golfbaan van Golfclub De Haar is een 9 holes baan met clubhuis, greenkeepersloods en driving range (zie figuur 4.1). De golfbaan is in 1974 aangelegd in het ca. 60 ha. grote Zuiderpark van Haarzuilens. Door de gevarieerde ruimtelijke opbouw, de afwisseling van bos en boomgroepen, de waterpartijen, het glooiende reliëf is de baan te beschrijven als een hoogwaardige parkbaan. De ligging in het kasteelpark van Haarzuilens met zicht op het kasteel geeft de golfbaan een uniek karakter.

De golfbaan wordt ontsloten via de Parkweg ten zuiden van het park en de Haarlaan aan de westzijde. De entree van de golfbaan bevindt zich aan de zuidwestzijde van het park. Aan de noordwestzijde zijn de parkeerplaatsen gelegen (tussen de bomen langs de Haarlaan), staat het clubhuis en is de drivingrange gelegen. De drivingrange is met 160 m. aan de korte kant en bovendien vanuit golfoptiek niet ideaal georiënteerd. Centraal op de golfbaan ligt een greenkeepersloods.

De routing van de golfbaan volgt in hoofdlijnen de oorspronkelijke opzet van het kasteelpark. Vanaf het clubhuis in het noordwesten van de golfbaan wordt eerst naar het zuiden gespeeld en vervolgens via zes holes in het zuidelijk deel van het park via twee holes terug naar het clubhuis. Op de huidige golfbaan wordt het (noord)oostelijk deel van het park niet voor golf gebruikt.

Golfclub De Haar is een niet-openbare vereniging met ca. 500 leden. Het verloop in leden is beperkt, er bestaat dan ook een wachtlijst. Greenfeespelers zijn welkom op de baan. Op maandag organiseert de golfclub bedrijvendagen. Er worden geen toernooien en geen niet golfgerelateerde activiteiten georganiseerd. Het clubhuis heeft geen openbare horeca-functie en is alleen toegankelijk voor leden en gasten.



4.1.3 Autonome ontwikkeling: Landinrichting Haarzuilens

Voorgeschiedenis

In 1996 heeft de provincie het "Gebieds perspectief Groot Groengebied Utrecht" gepubliceerd. Hierin is per deelgebied, waaronder deelgebied Haarzuilens, uitgewerkt waar de nieuw gewenste bos-, recreatie en natuurterreinen gerealiseerd zouden moeten worden. Het gebied Haarzuilens is na vaststelling van het gebieds perspectief meer concreet uitgewerkt in het Raamplan Groengebied Utrecht-west (2001). In 2002 is vervolgens het "Gebieds perspectief Recreatief Groen Stadsgewest Utrecht" vastgesteld, waarin de provincie Utrecht de extra 'Vinac-hectares' voor de ontwikkeling van de nieuwe groengebieden hebben gelokaliseerd.

De realisatie van de nieuwe recreatie-, bos- en natuurgebieden in Groengebied Utrecht-West is volgens de geldende m.e.r.-regelgeving een m.e.r.-plichtige activiteit. Om deze reden heeft de Landinrichtingscommissie een MER opgesteld voor het groengebied. De provincie heeft de richtlijnen van de MER en vervolgens het MER vastgesteld (2004). In 2005 is een aanvulling op het MER opgesteld.

Onderzochte alternatieven

In MER Groengebied Utrecht-West is voor de inrichting van het groengebied een tweetal alternatieven uitgewerkt: het Bosalternatief en het Open Landschapalternatief. In het Bosalternatief is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk mensen moeten kunnen recreëren in een groene omgeving. Bos met een recreatieve hoofdfunctie is dan de meest geschikte invulling, omdat bosgebieden de hoogste recreatieopvangcapaciteit hebben. Bossen met een besloten karakter staan echter in schril contrast met het huidige veelal open weide- en akkerlandschap. In het Open Landschapalternatief is daarom gekozen voor behoud van het meer open agrarische landschap. Het gebied wordt dan echter wel intensief voor recreatie ontsloten. Omdat het in open gebieden moeilijker is om grote hoeveelheden recreanten op te vangen, ligt de totale recreatie opvangcapaciteit in dit alternatief lager dan in het Bosalternatief. Beide alternatieven hebben vooral positieve milieueffecten tot gevolg en nauwelijks negatieve milieueffecten. Beide alternatieven voldoen aan de vooraf gestelde recreatiecapaciteit. Het Landinrichtingsplan voor Haarzuilens (2006, figuur 4.2) sluit aan op het Open Landschapalternatief.

Doelstelling

De doelstelling van het Landinrichtingsplan Haarzuilens is de realisatie van een openbaar toegankelijk recreatiegebied van circa 450 ha. en 15 km. recreatieverbindingen voor wandelaars en/of fietsers. Op een drukke dag (ca. 5x per jaar) moet het gebied plaats bieden aan 15.000 nieuwe dagrecreanten (exclusief bestaande voorzieningen). Het nieuwe recreatiegebied behoudt een groene inrichting en is vooral bestemd voor de omliggende woonkernen, waaronder Leidsche Rijn, en de bewoners in het gebied zelf. Gestreefd wordt naar een aantrekkelijk recreatiegebied wat betreft bereikbaarheid, beleving van rust en ruimte, hoogwaardige natuur en veiligheid. Ook voor andere functies dan recreatie (zoals water, milieu en verkeer) neemt het landinrichtingsplan maatregelen om de bestaande kwaliteiten van het gebied te bewaren en, waar mogelijk, te verhogen.



natuur en landschap

-  bloemrijk grasland
-  bos, struweel
-  laanbeplanting
-  speel- en ligweide
-  rietland / ruigte
-  nat schraal grasland
-  zichtlijn
-  ecologische verbinding
- waterbeheersing**
-  waterloop indicatief
-  te verbeteren waterloop

verkeer

-  afsluiting voor autoverkeer
-  beperkt doorgaand verkeer
-  bestemmingsverkeer
-  fietsen
-  wandelen
-  zoeklocatie fietspaden / wandelpaden
-  zoeklocatie parkeerplaats

overige

-  zoeklocatie pleisterplaats
-  zoeklocatie markante plek

Figuur 4.2 Landinrichtingsplan Haarzuilens [DLG, 2006]

De basisfilosofie van het Landinrichtingsplan

Vanuit het Open Landschapalternatief is de basis voor het landinrichtingsplan:

1. Landgoed bij de stad;
2. Kasteel de Haar als sfeermaker van het landgoed;
3. Intensieve recreatie in een relatief open landschap;
4. Cultuurhistorie als drager voor recreatie;
5. Natuur als toegevoegde waarde;
6. Goed bereikbaar landgoed voor de fiets en auto;
7. Parkeren bij de invalswegen van het recreatiegebied.

Deelgebieden

Het Landinrichtingsplan is verdeeld in deelgebieden, ieder met een eigen ontwikkeling en karakteristiek (zie ook figuur 4.3):

De Rivier, tussen de Parkweg en het spoor (ten zuiden van plangebied golfbaan)

De rivier wordt weer beleefbaar op de stroomrug. Er zal een veelheid aan activiteiten mogelijk worden gemaakt zoals wandelen langs de rivier, picknicken op een gazon, vissen, liggen in een weide, struinen door een bosje, kanoën, schaatsen of waterspelen. In het gebied kunnen rietland, ruigte, bos en struweel, natte schraallanden en bloemrijke graslanden tot ontwikkeling komen. Het motto is hier 'avontuurlijk spelen langs de rivier'. Er is behoefte aan een theehuis waar men uitzicht heeft over de rivier en op de Hamtoren.

Parkbos de Haar, ten westen van de Haarlaan

Dit nieuw te ontwikkelen parkbos krijgt dezelfde uitstraling als het Noorderpark bij het kasteel, maar dan een modernere uitvoering ervan en openbaar toegankelijk. Het wordt een bos waarin verschillende overgangsfasen van bos aanwezig zijn met open plekken. Veel soorten bosvogels en insecten zullen zich hier thuis voelen. In het gebied kunnen essen-iepenbos, haagbeukenbos, bloemrijk grasland en plaatselijk moerasvegetaties (rietland, ruigte, water) tot ontwikkeling komen. Het wordt vooral een wandelgebied en op de open plekken kan men langer verblijven. Kinderen kunnen hier spelen op de speel- en ligweiden.

Parklandschap, ten noorden van het parkbos en Noorderpark

Het parklandschap krijgt een meer open karakter dan het Parkbos. Het wordt een overgangsgebied naar het open weidegebied van het Groene Hart met parkelementen en bloemrijke graslanden. Men moet het gevoel krijgen dat de landbouw onderdeel uitmaakt van het landgoed. Grazige weiden met bloemen en rijke slootvegetaties en natte ruigten zullen volop afwisseling bieden. Het wordt niet zozeer een gebied om in te verblijven als wel om doorheen te wandelen en te fietsen. Het landschap blijft het huidige, open karakter behouden. Het zicht vanaf het open landschap op de bosrand van het kasteel is een ruimtelijke kwaliteit die behouden blijft.

Wielrevelt (Haarveld), tussen Vleuten en het kasteelpark

Het landschap blijft het huidige, open karakter behouden. Het zicht vanaf het open landschap op de bosrand van het kasteel is een ruimtelijke kwaliteit die behouden blijft. De relatieve, openheid van het Wielrevelt (zuidwestelijk deel van het park) zal een bijzonder contrast met de stad zijn. Het oude cultuurlandschap met boomgaarden en knotwilgenrijen, waarin de steenuil kan broeden, is zeer geliefd. Het landschap wordt vooral bepaald door bloemrijke graslanden met slechts plaatselijk enige opgaande struwelen en boomgroepen. De verkavelingstructuur en oude kerkpaden leggen de basis voor de recreatieve verbindingen vanwaar men kan genieten van de zichtlijnen. Deze paden zullen in meerdere soorten aanwezig zijn zodat men zowel over

een brede, verharde laan als over een onverhard pad dwars door een bloemrijk weiland of langs grazend vee kan lopen. Pleisterplaatsen zorgen voor afwisseling voor de recreant. De archeologisch waarde van het gebied zal beleefbaar worden gemaakt.

Rust en Ruimte, vooral de blijvende landbouwgebieden

Deze gebieden stralen rust en ruimte uit en zijn vooral traditioneel landbouwgebied. Er is een oude, door de jaren heen onveranderde verkaveling. Een deel betreft het nieuwe recreatiegebied ten westen van de Haarrijnse plas. Het beeld daar zal vooral worden bepaald door natte en droge schraallanden, rietlanden en vochtige ruigte.

Pleisterplaatsen

Er is in het plangebied Haarzuilens ruimte voor een aantal pleisterplaatsen met openbare voorzieningen.



Figuur 4.3 Deelgebieden binnen Landinrichting Haarzuilens (gemeente Utrecht, 2009)

Extra ontwikkelingen ten opzichte van het Landinrichtingsplan

De Stichting Kasteel De Haar wil meer bezoekers trekken om het kasteel financieel sluitend te kunnen exploiteren. De exploitatie komt de duurzame instandhouding van het topmonument ten goede. De Stichting heeft bij de gemeente een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ingediend voor het gebruik van de gebouwen aan het Stalplein ten behoeve van een restaurant, inclusief ruimte voor recepties en besloten partijen, een kantoor voor de Stichting, een bezoekerscentrum en een souvenirwinkel. Planologische vrijstelling hiervoor is inmiddels verleend. De gebruikswijziging van de gebouwen rondom het stalplein wordt opgenomen in het bestemmingsplan. De recreatieve functie van kasteel en park sluit goed aan bij de plannen voor het omliggende gebied, in het kader van de uitvoering van het Landinrichtingsplan Haarzuilens.

Effecten

Uitvoering van het landinrichtingsplan heeft vooral positieve effecten op de recreatie-waarde, de natuurwaarden, de landschappelijke waarden en het waterhuishoudkundig systeem tot gevolg. Het landinrichtingsplan maakt verschillende vormen van recreatie mogelijk en biedt een diversiteit aan sferen die het gebied een grote belevingswaarde geven. Uitvoering van het landinrichtingsplan zal het leefgebied voor flora en fauna duidelijk vergroten. De agrarische activiteiten verdwijnen voor een groot deel en hiervoor in de plaats worden nieuwe recreatie-, bos- en natuurgebieden gerealiseerd. Het zorgt voor een uitgebreid netwerk aan ecologische verbindingen zowel binnen het gebied zelf als met de omgeving. Uitvoering van het landinrichtingsplan zal de bestaande (park)landschappelijke structuren benadrukken. De landinrichtingscommissie gaat zorgvuldig om met de archeologische waarden. In de functiewijzigingsgebieden komt de huidige landbouwfunctie voor een groot deel te vervallen. Deze gebieden krijgen de hoofdfunctie recreatie en natuur. Het gebied blijft goed bereikbaar voor doorgaand verkeer. Het verkeer van en naar het gebied neemt weliswaar toe. Maar daar staat tegenover dat het gebied minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer door verkeersremmende maatregelen ten behoeve van de recreatie. Zonder verkeersmaatregelen is het in 2015 in het plangebied drukker dan met voorgestelde maatregelen. Het recreatieverkeer betreft maar een klein deel van de totale verkeersbelasting in het gebied. Het waterhuishoudkundige systeem, zoals dat in de huidige situatie functioneert, blijft in hoofdlijnen overeind. De oppervlakte open water wordt in enkele deelgebieden vergroot. De mogelijkheden voor waterconservering nemen hierdoor toe.

4.2 Landschap en cultuurhistorie

4.2.1 Beleid

Landschap (Nota Ruimte)

Het landschap in Nederland staat onder druk. Aandacht voor de landschappelijke kwaliteit en het ruimtelijk ontwerp is daarom nodig. Het (cultuur) landschap is een belangrijk uitgangspunt voor de (her) inrichting van Nederland. Het nationaal beleid richt zich vooral op borging en ontwikkeling van de gebiedseigen kernkwaliteiten van (inter)nationaal waardevolle landschappen. Beleidsmatig wordt er naar gestreefd de identiteitswaarde en de (groene) gebruiksmogelijkheden van het landelijk gebied zoveel mogelijk te behouden en te ontwikkelen. De primaire verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit van het Nederlandse landschap ligt bij provincies. Een aantal bijzondere waardevolle gebieden en gebouwen is aangemerkt als nationaal landschap en/of opgenomen op de lijst van Werelderfgoederen van de UNESCO. Het plangebied ligt in een nationaal landschap Groene Hart. Het nationaal landschap 'het Groene Hart' bestaat uit drie met elkaar samenhangende delen: het Hollands-Utrechts veenweidegebied, de 'waarden' en plassen, met elk hun eigen kernkwaliteiten. In de Nota Ruimte worden als kernkwaliteiten van het Hollands-Utrechts veenweidegebied benoemd:

- § grote mate van openheid;
- § strokenverkaveling met hoog percentage water-land;
- § veenweidekarakter.

Cultuurhistorie (Nota Ruimte, Nota Belvédère, Cultuurhistorische Hoofdstructuur Utrecht)

Het rijk hecht in de Nota Ruimte aan borging en ontwikkeling van gebieden en structuren met zowel (inter)nationaal erkende als voor Nederland kenmerkende cultuurhistorische waarden, waarbij het rijk zich met name richt op de Nationale Landschappen.

In de Nota Belvédère wordt de relatie tussen het ruimtelijk beleid en de cultuurhistorie aangeduid. De doelstelling met betrekking tot het ruimtelijke beleid luidt: Het erkennen en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit in zowel het stedelijke als landelijke gebied, als kwaliteit en uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen.

Daarvoor wordt een vijftal richtingen aangegeven, waaronder:

- § vroegtijdige en volwaardige afweging;
- § volwaardig betrekken van cultuurhistorie bij planologische procedures en planvormingsprocessen.

In de nota Belvédère worden verspreid over heel Nederland cultuurhistorische meest waardevolle gebieden aangegeven, de zogenoemde Belvédèregebieden. Daar geldt een speciale aandacht voor het versterken en benutten van de cultuurhistorische identiteit en de daarvoor bepalende kwaliteiten (fysieke dragers).

Het gehele zoekgebied ligt in het Belvédèregebied Nieuwkoop en Harmelen.

Het gebied Nieuwkoop-Harmelen is aangewezen als Belvédèregebied omdat het een veenontginningsgebied is van Europese betekenis, een schoolvoorbeeld van het typische Hollands-Utrechts cope ontginningslandschap. Het kasteel De Haar en omgeving wordt in de nota Belvédère benoemd als bijzondere buitenplaats. Daarnaast worden de hoge archeologische waarden genoemd.

Monumenten worden beschermd in het kader van de Monumentenwet 1988 en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Er bestaan twee categorieën, de (archeologische) monumenten en de beschermde stads- of dorpsgezichten. Met monumenten worden alle 'onroerende zaken' en terreinen bedoeld. Tot die onroerende zaken horen gebouwen en objecten die ten minste vijftig jaar oud zijn. Zij moeten van belang zijn door hun schoonheid, de wetenschappelijke en/of hun cultuurhistorische betekenis. Een monument kan worden aangewezen als rijksmonument wanneer het aan deze regels voldoet en als het een nationale, unieke waarde heeft. Door die bescherming wordt geprobeerd de historisch gegroeide structuur van een stad of dorp te handhaven. Voor de afbraak, wijziging of verwijdering van monumenten dient men een vergunning aan te vragen bij B&W. Per 1 september 2007 is de Monumentenwet herzien en is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in de Monumentenwet geïmplementeerd (zie archeologie). Vanuit het provinciaal cultuurhistorisch beleid zoals vastgelegd in de nota's Niet van Gisteren, Cultuurhistorische Hoofdstructuur provincie Utrecht (2003) en de Cultuurhistorische Atlas De Tastbare Tijd (2005) zijn voor Haarzuilens van belang:

- § Handhaven voldoende open ruimte tussen park De Haar en Leidsche Rijn;
- § Rekening houden met zichtlijnen van De Haar en het contrast met het noordelijk gelegen polderlandschap
- § Rekening houden met de archeologische potenties.

Het in het Landinrichtingsplan voorziene parkbos ten westen van De Haar wordt als kans gezien om het nooit gerealiseerde parkdeel van Kasteel de Haar (in eigentijdse vorm) te realiseren [gemeente Utrecht, 2009].

4.2.2 Landschappelijke waarden

Plangebied en omgeving

Het plangebied ligt in het rivierengebied van de (voormalige) Oude Rijn en de Vecht. Het ligt op de overgang van een stroomruggen/oeverwallen landschap ten zuiden van de Parkweg en een copeontginningenlandschap aan de oost-, west en noordzijde (zie figuur 4.4). Het plangebied zelf ligt op een stroomrug van de Oude Rijn, ca. 1,5 km breed oost-west lopend, actief van ca. 6.000 tot 2.000 jaar geleden.


Het landschap ten oosten van de Rijndijk kenmerkt zich door waterlopen, oeverwallen, onregelmatige verkavelingspatronen en een landgebruik met relatief veel weilanden, akkerlanden en boomgaarden. Dit geeft het gebied een grillig, natuurlijk half gesloten uiterlijk. Het gebied wordt doorsneden door de spoorlijn Utrecht-Woerden, die een landschapsvreemd element vormt.

Het copeontginningenlandschap ten westen van de Rijndijk kenmerkt zich daarentegen door regelmatigheid, verkaveling in smalle stroken en openheid. Lange rechte wegen en watergangen versterken de regelmatige structuur. Het copeontginningenlandschap wordt doorsneden door een spoorlijn, de lijn Gouda-Amsterdam.


Tabel 4.1 geeft een overzicht van de karakteristieken van de twee landschapstypen.

Tabel 4.1 Overzicht karakteristieken landschapstypen

Stroomruglandschap	Kommen / cope-ontginningenlandschap
Kleinschalig en gedifferentieerd	Grootschalig
Visueel verdicht	Open
Blokverkaveling	Regelmatige strokenerkaveling (cope)
Verscheidenheid in grondgebruik	Monofunctioneel grondgebruik: veeteelt
Hoogte 0, 5 – 1 m + NAP	Hoogte 0,5 -1m - NAP



Figuur 4.4 Landschapstypen / geomorfologie [MER Groot Groen Gebied Utrecht West, 2004]



Figuur 4.5 Hoogtekaart [MER Groot Groen Gebied Utrecht West, 2004]

Het gebied ten oosten van het plangebied is aanzienlijk aan het veranderen. De Vinex-locatie Leidsche Rijn gaat ruimte bieden aan ongeveer 30.000 woningen met circa 80.000 tot 90.000 inwoners en maakt van het agrarische gebied een groot stedelijk woongebied. Ook de infrastructuur wordt hiervoor aangepast, waardoor de landschappelijke structuur verandert: de stad komt dichterbij.

Kasteel en kasteelpark

Kasteel de Haar en de parken ten noorden en zuiden ervan vormen een geïsoleerd gesloten element tussen het stroomruggenlandschap en het copeontginningenlandschap.

Het gebied is circa twee kilometer lang en één kilometer breed. Het gebied is kleinschalig en besloten en ligt hoger dan de omgeving.

De landschappelijke waarde van het plangebied is met name gelegen in de contrasten met de omgeving en in het parkontwerp.

Het park rondom kasteel de Haar bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel, het Noorderpark en het Zuiderpark, gescheiden door de Bochtdijk. Het gebied direct rond het kasteel bestaat uit een aantal formeel aangelegde tuinen.

Het noordelijk deel, waarin het kasteel zich bevindt, is in gebruik als park bij het kasteel.

Het park is toegankelijk vanuit drie richtingen. Twee hiervan, de Zuylenlaan en de Haarlaan, zijn aangelegd als formele lanen met aan weerszijden grote bomen. De zuidelijke toegang aan de Bochtdijk wordt gebruikt als hoofdtoegang. Het heeft een besloten karakter, waardoor het kasteel slechts op een paar plekken te zien is.

Het Zuiderpark heeft een gesloten karakter. Het hele park is omzoomd met boompartijen, die strakke gesloten bosranden vormen langs het open weidegebied. Het omringende gebied bestaat uit open akkers en weidegebied. Het zuidelijk deel van het park wordt gebruikt als golfbaan. Het is verbonden met het noordelijk deel door een loopbrug, die onderdeel is van het padenpatroon.

4.2.3 Ruimtelijk-visuele kwaliteit

Ruimtelijk visueel is er sprake van grote contrasten. Het park Haarzuilens is gesloten en laat vanaf de omgeving weinig doorkijk toe. Het omliggende copelandschap daarentegen is zeer open met lange zichtlijnen. Het rivierlandschap ten zuiden van de golfbaan is half open met een afwisseling in open akkerlanden en gesloten boomgaarden.

Karakteristiek voor het parklandschap rondom kasteel de Haar is de waaier van zichtlijnen vanuit het kasteel. De zichtlijnen betreffen drie lange zichtlijnen vanuit het kasteel naar het Zuiderpark (zie verder paragraaf 4.2.4)

Opgemerkt dient te worden dat de oorspronkelijke ruimtelijke visuele kwaliteit van het park, honderd jaar na aanleg, is afgenomen. Omdat veel bomen uit het plan van Henri Copijn zijn verdwenen of een forse omvang hebben bereikt, zijn de oorspronkelijke ruimtelijke verhoudingen verloren gegaan. Ook is de beleving voor de wandelaar veranderd door het verdwijnen of verschijnen van onderbegroeiing. Contrasten van open-geslotenheid, licht-donker en de aanwezigheid van sommige zichtlijnen zijn afgezwakt. Tenslotte zijn door de aanleg van de golfbaan hoogteverschillen toegevoegd en paden en boomgroepen verdwenen.

Het gebied ten zuiden van de Bochtdijk/Thematerweg is van uitzonderlijke ruimtelijk-visuele waarde [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004]. Bepalend hierin zijn de strakke bosranden van het Zuiderpark en de evenwijdige wegen Eikslaan en Joostenlaan met transparante bomenrijen. Het gebied kent een grote openheid.

4.2.4 Cultuurhistorische waarden

Het plangebied is cultuurhistorisch zeer waardevol en op diverse wijzen als waardevol benoemd en beschermd:

- Het maakt deel uit van Belvédèregebied Nieuwkoop en Harmelen (zie ook paragraaf 4.2.1.);
- Het Kasteel de Haar, afzonderlijke bebouwing en elementen, de omliggende tuinen en parken, diverse panden in het dorp Haarzuilens, de betonnen brug over de Bochtdijk en het pand aan de Haarlaan 3 zijn beschermd als Rijksmonumenten in het kader van de Monumentenwet (zie tekstkader en figuur 4.6). Ook zijn enkele panden in het dorp beschermd als gemeentelijk monument;
- Het Kasteel de Haar en de ruime omgeving waarin het kasteel ligt zijn voorgedragen als Beschermd Dorpsgezicht in het kader van de Monumentenwet (zie tekstkader en figuur 4.6).

De bescherming in het kader van de Monumentenwet en de gemeentelijke verordening maakt dat ruimtelijke ingrepen erin niet zondermeer zijn toegestaan en dat voor ingrepen een vergunning noodzakelijk is in het kader van de Monumentenwet en/of -verordening. Deze paragraaf beschrijft de cultuurhistorische waarden in en rond het plangebied.

Rijksmonumentale status Zuiderpark

Het Zuiderpark is als onderdeel van de tuinen en parken rondom Kasteel de Haar in 2006 aangewezen als Rijksmonument (monumentnummer 527893).

In het register is een uitgebreide beschrijving opgenomen van het Zuiderpark (zie onder kopje “Zuiderpark”). Het park is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang:

- vanwege de ontstaansgeschiedenis;
- als zeldzaam gaaf bewaard voorbeeld van een aanleg in landschapsstijl van Henri Copijn
- vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur;
- vanwege de, ook in detail, gaaf bewaarde structuur;
- vanwege de voor Nederland ongebruikelijke omvang;
- vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp

Daarnaast zijn twee karakteristieke elementen in het Zuiderpark in 2006 apart aangewezen als Rijksmonument:


- de brug over de Bochtdijk (monumentnummer 527917)
- het pand aan de Parkweg 3, in de zuidoosthoek van het Zuiderpark (monumentnummer 527920)

De brug over de Bochtdijk is een rustiek houtimitatie betonnen brug daterend uit 1905. De brug is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang, vanwege:

- de ornamentale waarde;
- de ensemblewaarde;
- de zeldzaamheidswaarde.

Het pand aan de Parkweg 3 betreft een voormalige boswachterswoning uit 1924. De woning is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang, vanwege:

- de gaafheid;
- de ornamentale waarde;
- de ensemblewaarde.



Figuur 4.6

Waarderingskaart uit toelichting aanwijzing beschermd dorpsgezicht Haarzuilens [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004]

Beschermd Dorpsgezicht Haarzuilens

Een groot gebied rond kasteel De Haar is in 2004 door de ministeries van OCW en VROM voorgedragen om aangewezen te worden als beschermd dorpsgezicht volgens de Monumentenwet 1988. De voorgenomen aanwijzing komt voort uit het landelijke Monumenten Inventarisatie Project jongere bouwkunst en stedenbouw en betreft bebouwing en stads- en dorpsstructuren uit de periode 1850-1940.

De gemeente Utrecht moet nog een advies geven over de voorgedragen aanwijzing. Dit wordt in 2011 verwacht. Indien het advies positief is, volgt definitieve aanwijzing naar verwachting ca. twee jaar daarna.

Met het opstellen van een bestemmingsplan wordt, wanneer dat bestemmingsplan voldoende beschermend is, voldaan aan artikel 36 van de Monumentenwet waarin staat dat de gemeenteraad ter bescherming van een beschermd stads- en dorpsgezicht een bestemmingsplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening dient vast te stellen.

Het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens omvat de eind 19 e eeuwse aanleg van kasteel De Haar, het kasteeldorp Haarzuilens, en de omringende, op de middeleeuwse ontginningspatronen gebaseerde landerijen, die deels bij het kasteel horen [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004].

In de Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004] worden de volgende te beschermen waarden expliciet genoemd:

- De landschappelijke parkaanleg rond kasteel De Haar naar ontwerp van H. Copijn als cultuurhistorisch en landschappelijk zeer waardevolle groenstructuur te midden van en in contrast met het vlakke en open polderland;
- Kasteel De Haar als kern van deze aanleg met diverse zichtassen over het weidegebied en als voorbeeld van een voor Nederland grootschalige particuliere 19 eeuwse ontwikkeling;
- Het eind 19 eeuwse dorp Haarzuilens naar ontwerp van P.J.H. Cuijpers;
- De bijzondere vanuit één concept ontwikkelde ruimtelijk-historisch samenhang tussen kasteel, park en dorp in een geheel landschappelijke omgeving;
- De historisch-functionele relatie tussen het kasteel, het park en de omringende agrarische gronden als onlosmakelijke onderdelen van het gehele multifunctionele landgoed;
- De Middeleeuwse ontginningsstructuren betreffende de verkavelingen, de ontginningsassen, de zij- en achterkaden, de waterlopen en de doorgaande wegen, in het kasteelpark deels geïncorporeerd in de nieuwe aanleg en in de omringende polders nog grotendeels gaaf en onderling visueel herkenbaar;
- De in het gebied aanwezige historische bebouwing, archeologische terreinen en bijzondere elementen als de bij het kasteel behorende eendenkooi en de Hamtoren.

Het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens is van algemeen belang vanwege het uit één concept ontworpen ensemble van kasteel, park en dorp te midden van een bijbehorende agrarische entourage van open polderland. Deze voor Nederland unieke grootschalige aanleg heeft zowel ideologisch als fysiek gebruikgemaakt van een Middeleeuws verleden, waarbij de oude bestaande structuren en restanten uit die periode respectievelijk zijn aangepast, aangevuld en intact gelaten [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004].



Figuur 4.7 Ontwerp Park Haarzuilens Copijn [Van Gessel, 2005 en Van Aalderen, 2008]

Haarzuilens

Haarzuilens (Kasteel de Haar, de tuinen en parken om het kasteel, dorpje Haarzuilens en omgeving) is cultuurhistorisch zeer waardevol en van landelijk belang vanwege:

- Het kasteel als middeleeuws landgoed op de grens van het rivierenlandschap naar het copeontginnenlandschap (zie paragraaf 4.2.3 Landschap);
- De herbouw van het kasteel vanaf 1893 naar het ontwerp van P. (Pierre) J.H. Cuijpers;
- De aanleg van de tuinen en parken om het kasteel tussen 1895 en 1910 naar ontwerp van H. (Henri) Copijn (met invloeden van Cuijpers);
- De verplaatsing en het opnieuw opbouwen van het dorp Haarzuilens naar het ontwerp van Pierre en Jos Cuijpers ten behoeve van de herbouw van het kasteel en de aanleg van het park.

Kasteel de Haar en de parken eromheen

Kasteel de Haar heeft een Middeleeuwse oorsprong. De eerste vermelding dateert van 1391. Het kasteel is in 1482 verwoest, herbouwd en uitgebreid in de 16^e eeuw, maar in de 17^e eeuw in verval geraakt. Het kasteel is met name bekend geworden door de herbouw tussen 1883-1912 naar ontwerp van de bekende architect Pierre Cuijpers. Bijzonder element van deze herbouw is de verplaatsing en herbouw van het dorp Haarzuilens ten behoeve van de aanleg van het park rondom het kasteel. Haarzuilens lag oorspronkelijk aan de voet van het kasteel in een buitenbocht van de Bochtdijk. Het dorp lag echter in de weg bij herinrichting van het gebied rondom het kasteel en is met uitzondering van een kerkruïne geheel afgebroken. Het dorp is tussen 1896 en 1898 ten oosten van het kasteel en Noorderpark herbouwd naar ontwerp van Pierre en Jos Cuijpers.

Bij de herbouw van het kasteel zijn tussen 1895 en 1910 ook nieuwe tuinen en parken aangelegd, ontworpen door de bekende landschapsarchitect Henri Copijn (figuur 4.7):

- De tuinen rondom het kasteel;
- Het Noorderpark om het kasteel ten noorden van de Bochtdijk;
- Het Zuiderpark ten zuiden van de Bochtdijk
- Direct om het kasteel zijn tuinen aangelegd: een baroktuin, Romeinse tuin en rozentuin.

In de jaren 30 hebben uitbreidingen van het Zuiderpark plaatsgevonden.

Het kasteel en het park zijn sinds 2000 in eigendom van de Stichting Kasteel De Haar, waarin de familie Van Zuylen van Nijvelt en de Vereniging Natuurmonumenten participeren. Het omliggende landgoed is sindsdien eigendom van Natuurmonumenten.

Het Noorderpark heeft deels een formeel karakter, deels een landschappelijk karakter. Het formele deel ligt direct ten noorden van het kasteel en heeft formele elementen als een kasteellaan en een “grand canal”, een langwerpige vijver met lange zichtlijnen. Het landschappelijke deel van het Noorderpark ligt ten noordoosten van het kasteel en bestaat uit slingerende vijverpartijen, omgeven door veel opgaand groen en wandelpaden.



Figuur 4.8

Cultuurhistorische waarden Zuiderpark
[Van Gessel, 2005 en Van Aalderen, 2010]

Zuiderpark

Het Zuiderpark, waarin de huidige golfbaan gelegen is een deel van de uitbreiding van de golfbaan voorzien is, is ontworpen in een eclectische, Engelse landschapsstijl: grillige waterpartijen, een wandelpadennet, zichtlijnen, formele elementen en veel gevarieerd groen.

Landschapsarchitect Michael van Gessel heeft ten behoeve van het ontwerp voor de golfbaanuitbreiding onderzoek verricht naar de karakteristieke waarden en structuren van het Zuiderpark (Van Gessel, 2005). Hieronder volgt een samenvatting van zijn bevindingen.

Het Zuiderpark bestaat uit een hoofdstructuur omgeven door een groene structuur. De hoofdstructuur bestaat uit de volgende landschappelijke en cultuurhistorische essenties (figuur 4.8):

- Zichtlijnen en formele uitzichtpunten;
- Waterstructuur met eilanden;
- De Krakeling, een primaire wandelpadenstructuur;
- Verbindingen, toevoegingen en extra's.

Zichtlijnen en formele uitzichtpunten;

Karakteristiek voor het parklandschap rondom kasteel de Haar is de waaier van zichtlijnen (ook wel vista's genoemd) vanuit het kasteel (figuur 4.8 en 4.9). De zichtlijnen betreffen drie lange zichtlijnen vanuit het kasteel naar het Zuiderpark. Twee hiervan lopen dwars door het Zuiderpark waarvan een de Hamtoren als focuspunt heeft (nr. 1) en de andere verdwijnt in de open ruimte (nr. 2). De derde zichtlijn eindigt op een van de twee uitzichtpunten van het Zuiderpark (nr. 3). Naast deze zichtlijnen vanuit het kasteel en vanuit het park naar het kasteel toe, zijn er nog een zevental zichtlijnen. Twee daarvan zijn zichten vanaf het punt waar de wandelaar vanuit het Noorderpark, het Zuiderpark bereikt (nr. 4 en 5). Zichtlijn nummer 4 is gericht op het westelijk hoger gelegen uitzichtpunt vanaf waar weer twee zichtlijnen richting de twee kerktorens in Vleuten gaan (nr. 6 en 7). Een derde zicht vanaf dit uitzichtpunt is gericht op het oostelijk uitzichtpunt (nr. 8). Van hieruit lopen er tenslotte weer zichtlijnen in de richting van het poortgebouw en over het centrale deel van de grote waterpartij (nr. 9 en 10). In het ontwerp van Copijn zijn de zichtlijnen belangrijke elementen in de ruimtelijke opbouw van het park. In de huidige situatie zijn een aantal zichtlijnen verstoord:


- Zichtlijn 1 zuidzijde;
- Zichtlijn 5 ter hoogte van waterpartij;
- Zichtlijn 6 en 7: centrale deel;
- Zichtlijn 9: ter hoogte van waterpartij
- Zichtlijn 10: ter hoogte van waterpartij

In het Zuiderpark liggen twee uitzichtpunten, die de schakels vormen tussen de zichtlijnen.

Waterstructuur met eilanden

De Engelse landschapsstijl volgend is in het ontwerp van het park ruim gebruik gemaakt van water. Centraal in het Zuiderpark ligt een natuurlijk vormgegeven waterpartij, in de vorm van een beek of rivier. Oevers zijn gevarieerd vormgegeven. Op een aantal punten komen de oevers dicht bij elkaar, waardoor de waterpartij opgedeeld lijkt in kommen. In de centrale waterpartij ligt een schiereiland, een groot eiland (inmiddels verdwenen) en drie kleinere eilandjes, waarvan er één is verdwenen en twee door verlanding aan de oever vast zijn komen te liggen. Van de vijf oorspronkelijke bruggen resteren er nog maar twee.

Naast de centrale waterpartij is in het ontwerp ook een klein slingerend beekje voorzien in het zuidwestelijk deel van het Zuiderpark, waarschijnlijk een omgevormde sloot. Hiervan zijn nog maar een paar kleine restanten over.



Figuur 4.9 Zichtlijnen in het Zuiderpark [M.R. van Gessel, 2005]



Zichtlijn vanuit het zuiden over de centrale waterpartij naar het kasteel De Haar

De Krakeling, een primaire wandelpadenstructuur;

Centraal in het Zuiderpark ligt een hoofdpad in de vorm van een krakeling, het oorspronkelijke wandelpad in het ontwerp van Copijn. Zowel in het Noorderpark als Zuiderpark ligt een dergelijk wandelpad, beide paden zijn niet met elkaar verbonden. Het is een wandeling door het park met steeds wisselende zichten op het kasteel en de omgeving. Het pad zelf heeft een besloten karakter. De krakeling loopt vooral aan de buitenkant van het park. Twee koppelingen voerden de wandelaar over de hogere delen van het park en met een brug over de centrale waterpartij. Naast ontsluiting heeft de krakeling ook een belangrijke sierfunctie.

Verbindingen, toevoegingen en extra's.

De krakeling wordt aan alle zijden van het park verbonden met de omliggende parkdelen en de omgeving. Een belangrijke en karakteristieke verbinding is die met het Noorderpark via een hout-imitatie betonnen brug over de Bochtdijk. Deze brug is ca.1905 aangelegd en in 2006 aangewezen als Rijksmonument.

Daarnaast zijn naast de krakeling ook enkele secundaire wandelpaden aangelegd en zijn er extra lussen en parallelle slingerpaden toegevoegd, voerend naar hogere delen van het park of zichtpunten.

In de zuidoosthoek van het park ligt aan de Parkweg 3 een voormalige boswachterswoning. Het pand dateert uit 1924 en is in 2006 aangewezen als Rijksmonument.

Groenstructuur

De groenstructuur die de hoofdstructuur omgeeft bestaat uit open en gesloten elementen: enerzijds weiden en gazons, anderzijds bospartijen en bosranden.


Om het park meteen een volwassen karakter te geven zijn bij de aanleg tussen 1895 en 1910 vele volwassen bomen aangevoerd.

Effect van de huidige golfbaan op het park

De inpassing van de huidige golfbaan in het park is wisselend verlopen: deels is het ontwerp van Copijn gerespecteerd (open ruimten, waterpartijen), deels ook niet (karakteristieke boomgroepen, paden, waaronder een deel van de krakeling, reliëf). Daarnaast zijn die delen van het park die geen onderdeel uitmaakten van de golfbaan dichtgegroeid.

Huidige staat van het park

Het park is, meer dan honderd jaar na aanleg, toe aan een opknapbeurt. Veel bomen uit het oorspronkelijke plan van Copijn zijn verdwenen, terwijl andere bomen zo groot zijn geworden dat oorspronkelijk bedoelde ruimtelijke verhoudingen verloren zijn gegaan. Ook de ondergroei is deels verdwenen, deels opgekomen op niet beoogde plaatsen. De spanning in het oorspronkelijke ontwerp tussen licht en donker, open en gesloten, zicht en intimiteit is deels verdwenen. Waterlopen en reliëf zijn nog grotendeels intact. Veel paden zijn verdwenen evenals bijzondere beplantingselementen, bruggen en uitzichtpunten.



Figuur 4.10 Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Utrecht [Provincie Utrecht]



Foto Hamtoren (vanaf Eikslaan)

Overige cultuurhistorische waarden in en rond omgeving

Andere cultuurhistorische waarden in en rond het plangebied zijn de boomgaarden, monumentale boerderijen en wegen (figuur 4.10).

De Bochtdijk, aan de oostzijde overgaand in de Thematerdijk en aan de westzijde overgaand in de Lagehaarsdijk heeft cultuurhistorische waarde, omdat het de ontginningsbasis is, van waar uit vanaf de 12^e eeuw delen van de rivier werden bedijkt en land werd ontgonnen [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004]. De oorspronkelijke Bochtdijk is deels aangepast bij de herbouw van Kasteel de Haar en de herinrichting van het gebied eromheen. Op de hoek van de Bochtdijk en de Eikslaan heeft tot het begin van de 19^e eeuw het versterkte huis Den Eyk gestaan. De Rijndijk aan de westzijde van het plangebied heeft cultuurhistorische waarde als scheiding tussen ontginningseenheden. De Haarlaan heeft cultuurhistorische waarde als oorspronkelijke (Middeleeuwse) verbindingsweg tussen Vleuten en Harmelen en na herbouw van het kasteel als toegangsweg naar de zuidelijke entree van het kasteel.

Markant omgevingselement is de Hamtoren ten zuidoosten van het plangebied. De Hamtoren is een restant van het oorspronkelijke kasteel De Ham, daterend uit 1325, verwoest in 1481, herbouwd en vervolgens gesloopt (op de toren na) in 1870.

4.2.5 Autonome ontwikkeling

Autonoom verandert het landschap in het plangebied voor de golfbaan niet of nauwelijks. In de omgeving gaat het landschap aanzienlijk veranderen door de VINEX locatie Leidsche Rijn (transformatie agrarisch naar stedelijk).

Realisatie van het Landinrichtingsplan Haarzuilens heeft vooral landschappelijke en cultuurhistorische gevolgen voor het gebied ten westen van de golfbaan.

Dit gebied verandert van open agrarisch grasland naar een meer gesloten recreatief groengebied. Ook het gebied ten zuiden van de Parkweg wordt verdicht, maar de effecten ten opzichte van de huidige situatie zijn hier minder ingrijpend.

Het Noorderpark wordt gerenoveerd.


4.3 Bodem

4.3.1 Beleid

Het bodembeleid is erop gericht conform het Bouwstoffenbesluit de multifunctionaliteit van de bodem zoveel mogelijk te behouden. Gestreefd moet worden naar hergebruik van grond binnen het gebied (gesloten grondbalans). Hergebruik van licht verontreinigde grond is onder voorwaarden mogelijk.

4.3.2 Bodemtype

De bodem van het plangebied bestaat uit jonge rivierkleigronden, afwisselingen van zavel en klei (figuur 4.11). In het Zuiderpark ligt een kalkloze ooivaaggrond, in de uitbreidingsgebieden A en B een kalkloze poldervaaggrond en in uitbreidingsgebied C een leek/woudeerdgrond. De bodemwaarden zijn niet beschermd en/of bijzonder.



Figuur 4.11 Bodemtypen [MER Groot Groen Gebied Utrecht West, 2004]

4.3.3 Bodemkwaliteit

In het buitengebied van Haarzuilens en omgeving is begin 2007 een historisch onderzoek uitgevoerd (figuur 4.12). Er zijn in het gebied geen ernstige gevallen van bodemverontreiniging bekend bij gemeente Utrecht.


Op het Zuiderpark, centraal op de golfbaan ter plaats van de greenkeepersloods is een bovengrondse opslagtank van 1.200 liter gesitueerd. In het Zuiderpark hangt de bodemkwaliteit vooral samen met het gebruik als golfbaan. Op een golfbaan worden de intensief bespeelde delen (green, tee, delen van de fairway) relatief intensief beheerd. Maar het gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt. De grasmat is gebaat bij een zo natuurlijk en geleidelijk mogelijke groei. Stress op de groei door teveel mest en ziektes moet worden vermeden. Daarnaast beslaan de intensief bespeelde delen slechts een klein deel van de golfbaan. Grote delen van de golfbaan worden extensief beheerd, zonder gebruik van bemestings- en bestrijdingsmiddelen.

In de uitbreidingsgebieden is een aantal gedempte sloten. De bodemkwaliteit hangt hier vooral samen met het landbouwgebruik (weiland/grasland). Ernstige verontreinigingen worden niet verwacht, wel verhoogde concentraties fosfaat en nitraat.

4.3.4 Autonome ontwikkeling

Autonoom verandert de situatie voor bodem in het plangebied naar verwachting niet wezenlijk.

Realisatie van Landinrichtingsplan Haarzuilens zorgt voor een ander bodemgebruik ten westen van de golfbaan.



- Brandstoftanks particulieren
 - Ongesaneerde tank of in gebruik zijnde tank
- Historische activiteit
 - onbekend of activiteit is onderzocht
 - onderzocht in bodemonderzoek
- Gedempte sloten, verharde wegen e.d.
 - gedempte sloot
 - verharde weg
 - voormalige weg
- Interpretatie luchtfotos
- Milieuvergunningen
- Topografie omgeving utrecht
- Kadasterkaart

Figuur 4.12 Resultaten historisch onderzoek plangebied Golfbaan De Haar
[Beleids Ondersteunend Bodem Informatie Systeem Gemeente Utrecht, 2007]

4.4 Water

4.4.1 Beleid

Nationaal

Het waterbeleid is vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water, Nationaal Bestuursakkoord Water, de Waterwet, de 4^e Nota Waterhuishouding het provinciaal waterhuishoudingsplan en waterbeheersplannen van het Hoogheemraadschap.

Hoofddoel van het waterbeleid is duurzaam waterbeheer en een duurzaam watersysteem, dat is gericht op het realiseren van een zelfstandig functionerend en ecologisch gezond watersysteem. Daarbij moeten knelpunten in waterbeheer zoveel mogelijk ter plaatse worden opgelost en moeten problemen niet worden doorgeschoven naar andere gebieden. Hierbij wordt de trits "Vasthouden, Bergen en Afvoeren" gehanteerd. Gebiedseigen water moet zo lang mogelijk worden vastgehouden en zoveel mogelijk worden (her)gebruikt. Er moet voldoende ruimte gegeven worden aan infiltratie van (schoon) hemelwater naar het grondwater.

De waterkwaliteit moet worden verbeterd gericht op de waterkwaliteits- en ecologische doelstellingen. Hierbij wordt de volgorde "Niet vervuilen, Zuinig gebruiken en Hergebruik, Scheiden en Schoonmaken" gehanteerd.

Vierde Nota Waterhuishouding (1998)

Deze nota beschrijft de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor de waterhuishouding. Hoofddoelstelling van het beleid is 'het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd'.

Verder wordt in de nota nader aandacht geschonken aan thema's als terugdringen van verdroging, vermindering van emissies van diffuse bronnen en waterbodemsanering.

In het Basisrapport bij het advies van de Commissie Waterbeheer 21^e eeuw wordt ingegaan op bedreigingen en kansen die water biedt. Kernbegrippen van de omgang met water zijn: betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar. De oplossing wordt gezocht in een drietrapsstrategie:

1. Overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms vasthouden in bodem en oppervlaktewater;
2. Zonodig water tijdelijk bergen in retentiegebieden langs waterlopen, daarvoor moet ruimte worden gecreëerd;
3. Pas wanneer 1 en 2 te weinig opleveren, water afvoeren naar elders of, als dat niet kan, het water opvangen in gebieden die gecontroleerd onder water gezet kunnen worden bij afvoeren die hoger zijn dan maatgevende afvoeren.

Beleid Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, oppervlaktewaterbeheerder in het gebied, heeft haar waterbeleid geformuleerd in het Waterbeheerplan 2010-2015. Hierin is naast de algemeen geldende beleidslijnen aangegeven dat rondom het stedelijk gebied Utrecht meerdere zoeklocaties zijn aangewezen voor waterberging, waaronder ook Utrecht-west. Ook is aangegeven dat de inrichting van recreatieve groengebieden nabij stedelijk gebied goede mogelijkheden biedt voor het realiseren van extra waterberging in de vorm van meervoudig ruimtegebruik (combinatie natuur en recreatie met waterberging). Momenteel bereid het Hoogheemraadschap een peilbesluit voor Haarzuilens als geheel voor.

Watertoets

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is een watertoets uitgevoerd. De watertoets is een instrument waarin ruimtelijke ingrepen worden beoordeeld op effecten op het watersysteem. In het kader van het Landinrichtingsplan Haarzuilens is een watertoets doorlopen en is overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Hierin heeft het Hoogheemraadschap eisen en randvoorwaarden gesteld en aangegeven welke effecten zij onderzocht wil hebben. Hieraan is in het Landinrichtingsplan invulling gegeven, waarop het Hoogheemraadschap op hoofdlijnen haar goedkeuring aan de watertoets heeft gegeven.



Foto waterpartij golfbaan De Haar


4.4.2 Oppervlaktewater

Wateraan- en afvoer

In de huidige situatie komt in het plangebied ca. 5,3 ha. oppervlaktewater voor in de vorm van:

- § waterpartijen;
- § watergangen.

Langs het plangebied is een aantal primaire watergangen gelegen (figuur 4.13)



Figuur 4.13 Primaire watergangen in de omgeving van het plangebied
(bron: Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden)

De waterpartijen zijn gelegen in het Zuiderpark en maken deel uit van de bestaande golfbaan. Centraal op de golfbaan loopt een noord-zuid georiënteerde waterpartij. In het oostelijk deel van het Zuiderpark ligt een aantal kleinere waterpartijen. De uitbreidingsgebieden worden omgeven door sloten. Daarnaast loopt een watergang door het zuidoostelijke uitbreidingsgebied. Het oppervlaktewater watert af in noordelijke richting naar het Amsterdam Rijnkanaal. De afwatering vindt plaats via het gemaal Haarrijn. Het water wordt aangevoerd vanuit de Leidsche Rijn en Bijleveld. Het watersysteem van Haarzuilens en het watersysteem van Leidsche Rijn zijn zo op elkaar afgestemd, zodat duurzaam voorraadbeheer mogelijk is. Kasteelpark De Haar heeft een vast waterpeil, dit om schade aan de fundering van het kasteel door schommelingen in de waterstand te voorkomen. Het oppervlaktepeil in het Zuiderpark is -0,4 m, in het Noorderpark -0,5 m (zie figuur 4.14)



Figuur 4.14 Waterpeilen Zuiderpark en omgeving

In de huidige situatie komen geen grote knelpunten in de waterhuishouding voor.

Waterberging

Het waterschap heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de concrete waterbergings-behoefte in Groengebied Utrecht West. Uit het onderzoek is gebleken dat het niet nodig is in het gebied Haarzuilens een aanvullende waterberging realiseren.

4.4.3 Grondwater

Grondwaterstanden

De geohydrologische opbouw van het plangebied is globaal als volgt:

- § 5 m deklaag bestaande uit rivierklei;
- § 30 tot 70 m 1^e en 2^e watervoerend pakket bestaande uit goed doorlatend rivierzand;
- § 10 tot 30 m scheidende laag;
- § 30 tot 80 m 3^e watervoerend pakket.

Volgens de bodemkaart heeft een groot deel van het Zuiderpark en het zuidoostelijk uitbreidingsgebied grondwatertrap VI (GHG tussen 40 en 80 cm –mv, GLG lager dan 120 cm – mv). Het noordoostelijke en westelijk uitbreidingsgebied hebben grondwatertrap III (GHG minder dan 40–mv, GLG tussen 80 en 120 cm – mv). In het plangebied is sprake van infiltratie (meer dan 1mm/dag).

Berekening / drainage

De intensief bespeelde delen van de huidige golfbaan worden indien nodig beregend. Dit gebeurt vanuit een bestaande en vergunde beregeningsputten. Het waterverbruik van een golfbaan is over het algemeen geringer dan dat in een landbouwsituatie.

Om vernatting van de intensief bespeelde delen van de golfbaan te voorkomen, worden greens en tees gedraineerd. Drainage heeft met name tot doel verweking van de zandige ondergrond van greens en tees te voorkomen om deze bespeelbaar te houden. Daarmee is het doel van drainage anders dan dat in landbouwsituatie: golfbaandrainage voert alleen overtollig water af, terwijl landbouwdrainage de grondwaterstand permanent verlaagd. In de uitbreidingsgebieden wordt voor het landbouwgebruik beregend.

Onbekend is of ook drainage plaatsvindt, naar verwachting op de gras/weilanden in het noordoostelijk en westelijk gebied niet.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in het plangebied wordt in belangrijk mate bepaald door de kwaliteit van het aangevoerde water en de activiteiten. In de zomerperiode is wateraanvoer naar heel het gebied Haarzuilens nodig om de vastgestelde oppervlaktewaterpeilen te handhaven. Omdat deze wateraanvoer plaatsvindt vanuit de Leidsche Rijn/Amsterdam Rijnkanaal heeft dit een minder goede waterkwaliteit tot gevolg. Dit leidt echter niet tot ernstige knelpunten. Op de uitbreidingsgebieden vinden agrarische activiteiten plaats die invloed hebben op de stikstof- en fosfaatbelasting van het oppervlaktewater.

Riolering

Het huidige clubhuis is aangesloten op persriolering die naar de Parkweg loopt. De green-keepersloods is aangesloten op een septic tank. Er ligt geen rioolpersleiding in het plangebied.

Het plangebied ligt niet in of nabij drinkwaterwingebied.

4.4.4 Autonome ontwikkelingen

Autonoom verandert er in het plangebied niets ten aanzien van water.

Realisatie van Leidsche Rijn en Landinrichtingsplan Haarzuilens hebben in de omgeving van het plangebied wel gevolgen op de waterhuishouding. Ten noorden van Leidsche Rijn, tussen Vleuten en de A2, is een grote waterplas aangelegd, de Haarrijnseplas. Hierdoor nemen de mogelijkheden voor waterconservering toe. Anderzijds is de aanleg van het nieuwe Parkbos ten westen van Golfbaan De Haar voor de wateraanvoerbehoefte weer minder gunstig. De verdamping vanuit een bos is groter dan vanuit een weidegebied, zodat ten opzichte van de huidige situatie meer wateraanvoer naar dit deelgebied te verwachten is. Dit wordt gecompenseerd door de aanleg van waterpartijen in het parkbos. De verwachting is dat per saldo minder wateraanvoer nodig is in het gebied. Dit is gunstig voor de waterkwaliteit. Ook vanwege de vermindering van agrarisch gebruik in heel Haarzuilens zal de waterkwaliteit op den duur verbeteren.

4.5 Natuur

4.5.1 Beleid

Beleid, wet- en regelgeving voor natuur worden gevormd door:

- § Flora en Faunawet;
- § Natuurbeschermingswet 1998;
- § Nota Ruimte/Provinciaal beleid.

De bepalingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn volledig geïmplementeerd in de Nederlandse rechtsorde. De natuurbeschermingswetgeving in Nederland valt uiteen in een soortbeschermingsdeel en een gebiedsbeschermingsdeel. Soortenbescherming is vastgelegd in de Flora- en faunawet en deels de Natuurbeschermingswet 1998. De Flora- en faunawet ziet toe op de bescherming van inheemse soorten planten en dieren binnen en buiten natuurgebieden. Gebiedsbeschermende wetgeving voorziet in de bescherming van aangewezen natuurgebieden en wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet). Het nationaal natuurbeleid is vastgelegd in de Nota Ruimte (2006) en vervangt onder andere het eerste en tweede Structuurschema Groene Ruimte. De nota bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. In de nota wordt het ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij een doorkijk plaatsvindt naar 2030. De Nota bevat aanvullend op de wetgeving het beleid ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur en Rode lijstsoorten. Dit beleid is nader uitgewerkt in het provinciaal beleid.

Provinciaal natuurbeleid

Het plangebied is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur. De Ecologische Hoofdstructuur is in het streekplan begrensd met een zogenoemde groene contour. Binnen de groene contour geldt het 'nee, tenzij'-regime en kan op gebiedsniveau de saldobenadering worden toegepast. Nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de nabijheid van deze gebieden zijn niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang (het 'nee, tenzij'-regime). Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied al dan niet significant worden aangetast door plannen, projecten of handelingen zal de initiatiefnemer hiernaar onderzoek moeten verrichten. Wordt een plan of project na afweging van belangen toch

toegestaan, dan moet een besluit worden genomen over mitigerende en compenserende maatregelen. Bij het 'nee, tenzij'-regime worden plannen, projecten of handelingen afzonderlijk beoordeeld. Om een meer ontwikkelingsgerichte aanpak te bevorderen kan - onder voorwaarden - op gebiedsniveau een 'nee, tenzij'-afweging worden gemaakt (saldobenadering). Dit kan wanneer een combinatie van projecten of handelingen wordt ingediend die tevens tot doel heeft de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per saldo te verbeteren.

Compensatiebeginselgebieden

Het compensatiebeginsel is van toepassing op de op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur, Natuurbeschermingswetgebieden en de gebieden waarvoor de Boswet geldt. Het compensatiebeginsel is niet alleen van toepassing bij directe ingrepen in deze gebieden zelf, maar ook als deze gebieden nadelig effecten ondervinden van ingrepen daarbuiten.

Uitgangspunten compensatiebeginsel

Het compensatiebeginsel heeft de volgende uitgangspunten:

- § De bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats door toepassing van een specifiek afwegingskader, het zogenoemde 'nee, tenzij'-regime. Oftewel de eis van onontkoombaarheid. Dat betekent dat in gebieden waarvoor het compensatiebeginsel geldt in principe geen ingrepen worden toegestaan die de te beschermen wezenlijke kenmerken en waarden aantasten. Compensatie kan alleen aan de orde komen als een dergelijke aantasting onontkoombaar is. Van onontkoombaarheid is slechts sprake als de 'redenen van groot openbaar belang' die met de ingreep zijn gemoeid, is aangetoond en als uit onderzoek blijkt dat elders geen alternatieve locaties voorhanden zijn. Voor ingrepen die aantoonbaar aan de criteria voldoen, geldt het vereiste dat de schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door mitigerende maatregelen. Resterende schade dient te worden gecompenseerd;
- § Het stand-stillbeginsel: in de aangewezen gebieden mag in principe geen nettoverlies aan wezenlijke kenmerken en waarden (in areaal, kwaliteit en samenhang) optreden.
- § Compensatie moet in beginsel in natura plaatsvinden;
- § De geboden compensatie moet additioneel zijn. Het is niet de bedoeling om onder de vlag van compensatie natuur te realiseren waarvan de ontwikkeling al is vastgelegd in bestaande beleidskaders. Dit betekent onder meer dat in de EHS niet gecompenseerd kan worden;
- § Het nabijheidbeginsel: de compensatie moet plaatsvinden in de directe omgeving van de ingreep, onder de voorwaarde dat een duurzame situatie ontstaat. Aan dit beginsel liggen twee motieven ten grondslag. Ten eerste een ecologisch-landschappelijk motief: ecologische en landschappelijke kwaliteit is gebonden aan plaatsen. De samenhang in natuur, bos en landschap op de plaats van de ingreep moet zo veel mogelijk in tact blijven. Het tweede motief is van bestuurlijk-maatschappelijke aard: gemeenten en burgers willen (veelal) het verlies aan waarden zo veel mogelijk in de directe omgeving gecompenseerd zien. Als compensatie niet in de directe omgeving van de ingreep kan plaatsvinden, is bij verlies van natuur- en boswaarden compensatie in landelijk gebied 3 en 4 gewenst, bij voorkeur aansluitend op de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Bij verlies van recreatiewaarden heeft in een dergelijke situatie compensatie in landelijk gebied 1 of 3 de voorkeur. Gebieden waar de agrarische functie het primaat heeft (landelijk gebied 2), blijven hiermee buiten deze 'voorkeursgebieden';
- § Het principe van gelijktijdigheid: compensatie moet planologisch worden geregeld via het bestemmingsplan dat de waarden aantast, of in een ander gelijktijdig ter goedkeuring aangeboden bestemmingsplan. Wanneer van gelijktijdigheid geen

sprake kan zijn, kan van dit uitgangspunt worden afgeweken, mits verzekerd is dat compenserende planologische maatregelen zullen worden getroffen en in redelijkheid vaststaat dat deze ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Het stand-still- en het nabijheidbeginsel brengen met zich mee dat kwantitatief moet worden gecompenseerd. De vele ruimteclaims in de provincie Utrecht maken het nodig ook kwalitatieve compensatie mogelijk te maken. Bij kwalitatieve compensatie zijn de vervangende waarden hoger in rangorde of hebben de vervangende waarden een multiplier-effect op de kwaliteit van wezenlijke kenmerken en waarden. Zoals hiervoor aangegeven vindt compensatie in beginsel in natura plaats en niet in geld. Slechts in het uiterste geval, als compensatie in natura niet mogelijk is, kan financieel gecompenseerd worden. Deze vorm van compensatie is alleen aanvaardbaar als de initiatiefnemer van de ingreep aantoont dat niet kan worden vastgehouden aan het nabijheidbeginsel en dat compensatie elders evenmin mogelijk is.

EHS-saldobenadering

Wanneer een combinatie van projecten of handelingen wordt ingediend die tevens tot doel heeft de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per saldo te verbeteren, kan op gebiedsniveau een 'nee tenzij'-afweging worden gemaakt. Deze EHS saldobenadering is alleen toepasbaar als:

1. de combinatie van plannen, projecten of handelingen binnen één ruimtelijke visie wordt gepresenteerd;
2. er een onderlinge samenhang bestaat tussen de betreffende plannen, projecten of handelingen;
3. een schriftelijke waarborg voor de realisatie van de plannen / projecten of handelingen kan worden overgelegd waarop alle betrokkenen zijn aan te spreken;
4. binnen de EHS een kwaliteitsslag gemaakt kan worden waarbij het oppervlak natuur minimaal gelijk blijft dan wel toeneemt;
5. binnen de ruimtelijke visie vergroting van het areaal EHS optreedt, ter compensatie van het gebied dat door de projecten of handelingen verloren is gegaan; onder de voorwaarde dat daarmee tevens een beter functionerende EHS ontstaat;
6. over de gebiedsvisie, en toepassing van de saldobenadering op basis van deze gebiedsvisie, moet overeenstemming met het rijk bestaan.

Flora- en Faunawet / Rode lijsten

De Flora en faunawet verplicht in algemene zin iedereen om zorgvuldig om te gaan met de natuur en deze niet onnodig schade toe te brengen. Een groot aantal met naam genoemde planten en dieren worden daarnaast beschermd op grond van ministeriële besluiten. Aan deze bescherming zijn expliciete verbodsbepalingen verbonden. De op grond van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn beschermde soorten die in ons land voorkomen vallen automatisch onder de Flora- en Faunawet. Daarnaast zijn er landelijke en provinciale Rode Lijsten die aangeven welke soorten extra aandacht nodig hebben. De nationale lijst van beschermde soorten is dus een juridisch instrument terwijl de Rode Lijsten fungeren als beleidsinstrumenten. Het verschil in status (juridisch, beleidsmatig) is relevant bij de aanvraag van ontheffingen, bij de behandeling van bezwaarprocedures of bij de keuze van compenserende maatregelen.

Natuurbeheersplan provincie Utrecht 2011

het Natuurbeheerplan 2011 is in werking getreden op 14 september 2010 en vervangt daarmee het Natuurbeheerplan 2009. Het Natuurbeheerplan maakt subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer volgens de 'Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht' (SVNL) en de 'Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht' (SKNL) mogelijk. Het Natuurbeheerplan vormt een belangrijk instrument voor de realisering van het rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid waaronder de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het Natuurbeheerplan worden de (natuur)beheertypen en ambities gepresenteerd. Deze beheertypen en ambities vormen de basis voor het Natuurbeheerplan en zijn afkomstig uit de Index Natuur en Landschap (versie 2009). Dit is een uniforme 'natuurtaal' die in gemeenschappelijk overleg tussen beheerders en de overheid tot stand is gekomen. In het Natuurbeheerplan zijn twee kaarten opgenomen: de beheertype- en de ambitiekaart. Op de beheertypekaart is aangegeven wat de actuele situatie is van de bestaande natuur. De ambitiekaart geeft aan wat de ambitie van de provincie is voor het realiseren en in stand houden van de natuur in Utrecht.

Tabel 4.2: Ambities voor het deelgebied Zuidwest Utrecht.

Deelgebied		Ambitie		Oppervlak
ZW 1B	Bestaande natuur	N10.01	Nat schraalland	10 ha.
		N10.01	Nat schraalland	9 ha.
		N11.01	Droog schraalland	18 ha.
		N14.03	Haagbeuken- en essenbos	64 ha.

Het kasteelpark omvat circa 100 ha. en is geheel begrensd als EHS 'bestaande natuur'. De begrenzing 'bestaande natuur' geeft gebieden aan waar sprake is van actuele natuurwaarden. De bestaande natuurwaarden op de beheertypekaart zijn: N17.03 Park- of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (zie Figuur 4.15 en Box 1). De ambities zijn weergegeven op de ambitie- en beheerkaart en betreft vier beheertypen (zie Tabel 4.2).



Figuur 4.15 Beheer- en Ambitiekaart (bron: Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011).

Box 1: Beheertype N17.03 Park- of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (bron: Index Natuur en Landschap versie 0.3 11 februari 2009)

Park- en Stinzenbos

Parkbossen zijn alle vormen van bos die vallen binnen een historisch park- of tuinaanleg. Stinzenbossen bestaan veelal uit oude bossen bij landgoederen met een karakteristieke stinzenflora, vaak bolgewassen en kruidachtige overblijvende gewassen, in de ondergroei. Beheer is gericht op het behouden van de bijzondere (uitheemse) bomen en het handhaven van de karakteristieke struiklaag en kruiden. Dit beheertype hangt steeds samen met een cultuurhistorisch waardevol landgoed. Vaak is de samenhang groot met andere landgoedelementen zoals een huis, tuin, lanen en overige bossen op het landgoed. Stinzenbossen kennen een bijzondere aan actief beheer gekoppelde stinzenplantenflora. Park- en stinzenbossen kennen tegenwoordig vaak een actief beheer gericht op het in stand houden van oude bomen en boomholten en de daaraan gekoppelde aanwezigheid van broedvogels en vleermuizen.

Zoete plas

Bij zoete plassen gaat het om grote en kleine wateren met voedselrijk, vrij helder, (vrijwel) stilstaand water, waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de oever plaatsvindt. Het gaat om meer om meren, plassen, wielen, kolken, vaarten en kanalen. De variatie in een plas hangt af van verschillende factoren; wind, stroming van het water, diepte, grondsoort etc. Planten en dieren hebben ook een grote invloed. Zoete plas is van betekenis als leefgebied voor zoogdieren (o.a. meervleermuis), vissen (o.a. paling en snoek), libellen en waterplanten.

4.5.2 Beschermde gebieden en soorten

In het studiegebied komen natuurwaarden voor. Deze hebben deels een beschermde status (ecologische hoofdstructuur, beschermde soorten).

Beschermde gebieden

Ecologische hoofdstructuur

De huidige golfbaan maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (bestaande natuur). De uitbreidingslocaties maken daarvan geen onderdeel uit. De bestaande natuurwaarden en wezenlijke waarden en kenmerken op de golfbaan betreft N17.03 Park- of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas, zoals beschreven in de beheertypen in het Natuurbeheerplan 2011. De actuele natuurwaarden, voortvloeiend uit het beheertype, worden beschreven onder het kopje "beschermde soorten". De golfbaan sluit aan op twee ecologische verbindingzones, één in noordelijke richting naar Ockhuizen / eendenkooi en één in zuid/zuidwestelijke richting naar onder andere het beschermd natuurgebied ten zuiden van de golfbaan. De twee ecologische verbindingzones behoren tot EVZ 701: Oude Wetering - Haarzuilens - Groote Heicop (Programma ecologische verbindingzones, Provincie Utrecht). Voor EVZ 701 zijn in het natuurbeheerplan de beheertypen, N05.01 Moeras (11 ha.) en N10.01 Nat schraalland (4 ha.) toegekend (zie figuur 4.16).



Figuur 4.16 EHS en Prioritaire gebieden (Rods, oranje kleur)[Provincie Utrecht, 2009].

De provincie heeft in 2009 prioritaire gebieden aangewezen om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en recreatiegebieden om de stad (Rods) te realiseren. De EHS is een netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. Prioritaire gebieden zijn landbouwgebieden die bij voorrang moeten worden omgevormd tot natuurgebied. Ze vormen een essentiële schakel in de EHS of in een te ontwikkelen recreatiegebied.

Natuurbeschermingswet 1998

Op (geruime) afstand liggen enkele beschermde gebieden. Het Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen ondervindt gezien de afstand en de situering aan de andere kant van Maarssen, geen invloed van de voorgenomen activiteit. Het moerasterrein langs de spoorlijn is het dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied in het kader van de Natuurbeschermingswet. Gezien de afstand (600 m) en het type ingreep (herinrichting van het terrein) worden er van uitgegaan dat de natuurlijke kenmerken van het natuurgebied niet worden geschaad.

(Beschermde) Soorten

De beschrijving van de beschermde en rode lijst soorten is gebaseerd op de natuurtoets [Bureau Schenkeveld, februari 2007] en aanvullende natuurgegevens (Vegetatiestructuur De Haar, Bijzondere vaatplanten De Haar en Territoria vogels en reeën Golfbaan De Haar) verzameld in 2009, Aanvullende veldinventarisatie vogels Golfbaan De Haar 2010 [Bureau Schenkeveld, 2009 en 2010], vleermuisonderzoek [Zoogdiervereniging, augustus en september 2006] en vleermuisnotities [Zoogdiervereniging september 2009 en februari 2010].

Planten

Het plangebied is in de herfst/winter van 2004/2005 twee maal bezocht om vaatplanten te inventariseren. Verspreidingsgegevens zijn opgevraagd bij FLORON (gegevens van na 1975). Aanvullend veldonderzoek naar o.a. vaatplanten heeft plaatsgevonden in 2005 en 2006. In 2009 heeft een kartering (vijf bezoeken in juli) en analyse plaatsgevonden naar bijzondere vaatplanten en (provinciale) Oranje-lijstsoorten op de golfbaan. De populatie Grote Keverorchis kon in 2009 niet worden vastgesteld, aangezien deze soort in juli bovengronds is afgestorven.



Figuur 4.17 Natuurbeschermingswetgebieden [Natuurloket, 2007]

In het plangebied komen een aantal plantensoorten voor die in Nederland zeldzaam, bedreigd of beschermd (Flora- en faunawet) zijn:

Tabel 4.3: Bijzondere plantensoorten

Soort	FF-wet	Rode Lijst	Oranjelijst	Standplaats
Gewone agrimonie		gevoelig	kwetsbaar	in de bermen van de Eiklaan
Zwanebloem	Tabel 1			in de sloten van de uitbreidingslocaties
Gewone dotterbloem	Tabel 1			in de vijver van het clubhuis
Boszegge			gevoelig	bosvak tussen hole 4 en 6
Hartbladzonnebloem			gevoelig	-
Brede wespenorchis	Tabel 1			verspreid in het hele bosgebied
Bosaardbei		gevoelig	kwetsbaar	op verschillende plaatsen in het noordelijk deel van het bos
Gewoon sneeuwkllokje			gevoelig	-
Grote keverorchis	Tabel 2	kwetsbaar	gevoelig	op 2 groeiplaatsen, nabij hole 16 en 18
Bloedzuring			gevoelig	-
Krabbescheer		gevoelig	gevoelig	in de vijver van het clubhuis
Maarts viootje			gevoelig	-

Van de beschermde soorten is alleen de Grote keverorchis strenger beschermd. De populatie is verdeeld over twee groeiplaatsen waarvan er een enkele jaren in aantal achteruitgaat (in 2005 nog 3 exemplaren) en de andere juist in aantal toeneemt (in 2005 meer dan 100 exemplaren) (zie Figuur 4.17). Voor deze soort geldt voor ruimtelijke ontwik-keling en inrichting een vrijstelling, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een door de minister van EL&I (voorheen LNV) goedgekeurde gedragscode (zie §6.6 Beschermde en rode lijst soorten).



Foto van de Fairway in het plangebied.

Vogels


Het plangebied is in 1998 - 2000 onderzocht op het voorkomen van broedvogels in het kader van het Atlasproject voor Broedvogels. Deze gegevens zijn opgevraagd bij SOVON. Aanvullend veldonderzoek naar o.a. vogels heeft plaatsgevonden in 2005 en 2006. In 2009 is een broedvogelinventarisatie uitgevoerd (naar BMP-methode Van Dijk, 2004) in de periode halfmei tot begin juli. Voor het in beeld brengen van de broedvogels zijn vijf bezoeken aan de golfbaan gebracht (twee in mei en drie in juni). De bezoeken vonden meestal in de vroege ochtend plaats. Territoriale vogels en vogels met nesten en/of jongen worden beschouwd als een territorium. Aangezien de inventarisatie in 2009 vrij laat in het seizoen heeft plaatsgevonden is in 2010 een aanvullende inventarisatie uitgevoerd om een compleet beeld te krijgen van de broedvogels in het plangebied. In 2010 zijn drie onderzoeksrondes uitgevoerd in april (twee) en mei (één). In april en mei zijn ochtend- en avondbezoeken uitgevoerd tot ver na zonsondergang. Er zijn geluiden van bosuilen afgespeeld om bosuilen te activeren. Gedurende alle bezoeken is gezocht naar nesten en zijn territoriale vogels gekarteerd behorende tot categorie 1 - 5 'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009) en bedreigde soorten.

In 2010 zijn in totaal 32 vogelsoorten vastgesteld (zie Tabel 4.4). Van de 32 soorten staat één soort op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten, namelijk de groene specht. Er is één soort aangetroffen met een jaarrond beschermd nest, de buizerd (categorie 4). Elf soorten zijn vastgesteld waarvan het gewenst is dat nesten worden geïnventariseerd (categorie 5). Het gaat om de blauwe reiger, aalscholver, bosuil, groene specht, grote bonte specht, pimpelmees, koolmees, boomkruiper, ekster en zwarte kraai. Van de ekster is geen nestplaats gelokaliseerd in het plangebied en derhalve niet meegenomen in de figuur. De ijsvogel en grauwe vliegenvanger (rode lijstsoort) zijn in 2010 niet aangetroffen, in 2009 is van beide soorten nog één territorium vastgesteld.



Figuur 4.18: Territoria/nesten van de "Aangepaste lijst jaar rond beschermde vogelnesten" (categorie 1 - 5) in 2010 op en rond Golfbaan De Haar.

De buizerd is aangetroffen in het bos tussen hole 2 en 3. De blauwe reiger had een broedkolonie met 15 nesten in 2005 in een bosje in het westelijk deel van de golfbaan (tussen de nieuwe holes 6 en 10). In 2009 waren dit nog vier nesten en in 2010 weer toegenomen tot acht nesten. Ten opzichte van 2009 is de aalscholver in 2010 een nieuwe broedvogel op de golfbaan met vier nesten. Het totaal aantal aalscholven wordt geschat op 25 (subadulte) dieren. De bosuil is met één territorium in 2009 en 2010 vastgesteld. De soort werd waargenomen rond hole 4 en 5. Spechten zijn op de golfbaan vertegenwoordigd met twee soorten, groene specht en grote bonte specht. De groene specht, tevens rode lijstsoort, is in 2009 en 2010 met één territorium aanwezig. De grote bonte specht had twee territoria in 2009, in 2010 werden drie territoria vastgesteld in het westelijke deel van de golfbaan. De soorten pimpelmees, koolmees, boomkruiper en zwarte kraai (4 territoria) zijn verspreid over de golfbaan aangetroffen.



Nesten van de Blauwe reiger en Aalscholver op de Golfbaan De Haar.

De ijsvogel broedde in 2006 en 2009 aan de waterpartij op de golfbaan (ten westen van de toekomstige hole 7). In 2010 werd geen territorium vastgesteld van deze soort. De grauwe vliegenvanger is niet aangetroffen op de golfbaan in 2010. In 2009 werd nog een territorium vastgesteld nabij hole 4.

Op de landbouwgronden van het uitbreidingsgebied zijn in 2005 alleen Kievit en Wilde eend als broedvogel waargenomen. De scholekster is in 2005 niet (als broedvogel) waargenomen. Het landbouwgebied is -door het intensieve gebruik en de nabijheid van opgaande beplanting en de weg- ongeschikt voor kritische weidevogels als tureluur en grutto. In 2009 en 2010 zijn hier geen waarnemingen gedaan van deze soorten.

Tabel 4.4: Territoria/nesten van broedvogels op en rond Golfclub De Haar in 2010)* = rode lijst, vet = jaarrond en cursief en onderstreept = inventarisatie gewenst (categorie 5) (bron: Schenkeveld, 2010).

Fuut	1	Heggenmus	-
<u>Blauwe reiger</u>	8	Roodborst	-
<u>Aalscholver</u>	4	Merel	-
Canadese gans	1	Zanglijster	-
Nijlagans	2	Grote lijster	1
Wilde eend	-	Zwartkop	-
Soepeend	-	Tjiftjaf	-
<u>Buizerd</u>	1	Fitis	-
Fazant	-	Staartmees	-
Waterhoen	-	<u>Pimpelmees</u>	-
Meerkoet	-	<u>Koolmees</u>	-
Holenduif	1	<u>Boomkruiper</u>	-
<u>Bosuil</u>	1	<u>Boomklever</u>	-
Groene specht *	1	Gaai	-
<u>Grote bonte specht</u>	3	<u>Ekster</u>	1
Winterkoning	-	<u>Zwarte kraai</u>	4

Vleermuizen

In 2005 en 2006 is door de VZZ een uitgebreid vleermuisonderzoek uitgevoerd naar de actuele status van de verschillende vleermuispopulaties op de bestaande golfbaan. De golfbaan is hierbij op zes nachten bezocht in vier verschillende perioden. Twee avondbezoeken viel voor de kraamperiode. Drie inventaraties zijn uitgevoerd in de kraamperiode. In het najaar lag de nadruk op het vinden van baltslocaties. Hiervoor zijn de potentiële verblijfplaatsgebieden tenminste twee keer doorkruist op twee verschillende perioden. Op het golfbaanterrein zijn in totaal acht soorten vleermuizen vastgesteld. Gewone dwergvleermuizen, laatvliegers, baardvleermuis en een enkele tweekleurige vleermuis gebruiken de golfbaan als jachtgebied. Rosse vleermuizen, watervleermuizen, gewone grootoren en ruige dwergvleermuizen gebruiken de golfbaan als jachtgebied, maar ook als verblijfplaats. In totaal zijn 31 verblijfplaatsen aangetroffen en drie globaal gelokaliseerd. Tijdens aanvullend veldwerk zijn nog eens 27 bomen als toekomstbomen genoteerd. Deze bomen kunnen in de toekomst een functie gaan vervullen als verblijfplaats voor vleermuizen. De diversiteit aan landschapselementen op de golfbaan maakt het plangebied zeer waardevol voor vleermuizen (zie Figuur 4.19). Alle vleermuisensoorten zijn opgenomen in de Bijlagen (II en IV) van de Habitatrichtlijn en daarmee streng beschermd. Vaste verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes zijn eveneens beschermd.




Figuur 4.19 Belangrijke vliegroutes, verblijfplaatsen en jachtgebied van vleermuizen [Bureau Schenkeveld, 2007]

Rosse vleermuis

Op het landgoed de Haar bevinden zich diverse kraamkolonies van de rosse vleermuis, die gebruik maken van het aanbod boomholten in het kasteelbos, maar vooral op de golfbaan. Op het zuidelijke deel worden tenminste 10 bomen gebruikt. Op het zuidelijke deel, de golfbaan, verblijven op ieder moment zo'n 60 - 200 dieren verspreid over 4 - 5 locaties. Op het noordelijke gedeelte, in het kasteelbos, bevinden zich meestal zo'n 15 - 90 dieren verspreid over 2 - 4 bomen. Maximaal werden hier 6 roepende mannetjes waargenomen in 2000. Het landgoed vervult een belangrijke rol als paargebied voor rosse vleermuizen. Het is aannemelijk dat rosse vleermuizen ook in de boomholten op het landgoed overwinteren.

Watervleermuis

In het gebied zijn verschillende verblijfplaatsen van watervleermuizen aangetroffen. Zo zijn er 3 koloniebomen gevonden op de golfbaan, 7 in het kasteelbos en 1 in het verderop gelegen Vijverbos. Een vierde locatie kon niet exact gelokaliseerd worden, maar bevindt zich vlakbij de werkschuur. In een enkele boom werd een populatie van 160-200 vrouwtjes aangetroffen. Diverse lanen en bomenrijen fungeren als vliegroute naar verder van de verblijfplaatsen gelegen vijvers en oude rivierarmen. Paarplaatsen en winterverblijven liggen niet in de directe omgeving van de golfbaan.



Figuur 4.20 Jachtplekken, vliegroutes en verblijfplaatsen van de rosse vleermuis (rood) en watervleermuis (zwart) Bron: Schenkeveld, 2007.

Ruige dwergvleermuis

In het voor- en najaar zijn ruige dwergvleermuizen verspreid in het plangebied aanwezig. In 2005 zijn 11 paarterritoria vastgesteld op de golfbaan. De omgeving van de Haar is voor de ruige dwergvleermuis een belangrijk paargebied en een voortplantings- en overwinteringsgebied.

Gewone grootoorvleermuis

Op de golfbaan zijn regelmatig aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een groep gewone grootoorvleermuizen. In het midden van de golfbaan zijn 3 (mogelijk 4) verblijfplaatsen van deze vleermuissoort aangetroffen. Jagende grootoorvleermuizen zijn vooral waargenomen boven diverse ruige vegetaties langs bospaden en onder bomen, vooral in delen waar nog een struiklaag aanwezig is.

Gewone dwergvleermuis

In de zomermaanden jagen grote aantallen dieren, vooral aan het begin van de avond, in het halfopen beschutte delen van de lanen aan de oostzijde en zuidzijde van het landgoed. Kraamkolonies bevinden zich in Vleuten en Haarzuilens, maar niet op de golfbaan. Het plangebied wordt met name gebruikt als foerageergebied en vliegroute.

Laatvlieger

Tijdens het onderzoek werden op landgoed de Haar meestal maar een of enkele laatvliegers waargenomen. Twee jagende dieren werden in 2005 waargenomen bij de noordoost hoek van de golfbaan. De laatvlieger wordt alleen foeragerend aanwezig, verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen in het plangebied.




Figuur 4.21 Jachtplakken, vliegroutes en verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis (geel) en gewone grootoorvleermuis (rood) Bron: Schenkeveld, 2007.

Baardvleermuis en Tweekleurige vleermuis

Op het noordelijk deel van de golfbaan werd regelmatig een enkele jagende baardvleermuis waargenomen. Op het kasteelbos werden 's avonds 1 - 4 jagende dieren waargenomen boven paden en windbeschutte plekken. In augustus werd boven één van de greens een jagende tweekleurige vleermuis waargenomen. Mogelijk is dit één van de dieren uit de kraamkolonie in Maassenbroek.

Overige Zoogdieren

Naast vleermuizen komen andere beschermde zoogdiersoorten in het plangebied en directe omgeving voor. Het betreft: mol, huisspitsmuis, woelrat, haas, egel, rosse woelmuis, bosmuis en veldmuis. Daarnaast komt de ree voor in het plangebied. In 2009 is gedurende het vogelonderzoek gericht gekeken naar foeragerende en langslopende reeën (zie Figuur 4.22). Daarnaast is gezocht naar sporen en wissels. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van de verspreiding en de aantallen reeën op de golfbaan de Haar. Reeën komen verspreid voor over de gehele golfbaan, met uitzondering van het westelijk deel. De reden hiervoor is de vele verstoring (o.a. clubhuis, oprijlaan, parkeren) en de beperkte dekking. Het lijkt er op dat er twee 'soorten' reeën voorkomen. Reeën die minder schuw zijn en reeën die schuw zijn. In agrarische landschappen treedt dit verschijnsel ook op bij hoge dichtheid. Er wordt dan gesproken van veldreeën. Een deel van de populatie reeën rust en verblijft dan niet in het bos maar foerageert en rust in greppels. In het bos werden veelal varens en al het andere gegeten terwijl in de weilanden gras wordt gegeten. Met name in het noordoostelijk deel bevinden zich reeën die zeer schuw zijn en die zich nauwelijks laten zien. In het oostelijk deel valt regelmatig de ree goed waar te nemen. Op basis van de aangetroffen sporen, zichtwaarnemingen, omvang golfterrein en verstoringinvloed wordt de reeënpopulatie op de golfbaan op circa 10 dieren geschat.




Figuur 4.22: Waarnemingen van (sporen van) reeën binnen de bestaande golfbaan en de uitbreiding (bron: Schenkeveld, 2009).

Bovengenoemde soorten komen in Nederland (heel) algemeen voor en zijn minder streng beschermd. De eekhoorn wordt ook incidenteel waargenomen op de golfbaan. De soort is strenger beschermd. Er zijn plannen om deze uit te zetten (via Stichting Eekhoornopvang in Naarden).

Amfibieën

In het plangebied komen de kamsalamander, rugstreeppad, kleine watersalamander, bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad voor. Met uitzondering van de kamsalamander en rugstreeppad betreft het algemene, minder streng beschermde soorten die ook niet op de rode lijst staan. De kamsalamander is een streng beschermde soort (Tabel 3 FF-wet), staat op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en als kwetsbaar op de rode lijst. De soort is in het plangebied vermoedelijk uitgezet. Deze soort is op twee locaties aangetroffen (zie Figuur 4.23). De populatie in het plangebied is klein, relatief geïsoleerd en kwetsbaar. De kamsalamander overwintert in het plangebied in de omgeving (circa 300 meter) van het voortplantingswater. De dichtstbijzijnde natuurlijke leefgebieden liggen langs de Lek (nabij Lopik) en aan de westzijde van de Utrechtse Heuvelrug (bij Maartensdijk). De rugstreeppad is niet waargenomen tijdens het veldonderzoek in 2005 en 2006. In 2005 is de soort wel waargenomen in de sloten van de aangrenzende polders (Breudijk en Harmelerwaard). Op de toekomstige drivingrange is de rugstreeppad in 2008 roepend waargenomen. Daarmee zijn de sloten van de uitbreiding als geschikt leefgebied voor de soort te bestempelen. De rugstreeppad is een streng beschermde soort (Tabel 3 FF-wet) en staat op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.



Figuur 4.23 Groeiplaatsen Grote keverorchis, territorium Ijsvogel en amfibiepoelen, -sloten (1-10) [Bureau Schenkeveld, 2007]

Vissen

In de sloten van de uitbreidingsgebieden zijn alleen snoek en tiendoornige stekelbaars gevonden. Deze soorten zijn niet beschermd. De tiendoornige stekelbaars is ook in een aantal poelen en sloten op de golfbaan gevangen. In de grote waterpartij van de golfbaan komen onder andere bittervoorn (streng beschermd (Tabel 3 FF-wet) en kwetsbaar op de rode lijst) en vetje voor (kwetsbaar op de rode lijst).

Overige fauna

Er zijn geen waarnemingen van bijzondere ongewervelden (zoals bijvoorbeeld vlinders, libellen) gedaan of in de literatuur gevonden. Het plangebied is -gezien het biotoop- geschikt als leefgebied voor algemene libellen- en vlindersoorten.

Samenvattende conclusie

De beschermde soorten in het plangebied die staan vermeldt op Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet en hun beschermingsregime zijn opgenomen in Tabel 4.5.

Tabel 4.5: Beschermde soorten uit Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet in het plangebied.

Soort		Beschermingsstatus		
Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Flora- en faunawet	Habitatrichtlijn bijlage II/IV;	Rode lijst (nov. 2004)
Zoogdieren				
Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>	X2	-	-
Gewone dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	X3	Bijlage 4, HR	-
Ruige dwergvleermuis	<i>Pipistrellus nathusii</i>	X3	Bijlage 4, HR	-
Gewone grootoorvleermuis	<i>Plecotus auritus</i>	X3	Bijlage 4, HR	-
Watervleermuis	<i>Myotis daubentonii</i>	X3	Bijlage 4, HR	-
Rosse vleermuis	<i>Nyctalus noctula</i>	X3	Bijlage 4, HR	-
Laatvlieger	<i>Eptesicus serotinus</i>	X3	Bijlage 4, HR	-
Baardvleermuis	<i>Myotis mystacinus/brandti</i>	X3	Bijlage 4, HR	-
Tweekleurige vleermuis	<i>Vespertillio murinus</i>	X3	Bijlage 4, HR	-
Amfibieën				
Kamsalamander	<i>Triturus cristatus</i>	X3	Bijlage 2, 4, HR	EB
Rugstreeppad	<i>Bufo calamita</i>	X3	Bijlage 4, HR	-
Vogels				
Groene specht	<i>Picus viridis</i>	X	-	KW
Grote bonte specht	<i>Dendroscopus major</i>	X	-	-
Grauwe vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>	X	-	GE
Ijsvogel	<i>Alcedo atthis</i>	X	Bijlage 2, HR	-
Blauwe reiger	<i>Ardea cinerea</i>	X	-	-
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	X	-	-
Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>	X	-	-
Bosuil	<i>Strix aluco</i>	X	-	-
Wilde eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	X	-	-
Planten				
Grote Keverorchis	<i>Listera ovata</i>	X2	-	VZ
Vissen				
Bittervoorn	<i>Rhodeus sericeus ssp. amarus</i>	X3	Bijlage 2, 4, HR	KW

Verklaring afkortingen in kolommen:

X = soort is beschermd krachtens de Flora- en faunawet beschermingsregime AMvB art.75

2 = soort tabel 2

3 = soort tabel 3

HR = Habitatrichtlijn

GE = Gevoelig

KW = Kwetsbaar

BE = Bedreigd

VZ = Vrij zeldzaam

EB = Ernstige bedreigd

Vegetatiestructuur golfbaan De Haar

In juli 2009 is de golfbaan vijf maal bezocht om de vegetatiestructuur in kaart te brengen (Schenkeveld, 2009). In het veld zijn alle vakken met een houtachtige vegetatie en een ongemaaide kruidlaag begrensd. Binnen deze vakken is op vastgestelde punten de vegetatiestructuur bepaald. De dichtheid van de meetpunten bedraagt ongeveer 1/400m². De oppervlakte van elk meetpunt is 50 m² (diameter 8 m). Per meetpunt is de bedekking van de achtereenvolgende lagen geschat. Deze lagen zijn:

- boomlaag: > 6 m
- struiklaag: 1,5- 6 m
- kruidlaag: 0 – 1,5 m; zonder (lever)mossen
- moslaag: 0 - 0,05 m; alleen uit (lever)mossen bestaande.


De positie (coördinaten) van de meetpunten is vervolgens in AutCad vastgelegd. Met behulp van dit programma is vervolgens per laag het verloop van de bedekking gecalculleerd. In de figuren 4.24 en 4.25 zijn de opnamen van resp. de boomlaag en struiklaag weergegeven. In Bijlage 6 is de verspreiding van de natuurtypen/biotopen gebaseerd op de vegetatiestructuur weergegeven. Dit zijn loofbos, parkbos, struweel, ruigte, bloemrijk grasland, water en moeras.

Loofbos is bos met een bedekking van de boomlaag van tenminste 40% en van de struiklaag van tenminste 10%. Parkbos heeft een bedekking van de boomlaag van tenminste 10% en van de struiklaag van maximaal 10%. De kruidlaag wordt niet of extensief gemaaid (max. 1x/jaar). Bij de jonge aanplant, struweel en mantels is de bedekking van de boomlaag maximaal 10%. Ruigte/zoom wordt extensief gemaaid (max. 1x/jaar). Bloemrijk grasland wordt botanisch beheerd, maar is slechts sporadisch (0,06 ha.) aanwezig. De overige delen van de golfbaan worden intensief gemaaid (> 2x/jaar) of geklept.


Er zijn relatief weinig plekken op de golfbaan aanwezig met een rijke horizontale gelaagdheid. Het areaal loofbos bedraagt 33%. Op veel plekken is recentelijk ingegrepen, waardoor een zekere uniformiteit is ontstaan. Hierdoor is ruimtelijk gezien wel veel variatie aanwezig. Brandnetelvelden met een enkele stuik gaat bijvoorbeeld direct over in dichte jonge aanplant of open opstanden van oude bomen met een dichte struiklaag. De recentelijke ingrepen zijn ingegeven door golftechnische eisen of hebben een landschappelijke /bosbouwtechnische reden. Het huidige maai- en snoei-beheer is intensiever dan vanuit het golfspel zelf nodig is (Schenkeveld, 2010). Op schaalniveau van de golfbaan komen soorten voor die specifiek gebonden zijn aan rijk gestructureerd bos.

4.5.3 Autonome situatie

Autonoom verandert de ecologische situatie in het plangebied niet wezenlijk. Wel wordt momenteel het Noorderpark gerenoveerd, wat naar verwachting leidt tot het uitwijken van diersoorten naar het Zuiderpark. Er zijn geen inventarisaties bekend uit het Noorderpark, maar uitgeweken diersoorten zijn naar verwachting meegenomen in de inventarisaties ten behoeve van dit MER.



Figuur 4.24 Opname vegetatiestructuur De Haar - boomlaag (Schenkeveld, 2009).



Figuur 4.25 Opname vegetatiestructuur De Haar - struiklaag (Schenkeveld, 2009).

4.6 Archeologie

4.6.1 Beleid

Archeologische waarden zijn beschermd in het kader van het Verdrag van Valletta (ook bekend als het Verdrag van Malta). Per 1 september 2007 is dit verdrag geïmplementeerd in de nationale wetgeving: de Wet op de archeologische monumentenzorg, geïmplementeerd in de Monumentenwet 1988. Archeologische waarden dienen zoveel als mogelijk in-situ behouden te blijven. Bij graafwerkzaamheden dient vooraf onderzoek plaats te vinden naar de kans op verstoring van archeologische waarden. Wanneer verstoring van waarden verwacht wordt, dient onderzocht te worden of de planvorming zodanig kan worden aangepast dat de waarden beschermd blijven. Indien dit niet mogelijk is, dienen de waarden die verloren gaan door archeologisch onderzoek gedocumenteerd te worden.

Op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg zijn gemeenten verplicht om het archeologisch erfgoed te beschermen. De gemeente Utrecht heeft in december 2009 een Verordening op de Archeologische Monumentenzorg vastgesteld [Gemeente utrecht, 2009]. In de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg is een vergunningenstelsel opgenomen voor archeologie. Door de verordening en de daarbij behorende archeologische waardenkaart is de bescherming van de archeologische waarden en verwachtingen in de bodem van de gemeente Utrecht gewaarborgd. Het gemeentelijk archeologiebeleid heeft tot doel bij te dragen aan de historische beeldvorming over Utrecht en zijn bewoners. Om dit doel optimaal te verwezenlijken vervult de gemeentelijke archeologische dienst een actieve rol. In het gemeentelijk archeologiebeleid wordt afhankelijk van de archeologische waarde, danwel de archeologische verwachtingswaarde zowel naar boven als naar beneden afgeweken van de algemene vrijstelling voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek.


De Archeologische Waardenkaart van de gemeente geeft inzicht in de ligging van beschermde en behoudenswaardige archeologische terreinen. Daarnaast geeft de kaart inzicht in de gebieden waarvoor een hogere of lagere archeologische verwachting geldt. In de op de gemeentelijke archeologische waardenkaart aangeduide gebieden waar een onderzoeksverplichting geldt zal van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstorende activiteiten een inspanning gevraagd kunnen worden om resten uit het verleden op te sporen en zo nodig veilig te stellen. Binnen deze gebieden gelden voor bepaalde ingrepen en activiteiten een aantal vrijstellingen.

Het gehele plangebied is gelegen in gebied met archeologische verwachting. In en nabij het plangebied is een aantal terreinen met hoge archeologische waarde gelegen (zie figuur 4.26).

4.6.2 Archeologische waarden


De beschrijving van de archeologische waarden in deze paragraaf is voor een belangrijk deel gebaseerd op een onderzoeksrapport van Vestigia uit april 2007. Het studiegebied beslaat het noordwestelijke deel van de stroomrug van de Oude Rijn, die vanaf circa 4000 v. Chr. is opgebouwd. Zeker al vanaf de Bronstijd (2000-800 v. Chr.) is de stroomrug bewoond geweest. Met name vanaf de IJzertijd (800-12 v. Chr.) is er in het studiegebied sprake van een intensieve en vrijwel continue bewoning. De archeologische verwachtingswaarde voor de bestaande golfbaan is laag. Bij de aanleg van het Zuiderpark is de bovengrond hier volledig vergraven.

De uitbreiding van de golfbaan is gepland in een gebied dat volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) een hoge trefkans kent voor archeologische vondsten. In de jaren '90 van de vorige eeuw zijn tijdens een veldkartering door de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland in en rond het plangebied talrijke vindplaatsen aangetroffen met name uit de Late IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen.



Figuur 4.26 Gebieden met archeologische waarde [Nota Archeologiebeleid 2009]

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied is een aantal van deze vindplaatsen in 2002 onderworpen aan een waarderend booronderzoek in het kader van het Raamplan Groengebied Utrecht-West (RAAP-rapport 847). Daaruit is gebleken dat met name in het gebied tussen Eikslaan, Haarpad, Joostenlaan en Parkweg talrijke goed geconserveerde nederzettingsterreinen voorkomen in een landschap met een over het algemeen gaaf bodemprofiel. Op basis hiervan overweegt de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten grote delen van het gebied voor te dragen voor wettelijke bescherming. Specifiek met het oog op de uitbreiding van de golfbaan is in opdracht van de initiatiefnemer in het voorjaar van 2005 een nader bureau- en booronderzoek uitgevoerd (Vestigia, 2007). Met dit alles zijn de archeologische waarden in het plangebied voldoende bekend om het effect van de uitbreiding en herinrichting te kunnen beschrijven.



Figuur 4.27 Archeologische waarden oostelijk uitbreidingsgebied (bron: Vestigia, 2007)

Ter plaatse van de uitbreidingslocaties A en C bevinden zich geen bekende archeologische waarden die van invloed zijn op de planvorming. In de ondergrond van de westelijke locatie (C) bevinden zich verlandingsafzettingen van de voormalige loop van de Rijn, mogelijk daterend uit de Romeinse tijd. Direct ten zuiden van de Parkweg, dus buiten het plangebied, bevindt zich hier een nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd, mogelijk georiënteerd op deze rivierloop. Deze omstandigheden maken het wel nodig dat de diepere grondwerkzaamheden op dit terreindeel (aanleg van waterpartijen) archeologisch begeleid worden zodat waarnemingen en eventueel vondsten kunnen worden gedaan die van betekenis zijn voor de globale landschapsgenese en bewoningsgeschiedenis van het gebied.


Anders ligt het met de oostelijke uitbreidingslocatie B (figuur 4.27). Daar bevinden zich drie terreinen van (zeer) hoge archeologische waarden binnen of vlak naast de geplande uitbreiding. Aan de noordzijde liggen twee terreinen die op de Archeologische Monumentenkaart van de provincie Utrecht (AMK) staan aangemerkt als terrein van (zeer) hoge archeologische waarde (AMKU 11.895 en 11.896). Het betreft nederzettingsterreinen uit de Late IJzertijd en/of Romeinse tijd. In het zuiden ligt een uitgestrekte vindplaats die veel vondstmateriaal heeft opgeleverd uit de Vroege Middeleeuwen (Archis-melding 30.529). Hoewel ook hier het bodemprofiel onder een bouwvoor van 30 tot 40 cm intact is, is dit terrein om onduidelijke redenen nooit opgenomen op de AMK. Gezien de regionale zeldzaamheid van bewoning uit deze periode, moet de waarde van dit terrein echter minstens gelijk worden gesteld aan de terreinen AMKU 11895 en 11896.

Omdat de onderste helft van de bouwvoor bij dit type vindplaats veelal een groot deel van de informatie (dat wil zeggenvondsten) uit de omgewerkte cultuurlaag van de nederzetting bevat, kan voor de drie terreinen binnen deelgebied B worden gesteld dat bodemroerende werken in het kader van de nieuwe inrichting (machinale bodembewerking, aanleg van paden, verhardingen, plantgaten en -vakken) effecten kunnen hebben op het bodemarchief als deze dieper reiken dan 0,2 m ten opzichte van het huidige maaiveld. Ook (nieuw te planten) bomen en struiken kunnen (door het graven van plantgaten en wortelwerking), de archeologische waarde aantasten. Effecten kunnen voor een belangrijk deel worden voorkomen door grenzen te stellen aan vergravingen (in principe niet dieper dan 0,2 m) en ophoging (niet meer dan ongeveer 1,5 m in verband met zetting en deformatie van archeologische verschijnselen).

Voor de huidige golfbaan en de uitbreidingsgebieden A en C is de kans op aantasting van archeologische waarden kleiner, maar niet uitgesloten. Ook hier kunnen effecten optreden bij grondwerkzaamheden die dieper reiken dan ongeveer 0,2 m ten opzichte van het bestaande maaiveld. Effecten kunnen hier worden voorkomen of beperkt door archeologische begeleiding bij de uitvoering.

4.6.3 Autonome situatie

Autonoom verandert de archeologische situatie in en rond het plangebied niet wezenlijk. Bij de aanleg van het Parkbos in het kader van het Landinrichtingsplan Haarzuilens wordt rekening gehouden met mogelijke archeologische vindplaatsen.



Figuur 4.28 Wegenstructuur

4.7 Hinder

4.7.1 Beleid

Het nationaal en provinciaal verkeersbeleid is erop gericht het gebruik van de auto terug te dringen, het gebruik van fiets en openbaar vervoer te stimuleren en het verkeerssysteem duurzaam veilig in te richten. Geluidhinder wordt beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, stankhinder op basis van de Wet milieubeheer, externe veiligheidsrisico's op basis van het Besluit Externe Veiligheid en de luchtkwaliteit aan de hand van het Wet Milieubeheer (onderdeel luchtkwaliteit). Voor hinder door licht bestaat geen vastgesteld beleidskader.

4.7.2 Verkeer

De verkeersgegevens voor onderstaande beschrijving zijn verkregen van de gemeente Utrecht.

Huidige situatie

In de huidige situatie wordt het plangebied ontsloten via de zuidoostzijde via de Parkweg vanuit Vleuten en de Haarlaan. Ontsluiting van de noordzijde verloopt via de Rijndijk of Bochtdijk, ontsluiting van de zuidwestzijde vanuit Harmelen en Woerden via de Breudijk (zie figuur 4.28). De Bochtdijk onderhoudt een interne verbinding tussen het kasteel en Haarzuilens. De Joostenlaan is gesloten voor autoverkeer middels een verkeersbesluit. Fysiek vormt deze route nog wel een verbinding tussen de wegen Parkweg en Thematerweg. De wegen Lagehaarsedijk, Eikslaan, Haarlaan, Bijleveldweg, Thematerweg en zijn doodlopende wegen in het gebied.

Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de verkeersintensiteiten in de huidige situatie (telling december 2004). In de huidige situatie worden de Breudijk, Rijndijk en Parkweg worden door sluipverkeer van de A2 gebruikt.

Tabel 4.6 Verkeersintensiteiten

Weg	verkeersintensiteit werkdag	verkeersintensiteit weekenddag
	aantal verkeersbewegingen	
Eikslaan (Bochtdijk)	1.450	920
Bochtdijk (ter hoogte van golfbaan)	2.890	1.930
Rijndijk (ten noorden van Bochtdijk)	3.770	3.170
Rijndijk (ten zuiden van Bochtdijk)	geen gegevens bekend	geen gegevens bekend
Breudijk (ten zuiden van Pargweg)	geen gegevens bekend	geen gegevens bekend
Parkweg (ter hoogte van golfbaan)	geen gegevens bekend	geen gegevens bekend

telling december 2004

De golfbaan De Haar draagt een beperkt deel bij aan het autoverkeer. Daarbij komt dat het autoverkeer van en naar de golfbaan zich snel over de omliggende wegen Parkweg, Rijndijk en Breudijk verdeelt.



Bochtdijk vanaf Rijndijk



Parkweg ten oosten van Haarlaan



Lagehaarsedijk vanaf Rijndijk



Rijndijk in zuidelijke richting



Eikslaan in zuidelijke richting



Rijndijk in noordelijke richting

De huidige golfbaan heeft ca. 9.000 bezoeken per jaar:

- 5.000 rondes door leden
- 3.000 rondes door gasten / introducees
- 1.000 rondes op bedrijfsleden/sponsordagen (alleen op maandag gedurende 5 maanden in het jaar)

Hiermee is het bezoek aan golfbaan de Haar lager dan gemiddeld voor een 9 holes golfbaan. Op basis van kengetallen van de Nederlandse Golf Federatie wordt voor een 9 holes golfbaan met ca. 500 leden ingeschat dat dit op jaarbasis leidt tot 17.500 tot 20.000 bezoeken per jaar (35 à 40 rondes per lid). Worstcase (1 auto per golfer) leiden 9.000 rondes per jaar tot 18.000 verkeersbewegingen per jaar, gemiddeld ca. 50 per dag. Echter het golfbezoek is niet gelijk verdeeld over het jaar. In het golfseizoen (mei t/m oktober) wordt (veel) meer gegolfd dan buiten het seizoen. En in het weekend wordt meer gegolfd dan door de week. Dit betekent dat worstcase het aantal verkeersbewegingen op een drukke dag in het seizoen het dubbele kan zijn van het gemiddelde, ca. 100. Ter vergelijking: Kasteel De Haar trekt in de huidige situatie ca. 175.000 bezoekers per jaar, gemiddeld ca. 500 per dag (500 verkeersbewegingen, uitgaande dat alle bezoekers per auto komen, de autobezetting 2 personen per auto is en elke auto heen en terug rijdt). Er is op de golfbaan geen sprake van "spits". De golfers komen verspreid over de dag golfen. En samen met de verdeling over de omliggende wegen "verdunt" het golfverkeer zich snel. Golfbaan De Haar kent geen toernooien of andere evenementen die tot meer of geconcentreerder verkeer leiden.

Autonome ontwikkeling


Autonoom verandert het verkeerspatroon en nemen de verkeersintensiteiten toe door de realisatie van Leidsche Rijn en Landinrichtingplan Haarzuilens. Het bezoek aan Kasteel de Haar neemt naar verwachting met 100.000 bezoekers per jaar toe van 170.000 naar 275.000 bezoekers per jaar.

In het kader van Leidsche Rijn zijn of worden de volgende verkeersmaatregelen gerealiseerd:

- § Haarrijnse Rading (ten oosten van Vleuten, met een aansluiting op de A2, reeds gerealiseerd);
- § Noordelijke Stadsas (oost-west gerichte ontsluiting Leidsche Rijn, reeds gerealiseerd);
- § Verlengde Parkweg (kortsluiting tussen Noordelijke Stadsas en Parkweg).

In het Landinrichtingsplan is voorzien dat het gebied op een drukke dag 15.000 bezoekers moet kunnen afwikkelen, zonder dat het gebied daar veel onder lijdt [gemeente Utrecht, 2009]. Er is daarom een aantal verkeersmaatregelen voorzien. Dit met het doel om het doorgaande verkeer zoveel mogelijk terug te dringen en daarnaast aan bewoners en recreanten veiligheid te kunnen bieden (zie ook figuur 4.29):

- § Afsluiten van de Bochtdijk, Joostenlaan en Haarpad voor gemotoriseerd verkeer;
- § Polderweg, Ockhuizerweg, Eikslaan en Thematerkade worden alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer;
- § Afwaarderen Rijndijk, Parkweg en Breudijk (deels) tot 60 km/uur;
- § Parkeervoorzieningen worden aangelegd aan de randen van het gebied;
- § Aansluiten Parkweg op het Leidsche Rijn via een Verlengde Parkweg.



Figuur 4.29 Verkeersmaatregelen Landinrichtingsplan Haarzuilens (Gemeente Utrecht, 2009)

In het kader van het MER Groot Groen Gebied Utrecht West is in 2004-2005 uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeersintensiteiten voor en na realisatie (2015) van het Groot Groen Gebied Utrecht West. Hierbij zijn meegenomen:

- § Recreatief verkeer van en naar Groengebied: gemiddeld en op een topdag;
- § Verkeersmaatregelen in het kader van het Groengebied;
- § Recreatief bezoek Kasteel De Haar: gemiddeld en evenementen + bezoek golfbaan;
- § Functiescenario 1, 2 en 3 (zie tabel 4.7 t/m 4.10);
- § Scenarios voor autobezetting: hoog (75% autogebruik, 2,5 persoon per auto) en laag (60% autogebruik, 3 personen per auto).

Tabel 4.7 Functiescenario's toekomstige verkeersintensiteiten

Functiescenario	Meegenomen ontwikkelingen
Scenario 1	Autonome ontwikkelingen inclusief: § verkeersmaatregelen Groengebied; § recreatief bezoek Groengebied op recreatieve topdag; § gemiddeld recreatief bezoek Kasteel de Haar (excl. evenementen); § gemiddeld recreatief bezoek Golfclub.
Scenario 2	Autonome ontwikkeling inclusief: § verkeersmaatregelen Groengebied; § recreatief bezoek Groengebied op recreatieve topdag.
Scenario 3	Autonome ontwikkeling inclusief: § verkeersmaatregelen Groengebied; § recreatief bezoek Groengebied op recreatieve topdag; § recreatief bezoek Kasteel de Haar bij evenementen op drukste dag; § gemiddeld recreatief bezoek Golfclub.

Conclusies zijn:

- § Bij gemiddeld recreatief gebruik zijn er geen capaciteitsproblemen;
- § Op een recreatieve topdag zijn capaciteitsproblemen te verwachten op de Parkweg en Rijndijk, maar alleen tijdens de "spits" en slechts 10-15 keer per jaar.

De golfbaan draagt met 50 (gemiddeld) tot 100 (seizoen) verkeersbewegingen op de Parkweg met ca. 9.500 tot 17.000 mvt/etm (afhankelijk van het scenario) maximaal 1% bij.

Tabel 4.8 Berekende verkeersintensiteiten in 2015 op dagbasis voor recreatieve topdag in het weekend voor (aantal voertuigen/etmaal voor twee rijrichtingen samen)

Intensiteit/etm. weekend	Functiescenario 1		Functiescenario 2		Functiescenario 3	
Locatie	"laag"	"hoog"	"laag"	"hoog"	"laag"	"hoog"
1. Rijndijk (t.n.v. Kasteel)	4.100	4.800	3.900	4.500	4.500	5.100
2. Rijndijk (t.z.v. Kasteel)	9.200	12.200	8.200	11.000	13.000	15.400
3. Breudijk	8.400	9.300	8.000	8.800	9.600	11.000
4. Polderweg	1.100	1.400	<1.000	1.300	1.300	1.600
5. Ockhuizerweg	1.100	1.400	<1.000	1.300	>1.000	>1.000
6. Thematerweg	1.200	1.600	1.100	1.400	1.700	2.000
7. Parkweg	10.200	13.000	9.500	12.000	14.600	17.000
8. Dorpsstraat	1.500	1.700	1.500	1.600	1.800	2.500

Tabel 4.9 Berekende verkeersintensiteiten in 2015 tijdens "spitsperiode" op recreatieve topdag in het weekend (aantal voertuigen/weekend-spitsperiode voor twee rijrichtingen samen)

Intensiteit/etm. weekend	Functiescenario 1		Functiescenario 2		Functiescenario 3	
	"laag"	"hoog"	"laag"	"hoog"	"laag"	"hoog"
1. Rijndijk (t.n.v. Kasteel)	<1.000	1.100	<1.000	<1.000	>1.000	1.100
2. Rijndijk (t.z.v. Kasteel)	2.000	2.600	1.800	2.300	2.800	3.300
3. Breudijk	1.700	1.900	1.600	1.800	1.900	2.100
4. Polderweg	<500	<500	<500	<500	<500	<500
5. Ockhuizerweg	<500	<500	<500	<500	<500	<500
6. Thematerweg	<500	<500	<500	<500	<500	<500
7. Parkweg	2170	2.600	2.000	2.400	3.100	3.600
8. Dorpsstraat	<500	<500	<500	<500	<500	<500

Parkeren

Parkeren op de huidige golfbaan geschiedt tussen de boombeplanting langs de Haarlaan. Hier zijn ongeveer 120 parkeerplaatsen beschikbaar. Het Kasteel De Haar heeft een parkeerterrein voor circa 550 auto's. Dit terrein is niet toegankelijk voor algemeen gebruik. Parkeren op grotere schaal is in het gebied mogelijk in Haarzuilens op het terrein van restaurant "De Vier Balken". Hier zijn circa 200 parkeerplaatsen beschikbaar. De parkeerplaatsen zijn (in overleg) toegankelijk voor algemeen gebruik.

Een aantal keren per jaar vinden evenementen van Kasteel de Haar plaats. Gedurende deze evenementen wordt een weiland gebruikt als parkeervoorziening. Om parkeren gedurende evenementen in de toekomst te regelen, wordt een terrein van circa 2 à 3 ha. aangewezen dat maximaal 20 dagen per jaar mag worden gebruikt als parkeerterrein. De rest van het jaar wordt dit terrein recreatief gebruikt of als weiland. De locatie van het evenementenparkeerterrein is nog niet bekend.

4.7.3 Milieu

Geluid: huidige situatie

In de huidige situatie ondervindt het plangebied en de omgeving geluid van de volgende bronnen:

- § Autoverkeer op de omliggende lokale wegen;
- § Geluid door gebruik en beheer van de golfbaan;
- § Geluid door landbouwbeheer.

De dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen zijn de woningen aan de Parkweg ten zuiden van de golfbaan. Het geluidniveau op de gevels van deze woningen wordt met name bepaald door het verkeer op de Parkweg.

De bijdrage van het landbouwbeheergeluid (tractoren e.d.) en de huidige golfbaan op het geluidklimaat is naar verwachting gering.

Bronnen voor "golfbaangeluid" zijn:

- § Verkeersgeluid door het verkeer van en naar de golfbaan (op de ontsluitingsweg en de parkeerplaats);
- § Geluid rondom de golfaccommodatie;
- § Geluid door het golfspel: slaan van ballen, pratende golfers, ballenraapmachines;

§ Geluid door beheer van de golfbaan: maaien van de golfbaan, onderhoud aan groenstructuren, onderhoud aan waterpartijen.

Het effect van verkeerslawaaï speelt alleen op de ontsluitingsweg en op de parkeerplaats. Het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de golfbaan is relatief (in vergelijking met het overige verkeer) beperkt en veroorzaakt daardoor een geringe, naar verwachting niet of nauwelijks waarneembare bijdrage aan de geluidbelasting. De bijdrage van verkeerslawaaï door verkeer van en naar de golfbaan is beperkt. Geluiduitstraling rondom de golfaccommodatie is beperkt. Er worden in de accommodatie geen feesten gehouden met hoge geluidemissie, de ligging van de accommodatie op de golfbaan voorkomt geluiduitstraling naar woningen buiten het plangebied.

De geluidbelasting door het golfen zelf is gering. Ook het reguliere onderhoud van het golfterrein veroorzaakt geen hoge geluidbelasting.

Onderhoud van de robuustere groenstructuren en bomen op de golfbaan veroorzaakt mogelijk overschrijdingen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau. Het onderhoud aan deze groenstructuren beperkt zich echter tot maximaal een aantal dagen per jaar.

Geluid: autonome ontwikkeling

Autonomoos verandert de geluidbelasting in en rond het plangebied niet wezenlijk. Realisatie van Landinrichtingsplan Haarzuilens leidt tot een toename van verkeer op de wegen (zie paragraaf 4.1.3). Dit kan met name optreden op drukke dagen. De toename van het wegverkeerslawaaï is naar verwachting beperkt. Akoestisch onderzoek in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Haarzuilens laat zien dat in de autonome situatie geen geluidnormen worden overschreden.

Luchtkwaliteit: huidige situatie

De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit in de buitenlucht is opgenomen in de Wet Milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). Deze wet is in 2007 in werking getreden en is een implementatie van de EU-richtlijnen voor luchtkwaliteit.

De luchtkwaliteit wordt bepaald door de achtergrondconcentratie en de bijdrage van het verkeer (zowel lokaal verkeer als verkeer op de rijkswegen). In de huidige situatie wordt de luchtkwaliteit vooral bepaald door de achtergrondconcentratie.

In het kader van het Bestemmingsplan Haarzuilens is met behulp van het rekenmodel CAR de luchtkwaliteit berekend in de huidige situatie. Hierbij is vooral gekeken naar de drie meest kritische componenten:

§ jaargemiddelde concentratie NO₂ (stikstofdioxide);

§ jaargemiddelde concentratie PM₁₀ (fijn stof);

§ aantal dagen met overschrijding van de 24 gemiddelde grenswaarde voor PM₁₀.

Overige luchtverontreinigende stoffen (lood, benzeen, koolmonoxide, zwaveldioxide) zijn ook onderzocht maar blijven allen onder de normen.

Op alle wegen wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarden van de Wet Milieubeheer. De meeste wegen dragen minder dan 1 µg/m³ NO₂ of fijn stof bij aan de immissieconcentraties, die dus voor een belangrijk deel worden bepaald door de achtergrondgehalten. Alleen op de Thematerweg, Parkweg en Breudijk, de belangrijkste routes, is sprake van een bijdrage van meer dan 1 µg/m³ NO₂ of fijn stof. Ook het aantal overschrijdingen 24-uursgemiddelde PM₁₀ blijft op alle wegen ruimschoots onder de norm.

Luchtkwaliteit: autonome ontwikkeling

De verwachting is dat de luchtkwaliteit de komende jaren zal verbeteren. Zowel op rijks- als provinciaal en gemeentelijk niveau worden maatregelen genomen om de emissie van luchtverontreinigende stoffen terug te dringen. Hierdoor zullen de achtergrondgehalten naar verwachting afnemen. Door de autonome ontwikkeling ontstaan er geen nieuwe, wezenlijke bronnen van luchtverontreinigingen in het studiegebied. Realisatie van Landinrichtingsplan Haarzuilens leidt weliswaar tot een toename van verkeer (zie paragraaf 4.1.3), maar slechts in beperkte mate. Luchtkwaliteitsnormen worden hierdoor niet overschreden.

Lichthinder

In de huidige situatie is de voornaamste bron van lichtuitstraling het autoverkeer op de wegen omliggend aan het plangebied. Onbekend is of dit door omwonenden als hinderlijk wordt ervaren. Autonoom verandert er ten aanzien van licht niet iets wezenlijks in en rond het plangebied.

Stankhinder

Rond het plangebied voor de uitbreiding van de golfbaan ligt een aantal agrarische bedrijven. In het studiegebied vormen veeteelt en grondgebonden melkveehouderij de belangrijkste agrarische activiteiten. Daarnaast is verspreid in het gebied ook sprake van akkerbouw, fruitteelt en tuinbouw. Het is niet bekend of de geurhindercontouren van omliggende veeteeltbedrijven het plangebied overlappen. In de autonome ontwikkeling is de verwachting dat de agrarische bedrijfsvoering in het studiegebied zal blijven bestaan. Wel gaan mogelijk ten oosten en ten westen van het plangebied agrarische gronden verloren door de realisatie van parkbos in het kader van het Landinrichtingsplan Haarzuilens.

Externe veiligheid

In het plan- en studiegebied (plangebied bestemmingsplan Haarzuilens) bevinden zich geen BEVI-bedrijven. Ook bevinden er zich geen invloedsgebieden van BEVI-bedrijven rondom het studiegebied. Er is in de huidige situatie geen sprake van zodanig vervoer en/of opslag van gevaarlijke stoffen dat sprake is van aandachtspunten vanuit externe veiligheid. Het plangebied ligt niet binnen de veiligheidsafstanden rond de spoorlijnen ten westen en ten zuiden van het plangebied, respectievelijk op 900m en 400m tot 1000 m van het plangebied gelegen. Uit onderzoek is gebleken dat de risicocontouren hiervan binnen het spoortalud liggen. Autonoom verandert er ten aanzien van externe veiligheid niet iets wezenlijks in en rond het plangebied.

4.8 Landbouw

4.8.1 Beleid

Uitgangspunt van het provinciaal landbouwbeleid zijn de kansen die verschillende type landbouwgebieden bieden voor de vernieuwing van de landbouw. De Provincie Utrecht kent een onderscheid tussen drie typen landbouwgebieden: landbouwkerngebieden, landbouwverwevingsgebieden en landbouwovergangsgebieden. Het plangebied is gelegen in een landbouwovergangsgebied, grenzend aan stedelijke gebied. Deze gebieden vormen een aantrekkelijk uitloopgebied voor de bewoners van de aangrenzende steden. Daarmee bieden ze kansen voor land- en tuinbouw met groene diensten, zoals verkoop van streek-eigen producten, zorglandbouw en recreatief landschapsbeheer.

4.8.2 Grondgebruik / bedrijfstypen

De omgeving van het Zuiderpark is voornamelijk agrarisch in gebruik:

- het westelijke uitbreidingsgebied als grasland;
- het zuidoostelijk uitbreidingsgebied voornamelijk als grasland;
- het noordoostelijk uitbreidingsgebied als akkerland.

Autonoom heeft de realisatie van Landinrichtingsplan Haarzuilens tot gevolg dat agrarische bedrijven verdwijnen of een andere functie gaan vervullen, ten behoeve van de aanleg van recreatie en natuur.

4.9 Recreatie

4.9.1 Beleid

In de Nota Ruimte wordt gesteld dat het huidige aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen, zowel kwalitatief als kwantitatief, onvoldoende voldoet aan de recreatiewensen van onze samenleving. De recreatiesector moet de ruimte krijgen om te kunnen anticiperen op de veranderende behoefte van de samenleving aan nieuwe vormen van openlucht- en verblijfsrecreatie en om zich tot een economische drager van (delen) van het platteland te ontwikkelen. Provincies dienen in hun streekplannen voldoende ruimte te scheppen om de veranderende behoefte aan toeristisch-recreatieve voorzieningen in de samenleving te faciliteren. Concreet betekent dit dat rekening moet worden gehouden met nieuwe vormen van recreatie en toerisme in de groene ruimte en met uitbreiding en aanpassing van bestaande toeristische en verblijfsrecreatieve voorzieningen.

4.9.2 Recreatieve kwaliteiten en voorzieningen

Het plangebied is gelegen in het westelijke recreatieve uitloophet gebied van Utrecht. Door het deels open en groene karakter van het gebied, met bijzondere cultuurhistorische elementen, leent dit gebied zich voor recreatief verblijf (wandelen en fietsen).

Maar er zijn weinig openbaar toegankelijke recreatieve voorzieningen in het gebied ten westen van Utrecht. Hetzelfde geldt voor de recreatieve routes. Er bestaan enkele fietsroutes, maar niet dekkend over het gehele gebied en niet voldoende voor de verwachte fietsstroom. Wandelen in het gebied is vooral geconcentreerd in en rond Kasteel De Haar. De belangrijkste recreatieve functies zijn Kasteel de Haar, het Noorderpark, het dorp Haarzuilens en de nabij het kasteel en in het dorp gelegen horecavoorzieningen. Het kasteel en het kasteelpark zijn niet vrij toegankelijk, er moet entree worden betaald. Daarnaast vervult het dorp Haarzuilens een recreatieve functie. Kasteel De Haar trekt momenteel jaarlijks ongeveer 175.000 bezoekers.

Het Zuiderpark, waarin de golfbaan gelegen is, is niet openbaar toegankelijk.

Er zijn fietsroutes over de aan het plangebied grenzende wegen als de Bochtdijk, de Joostenlaan, Parkweg en Rijndijk/Breudijk.

4.9.3 Autonome ontwikkeling

Autonom worden in het kader van de realisatie van Leidsche Rijn en Landinrichtingsplan Haarzuilens het aantal recreatieve mogelijkheden flink vergroot. Ten noorden van Leidsche Rijn is de Haarrijnse plas gerealiseerd, tussen Vleuten en de Meern stadspark Leidsche Rijn. Rond Kasteel De Haar wordt 455 ha. recreatief groen ontwikkeld met diverse recreatieve functies variërend van routes tot pleisterplaatsen, attractiepunten in het open landschap met voorzieningen als een geitenboerderij of horeca. Het bezoekersaantal aan Kasteel de Haar neemt naar verwachting toe met 100.000 tot 275.000 bezoekers per jaar.



Fietspad (Eikslaan)

4.10 Sociale aspecten

4.10.1 Beleid

Ten aanzien van sociale aspecten bestaat geen specifiek beleid.

4.10.2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Het plangebied maakt deel uit van een recreatieve concentratie rondom kasteel De Haar omgeven door landbouwgebied met agrarische bedrijven met bijbehorende woningen en burgerwoningen. In de huidige situatie wordt door omwonenden overlast ervaren door het recreatieve verkeer van en naar kasteel de Haar bij evenementen. Het verkeer van en naar de golfbaan is, zeker in vergelijking met het verkeer naar Kasteel de Haar, gering en veroorzaakt naar verwachting geen hinder op de omgeving.

4.10.3 Autonome ontwikkeling

Autonoom verandert het leefmilieu rond het plangebied aanzienlijk door de realisatie van Landinrichtingsplan Haarzuilens. Het gebied verandert van karakter, van agrarisch naar recreatief. Er komen recreanten het gebied in. Bewoners kunnen dit als hinderlijk ervaren vanuit geluidhinder, parkeeroverlast, privacy e.d.



Woning ten noordwesten van het plangebied (hoek Breudijk/Bochtdijk)

5 Voorgenomen activiteit

5.1 Inleiding

De voorgenomen uitbreiding en herinrichting van Golfbaan De Haar bestaat uit de volgende onderdelen:

- § Gedeeltelijke herinrichting van de bestaande golfbaan zodat hier niet 9 maar 14 holes gerealiseerd kunnen worden;
- § Realisatie van een nieuwe driving range met overdekte afslagplaatsen op extra grond ten noordoosten van de huidige golfbaan;
- § Realisatie van 2 holes op extra grond ten oosten van de huidige golfbaan;
- § Realisatie van 2 holes op extra grond ten zuidwesten van de huidige golfbaan;
- § Realisatie van een nieuw clubhuis centraal op de golfbaan;
- § Realisatie van een nieuwe greenkeepersloods nabij de Haarlaan/Parkweg
- § Realisatie van nieuwe parkeergelegenheid, deels nabij het clubhuis, deels op extra grond ten zuidoosten van de huidige golfbaan;
- § Realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg over de golfbaan;
- § Realisatie van een openbaar toegankelijk wandelpad;
- § Realisatie van waterberging in de uitbreiding aan de westzijde;
- § Streven naar herstel van het oorspronkelijk parkontwerp van Copijn.

De bestaande golfbaan ligt op circa 58 ha grond in eigendom van Natuurmonumenten.

Het uitbreidingsgebied omvat ongeveer 17 ha. verdeeld over drie deelgebieden: circa 3 ha ten noordoosten (A), circa 8 ha. ten zuidoosten (B) en circa 6 ha. ten westen van de golfbaan (C).

5.1.1 Betrokken partijen

Over de locatie en de inrichting van de uitbreiding van de golfbaan en herinrichting van het bestaande golfterrein heeft overleg plaatsgevonden tussen de diverse betrokken partijen:

- § de initiatiefnemer Golfclub De Haar;
- § golfbaanarchitect Bruno Steensels;
- § landschapsarchitect Roel Van Alderen;
- § landschap/cultuurhistorisch specialist Michael van Gessel;
- § ecooloog Bram Schenkeveld;
- § de grondeigenaar, in eerste instantie Baron Van Zuylen van Nijevelt, later Natuurmonumenten;
- § de Landinrichtingscommissie Utrecht-West;
- § de provincie Utrecht;
- § de gemeente Utrecht;
- § het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden;
- § Zoogdiervereniging VZZ;
- § Dienst Landelijk Gebied;
- § Ministerie van EL&I (voorheen LNV).

5.2 Alternatieven en meest milieuvriendelijk alternatief

Eén alternatief

Er is in dit milieueffectrapport één alternatief onderzocht, zowel wat betreft locatie als inrichting: het ontwerp zoals in paragraaf 5.4 is beschreven. Dit ontwerp is voor de initiatiefnemer het enige reële locatie- en inrichtingsalternatief om én een volwaardige goed te exploiteren 18 holes golfbaan te creëren én invulling te geven aan de diverse doelstellingen zoals beschreven in hoofdstuk 2 én rekening te houden met de diverse milieuaspecten.

Geen alternatieve locatie(s) meer

Golfbaan de Haar wil graag blijven golfen in en rond het Zuiderpark in de nabijheid van en met zicht op Kasteel de Haar. Het geeft de golfbaan een uniek en eigen karakter. Een geheel nieuwe golfbaan op een nieuwe locatie is dan ook geen optie voor de initiatiefnemer. De huidige ruimte-indeling, inbreiding met 5 holes in het bestaande park, uitbreiding met 4 holes en een nieuwe drivingrange op drie aanliggende uitbreidingsgebieden, is in overleg met diverse partijen (initiatiefnemer, golfbaanontwerper, natuurmonumenten, Landinrichtingscommissie, gemeente Utrecht) en na lange afweging tot stand gekomen. Uitgangspunten in het keuzeproces zijn geweest:

Vanuit de golfbaan gezien

- § Uitbreiding van 9 naar 18 holes met een nieuw clubhuis, nieuwe greenkeepersloods en een nieuwe drivingrange;
- § Zoveel mogelijk behoud van de bestaande holes;
- § 18 holes binnen het Zuiderpark kan golftechnisch niet los van het feit dat het qua landschap, cultuurhistorie en ecologie ook niet past binnen de beschikbare ruimte;
- § Holes buiten het park moeten in de nabijheid van het park liggen, zodat een logische routing gerealiseerd kan worden.

Vanuit het Zuiderpark gezien

- § Behoud en waar mogelijk versterking van bestaande landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden;
- § Waar mogelijk herstel van verloren gegane cultuurhistorische waarden: herstel ontwerp Copijn.

Vanuit de Landinrichting gezien

- § Zo min mogelijk verlies van grond bestemd voor openbare recreatie;
- § Zo min mogelijk aantasting van landschappelijke en cultuurhistorische waarden buiten het bestaande park;
- § Versterking recreatieve waarde Zuiderpark in de vorm van routes.

Vanuit deze uitgangspunten zijn een aantal mogelijke locatiealternatieven met elkaar vergeleken:


- § Locatiealternatief 1: minimale inbreiding, maximale uitbreiding: behoud huidige golfbaan, 9 holes uitbreiding op ca 32 ha aan de noordoost en oost-zijde van het Zuiderpark;
- § Locatiealternatief 2: minimale inbreiding, maximale uitbreiding : behoud huidige golfbaan, 9 holes uitbreiding op ca 30 ha ha aan de oost-zijde van het Zuiderpark;
- § Locatiealternatief 3: Maximale inbreiding, minimale uitbreiding: 5 extra holes in het Zuiderpark, uitbreiding met 4 holes op ca 16 ha aan de oostzijde van het Zuiderpark, driving range ten noordoosten van het park;
- § Locatiealternatief 4: Maximale inbreiding, minimale uitbreiding: 5 extra holes in het Zuiderpark, uitbreiding met 2 holes aan de oostzijde van het Zuiderpark, 2 holes aan de westzijde en een driving range ten noordoosten van het park op ca 16 ha;
- § Locatiealternatief Vrienden van de Joostenlaan (ingebracht in de inspraak op de startnotitie m.e.r.): Minder inbreiding in het park (3 holes), driving range en parkeren ten westen van Zuiderpark, 2 holes ten noordoosten van park, 4 holes ten oosten van Park of 6 holes ten noordoosten van park.

Figuur 5.1 t/m 5.4 geeft van deze alternatieven een impressie van het benodigd ruimtebeslag buiten het park. Figuur 5.5 geeft een impressie van in de inspraak ingebrachte alternatief van de Vrienden van de Joostenlaan.

Locatiealternatief 1

Locatiealternatief 1 leidt (samen met locatiealternatief 2) tot de minste aantasting van bestaande waarden in het park. Voor ecologie is dit na locatiealternatief 2 de beste variant, hoewel de reeënpopulatie in het noordoostelijk deel van het Zuiderpark verstoord kan gaan worden en het ruimtebeslag buiten het park ten koste kan gaan van de weidevogelstand. In locatiealternatief 1 is geen verbetering van de golfbaan en -voorzieningen in het park voorzien en is ook geen sprake van parkherstel. De Haarlaan blijft in gebruik als entree en voor parkeren. Daarnaast geeft locatiealternatief 1 (samen met locatiealternatief 2) het grootste ruimtebeslag in het landinrichtingsgebied bedoeld voor openbare recreatie. De Land-inrichtingscommissie heeft vanwege dit ruimtebeslag zich in het verleden negatief uitgesproken over dit locatiealternatief. Locatiealternatief 1 geeft een forse aantasting van landschappelijke en archeologische waarden in het gebied ten oosten van het park. Het landschappelijk waardevolle noordoostelijke uitbreidingsgebied verliest bij ingebruikname als holes een groot deel van de waarden: vlakheid en openheid gaan verloren. In het zuidoostelijk uitbreidingsgebied worden archeologische vindplaatsen aangetast.


Een groot deel van de openheid tussen Eikslaan en Vleuten gaat verloren, de Eikslaan wordt "ingepakt" en de mogelijkheid om het kerkepad Haarpad te herstellen verdwijnt.




Figuur 5.1 Locatiealternatief 1



Figuur 5.2 Locatiealternatief 2



Figuur 5.3 Locatiealternatief 3



Figuur 5.4 Locatiealternatief 4

Locatiealternatief 2

Locatiealternatief 2 leidt (samen met locatiealternatief 1) tot de minste aantasting van bestaande waarden in het park. Voor ecologie is dit de beste variant: ten opzichte van locatiealternatief 3 blijft de rust voor de reeën in het Zuiderpark beter gewaarborgd en is het negatieve effect op de weidevogels naar verwachting kleiner. Ook in locatiealternatief 2 is geen verbetering van de golfbaan en -voorzieningen in het park voorzien en is ook geen sprake van parkherstel.


De Haarlaan blijft in gebruik als entree en voor parkeren. Locatiealternatief 2 leidt (samen met locatiealternatief 1) tot het grootste ruimtebeslag in gebied dat in het landinrichtingsplan beoogd is voor openbare recreatie. De Land-inrichtingscommissie heeft vanwege dit ruimtebeslag zich in het verleden negatief uitgesproken over deze locatiealternatief. Locatiealternatief 2 geeft een forse aantasting van landschappelijke en archeologische waarden in het gebied ten oosten van het park. Het noordoostelijk deel blijft gespaard, wat positief is ten opzichte van locatiealternatief 1. Daar staat de landschappelijke en archeologische aantasting van het zuidoostelijk gebied tegenover. Golfontwerptechnisch is locatiealternatief 2 niet optimaal. Holes komen (te) ver van het clubhuis af te liggen, waardoor het lastig is een goede routing te realiseren.

Locatiealternatief 3

Op verzoek van de Landinrichtingscommissie is gezocht naar alternatieven met een maximale inbreiding in het Zuiderpark en een minimaal ruimtebeslag in landinrichtingsgebied bedoeld voor openbare recreatie. Dit heeft o.a. geleid tot locatiealternatief 3. Locatiealternatief 3 lijkt in veel opzichten al op het ontwerp zoals onderzocht in dit MER: inbreiding in het park leidt tot verlies van ecologische waarden. Dit is inherent aan de keuze voor inbreiding. Daarentegen biedt locatiealternatief 3 de mogelijkheid tot herstel van het ontwerp van Copijn, verbetering van de golfbaan en de golfbaanvoorzieningen. Het noordoostelijk uitbreidingsgebied wordt gebruikt, maar op een kleiner oppervlak dan in locatiealternatief 1 en met een functie (driving range) die veel minder impact heeft op de landschappelijke waarden dan de holes in locatiealternatief 1. De 5 holes ten oosten van het park blijven leiden tot aantasting van landschappelijke en archeologische waarden, hoewel op een kleiner gebied dan in locatiealternatieven 2 en 1.

Locatiealternatief 4

Locatiealternatief 4 lijkt in veel opzichten al op het ontwerp zoals onderzocht in dit MER. Inbreiding in het park leidt tot verlies van ecologische waarden. Dit is inherent aan de keuze voor inbreiding. Daarentegen biedt locatiealternatief 4 de mogelijkheid tot herstel van het ontwerp van Copijn, verbetering van de golfbaan en de golfbaanvoorzieningen. Het noordoostelijk uitbreidingsgebied wordt gebruikt, maar op een kleiner oppervlak dan in variant 1 en met een functie (driving range) die veel minder impact heeft op de landschappelijke waarden dan de holes in locatiealternatief 1. De 2 holes ten oosten van het park leiden tot veel minder aantasting van landschappelijke en archeologische waarden dan locatiealternatief 1 t/m 3. Daar komt aantasting van het landschap aan de westzijde van het park voor in de plaats. Hier zijn de landschappelijke en archeologische waarden echter minder dan ten oosten van het park.



Figuur 5.5 Locatiealternatief Vrienden van de Joostenlaan

Locatiealternatieven Vrienden van Joostenlaan

De beide alternatieven van de Vrienden van de Joostenlaan leiden tot een compromis in het Zuiderpark tussen ecologie en golfbaan: er worden minder holes "ingebreed" wat een minder negatief effect heeft op de ecologische waarden in het Park. Tevens geeft dit meer mogelijkheden voor recreatief medegebruik in het park. Echter, dit leidt wel tot de noodzaak meer ruimte te gebruiken in het gebied buiten het park en hier meer functies te situeren. Parkeren aan de westzijde is vanuit de golfbaanoptiek bekeken niet ideaal, zeker niet bij een nieuw clubhuis centraal in het Zuiderpark. Ook de drivingrange in het westelijk uitbreidingsgebied ligt golfbaantechnisch niet ideaal: ver van het clubhuis af, vanuit golfoptiek verkeerd georiënteerd (oost-west in plaats van noord-zuid) en ook vanuit veiligheid niet ideaal gelegen nabij de Parkweg en de Rijndijk. De twee holes tot zes holes in het noordoostelijk uitbreidingsgebied gaan ten koste van de landschappelijke waarden, vergelijkbaar met locatiealternatief 1. Als de 6 holes aan de oostkant allemaal in het noordoostelijk uitbreidingsgebied gesitueerd zijn blijven de landschappelijke en archeologische waarden aan de oostkant gespaard. Wanneer 2 holes aan de noordoostzijde en vier aan de oostzijde gesitueerd worden gaan landschappelijk en archeologische waarden aan de oostkant verloren vergelijkbaar met locatiealternatief 1 en 2.

Conclusie

Tabel 5.1 geeft een samenvattend overzicht van het verschil in effecten van de hierboven-beschreven locatiealternatieven en het alternatief zoals in dit MER onderzocht. Algemeen kan gesteld worden locatiealternatieven 1 en 2 (minimale inbreiding, maximale uitbreiding) minder negatieve ecologische effecten hebben dan de andere varianten en het alternatief zoals onderzocht in dit MER. Daar staat tegenover dat ze meer ruimte in Landinrichtingsgebied vragen en buiten het park leiden tot meer negatieve effecten op landschap, cultuurhistorie en archeologie. Daarnaast is de kans groot dat in locatiealternatieven 1 en 2 minder parkherstel en recreatief medegebruik gecreëerd zal worden. Locatiealternatieven 3 en 4 lijken veel op het alternatief zoals beschreven in dit MER. De keuze om niet ten westen van de golfbaan uit te breiden, maar meer aan de oostzijde leidt tot een negatiever effect op landschappelijke en archeologische waarden. Daarnaast wordt de recreatieve capaciteit van Wielrevelt negatief beïnvloedt. De alternatieven van de Vrienden van de Joostenlaan zijn minder negatief voor ecologie in het Zuiderpark en bieden meer ruimte voor recreatief medegebruik. Maar dit leidt wel tot meer ruimtebeslag in het landinrichtingsgebied en een negatiever effect op landschap en recreatieve capaciteit in de uitbreidingsgebieden.

Tabel 5.1 Overzicht globale effectbeoordeling locatiealternatieven
LET OP: ten opzichte van in dit MER onderzocht alternatief

	Locatiealternatief				Alternatief Joostenlaan	
	1	2	3	4	1	2
Zuiderpark						
Ecologie	++	++	0	0	+	+
Cultuurhistorie: Parkherstel	-	-	0	0	0	0
Recreatie: medegebruik	-	-	0	0	+	+
Golfbaantechnisch	-	-	0	0	-	-
Uitbreidingsgebieden						
Ruimtebeslag Landinrichtingsgebied	--	--	0	0	-	-
Recreatief gebruik	--	--	0	0	-	-
Landschap	--	-	0	0	-	-
Cultuurhistorie	--	-	0	0	0	0
Archeologie	--	--	--	-	--	0
Golfbaantechnisch	0	-	0	0	-	--

Bestuurlijk (Gemeente en Landinrichtingscommissie) is de keuze gemaakt om het ruimtebeslag in het landinrichtingsgebied zo beperkt mogelijk te houden en dus zoveel mogelijk in te breiden in het Zuiderpark. Hiervanuitgaande geeft het in dit MER onderzochte alternatief het beste golfbaanontwerp, waarin zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met bestaande waarden.

Er bestaat daarmee geen alternatieve locatie (meer) voor de golfbaan.

Tevens is dit de meest optimale inrichting. Zoals in paragraaf 5.3 beschreven is het milieubelang vroegtijdig en volwaardig in het ontwerp meegenomen. Dit heeft geleid tot een definitief ontwerp dat rekening houdt met de (belangrijkste) milieuaspecten. Door milieuaspecten vroegtijdig in te brengen in het ontwerpproces is een "milieu-vriendelijk" ontwerpproces bevorderd. Het ontwerp is dan ook tevens de basis voor het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA).

Meest-milieuvriendelijk alternatief

Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) in dit rapport bestaat niet uit een apart locatie- en/of inrichtingsalternatief, maar uit een set van maatregelen waarin (resterende) negatieve milieueffecten (verder) worden voorkomen dan wel gereduceerd.

In Hoofdstuk 7 wordt op basis van de effectbeschrijving in Hoofdstuk 6 een voorstel gedaan voor MMA-maatregelen. In het bestemmingsplan zal worden ingegaan op de wijze waarop omgegaan zal worden met deze MMA-maatregelen.

5.3 Programma van eisen en randvoorwaarden

Als basis voor het ontwerp voor de inrichting is een uitgebreid programma van eisen opgesteld, waarin de randvoorwaarden en aandachtspunten voor de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan vanuit de verschillende milieuaspecten en de verschillende in het gebied betrokken partijen zijn opgenomen. Dit programma is samen met de eisen vanuit golftechnisch oogpunt leidend geweest voor het ontwerp.

Randvoorwaarden Landinrichtingscommissie en en gemeente Utrecht

Algemeen

- § Aanleg van een openbaar toegankelijk wandelpad in het bestaande deel van de golfbaan/het Zuiderpark;
- § Openbaar gebruik van de driving range en bijbehorende faciliteiten;
- § De Haarlaan wordt openbaar toegankelijk en bestemd voor langzaam verkeer;
- § De Eikslaan blijft uitsluitend toegankelijk voor langzaam verkeer;
- § De landinrichtingscommissie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de uitbreidingsplannen van de golfbaan.

Ruimtelijk

Bestaande golfbaan:

- § De hoofdstructuur van het park moet worden behouden en versterkt overeenkomstig het ontwerp van Copijn;
- § Dit betekent: herstel zichtlijnen, herstel / terugbrengen paden, terugbrengen verdwenen bomen, terugbrengen lage beplanting (grotendeels verdwenen), eventueel herstel andere verdwenen elementen, zoals eiland met bruggen;
- § De zichtlijnen die onderdeel vormen van de hoofdstructuur van het park, bieden vanuit de omgeving zicht op het park en het kasteel;
- § Een gedetailleerd onderzoek is noodzakelijk om alle bomen in kaart te brengen, te kijken naar kwaliteit van beschoeiingen etc.

Uitbreidingslocaties:

- § Uitbreiding van de golfbaan moet landschappelijk ingepast worden, dat geldt ook voor het parkeren en andere voorzieningen;
- § De landschappelijke kwaliteiten van het weidegebied ten oosten van het Zuiderpark; openheid van het landschap, de mooie Eikslaan en het contrast tussen de bosrand en het weidegebied dient te worden behouden;
- § Dit betekent weinig tot geen beplanting toevoegen in dit gebied;
- § De uitbreidingslocaties worden niet door hekken of beplanting maar door sloten of waterpartijen van het omliggende gebied gescheiden;
- § Het oostelijk uitbreidingsgebied blijft visueel grotendeels het karakter van het weidelandschap behouden;
- § De westelijke uitbreidingslocaties maken onderdeel uit van het sfeerbeeld parklandschap en hier kan meer beplanting aan worden toegevoegd die aansluit bij het parklandschap. Het onderscheid tussen het oude en het nieuwe parklandschap moet zichtbaar blijven;
- § De driving range blijft visueel onderdeel van het weidelandschap.

Functioneel

- § Het terrein van de golfbaan en de uitbreidingslocaties mogen alleen worden gebruikt voor de functie golfbaan;
- § De golfclub richt zich met name op mensen uit de regio;
- § Geen wedstrijden met een grote publieksaantrekkende werking.

Bereikbaarheid en parkeren

- § De bereikbaarheid van de golfbaan zal als gevolg van de herinrichting en uitbreiding veranderen; de nieuwe toegang zal via de Parkweg aan de zuidzijde worden gesitueerd;
- § Er worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd: één bij het clubhuis en één overloopparkerplaats langs de Parkweg in het zuidoostelijk uitbreidingsgebied;
- § Beide parkeerplaatsen ontsluiten via één nieuwe aansluiting op de Parkweg;
- § Er zullen maatregelen moeten worden genomen om de nieuwe ontsluiting (verkeers) veilig te kunnen gebruiken (zoals voldoende uitzicht en zichtbaarheid van de uitweg);
- § De toegang tot het overloopparkerterrein kruist de Eikslaan;
- § Ten behoeve van de greenkeepersloods is er een inrit via de Parkweg/Haarlaan;
- § De golfers kruisen op één locatie de Haarlaan en op één locatie de Eikslaan.

Openbare ruimte, groen en ecologie

- § Het Zuiderpark wordt via een veilige wandelroute opengesteld voor openbare recreatie;
- § Het openbaar wandelpad dient goed aangesloten te worden op wandelroutes in de omgeving;
- § Het ecologisch kerngebied dient op de ecologische verbindingzones aangesloten te worden;
- § Herinrichting en uitbreiding van de golfbaan mag de huidige biotoop niet beschadigen; uitgangspunt is behoud en versterking.

Uitgangspunten clubhuis


- § Het nieuwe clubhuis is een representatief en sprekend gebouw;
- § De locatie en uitstraling van het gebouw hebben een relatie met elkaar;
- § Het gebouw speelt in op de plek;
- § Het gebouw is compact vormgegeven;
- § Het bouwwerk voldoet aan de eisen van welstand;
- § Het clubhuis wordt alleen gebruikt conform de functie;
- § Aan de (hoofd)functie (golfbaan) gelieerde horeca is toegestaan in het clubhuis.

Uitgangspunten driving range

- § De golfclub realiseert een driving range waar iedereen (tegen betaling van een redelijke vergoeding) mag oefenen;
- § De drivingrange wordt landschappelijk ingepast ;
- § De driving range mag niet verlicht worden;
- § De driving range is zodanig georiënteerd dat de ballen grotendeels binnen de grenzen van het terrein terecht komen en dat de afscheiding door middel van hekwerken / ballenvangers niet nodig is;
- § De bebouwde delen van de drivingrange bestaan uit 10 overdekte afslagplaatsen, een toilet en (beperkte) opslagruimte.

Uitgangspunten greenkeepersloods

- § Realisatie van een gebouw/loods voor de opslag van materiaal en gereedschap;
- § Mogelijkheid voor opslag van materiaal in de open lucht;
- § Eigen entree via de Haarlaan op de Parkweg ten behoeve van bevoorrading;
- § Ingepast in het landschap.



(1) in een laatste aanpassing van het ontwerp is de ontsluiting van de overloopparkeerplaats geschrapt, de overloopparkeerparkeersplaats ontsluit via de ontsluiting van de hoofdparkerplaats op de entree op Parklaan, zie ook figuur 5.10

Figuur 5.6

Schetsonwerp Golfbaan De Haar [Bruno Steensels, 2010 & Van Aalderen, 2010]

5.4 Voorgenomen activiteit: uitbreiding en herinrichting golfbaan

5.4.1 Golfbaan algemeen

Op basis van het programma van eisen is een ontwerp gemaakt door Bruno Steensels (zie figuur 5.6). Op basis van dit ontwerp is de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan beschreven en zijn de milieueffecten beoordeeld in dit MER.

Heringerichte golfbaan

In het Zuiderpark worden 5 nieuwe holes voorzien: 7, 8, 9, 11 en 17. Deze holes worden gedeeltelijk voorzien in de oorspronkelijke, nu deels verdwenen, open ruimten in het landschapsonderwerp van Copijn uit 1906. Hiervoor moet een deel van het parkbos gekapt en gerooid worden. Uitgangspunt hierbij is dat de golfbaan zoveel mogelijk gebruik maakt van open ruimtes in het oorspronkelijke parkontwerp, en niet andersom dat het parkontwerp aangepast wordt aan de golfbaan. De bomen die verdwijnen worden gecompenseerd, deels in het park, deels erbuiten. De overige holes op de bestaande golfbaan blijven gehandhaafd. In de centrale waterpartij is herstel van een groot eiland voorzien. Daarnaast worden in de zuidoosthoek twee waterlopen vergroot.

Op een locatie centraal in het plangebied wordt een nieuw clubhuis gebouwd. Het bestaande clubhuis wordt afgebroken. Nabij het clubhuis is een parkeerterrein voorzien. Aan de oostzijde van het park wordt een openbaar toegankelijk wandelpad aangelegd. De Haarlaan wordt autovrij gemaakt. In het zuidwestelijke gedeelte van het Zuiderpark wordt een nieuwe greenkeepersloods gebouwd. De bestaande greenkeepersloods wordt afgebroken.


deelgebied A: noordoostelijke uitbreiding

Op 2,6 ha. ten noordoosten van de bestaande golfbaan wordt een nieuwe drivingrange gerealiseerd met een lengte van 240 m. Vanaf de afslagplaats is de drivingrange 120 m. breed, daarna verbreedt de drivingrange naar 150 m. De drivingrange is noord/zuid georiënteerd en wordt in noordelijke richting gespeeld. Aan de zuidzijde wordt een overdekte afslagplaats gerealiseerd met ca. 10 afslagplaatsen, een toilet en een opslagruimte. De afmetingen bedragen ca. 40m (lengte) x 7m (diepte) x 4m(hoogte). De driving range wordt landschappelijk ingepast de driving range blijft vlakgelegen, wordt niet omgeven door netten en wordt niet verlicht. De aanwezige bomen langs de watergang worden in de drivingrange opgenomen. Wel moet de huidige (A-)watergang ca. 30 m verplaatst worden naar het oosten. Dit in verband met de benodigde breedte voor de drivingrange. Dit om golfers in noordwestelijke richting af te laten slaan, zodat de kans of afzwaaiende ballen in de percelen ten oosten van de driving range zo beperkt mogelijk gehouden wordt.

deelgebied B: zuidoostelijke uitbreiding

In het zuidoostelijke plangebied zijn op 8,4 ha. 2 nieuwe holes voorzien (2 en 3). Deze holes zijn noord/zuid georiënteerd. Gezien de archeologische waarden in dit gebied wordt ter plaatse van de archeologische waarden voor de aanleg van de holes niet dieper gegraven dan de bouwvoor (0,2 m.) en wordt niet meer reliëf opgebracht dan 0,5 tot lokaal maximaal 1,5 m. Er wordt in dit gebied 1 poel aangelegd (buiten de archeologische waarden). Wel wordt groen aangelegd in de vorm van enkele boomgroepen. Aan de zuidzijde wordt langs de Parkweg is een overloopparkeerterrein voorzien, afgeschermd door bomen. Op een tweetal locaties is een verbinding middels een pad voorzien tussen de zuidoostelijke uitbreiding en het Zuiderpark. De Eikslaan zal gebruikt worden door overstekende golfers, terreinbeheerders en om het overloopparkeerterrein te bereiken. De

door het gebied lopende watergang wordt verplaatst naar de noordgrens van de uitbreiding.



Figuur 5.7 Ligging driving range (a), huidige situatie (b), plattegrond (c) en vooraanzicht overdekte afslagplaats (d) [Kroeze Ruys Architecten in Van Aalderen, 2008]

deelgebied C: westelijke uitbreiding

Ten westen van de bestaande golfbaan worden ten zuiden van de parkeerplaats voor Haarzuilens op 6,0 ha. 2 nieuwe holes aangelegd (13 en 14). Deze holes zijn noord/zuid georiënteerd. Langs en tussen de holes worden waterpartijen gerealiseerd. Dit levert grond op voor de accidentatie van het terrein en geeft de mogelijkheid voor waterberging. In het gebied worden twee bosgroepen voorzien langs de Haarlaan en in de bocht van de Parkweg en de Rijndijk (waarbij rekening gehouden is met behoud van voldoende zicht voor verkeer van de Parkweg op de Rijndijk en andersom). Om vanaf hole 12 de tee van 13 te bereiken en om vanaf hole 14 de tee van 15 te bereiken moet de Haarlaan worden overgestoken, nabij de Parkweg.

5.4.2 Beschrijving per hole

Hole 1 (Zuiderpark)

Hole 1 vervangt de bestaande hole 5, waarbij de slagrichting wordt omgedraaid, van west naar oost. Om de hole meer lengte te geven worden aan de westzijde en oostzijde van de hole bomen gekapt. Hiermee worden tevens twee zichtlijnen (waaronder die op de kerk-toren van Vleuten), die over de hole lopen parallel aan de slagrichting versterkt. Tevens wordt op hole 1 een verdwenen splitsing in de krakeling hersteld. De waterpartij (geen onderdeel van het ontwerp van Copijn) wordt enigszins verkleind.

Hole 2 en 3 (zuidoostelijk uitbreidingsgebied)

Hole 2 en 3 worden twee lange, parallel aan elkaar gelegen holes, waarbij hole 2, komend vanaf de green van hole 1 in zuidelijke richting wordt bespeeld. Hole 3 wordt in noordelijke richting bespeeld. De holes krijgen beperkt reliëf. Gezien de archeologische waarden in het gebied wordt er niet dieper dan de bouwvoor vergraven. Buiten de archeologisch meest waardevolle zones, wordt een poel aangelegd (wens van Natuurmonumenten om een stepping stone tussen de poelen in het Zuiderpark en poelen ten oosten van de golfbaan te realiseren). De holes zijn zo georiënteerd en worden zo vormgegeven dat ze zoveel als mogelijk aansluiten bij het landschappelijk karakter van de omgeving en zichtlijnen creëren in noord-zuid richting. Verspreid rond de holes worden boomgroepen voorzien. Deze worden aangelegd op heuveltjes om schade aan archeologische waarden door beworteling te voorkomen. Ten behoeve van de golfbaan wordt de noordelijke (A)-watergang naar het noorden verplaatst en begeleidt doot een elzenhaag.

Hole 4 (Zuiderpark)

Hole 4 ligt op dezelfde locatie als de bestaande hole 4, zij het dat de hole ingekort is en deels verschoven ten behoeve van de ontsluitingsweg naar het clubhuis. De hole wordt in noordelijke richting bespeeld. Voor de green is de bestaande waterplas vergroot. Aan de noordzijde van de hole wordt de scheiding met hole 1 versterkt door de aanplant van een bomengroep. Ten behoeve van de tees en carry aan de zuidzijde van de hole worden bomen gekapt. Hiermee wordt tevens de over de hole lopende zichtlijn versterkt.

Hole 5 (Zuiderpark)

Hole 5 is een korte hole tussen hole 4 en het clubhuis, deels op de locatie van de huidige hole 6. Ook hole 5 is ingekort, vanwege de de ontsluitingsweg naar het clubhuis. Hole 5 wordt in zuidelijke richting bespeeld. Ten behoeve van hole 5 moeten een paar karakteristieke en waardevolle bomen worden gekapt.

Hole 6 (Zuiderpark)

Hole 6 ligt grotendeels op de bestaande hole 9, wordt in noordelijke richting bespeeld en heeft de green op de huidige driving range. Over en door hole 6 liggen diverse zichtlijnen. Deze blijven alle behouden en worden enigszins versterkt door de versterking van de boomgroepen (het ontwerp van Copijn volgend) langs de zichtlijnen. Ten noorden van hole 6 wordt de krakeling hersteld.

Hole 7 (Zuiderpark)

Hole 7 is een nieuwe hole in een deel van het Zuiderpark dat nog niet werd gebruikt door de golfbaan. De tees liggen ten noorden van hole 6, er wordt in zuidoostelijke richting afgeslagen waarna in zuidelijke richting op de green wordt gespeeld. Ten behoeve van de aanleg van de hole moeten diverse bomen worden gekapt. Hiermee worden tevens zichtlijnen versterkt. Hole 7 volgt de orientatie van de krakeling ter plaats. De krakeling

wordt visueel (met verdicht zand) maar niet functioneel hersteld. Aan de noordzijde van hole 7 wordt een wandelpad aangelegd met een verbinding naar de brug over de Bochtdijk naar het Noorderpark.

Hole 8 (Zuiderpark)

Hole 8 is een nieuwe, complexe hole, waarbij de centrale waterpartij moet worden gepasseerd. Ten behoeve van hole 8 moet een aantal bomen worden gekapt. De kap van bomen op de westelijke oever van de waterpartij herstelt het ontwerp van Copijn en de neemt een belemmering voor een zichtlijn weg. De oeverlijn ter plaatse wordt enigszins aangepast, maar het ontwerp van Copijn geeft hier ter plaatse ook een uitstulping aan. Ook op de oostelijke oever wordt de oeverlijn enigszins aangepast. Het uitzichtspunt ten zuiden van hole 8 blijft behouden.

Hole 9 (Zuiderpark)

Hole 9 is een nieuwe hole centraal in het Zuiderpark. De holes wordt in zuidelijke richting bespeeld. De tees liggen ten noordwesten van de waterpartij, de green ten zuidoosten ervan, nabij het clubhuis. Ten behoeve van de hole worden op beide oevers van de waterpartij bomen gekapt. Daarnaast worden bomen gekapt in de boskern. De hole blijft geheel omsloten door bomen. De kap van bomen komt ten goede van een aantal zichtlijnen. Onderdeel van hole 9 is herstel van het eiland in de waterpartij. Het eiland wordt beplant met bomen en met twee bruggen verbonden met de oevers.

Hole 10 (Zuiderpark)

Hole 10 ligt op de plaats van de huidige hole 8 en wordt in noordelijke richting bespeeld. De vormgeving van de hole wordt enigszins aangepast. Er worden enkele bomen gekapt ten behoeve van de afslagplaatsen. Daar staat tegenover dat de boompartijen aan weerszijden van de hole worden versterkt met nieuwe boomaanplant. Ten oosten van hole 10 wordt de structuur van de krakeling hersteld. Ten westen van hole 10 worden de al bestaande kleine waterpartijen uitgebreid tot één grote. Hierbij wordt mogelijk het noordelijk deel als poel geïsoleerd ten behoeve van de kamsalamander en andere amfibieën.

Hole 11 (Zuiderpark)

Hole 11 is een nieuwe hole tussen de bestaande holes 1 (wordt 12) en 9 (wordt 6). Hole 11 wordt in noordelijke richting bespeeld. Hole 11 komt op een al bestaande open plek in het park en de huidige driving range, er hoeven geen bomen te worden gekapt. De bomenpartij tussen hole 11 en hole 6 wordt versterkt door de aanplant van bomen. Hiermee worden tevens de zichtlijnen over hole 11 en hole 6 versterkt. De bestaande kleine poel wordt uitgebreid tot een grotere poel.

Hole 12 (Zuiderpark)

Hole 12 ligt op de locatie van de huidige hole 1 en wordt in zuidelijke richting bespeeld. De afslagplaatsen liggen deels op de huidige drivingrange, deels op de locatie van het huidige clubhuis. Om de tees van 12 te scheiden van de fairway en green van 11 wordt tussenin een waterpartij gerealiseerd op de plaats waar nu ook al een (kleine) waterpartij gelegen is. De bosrand ten westen van 12 wordt versterkt, de krakeling wordt hersteld (visueel, niet functioneel).

Hole 13 en 14 (Westelijke uitbreiding)

Holes 13 en 14 zijn twee nieuwe holes gelegen in het westelijke uitbreidingsgebied. Ze zijn toegankelijk vanuit het Zuiderpark middels een entree aan de zuidoostzijde van de uitbreiding. Vanuit de entree wordt eerst hole 13 bespeeld in noordwestelijke en

noordelijke richting, waarna hole 14 wordt bespeeld in zuidelijke richting. Het uitbreidingsgebied ligt op de overgang van het park naar het cope-ontginningsgebied Nieuwkoop en Harmelen en maakt deel uit van het sfeergebied Parkbos in het landinrichtingsplan. Het uitbreidingsgebied wordt van het cope gebied gescheiden door de Rijndijk, waardoor een deel van de relatie met het uitbreidingsgebied verbroken is. In het westelijke uitbreidingsgebied wordt een landschap voorzien dat contrasteert met het Zuiderpark en de oostelijke uitbreidingsgebieden. Er worden forse waterstructuren en een waterpartij gecreëerd. Aan de buitenranden van de holes worden boomgroepen voorzien, waarbij behoud van zicht voor verkeer vanaf de Parkweg en Rijndijk als randvoorwaarde is meegenomen..

Hole 15 (Zuiderpark)

Hole 15 ligt op de locatie van de huidige hole 2, maar wordt in westelijke richting gedraaid. Hole 15 wordt zuidoostelijke richting bespeeld. Ten behoeve van de nieuwe afslagplaatsen worden bomen gekapt. Daar staat tegenover dat op de verlaten afslagplaatsen van de huidige hole 2 bos wordt hersteld, deels ter afscheiding van hole 10, deels ter herstel van het ontwerp van Copijn. De hole wordt doorsneden door de krakeling. De krakeling wordt als structuur hersteld, maar is niet vrij bewandelbaar. Daarnaast wordt de hole doorsneden door een nieuwe waterloop

Hole 16 (Zuiderpark)



Hole 16 ligt in het zuidelijk deel van de golfbaan op de locatie van de huidige hole 3. Wel is de hole verlengt in westelijke richting, ten behoeve waarvan bomen gekapt worden. Ook centraal op de hole worden bomen gekapt om de gewenste speelbreedte te krijgen. Ook wordt de boskern ter plaatse versterkt door de aanplant van nieuwe bomen en is een nieuwe waterpartij voorzien. Het zuidelijk deel van deze hole valt overigens buiten het oorspronkelijk ontwerp van Copijn.

Hole 17 (Zuiderpark)


De huidige hole 4 wordt vervangen door een nieuwe hole 17. Centraal in hole 17 ligt een waterpartij, gevormd uit de huidige waterloop ter plaatse. Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe tees en green worden bomen gekapt. Daar staat tegenover dat de boskern ten zuiden van hole 17 wordt versterkt.

Hole 18 (Zuiderpark)

Hole 18 is een nieuwe hole op de locaties van de huidige holes 7, een deel van 6 en een deel van 4. Hij wordt in noordwestelijke richting bespeeld, waarbij de centrale waterpartij moet worden overgestoken. Ten behoeve van hole 18 worden diverse bomen gekapt, waardoor een nieuwe zichtlijn wordt gecreëerd. De oevers van de waterpartij worden niet aangepast.



Figuur 5.8 Achter, voor en zij aanzicht concept- ontwerp nieuwe clubhuis Golfbaan De Haar, [Kroeze Ruys Architecten in Van Aalderen, 2010]



Figuur 5.9 Zij aanzicht concept-ontwerp nieuwe greenkeepersloods Golfbaan De Haar, [Kroeze Ruys Architecten in Van Aalderen, 2010]

5.4.3 Bebouwing

Overzicht gebouwen

Op de golfbaan wordt de volgende bebouwing gerealiseerd:

- § Clubhuis ca. 795 m²;
- § Greenkeepersloods, ca. 480 m²;
- § Afslagplaats driving range, ca. 283 m²;
- § Schuilhutten.

Ten opzichte van de bestaande golfbaan wordt ca. 480 m³ bebouwingsoppervlak toegevoegd. De bebouwing wordt verplaatst. In de huidige situatie zijn de oppervlaktes:

- Clubhuis inclusief veranda en bergingen ca. 834 m²
- Greenkeepersloods ca. 245 m².
- Schuilhutten

Er is op de golfbaan, vergelijkbaar met de huidige situatie, geen beheerderswoning voorzien.

Clubhuis

Het huidige clubhuis wordt afgebroken en vervangen door een nieuw clubhuis centraal op de golfbaan, op de locatie van de huidige greenkeepersloods. Het voornemen is dat het clubhuis een landschappelijk ingepast karakter houdt en dat deze in vergelijkbare stijl als het huidige clubhuis zal worden uitgevoerd. Het clubhuis blijft zoals in de huidige situatie alleen toegankelijk voor leden en heeft geen openbaar toegankelijke horecafunctie.

Ten behoeve van het clubhuis en om vanuit het clubhuis zicht te krijgen op de centrale waterpartij worden bomen gekapt. Het clubhuis is georiënteerd op het zuiden. De noordzijde wordt zo uitgevoerd dat er geen lichtuitstraling is naar de boskern ten noorden van het clubhuis.

Greenkeepersloods

De bestaande greenkeepersloods moet wijken voor het nieuwe clubhuis. Voor een nieuwe greenkeepersloods is gekozen voor een locatie centraal aan de zuidzijde op de golfbaan. Het voornemen is de greenkeepersloods vergelijkbaar met de huidige loods uit te voeren en landschappelijk in te passen (onderdeel van het bos) en te ontsluiten via de Haarlaan.

Afslagplaats driving range

Aan de zuidzijde van de driving range wordt een overdekte afslagplaats gerealiseerd met ca. 10 afslagplaatsen, een toilet en beperkte opslag. De afmetingen bedragen ca. 40m (lengte) x 7m (diepte) x 4m (hoogte). De afslagplaats zal vergelijkbaar met de huidige afslagplaats (enkellaags, hout) worden uitgevoerd. Drivingrange en afslagplaats worden, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is op golfbanen, niet verlicht en zijn daarmee alleen bij daglicht te gebruiken.

Schuilhutten

Verspreid over de golfbaan worden enkele schuilhutten gerealiseerd, bedoeld om te schuilen bij (hevige) regenval en onweer. De schuilhutten worden in hout uitgevoerd en hebben het karakter van een tuinhuisje.

5.4.4 Specifieke inrichtingsaspecten

Landschappelijke / cultuurhistorische inpassing

Algemeen

Bij de herinrichting van het Zuiderpark zijn naast de golfbaantechnische wensen en de ecologische waarden, de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het park uitgangspunt voor het ontwerp geweest. Nevendoelstelling van de golfbaan is het behoud en versterking van de (nog) bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden en herstel van verloren gegane waarden. Dit is ook vereist gezien de beschermde status van het park als Rijksmonument. In het ontwerp is ernaar gestreefd de essenties van de hoofdstructuur van het parkontwerp van Copijn te behouden en versterken waar nog aanwezig en te herstellen waar mogelijk.

Zuiderpark

De herinrichting van het Zuiderpark is gebaseerd op een ruimtelijk historische analyse van het park. De nieuwe holes zijn zodanig gesitueerd dat het vrijmaken van bos niet alleen ten behoeve komt van de golfbaan, maar juist op die plaatsen gebeurt waar het ook vanuit het herstel van het parkontwerp (openheid, zichtlijnen) nut heeft. Het clubhuis wordt zodanig gesitueerd dat het buiten de zichtlijnen door het park valt. Bij het ontwerp van de herinrichting is rekening gehouden met de waarde van het park (en meer specifiek de bomen) voor vleermuizen en verdere natuurwaarden.

De waaier van zichtlijnen is als uitgangspunt genomen in het ontwerp van de golfbaan in het Zuiderpark. Het groen op de golfbaan is zo gepositioneerd dat de zichtlijnen blijven behouden of worden hersteld:

- Zichtlijn 1 wordt versterkt door de kap van bomen aan de zuidzijde van hole 4;
- Zichtlijn 4 wordt hersteld door de kap van bomen bij hole 7;
- Zichtlijn 5 wordt versterkt door de kap van bomen bij hole 9;
- Zichtlijn 6 en 7 worden hersteld door kap van bomen bij hole 1;
- Zichtlijn 9 en 10 worden hersteld/versterkt door de kap van bomen op de oevers van de waterpartij bij hole 8 en 9.
- De overige zichtlijnen blijven behouden.

Het oostelijke uitzichtpunt aan de oever van de centrale waterpartij blijft behouden. Door het herstel en de versterking van de zichtlijnen 9 en 10 wordt de uitzichtwaarde van het punt groter. Het punt is bereikbaar vanaf het wandelpad aan de oostzijde van de golfbaan en kan door recreanten worden benut.

Ook het westelijke uitzichtpunt blijft behouden en ook hier worden de zichtlijnen versterkt. Echter, toegang voor recreanten is hier vanuit veiligheid en baanontwerp niet te realiseren.

De centrale waterpartij blijft in het ontwerp voor de golfbaanuitbreiding intact. Op een aantal locaties (hole 1, 7, 8, 9, bij het clubhuis) worden bomen gekapt, waarmee het contrast tussen open en gesloten delen van de oever toeneemt.

Het grote eiland centraal in de centrale waterpartij wordt hersteld en krijgt een verbindende rol in hole 9 om van de afslag ten westen van de waterpartij naar de green ten oosten van de waterpartij te komen. De oorspronkelijk in het ontwerp van Copijn aanwezige kleinere eilandjes worden niet hersteld. Het kleine slingerende beekje ten zuidwesten van de centrale waterpartij blijft behouden.

De krakeling wordt visueel hersteld en zichtbaar gemaakt middels een verdicht zandbed. Vanuit veiligheidsredenen en golftechnische redenen is het niet mogelijk de krakeling open te stellen voor wandelaars.

A: Noordoostelijke uitbreiding

De driving range wordt landschappelijk ingepast vlak, open en zonder netten en verlichting. De bebouwing van de driving range, de daadwerkelijke afslagplaats, wordt ingepast in de bosrand. Vanaf de Bochtdijk zal de driving range nauwelijks opvallen.

B: Zuidoostelijke uitbreiding

De zuidoostelijke uitbreiding volgt de landschappelijke structuur noordnoordoost / zuidzuidwest. Er wordt wel reliëf aangelegd en groen toegevoegd aan het gebied, maar zo beperkt mogelijk en alleen voor zover vanuit golftechnisch oogpunt wenselijk en rekening houdend met de bescherming van het bodemarchief.

C: Westelijke uitbreiding

De westelijke uitbreiding tast de landschappelijke structuur naar verwachting niet aan. Het karakteristieke verkavelingspatroon van de cope/ontginningen is niet (meer) aanwezig in het gebied tussen de Rijndijk en de Haarlaan. Het gebied zelf verliest een deel van zijn openheid door de aanleg van enig reliëf en groenstructuren. De karakteristieken van het open landschap zijn in principe maatgevend voor de inrichting van dit deelgebied. De inrichting van de holes volgt de landschappelijke structuur gevormd door de driehoek Haarlaan-Parkweg-Rijndijk.

Relief/Grondverzet

Algemeen

Bij de inrichting van een golfbaan kan gebruik gemaakt worden van hoogteverschillen. Het is voor een golfer aantrekkelijk en uitdagend dat hij / zij niet het totale overzicht over de hole en de baan heeft. In het landschapspark past dit in het landschappelijk karakter waar bosjes, heggen en houtwallen het zicht op de omgeving beperken. In de zuidoostelijke en zuidwestelijke uitbreidingsgebieden wordt reliëf aan het landschap toegevoegd. In het zuidoostelijke uitbreidingsgebied wordt ernaar gestreefd zo min mogelijk reliëf aan te brengen. Ten behoeve van de vorming van reliëf is het nodig om grondverzet te plegen (uitgraven van waterpartijen, lagere delen, aanbrengen ophogingen). De benodigde grond komt uit de aanleg van vijvers en eventueel uit bovengrond die vervangen moet worden ten behoeve van de aanleg van greens. Er wordt naar gestreefd zo min mogelijk grond aan te voeren. Een eerste inschatting is dat ca. 150.000 m3 grond benodigd is voor accidentatie van de van de baan. Ca. 80.000 m3 grond komt vrij uit de aanleg van nieuwe waterpartijen. Dit betekent dat ca. 70.000 m3 aangevoerd moet worden van elders. Aan de hand van het ontwerp zal in later stadium een grondbalans worden opgesteld en worden berekend hoeveel grond er beschikbaar komt voor reliëfvorming.



Relief op de bestaande golfbaan

Zuiderpark

In het Zuiderpark verandert het reliëf niet wezenlijk ten opzichte van de huidige situatie. Ten behoeve van de nieuwe holes wordt het bestaande reliëf waar golftechnisch nodig aangepast. Uitgangspunt hierbij is dat het past in het ontwerp van Copijn.

A: Noordoostelijke uitbreiding

De driving range wordt niet geaccidenteerd. Het landschap behoudt het huidige vlakke karakter.

B: Zuidoostelijke uitbreiding

In het zuidoostelijke uitbreidingsgebied wordt reliëf aangebracht. Het reliëf blijft vanwege de bestaande cultuurhistorisch-landschappelijke waarden beperkt tot maximaal 0,2 m ontgraven en maximaal 1,5m ophogen. Het behoud van het bodemarchief stelt in dit deelgebied grenzen aan de toegestane ontgravingsdiepte.

C Westelijke uitbreiding

In het westelijk uitbreidingsgebied vindt accidentatie plaats tot maximaal 2,80 m boven het huidige maaiveld. Reliëfvorming gebeurt met grond vrijkomend uit de waterpartijen.

Water

Water speelt een belangrijke rol op een golfbaan. Het zorgt voor:

- § Een aantrekkelijke landschappelijke inpassing van de golfbaan;
- § Een uitdagende en onderscheid makende hindernis in het golfspel;
- § Veiligheid, door het creëren van ruimte tussen holes;
- § Een aantrekkelijk uitzicht vanuit de golfaccommodatie eromheen;
- § Vrijkomende grond waarmee reliëf op de golfbaan kan worden gerealiseerd;
- § Oppervlaktewater voor beregening van intensief gespeelde delen van de golfbaan (greens, tees, delen van de fairways);
- § Drainage van greens en tees.

Daarnaast draagt water op de golfbaan bij aan doelstellingen op het gebied van natuur en water:

- § Waterpartijen en watergangen (en met name natuurvriendelijke oevers) geven ruimte voor natuurontwikkeling;
- § Waterpartijen geven ruimte voor waterberging: het bergen van overtollig water en het vasthouden van gebiedseigen water.

Uitgangspunt bij het ontwerp van de waterstructuur is de bestaande waarden en structuren zoveel mogelijk te behouden. In het Zuiderpark speelt water een belangrijke rol in het ontwerp van Copijn (zie paragraaf 4.2). Deze waterstructuur dient te worden behouden en, daar waar in het verleden verdwenen, te worden hersteld en versterkt. In de uitbreidingsgebieden moet een tweetal A-watergangen (deels) worden verlegd.

In het kader van Landinrichting Haarzuilens is afstemmingsoverleg gevoerd met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. In dit overleg zijn door het Hoogheemraadschap voorwaarden en uitgangspunten voor de waterhuishouding genoemd. Ten opzichte van de bestaande situatie moet de waterstaatkundige situatie tenminste gelijk blijven ("standstill-principe"). Er wordt naar gestreefd dat de uitbreiding van de golfbaan niet leidt tot een toename van de noodzaak (gebiedsvreemd) water aan te voeren. Extra verhard oppervlak wordt gecompenseerd in de vorm van waterberging voor de opvang van neerslag in piekperiodes. Daarnaast is bij realisatie van waterpartijen aandacht voor het

voorkomen van ongewenste kwel/infiltratie door het doorboren/doorsnijden van afsluitende kleilagen.

In het ontwerp is ruimschoots aandacht besteed aan het aspect water. Er wordt (met name in deelgebied C) 2,6 ha nieuw open water gerealiseerd. Ook op de bestaande golfbaan neemt het areaal oppervlaktewater toe, waarbij de cultuurhistorische waarde van de watergangen en –partijen blijft behouden.

Zuiderpark

De karakteristieke waterpartij centraal in het Zuiderpark blijft gehandhaafd. Centraal in de waterpartij wordt een eiland gerealiseerd, zoals ook in het oorspronkelijk ontwerp van Copijn voorzien. Daarnaast wordt een aantal van de bestaande waterpartijen aangepast, uitgebreid en/of met elkaar verbonden. Dit wordt zodanig gedaan dat de waterpartijen geschikt blijven of worden voor amfibien als de kamsalamander. In de grotere waterpartijen (behalve de centrale waterpartij) kan dit betekenen dat drempels in het water worden gelegd om delen van de waterpartij te isoleren en visstand in deze delen zoveel als mogelijk te voorkomen. De huidige kleine poel bij het huidige clubhuis wordt vergroot. De gefragmenteerde poelen bij de huidige hole 8 worden met elkaar verbonden tot één grotere waterpartij/-gang. De huidige poel bij hole 1 wordt enigszins verkleind. De poel ten zuiden hiervan bij hole 4 wordt juist vergroot. De huidige watergang ten zuiden van hole 4 wordt verbreed en aangepast tot poel in de nieuwe hole 17. De verharding in het Zuiderpark neemt weliswaar toe, maar de toename in oppervlak oppervlaktewater geeft voldoende compensatie in de vorm van retentie. Voor het gehele plangebied met de nieuwe routing van de holes wordt een nieuwe drainage aangelegd.

A: Noordoostelijke uitbreiding

Op en rond de driving range wordt geen nieuw water aangelegd. De bestaande watergangen langs de driving range blijven bestaan, wel wordt de A-watergang langs de oostzijde ca. 30m naar het oosten verlegd. De verharding door de driving range blijft hetzelfde als in de huidige situatie en behoeft geen nadere compensatie.

B: Zuidoostelijke uitbreiding

In de zuidoostelijke uitbreiding worden vanwege de archeologische waarden in de ondergrond geen waterpartijen of -gangen aangelegd. De bestaande A-watergang in het gebied wordt gedempt en ca 150m naar het noorden verplaatst, langs de oostzijde van de golfbaan wordt een nieuwe watergang gerealiseerd. De watergangen langs het gebied blijven gehandhaafd en worden langs de noordzijde van de uitbreiding met elkaar verbonden. De parkeerplaats wordt halfverhard uitgevoerd, zodat regenwater kan infiltreren in de ondergrond en geen retentie gecompenseerd hoeft te worden. Er wordt alleen drainage aangelegd op de (verhoogde) greens en tees. Dit om geen archeologische waarden in de ondergrond te verstoren.

C: Westelijke uitbreiding

Ten westen van de huidige golfbaan wordt nieuw oppervlaktewater gecreëerd en hoeven geen watergangen gedempt te worden. De watergangen worden gekoppeld aan de watergangen langs de golfbaan en kunnen zo fungeren als waterberging. De oevers van de waterpartijen worden natuurvriendelijk uitgevoerd.

Natuur

Algemeen

De belangrijkste effecten van de uitbreiding van de golfbaan op de natuurwaarden van het plangebied en omgeving hangen samen met het stoppen van het agrarisch bedrijf, het verwijderen van bomen en struiken, het grondverzet, de groeninrichting, het groenbeheer en de toename van het aantal menselijke (auto)bewegingen. Bij de uitbreiding van de golfbaan, in de aanlegfase en eerste gebruikfase, zullen de natuurwaarden op de bestaande golfbaan onder druk komen te staan. In het ontwerp is getracht de schade voor beschermde soorten en de ecologische hoofdstructuur zoveel mogelijk te mitigeren en te compenseren.

Zuiderpark

Door de reconstructie van het bestaande golfterrein in het Zuiderpark wordt ongeveer 4,8 ha. parkbos gekapt, ca 780 bomen, ca. 5% met een stamdiameter van ca. 100 cm of groter, 40% met een stamdiameter van ca. 70 cm en 45% met een stam-diameter ca. ca. 30 cm. Het betreft vooral eik, esdoorn, es en linde. Bomen en beplanting wordt op verscheidene plekken verwijderd, dit door toevoeging en verplaatsing van de holes. Het verloren bosareaal wordt gecompenseerd zowel binnen als buiten het plangebied. Gezien de leeftijd van het bos bedraagt de compensatie $170\% = 8,15$ ha. Ongeveer 3,6 ha kan in het gebied van de 18 holes baan worden gecompenseerd. Compensatie van de overige 4,5 ha zal elders plaatsvinden en wordt in later stadium verder uitgewerkt.

A: Noordoostelijke uitbreiding

De noordoostelijke uitbreiding heeft geen wezenlijke effect op natuur. Het gebied blijft grotendeels wat het is. Watergangen met mogelijk beschermde soorten blijven gehandhaafd.

B: Zuidoostelijke uitbreiding


In de zuidoostelijke uitbreiding worden watergangen gedempt. Dit heeft geen wezenlijk effect op de beschermde soorten erin: individuen worden voorfgaand aan de demping gevangen en elders uitgezet, er is voldoende waterbiotoop in de omgeving en er wordt een nieuwe watergang gerealiseerd. Aanleg van rough en groenstructuren biedt ten opzichte van grasland meer mogelijkheden voor biotoopontwikkeling.

C: Westelijke uitbreiding

De westelijke uitbreiding heeft alleen maar positieve effecten op natuur. Er komen geen beschermde waarden voor, er wordt geen bos gekapt en er worden geen watergangen gedempt. Daarentegen bieden de aanleg van waterpartijen, natuurvriendelijke oevers, rough en groenstructuren ten opzichte van de huidige agrarische situatie meer mogelijkheden voor biotoopontwikkeling.

Ontsluiting

De ontsluiting van de golfbaan gaat veranderen. De bestaande golfbaan wordt ontsloten via de Haarlaan en heeft een entree aan de noordwestelijke zijde van de golfbaan. De nieuwe golfbaan wordt ontsloten via de Parkweg. Dit is golfontwerptechnisch het meest efficiënt gezien de verplaatsing van het clubhuis en de driving range. Er moet nog nader beschouwd worden of aanvullende maatregelen nodig zijn om een veilige in- en uitrit te garanderen. Ten behoeve van de ontsluiting van het clubhuis wordt een weg over de golfbaan aangelegd vanuit de zuidoostelijke entree naar het clubhuis. De greenkeepersloods wordt ontsloten via de Parkweg-Haarlaan.



Figuur 5.10 Ontsluiting parkeerplaatsen [Van Aalderen, 2011]

Tussen de "hoofd"parkeerplaats in het bestaande park en de overloopparkerplaats in het zuidoostelijke uitbreidingsgebied wordt een verbinding gelegd met passage van de Eikslaan. Fietsverkeer op de Eikslaan heeft hierbij voorrang. Hetzelfde geldt ook voor de beide andere oversteken van golfers over de Eikslaan en de Haarlaan.

Parkeren

Op de nieuwe golfbaan worden twee parkeerruimtes voorzien:

§ Nabij het clubhuis centraal op de golfbaan: ca. 80 plaatsen;

§ Nabij de entree aan de Parkweg: ca. 40 plaatsen overloopparkerplaats bij drukte.

Voor een golfbaan geldt als norm 6 tot 8 parkeerplaatsen per hole [CROW, 2003]. Een 18 holes golfbaan zou daarmee tussen de 108 en 144 parkeerplaatsen moeten hebben. Met 120 plaatsen voldoet Golfbaan de Haar aan de norm. De parkeerplaatsen worden enkel met het oog op veiligheid verlicht, maar zo min mogelijk. De parkeerplaats wordt halfverhard uitgevoerd. Beide parkeerruimtes worden middels één gezamenlijke ontsluiting op de Parkweg aangesloten (figuur 5.10). Beide parkeerplaatsen worden met elkaar verbonden door een weg over de Eikslaan.

In de richtlijnen is gevraagd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een multifunctionele parkeerplaats voor leden van de golfvereniging, overige bezoekers aan de golfbaan en bezoekers van evenementen op het Kasteel de Haar. Hieraan is in dit MER geen invulling gegeven. De parkeerproblematiek rond (evenementen van) Kasteel De Haar en oplossingen hiervoor zijn apart afgewogen in het bestemmingsplan Haarzuilens. Besloten is de evenementen van Kasteel De Haar en het daaraan gekoppelde evenementenparkeren vanwege de gewenste tijdelijkheid ervan, niet in het bestemmingsplan Haarzuilens te bestemmen. Er zal hierover buiten het bestemmingsplan om een tijdelijke regeling worden getroffen.

Openbaarheid / recreatief medegebruik / nevenactiviteiten

Golfclub De Haar is een niet-openbare golfvereniging. Dit blijft zo bij uitbreiding naar 18 holes. Wel kunnen in plaats van de huidige ca. 500 leden 400 extra golfers lid worden van de golfclub. Daarnaast blijft de golfbaan toegankelijk voor greenfeespelers en blijven op maandag bedrijvendagen bestaan. De driving range is toegankelijk voor iedereen die in het bezit is van een golfvaardigheidsbewijs (GVB) of daarmee bezig is en kan tegen betaling bezocht worden. De mogelijkheden voor recreatief medegebruik van de golfbaan worden vergroot. Er wordt een openbaar toegankelijk wandelpad in de rand van het golfbaanterrein aangelegd, waardoor wandelaars de golfbaan en het Zuiderpark kunnen beleven. Dit pad sluit aan op de brug over de Bochtdijk en verbindt zo het Zuiderpark met het Noorderpark. Het pad sluit ook aan op de Haarlaan, Parkweg, Eikslaan en Bochtdijk. Er zijn nog geen andere verbindingen voorzien, omdat nog niet bekend is hoe deze binnen de Landinrichting Haarzuilens worden gerealiseerd. Het pad is overdag open, 's avonds en 's nachts wordt het gesloten. Het is vanuit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk grotere delen van de golfbaan openbaar toegankelijk te maken. Het clubhuis is en blijft alleen toegankelijk voor leden en vervult geen openbaar toegankelijke horecafunctie. Verplaatsing van de entree en parkeerruimte van de huidige noordwestelijke locatie aan de Haarlaan naar de zuidoostelijke locatie aan de Parkweg, geeft de mogelijkheid de Haarlaan als oorspronkelijke entree van Kasteel Haarzuilens in ere te herstellen en herin te richten als langzaamverkeerroute. De Haarlaan en Eikslaan worden in gebruik genomen als verbinding tussen de holes in het Zuiderpark en de holes in de uitbreidingsgebieden. Dit betekent dat golfers te voet of in een golfkarretje de Haarlaan en Eikslaan kunnen oversteken. Dit gebeurt op één locatie op de Haarlaan en op één locatie op de Eikslaan. Uitgangspunt hierbij is dat het fietsverkeer voorrang heeft.



Figuur 5.11 Recreatief medegebruik [Van Aalderen, 2010]

Veiligheid

Rondom de golfbaan worden ruime veiligheidszones aangehouden. Daarnaast is de slagrichting aan de grenzen van het plangebied naar binnen gericht om afzwaaiers buiten de golfbaan zoveel mogelijk te voorkomen. Het risico op ongelukken is door bovengenoemde maatregelen beperkt. Er worden ten opzichte van de huidige situatie geen hekwerken toegevoegd.

5.4.5 Gebruik en beheer

Beheer

Het beheer omvat naast beregening en drainage maatregelen zoals maaien, afvoer van maaisel, bemesten, beluchten van de bodem, dressen (het aanleggen van een zeer dunne laag scherp zand), onkruidbestrijding en bijzaaien. De intensiteit van beheer varieert per onderdeel van de baan. Buiten de baan moeten de groenvoorzieningen en waterpartijen onderhouden worden. Dit beheer is aanzienlijk minder intensief dan dat van de baan zelf. De initiatiefnemer streeft naar een duurzaam, natuur- en milieuvriendelijk beheer van de golfbaan en streeft op termijn naar certificering voor "Committed to Green", een natuur- en milieuvriendelijke beheersfilosofie (zie kader "Committed to Green"). Het beheer zal in later stadium worden vastgelegd in een, gezamenlijk met Natuurmonumenten op te stellen beheerplan op basis van een uitgewerkt inrichtingsplan. In bijlage 1 wordt een algemeen overzicht gegeven van beheeractiviteiten op een golfbaan.

Beregening/drainage

De intensief gebruikte delen van de golfbaan (tees, greens, fairways, oefenholes en driving range) worden relatief intensief onderhouden. De grondwaterstand wordt geregeld door ophoging en/of de aanleg van drainage. In droge perioden worden de intensiever bespeelde delen van de golfbaan beregend. Echter de grasmat op de greens en tees is gebaat bij een zo natuurlijk en geleidelijk mogelijke groei. Stress op de groei door droogte, vernatting moet worden vermeden. Er wordt daarom zo min mogelijk beregend, alleen wat noodzakelijk is voor een optimale kwaliteit van de grasmat. De fairways worden alleen beregend om verdroging te voorkomen. Over het geheel genomen wordt bij een golfbaan veel minder beregening toegepast dan in de huidige landbouwsituatie. Beregening op de golfbaan vindt vooral plaats in de zomermaanden, is sterk afhankelijk van het weer en varieert daarom van jaar tot jaar. Voor de beregening van de golfbaan zal gebruik worden gemaakt van het oppervlaktewater en de bestaande put voor de grondwateronttrekking. Voor het onttrekken van grondwater uit deze put is een vergunning aanwezig. De initiatiefnemers streven ernaar de golfbaan (greens, tees, delen van de fairways) zoveel mogelijk uit eigen oppervlaktewater te beregenen. Het terrein wordt zodanig ingericht dat neerslag zoveel mogelijk op eigen terrein wordt vastgehouden. In vergelijking met de huidige situatie wordt minder water afgevoerd via sloten en greppels. Op de minder intensief bespeelde delen van de golfbaan (ca 75% van de golfbaan) zijn hogere grondwaterstanden mogelijk, er wordt daarom niet gedraineerd.



Het besef dat golfterreinen een belangrijke rol kunnen spelen in het behoud van de open ruimte en in het behoud en de ontwikkeling van de natuur heeft in Europa en ook in Nederland tot initiatieven geleid om te komen tot het ontwikkelen van ecologisch beheer van golfterreinen.

De Nederlandse Golf Federatie heeft dit dan ook tot haar beleid gemaakt. Een natuurvriendelijk en milieubewust beheerd golfterrein biedt voor de golfer een interessante en uitdagende omgeving en bevordert de beeldvorming van de golfsport als een “groene” sport.

Committed to Green is een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan het ecolabel Committed to Green worden aangevraagd.

Committed to Green is ontstaan uit een initiatief van Europese Golf Associatie (EGA). In januari 1994 heeft de EGA met steun van de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en de PGA European Tour een Ecology Unit opgericht. Door de grote groei van de golfsport in Europa en de erkenning van de belangen van natuur- en milieu ontstond de behoefte aan een gecoördineerde aanpak van natuur en milieubeheer op golfbanen. Het Committed to Green programma is ontwikkeld met financiële ondersteuning van de Europese Commissie.

De Europese Golf Associatie, de Royal & Ancient Golf Club of St Andrews, de PGA European Tour, de Federatie van Europese Golf Greenkeepers Associatie (FEGGA), de Federatie van Europese Golfbaanarchitecten en de Europese Commissie ondersteunen Committed to Green vanuit de gedachte dat een goed natuur- en milieubeleid bevorderlijk is voor de golfsport, zowel technisch, esthetisch, politiek als economisch.

Het Committed to Green programma:

Het programma is een hulpmiddel waarbij op een gestructureerde wijze op basis van inventarisatie, analyse, het stellen van doelen en evaluatie, gestreefd wordt naar een planmatig beheer van het groen en het milieu op de golfbaan. Het programma stelt geen normen maar geeft aan op welke gebieden de golfbaan bijzonder moet presteren om uiteindelijk het ecolabel: de 'Committed to Green' erkenning te verwerven.

In het Europese CtG programma zijn 3 fasen te onderscheiden. Elke fase wordt afgesloten met een document:

1. De initiatief fase, afgesloten met het verkrijgen van het Bewijs van Deelname
2. Het opstellen van het natuur- en milieubeleid, vastgelegd in het natuur- en milieubeheerplan
3. Het verkrijgen van de erkenning Committed to Green.

Na bezoek van de nationale audit commissie, een panel van deskundigen die toetst of op de golfclub overeenkomstig de criteria uitvoering heeft gegeven aan het CtG programma, wordt het Committed to Green certificaat wordt uitgereikt.

bron: www.golfinfo.nl, www.golf.plein.nl, www.committedtogreen.com

Het “Committed to Green” programma zal worden opgenomen in het nog op te zetten European Forum for Sustainable Golf (EFSG), een initiatief van de Europese Commissie.

Bestrijdingsmiddelen / bemesting

Ten opzichte van de huidige landbouw zullen in de uitbereidingsgebieden minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat op een veel kleiner oppervlak, alleen de intensief bespeelde delen (ca 25% van de golfbaan), bemesting/bestrijding plaatsvindt. Maar ook op de intensief bespeelde delen wordt het gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt. De grasmat is gebaat bij een zo natuurlijk en geleidelijk mogelijke groei. Stress op de groei door teveel mest en ziektes moet worden vermeden. Er wordt daarom zo min mogelijk beheerd, alleen wat noodzakelijk is voor een optimale kwaliteit van de grasmat. Onderstaande tabel geeft ter indicatie het gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen op een andere golfbaan op kleiondergrond.

Tabel 5.2 Bemesting / bestrijding bestaande golfbaan De Lingewaelsche en Spaarnwoude (provincie Gelderland en Noord-Holland)

Gebruik (kg/ha/jaar)golfbaan Lingewaelsche*					
		green	tee	fairway	overige
Kunstmest	Stikstof	240	120	0	0
	Fosfaat	60	30	0	0
	Kalium	140	70	0	0
Bestrijdingsmiddelen		0,5 - 1			0
Gebruik (kg/ha/jaar) golfbaan Spaarnwoude*					
		green	tee	fairway	overige
Kunstmest	Stikstof	170	170	20	0
	Fosfaat	30	30	18	0
	Kalium	180	180	31,5	0
Bestrijdingsmiddelen		-			

(*) mededeling greenkeeper De Lingewaelsche en greenkeeper Spaarnwoude

5.5 Aanlegfase

Gestreefd wordt naar start van de herinrichting en uitbreiding in 2011, zodat delen van de 18 holes golfbaan in 2012 weer in gebruik kan worden genomen. De aanlegfase duurt naar verwachting 1,5 jaar. Tabel 5.3 geeft een overzicht van aanlegwerkzaamheden.

Tabel 5.3 Aanlegaspecten

Bestaande golfbaan	- sloop bestaande clubhuis en greenkeepersloods - herbouw clubhuis en greenkeepersloods - kappen en rooien bomen en aanplant nieuwe bomen - herstel parkontwerp - modellering nieuwe holes, hermodellering bestaande holes - hermodellering waterpartijen - aanleg parkeerruimte en ontsluitingsroute op baan - aanleg wandelpad
B: Zuidoostelijke uitbreiding	- dempen watergangen - geschikt maken bovengrond, aanbrengen reliëf - modellering holes - aanplant groen - aanleg parkeerruimte en ontsluitingsroute op baan
A: Noordoostelijke uitbreiding	- geschikt maken bovengrond - aanleg driving range, aanleg afslaglocatie
C: Westelijke uitbreiding	- graven waterpartijen en watergangen - geschikt maken bovengrond, aanbrengen reliëf - modellering holes - aanplant groen - ontsluitingsroute op de golfbaan

De aanleg gebeurt in drie opeenvolgende fases die ieder ongeveer 6 maanden in beslag neemt. In de eerste fase worden de uitbreidingsgebieden aangelegd, in de tweede fase vindt de herinrichting van het bestaande gebied plaats. In de 3^e fase is de bouw van het clubhuis en greenkeepersloods voorzien. Afhankelijk per fase blijft de golfclub open en de golfbaan bespeelbaar. De fasering en planning van de werkzaamheden zal worden afgestemd op randvoorwaarden van natuur (b.v. broedseizoen van vogels, kraamtijd van vleermuizen, voortgplantingsseizoen van amfibien e.d.)

Tijdens de aanlegfase kan door de omgeving hinder ervaren worden door de bouw- en graafwerkzaamheden en de aanvoer van grond en bouw materiaal door vrachtwagens. Doordat met een gesloten grondbalans gewerkt wordt is het aantal vrachtbewegingen beperkt. De hinder door graaf- en bouwwerkzaamheden is naar verwachting ook beperkt: Bouwwerkzaamheden vinden plaats centraal op de golfbaan en betreffen een relatief klein clubhuis en greenkeepersloods, de graafwerkzaamheden aan de zuidoostzijde beperken zich tot het aanbrengen van reliëf en modellering van de holes. Aan de westzijde zijn de graafwerkzaamheden uitgebreider omdat hier ook waterpartijen gegraven worden. Daarnaast kan hinder ondervonden worden door de kap van bomen en het snoeien van groen op de golfbaan, dat zal gebeuren met kettingzagen, klepelmaaiers e.d. De meeste van deze werkzaamheden vinden op de bestaande golfbaan plaats, zodat de uitstraling naar de omgeving buiten de golfbaan naar verwachting beperkt zal zijn.

6 Milieueffecten

6.1 Wijze van effectbeschrijving en beoordeling

In dit hoofdstuk is beschreven welke milieueffecten de aanleg, de herinrichting en het gebruik van de golfbaan hebben op het plangebied en de omgeving (het studiegebied). De huidige situatie en de autonome ontwikkeling vormen de referentie bij het bepalen van de milieueffecten die het gevolg zijn van de realisatie van de golfbaan. Met de autonome ontwikkeling wordt de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied zonder de voorgenomen realisatie van de golfbaan bedoeld. Als referentiejaar voor de realisatie is 2012 gehanteerd, het jaar waarin de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan naar verwachting gereed is. De effecten worden beschreven ten opzichte van de referentiesituatie zoals beschreven in hoofdstuk 4. De referentiesituatie op langere termijn is de situatie waarin de Landinrichting is gerealiseerd. Dit is echter nog niet het geval in 2012. In de effectbeschrijving wordt daarom daar waar relevant en mogelijk onderscheid gemaakt in de effecten van de uitbreiding van de golfbaan ten opzichte van de situatie met en zonder Landinrichting.

De beschrijving van de milieueffecten van de golfbaan vindt plaats aan de hand van een aantal uiteenlopende onderwerpen, gegroepeerd per thema. Tabel 6.1 geeft een overzicht van de aspecten en criteria per thema, het beoordelingskader. De effecten worden voornamelijk kwalitatief beschreven, waar relevant en mogelijk kwantitatief. Bij de beschrijving van effecten wordt daar waar relevant onderscheid gemaakt tussen tijdelijke effecten en permanente effecten, als dit van belang is voor de beoordeling. Waar relevant wordt onderscheid gemaakt tussen effecten tijdens de aanlegfase (vaak tijdelijke effecten) en effecten na ingebruikname (vaak permanente effecten).

De effectbeschrijving vindt plaats op basis van bestaande en beschikbare gegevens. Als voor een aspect informatie ontbreekt om een volledige effectenbeschrijving te maken en als verwacht mag worden dat dit effect heeft op de beoordeling, is dit als een "leemte in kennis" in hoofdstuk 8 beschreven.

De effecten worden vervolgens beoordeeld. Bij de beoordeling wordt een zogenaamde zevenpunts beoordelingsschaal gehanteerd. Bij de beoordeling is, voor de milieuaspecten waarvoor dat relevant is, onderscheid gemaakt tussen de effecten die zijn gerelateerd aan herinrichting van de bestaande golfbaan en de effecten van de uitbreiding. Deze beoordelingen zijn vervolgens samengevoegd tot één oordeel voor elk criterium. In dit hoofdstuk is per thema een samenvattende tabel met beoordelingen opgenomen.

Tabel 6.1 Beoordelingskader

Thema	Aspect
Landschap & Cultuurhistorie	Landschapsstructuur
	Aardkundige waarden
	Ruimtelijk-visuele kwaliteit
	Cultuurhistorische waarden
Bodem	Bodemwaarden
	Grondbalans
	Bodemkwaliteit
Water	Oppervlaktewater
	Grondwater
	Waterkwaliteit
Natuur	Beschermde en rode lijst soorten
	Beschermde gebieden
	Ecologische relaties
Archeologie	Archeologische waarden
Hinder	Verkeer
	Geluid
	Luchtkwaliteit
	Geur
	Licht
	Externe veiligheid
	Kabels en leidingen
Landbouw	Landbouwgrond
Recreatie	Recreatieve functies
Sociale aspecten	Beleving
	Gedwongen vertrek
	Werkgelegenheid

Aanduiding	Beoordeling ten opzichte van de referentiesituatie
+++	zeer positief effect
++	positief effect
+	enigszins positief effect
0	nauwelijks tot geen verschil
-	enigszins negatief effect
--	negatief effect
---	zeer negatief effect

6.2 Landschap en cultuurhistorie

6.2.1 Landschapsstructuur

Effecten

Algemeen

De meeste golfbanen hebben een aanzienlijk effect op het vaak open, agrarische landschap. Dit geldt ook, maar in mindere mate, voor de uitbreiding van golfbaan De Haar. Een groot deel van de uitbreiding vindt plaats door herinrichting van de bestaande golfbaan. Hierbij mogen geen landschappelijke waarden verloren gaan, de doelstelling is juist te streven naar herstel van verloren gegane waarden.

De grootte van het uitbreidingsgebied en daarmee de impact op de landschappelijke omgeving is zo beperkt mogelijk gehouden. Daarbij zal in de uitbreidingsgebieden zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de bestaande landschappelijke waarden. Dit neemt niet weg dat in twee van de drie uitbreidingsgebieden (zuidoost en zuidwest) het landschappelijk karakter verandert van agrarisch naar recreatief, een ontwikkeling die ook al autonoom in het kader van het Landinrichtingsplan voorzien is.

Zuiderpark

De herinrichting van het Zuiderpark is gebaseerd op een ruimtelijk historische analyse van het park. De huidige en oorspronkelijke waarden zijn nadrukkelijk uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Bestaande waarden worden zoveel mogelijk gehandhaafd. De nieuwe holes zijn zodanig gesitueerd dat het vrijmaken van bos niet alleen ten behoeve komt van de golfbaan, maar juist op die plaatsen gebeurt waar het ook vanuit het herstel van het parkontwerp (openheid, zichtlijnen) nut heeft. Het clubhuis wordt zodanig gesitueerd dat het buiten de zichtlijnen door het park valt. Zie verder paragraaf 6.2.4 cultuurhistorische waarden.

A: Noordoostelijke uitbreiding

De driving range wordt landschappelijk ingepast: vlak, open en zonder netten en verlichting. De driving range wordt ingepast in de bosrand. Vanaf de Bochtdijk zal de driving range nauwelijks opvallen. De driving range past hiermee binnen het beoogde blijvende open karakter van het Landinrichtingsgebied ("Haarveld").

B: Zuidoostelijke uitbreiding

De zuidoostelijke uitbreiding gaat ten koste van een deel van de oorspronkelijk landschappelijke structuur: Het oorspronkelijke en huidige agrarische karakter gaat verloren. Er worden grillige lijnen binnen het gebied gerealiseerd, er wordt reliëf gerealiseerd en er zijn verspreide boomgroepen voorzien. Het slotenpatroon wordt enigszins aangepast: de sloot ten noorden van het perceel wordt verder naar het noorden verschoven. Langs de golfbaan wordt een nieuwe watergang gerealiseerd. Echter de landschappelijke hoofdstructuur, gevormd door het perceel en de perceelsgrenzen/sloten blijft grotendeels gehandhaafd. De zuidoostelijke uitbreiding past hiermee binnen het Landinrichting beoogde blijvende open karakter van het gebied ("Haarveld").

C: Westelijke uitbreiding

De westelijke uitbreiding tast de landschappelijke structuur ook aan, maar in geringere mate. Het karakteristieke historische verkavelingspatroon van de ontginningen is niet of niet meer aanwezig in het gebied tussen de Rijndijk en de Haarlaan. Dit deelgebied zelf verliest een deel van zijn vlakke en open karakter door de aanleg van reliëf en groenstructuren. De inrichting van de holes volgt de landschappelijke structuur gevormd door de driehoek Haarlaan-Parkweg-Rijndijk. De westelijke uitbreiding op zich en het karakter ervan past niet binnen het in het kader van de Landinrichting beoogde (recreatie)bos ("Parkbos").

Beoordeling

De effecten van de herinrichting van de bestaande golfbaan op de landschappelijke waarde wordt licht positief (+) beoordeeld. Het achterwege blijven van effect op deelgebied A wordt neutraal beoordeeld (0), het effect op deelgebieden B en C negatief (-). De totaalbeoordeling voor de uitbreidingsgebieden is enigszins negatief tot negatief (-/-). Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins negatief beoordeeld (0/-).

6.2.2 Aardkundige waarden

Er gaan bij de realisatie van de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan geen beschermde en/of bijzondere aardkundige waarden verloren. Beoordeling is neutraal (0).

6.2.3 Ruimtelijk-visuele kwaliteit

Effecten

Zuiderpark

In het Zuiderpark worden oorspronkelijke zichtlijnen en open ruimtes hersteld, wat een positief effect is. Zie verder paragraaf 6.2.4 cultuurhistorische waarden.

A: Noordoostelijke uitbreiding

De driving range wordt ruimtelijk visueel ingepast: open en zonder netten en verlichting. De driving range wordt ingepast in de bosrand. Vanaf de Bochtdijk zal de driving range nauwelijks opvallen.

B: Zuidoostelijke uitbreiding

Het ruimtelijk-visuele karakter van de het zuidoostelijke uitbreidingsgebied verandert door de aanleg van beplanting en reliëf.

C: Westelijke uitbreiding

De westelijke uitbreiding verliest een deel van zijn openheid door de aanleg van reliëf en groenstructuren. Dit sluit niet aan op het weidse karakter van de huidige omgeving aan de westzijde van de uitbreiding en met het beeld beoogd in de Landinrichting.

Beoordeling

De ruimtelijk-visuele kwaliteit van de bestaande golfbaan wordt door de herinrichting versterkt. Dit wordt positief beoordeeld (+). Voor het uitbreidingsgebied A is het effect miniem (0), voor deelgebieden B en C negatief (-/-). De totaalbeoordeling voor de uitbreidingsgebieden is enigszins negatief tot negatief (-/-). Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins negatief beoordeeld (0/-).

6.2.4 Effect op cultuurhistorische waarden

Effecten

Zuiderpark

Bij de herinrichting van het Zuiderpark is behoud, versterking en herstel van de cultuurhistorische waarden als uitgangspunt / nevendoelstelling in het ontwerp meegenomen. Een uitgebreide analyse van de cultuurhistorische waarde van het ontwerp van Copijn is hierbij als basis gehanteerd (zie hoofdstuk 5). In het ontwerp is er naar gestreefd de essenties van de hoofdstructuur van het parkontwerp van Copijn te behouden en versterken waar nog aanwezig en te herstellen waar nodig.

Zichtlijnen

De waaier van zichtlijnen, zoals beschreven in paragraaf 4.2 is als uitgangspunt genomen in het ontwerp van de golfbaan in het Zuiderpark. Het groen op de golfbaan is zo gepositioneerd dat de zichtlijnen blijven behouden of worden hersteld:

- Zichtlijn 1 wordt versterkt door de kap van bomen aan de zuidzijde van hole 4;
- Zichtlijn 4 wordt hersteld door de kap van bomen bij hole 7;
- Zichtlijn 5 wordt versterkt door de kap van bomen bij hole 9;
- Zichtlijn 6 en 7 worden hersteld door kap van bomen bij hole 1;
- Zichtlijn 9 en 10 worden hersteld/versterkt door de kap van bomen op de oevers van de waterpartij bij hole 8 en 9.

De overige zichtlijnen blijven behouden.

Naast het behoud en herstel van zichtlijnen uit het ontwerp van Copijn heeft de aanleg van nieuwe holes een aantal nieuwe zichtlijnen tot gevolg. Voorbeelden hiervan zijn:

- Hole 4: positief effect: ligt op een locatie, waar in het ontwerp van Copijn ook ruimte en zicht was voorzien;
- Hole 5: negatief effect: ligt op een locatie, waar in het van Copijn geen openheid is voorzien;
- Hole 7: neutraal effect: volgt een deel van de Krakeling;
- Hole 9: negatief effect: ligt op een locatie, waar in het van Copijn geen openheid is voorzien;
- Hole 16: neutraal tot negatief effect: ligt deels op een locatie waar in het ontwerp van Copijn geen zichtlijn/openheid voorzien is, deels buiten het ontwerp.
- Hole 17: neutraal effect: ligt buiten het ontwerp van Copijn
- Hole 18: positief effect: ligt op een locatie, waar in het ontwerp van Copijn ook ruimte en zicht was voorzien

Formele uitzichtpunten;

Het oostelijke uitzichtpunt aan de oever van de centrale waterpartij blijft behouden. Door het herstel en de versterking van de zichtlijnen 9 en 10 wordt de uitzichtwaarde van het punt groter. Het punt is bereikbaar vanaf het wandelpad aan de oostzijde van de golfbaan en kan door recreanten worden benut. Ook het westelijke uitzichtpunt blijft behouden en ook hier worden de zichtlijnen versterkt. Echter, toegang voor recreanten is vanuit veiligheid en baanontwerp niet te realiseren.

Waterstructuur

De centrale waterpartij blijft in het ontwerp voor de golfbaanuitbreiding intact. Op een aantal locaties (hole 1, 7, 8, 9, bij het clubhuis) worden bomen gekapt, waarmee het contrast tussen open en gesloten delen van de oever toeneemt. Bij hole 8 vindt ten behoeve van het golfontwerp een kleine aanpassing van de oever van de centrale waterpartij plaats. Het kleine slingerende beekje ten zuidwesten van de centrale waterpartij blijft behouden.

Eilanden

Het grote eiland centraal in de centrale waterpartij wordt hersteld. De oorspronkelijk in het ontwerp van Copijn aanwezige kleinere eilandjes worden niet hersteld.

De Krakeling, de wandelpadenstructuur

De krakeling wordt hersteld en zichtbaar gemaakt waar mogelijk. Een volledige (functionele) reconstructie van de Krakeling is niet te combineren met een golfbaanfunctie. Vanuit veiligheidsredenen en golftechnische redenen is het niet mogelijk de krakeling open te stellen voor wandelaars.

Uitbreidingsgebieden

Inrichting van het noordoostelijke uitbreidingsgebied als driving range heeft weinig gevolgen voor de cultuurhistorische waarde van het gebied. Inrichting van de zuidoostelijke uitbreiding gaat ten koste van het oorspronkelijk agrarische karakter. Inrichting van het westelijke uitbreiding gaat niet ten koste van cultuurhistorische waarden, omdat deze niet of nauwelijks meer aanwezig zijn. Cultuurhistorische waarden als monumentale boerderijen, wegen e.d. worden niet negatief beïnvloed door de uitbreiding van de golfbaan.

Toets aan kernkwaliteiten Belvédèregebied Nieuwkoop en Harmelen

Onderstaande tabel 6.2 geeft een toets aan de kernkwaliteiten van het Belvédère gebied Nieuwkoop en Harmelen zoals beschreven in de Nota Belvédère.

Tabel 6.2 Toets aan kernkwaliteiten van het Belvédère gebied Nieuwkoop en Harmelen

Kernkwaliteit	Effect herinrichting Zuiderpark	Effect uitbreidingsgebieden
Veenontginningsgebied van grote betekenis	n.v.t.	Geen effect: westelijk uitbreidingsgebied ligt aan rand Belvédèregebied en is van gebied afgesneden door Rijndijk.
Schoolvoorbeeld van copeontginningslandschap		
Bijzondere buitenplaats	Positief effect door herstel landschappelijke, cultuurhistorische waarden	n.v.t.
Hoge archeologische waarden	Geen effect	Geen effect: zuidoostelijk uitbreidingsgebied wordt zo uitgevoerd dat de archeologisch waardevolle gebieden blijven bespaard

Toets aan Rijksmonumentale waarden

Onderstaande tabel 6.3 geeft een toets aan de Rijksmonumentale waarden zoals beschreven in het register.

Tabel 6.3 Toets aan Rijksmonumentale waarden

Rijksmonumentale waarde	Effect herinrichting Zuiderpark	Effect uitbreidingsgebieden
Zuiderpark	Positief effect: herstel oorspronkelijke elementen ontwerp Copijn (waar mogelijk). Wel ook introductie van ontwerp-vreemde elementen (1)	n.v.t.
Brug over Bochtdijk	Geen effect	n.v.t.
Boswachterswoning Parkweg 3	Geen wezenlijk effect, omgeving woning verandert enigszins	n.v.t.

(1) "saldo" uiteindelijk te toetsen door gemeente Utrecht / Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan de hand van aanvraag Monumentenvergunning.

Toets aan waarden beschermd dorpsgezicht Haarzuilens

Onderstaande tabel 6.4 geeft een toets aan de waarden van het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens zoals beschreven in de toelichting bij het aanwijzingsbesluit.

Tabel 6.4 Toets aan waarden van het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens

Waarde beschermd dorpsgezicht	Effect herinrichting Zuiderpark	Effect uitbreidingsgebieden
Landschappelijke parkaanleg naar ontwerp Copijn	Positief effect: herstel oorspronkelijke elementen ontwerp Copijn. Wel ook introductie van ontwerp-vreemde elementen (1)	n.v.t.
Cultuurhistorisch en landschappelijk zeer waardevolle groenstructuur	Positief effect: herstel oorspronkelijke groenstructuur. Wel lokaal ook aantasting oorspronkelijke structuur (1)	Negatief effect in oostelijk uitbreidingsgebied
Temidden van en in contrast met vlakke en open polderland	Geen effect	Negatief effect: aanleg groen en relief
Kasteel de Haar als kern	Geen effect	Geen effect
Diverse zichtassen over het weidegebied	Positief effect: behoud en herstel zichtassen	Geen effect
19 eeuwse dorp Haarzuilens	n.v.t.	n.v.t.
Ruimtelijk-historische samenhang kasteel, park, dorp in een landschappelijk omgeving	Geen effect	Enigszins negatief effect door herinrichting agrarische naar recreatief
Historisch-functionele relatie tussen het kasteel, park, omliggende agrarische gronden (landgoed)	Geen effect	Enigszins negatief effect door herinrichting agrarische naar recreatief
Middeleeuwse ontginningstructuren als verkavelingen, ontginningssassen, zij- en achterkaden, waterlopen, doorgaande wegen	n.v.t.	Zeer beperkt effect: twee waterlopen worden verlegd.
Historische bebouwing	Geen effect	Geen effect
Archeologische terreinen	Geen effect	Geen effect: zuidoostelijk uitbreidingsgebied wordt zo uitgevoerd dat de archeologisch waardevolle gebieden blijven bespaard
Bijzondere elementen als eendenkooi en Hamtoren	Geen effect	Geen effect

(1) "saldo" uiteindelijk te toetsen door gemeente Utrecht / Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan de hand van aanvraag Monumentenvergunning.

Beoordeling

De herinrichting van het Zuiderpark heeft, mits wordt vastgehouden aan de geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden, een versterkend effect op de cultuurhistorische waarden. Dit wordt licht positief (+) beoordeeld. De effecten voor de drie uitbreidingsgebieden worden neutraal tot licht negatief (0/-) beoordeeld.

Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins positief beoordeeld (0/+).

6.2.5 Overzicht beoordeling

In tabel 6.5 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema landschap en cultuurhistorie.

Tabel 6.5 Overzicht beoordeling voor het thema landschap en cultuurhistorie

Thema	Aspect	Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren landinrichting		
		herinrichting	uitbreiding	gehele plan
Landschap & Cultuurhistorie	Landschapsstructuur	+	- /--	0 /-
	Aardkundige waarden	0	0	0
	Ruimtelijk-visuele kwaliteit	+	- /--	0 /-
	Cultuurhistorische waarden	+	0/-	0/+

6.3 Bodem

6.3.1 Bodemwaarden

Er gaan bij de realisatie van de golfbaanuitbreiding en –herinrichting geen bijzondere of beschermde bodemwaarden verloren. De beoordeling is neutraal (0).

6.3.2 Grondbalans

Effecten

Zuiderpark

Ten behoeve van de nieuwe holes wordt het bestaande reliëf waar golftechnisch nodig aangepast.

A: Noordoostelijke uitbreiding

De driving range wordt niet geaccidenteerd. Het landschap behoudt een vlak karakter. Wel wordt een watergang gedempt en verplaatst.

B: Zuidoostelijke uitbreiding

Het reliëf in het zuidoostelijk gebied blijft beperkt tot maximaal 0,2 m graven en maximaal 1,5 m ophogen. Ook wordt een watergang gedempt en verplaatst.

C: Westelijke uitbreiding

In het westelijk uitbreidingsgebied vindt accidentatie plaats tot maximaal 2,80 m boven het huidige maaiveld. Reliëfvorming gebeurt zoveel mogelijk met grond vrijkomend uit de waterpartijen. In een later stadium van de planvorming zal op basis van een uitgewerkt inrichtingsplan een grondbalans worden opgesteld voor de verschillende delen van de golfbaan.

Een eerste inschatting is dat ca. 150.000 m³ grond benodigd is voor accidentatie van de van de baan. Ca. 80.000 m³ grond komt vrij uit de aanleg van nieuwe waterpartijen. Dit betekent dat ca. 70.000 m³ aangevoerd moet worden van elders.

Beoordeling

De aanvoer van 70.000 m³ grond wordt enigszins negatief beoordeeld (-).

6.3.3 Bodemkwaliteit

Effecten

Voor de bestaande golfbaan in het Zuiderpark heeft de herinrichting geen gevolgen voor de bodemkwaliteit. Het nieuw op te stellen beheerplan leidt naar verwachting tot een milieuvriendelijker beheer.

Voor de drie uitbreidingsgebieden ligt dat anders. Door de omzetting van de bestaande agrarische functie naar een recreatieve functie zal de belasting van de bodem met mest- en bestrijdingsmiddelen over het algemeen afnemen. Delen van de golfbaan hebben af- en toe een mestgift nodig en moeten soms incidenteel en lokaal behandeld worden met bestrijdings-middelen. Het betreft echter kleine oppervlaktes van de golfbaan. Grote delen van de golfbaan hoeven niet behandeld te worden met mest- en bestrijdings-middelen. Per saldo zal het behandelde oppervlak en daarmee de hoeveelheid gebruikte mest en bestrijdingsmiddelen afnemen ten opzichte van de referentiesituatie.

Beoordeling

De beoordeling voor de bestaande golfbaan is neutraal tot enigszins positief (0/+). Voor de uitbreidingsgebieden wordt het effect op de bodemkwaliteit neutraal beoordeeld (0). Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins positief beoordeeld (0/+).

6.3.4 Overzicht beoordeling

In tabel 6.6 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema bodem.

Tabel 6.6 Overzicht beoordeling voor het thema bodem

Thema	Aspect	Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren landinrichting		
		herinrichting	uitbreiding	gehele plan
Bodem	Bodemwaarden	0	0	0
	Grondbalans	-	-	-
	Bodemkwaliteit	0/+	0	0/+

6.4 Water

In het kader van het bestemmingsplan Haarzuilens is een watertoets uitgevoerd en is overleg gevoerd met de waterbeheerder, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. De golfbaan is tijdens het overleg apart ter sprake gekomen. Met inachtneming van de in de startnotitie (en nu in het MER overgenomen) aandachtspunten en uitgangspunten, deelt het Hoogheemraadschap de mening dat er voldaan wordt aan het “stand-still-principe” en kan zij (ambtelijk) instemmen met de ontwikkeling van de golfbaan. Wel vraagt zij om nadere afstemming bij uitwerking van het ontwerp en de voorbereiding van de realisatie. Definitieve toets van de waterparagraaf volgt in het kader van vooroverleg op grond van Art 3.1.1 Bro na de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan Haarzuilens en dit MER voor de golfbaan.

6.4.1 Oppervlaktewater

Effecten oppervlaktewater

De bestaande waterpartijen op de huidige golfbaan hebben een totale oppervlak van 5,3 hectare. Na uitbreiding van de golfbaan bedraagt het totale wateroppervlak van de waterpartijen 7,9 hectare. Dit betekent dat het wateroppervlak toeneemt met 2,6 hectare.

Zuiderpark

De centrale waterpartij blijft intact (cultuurhistorische randvoorwaarde). Bestaande poelen worden vergroot en aan elkaar verbonden. Het betreft:

- Poel bij de huidige driving range / nieuwe holes 11 en 12;
- Poelen bij huidige hole 8 / nieuwe holes 10 en 12;
- Poel bij huidige hole 5 / nieuwe holes 1 en 4;
- Poelen bij huidige hole 4 / nieuwe hole 4

Daarnaast wordt de bestaande watergang bij hole 17 verbreed en omgevormd tot waterpartij.

Een bestaande watergang in het zuidoostelijk deel van het Zuiderpark wordt gedempt.

A: Noordoostelijke uitbreiding

De noordoostelijke uitbreiding heeft geen effect op het oppervlakte open water. Wel wordt ten behoeve van de aanleg van een drivingrange van voldoende breedte, de A-watergang aan de oostzijde van de drivingrange ca. 30 m. verder naar het oosten verlegd. Dit heeft geen gevolgen voor de afvoerfunctie van de watergang.

B: Zuidoostelijke uitbreiding

De zuidoostelijke uitbreiding heeft een klein positief effect op het oppervlak open water. Langs de oostgrens van de uitbreiding wordt een nieuwe watergang gerealiseerd. De A-watergang ten noorden van het perceel wordt 150 m verder naar het noorden verplaatst. Dit heeft geen gevolgen voor de afvoerfunctie van de watergang. In de zuidoostelijke uitbreiding zelf worden vanwege de archeologische waarden geen watergangen of –partijen aangelegd. Wel wordt een poel aangelegd.

C: Westelijke uitbreiding

Ten westen van de huidige golfbaan wordt nieuw oppervlaktewater gecreëerd en hoeven geen watergangen gedempt te worden. De bestaande A-watergang ten westen van het gebied wordt niet beïnvloedt. De watergangen worden gekoppeld aan de watergangen langs de golfbaan en kunnen zo fungeren als waterberging. De oevers van de waterpartijen worden natuurvriendelijk uitgevoerd.

Effecten verharding –retentie

Zuiderpark

De verharding in het Zuiderpark neemt toe: het oppervlak van het nieuwe clubhuis is groter dan het oude. De parkeerplaatsen worden halfverhard uitgevoerd. De realisatie van nieuw oppervlaktewater biedt voldoende compensatie in de vorm van retentie.

A: Noordoostelijke uitbreiding

De verharding door de driving range blijft hetzelfde als in de huidige situatie en behoeft geen nadere compensatie.

B: Zuidoostelijke uitbreiding

De parkeerplaats wordt halfverhard uitgevoerd, zodat regenwater kan infiltreren in de ondergrond en geen retentie gecompenseerd hoeft te worden.

C: Westelijke uitbreiding

De verharding in het westelijke uitbreiding neemt niet toe en er hoeft daarom geen compensatie in de vorm van retentie plaats te vinden

Beoordeling oppervlaktewater

De beoordeling van de effecten van de herinrichting van de bestaande golfbaan op het oppervlaktewatersysteem is neutraal (0) omdat er slechts een beperkt en geïsoleerd areaal oppervlaktewater wordt toegevoegd. De beoordeling voor de drie uitbreidingsgebieden is neutraal tot licht positief (0/+), vanwege de toename in deelgebied C van het oppervlak oppervlaktewater.

Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins positief beoordeeld (0/+).

6.4.2 Grondwater

Effect op grondwater

Herinrichting en uitbreiding van de golfbaan heeft naar verwachting geen wezenlijke invloed op het grondwatersysteem. In het Zuiderpark neemt het oppervlak oppervlaktewater in beperkte mate toe en daarmee de verdamping vanaf open water. De verdamping door de vegetatie neemt op dezelfde plaatsen af. Per saldo leidt dit naar verwachting niet tot een wijziging van de grondwaterstand, mede gezien de kleiige ondergrond.

Ook de realisatie van oppervlaktewater in het westelijke uitbreidingsgebied wordt gerealiseerd in een kleiige ondergrond en leidt naar verwachting niet tot effecten op de grondwaterstand in de omgeving.

Effecten drainage / berekening

Drainage van de intensiever bespeelde delen leidt niet tot een verlies aan infiltratie. De drainage van de intensiever bespeelde delen is er, anders dan bij landbouwdrainage, niet op gericht op een structurele grondwaterstands daling, maar alleen op en afvoer van overtollig regenwater om verweking (en daarmee onbespeelbaarheid en/of schade) van de zandige delen van greens en tees te voorkomen. Drainage wordt dan ook boven de GHG aangelegd. Water dat verzameld wordt in het drainagesysteem wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, van waaruit het kan infiltreren in de bodem.

De uitbreiding van het aantal holes in het Zuiderpark leidt tot toename van de berekening op de intensief bespeelde delen met ca. 50% (van 9 holes naar 14 holes).

In het zuidoostelijke uitbreidingsgebied zal de berekening ten opzichte van het huidige landbouwgebruik afnemen. In plaats van berekening van het totale oppervlak worden op

de holes alleen de greens, tees en delen van de fairways beregend. In de noordoostelijke en zuidwestelijke uitbreidingsgebieden neemt de beregening toe. Deze uitbreidingsgebieden worden ten behoeve van het landbouwgebruik (mais- en weiland) niet beregend. Naar verwachting hoeft niet meer gebiedsvreemd water gebruikt te worden dan in de huidige situatie. Ten opzichte van het huidige landbouwgebruik neemt de benodigde hoeveelheid beregeningswater in de totale uitbreidingsgebied af. Alleen de intensief bespeelde delen van de holes worden beregend indien nodig. Dit is een veel kleiner oppervlak dan in de huidige situatie beregend moet worden bij droogte. In het Zuiderpark neemt door de toename van het te beregenen oppervlak het gebruik van water enigszins toe.

Beoordeling

De effecten van de herinrichting van de bestaande golfbaan op het grondwatersysteem worden enigszins negatief beoordeeld (-). In de drie uitbreidingsgebieden neemt naar verwachting de behoefte aan beregening in totaal enigszins toe. Dit wordt neutraal tot enigszins negatief beoordeeld (0/-). Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins negatief beoordeeld (0/-).

6.4.3 Waterkwaliteit

Effecten

De herinrichting van de bestaande golfbaan heeft naar verwachting nauwelijks effect op de waterkwaliteit. Het nieuw op te stellen beheerplan leidt naar verwachting tot een milieuvriendelijker beheer. In de uitbreidingsgebieden zal ten opzichte van de landbouwsituatie mogelijk sprake zijn van een lichte verbetering van de grondkwaliteit door de vermindering in het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen.

Beoordeling

De beoordeling van de effecten van de herinrichting van de bestaande golfbaan op de grondwaterkwaliteit wordt neutraal (0) beoordeeld. Ook voor de drie uitbreidingsgebieden is de beoordeling neutraal (0).

6.4.4 Overige

Riolering

De afvoer van water, zowel vanuit het nieuwe clubhuis als de greenkeepersloods, vindt plaats op het bestaande riool gelegen langs de Parkweg. Dit aspect wordt verder niet beoordeeld.

6.4.5 Overzicht beoordeling

In tabel 6.7 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema water.

Tabel 6.7 Overzicht beoordeling voor het thema water


Thema	Aspect	Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren landinrichting		
		herinrichting	uitbreiding	gehele plan
Water	Oppervlaktewater	0	0/+	0/+
	Grondwater	-	0/-	0/-
	Waterkwaliteit	0	0	0

6.5 Natuur

6.5.1 Effecten op beschermde en rode lijst soorten

Planten

Door het weghalen van bomen en struiken verdwijnen er groeiplaatsen van beschermde of anderszins bijzondere soorten van bossen, mantels en zomen. Ook de groeiplaats van de grote keverorchis (Tabel 2-soort) bij hole 16 wordt enigszins aangetast. De standplaats blijft volledig behouden. Indien de groeiplaats tijdens de inrichtingswerkzaamheden toch tijdelijk verstoord c.q. vergraven wordt, kan - voorafgaand aan de werkzaamheden - de soorten worden verplaatst naar een nieuwe geschikte locatie die in de omgeving ruim aanwezig is. Het verplaatsen van planten is geen overtreding van artikel 9 van de Flora- en faunawet, een ontheffing is niet noodzakelijk. Het is toegestaan soorten te verplaatsen uit de directe gevarenzone naar een vergelijkbaar habitat in de directe omgeving. Indien de soort niet verplaatst hoeft te worden, kan deze soort zich handhaven en verspreiden naar overig bosgedeelte. Het betreft een bestendige populatie die de laatste jaren nog toeneemt. Er blijft voldoende geschikt biotoop voorhanden. De grote keverorchis is een soort die vooral groeit op standplaatsen in niet te zware schaduw maar ook wel in het volle licht.



Figuur 6.8 Globale standplaatsen van de keverorchis op de oude en nieuwe golfbaan.

De groeiplaatsen van de beschermde water/oeverplanten (zwanenbloem) in de uitbreidingsgebieden verdwijnen door het dempen van de sloten. Het gaat hier om een algemeen voorkomende plantensoort (Tabel 1-soort), die in de omgeving veelvuldig voorkomt. De instandhouding van de soort is niet in het geding. De standplaats van de beschermde dotterbloem (Tabel 1-soort) blijft behouden (standplaats: vijver bij het clubhuis). Door de inrichting van waterpartijen ontstaan nieuwe standplaatsen. De brede wespenorchis (Tabel 1-soort) komt verspreid over de golfbaan voor. Enkele standplaatsen gaan verloren door de aanleg van de golfbaan. De instandhouding van deze beschermde soort is niet in het geding, aangezien veel standplaatsen behouden blijven.

Op de nieuwe baan is ruimte voor natuurontwikkeling. Potentieel floristisch interessante plekken zijn de mantel/zoomvegetaties aansluitend op het huidige bos en oevervegetaties langs de nieuwe waterpartijen. Ook de grazige delen hebben floristisch potentie voor het ontwikkelen van nat (schraal)graslanden. Verder moet gericht gezocht worden naar optimalisatie van de vestigingsmogelijkheden van kleibosplanten, zoals de grote keverorchis, op de oude en de nieuwe baan.

Vogels


Door de herinrichting van het plangebied gaat broedgelegenheid verloren. Voor sommige soortgroepen is dit een permanent effect; namelijk voor de weidevogels in de uitbreidingsgebieden. Het betreft voornamelijk algemene voorkomende soorten. Het verwijderen van bomen en struiken op de golfbaan betekent een afname van het broeden en leefgebied voor de typische bos- en struweelsoorten. Bomen met holtes worden zoveel mogelijk gespaard zodat geen nestgelegenheid van hollenbroeders, o.a. groene specht en bosuil, verloren gaan. Bomen met nest- en verblijfplaatsen van o.a. roofvogels (buijzerd) zijn jaarrond beschermd (categorie 1 t/m 4). De aangetroffen blauwe reiger, bosuil, ekster, boomkruiper, grauwe vliegenvanger, groene specht, grote bonte specht, ijsvogel, koolmees, pimpelmees en zwarte kraai zijn niet jaarrond beschermd (categorie 5), een inventarisatie is gewenst. Om uitsluitsel te geven over de broedterritoria en nest- en verblijfplaatsen van de broedvogels op de golfbaan is in het voorjaar van 2009 en 2010 een broedvogelinventarisatie uitgevoerd.

De aanleg van hole 7, 8, 9 en 18 direct langs of over de centrale waterpartij beperken de foerageer- en nestelmogelijkheden van de Ijsvogel. Aan de oever bij hole 7 ligt het broedbiotoop van de soort die door de kapwerkzaamheden wordt blootgesteld. Door de loopbrug voor de krakeling wordt de huidige nestlocatie verstoord. Rond de centrale waterpartij wordt zoveel mogelijk bomen en struweel behouden, zover het golftechnisch mogelijk is. Op enkele plaatsen wordt nieuwe beplanting aangebracht, hierdoor ontstaan beschutte plekken en minder verstoring voor de Ijsvogel. Op de nieuwe golfbaan neemt het wateroppervlak, en dus het foerageergebied, toe en worden op rustige plekken ter mitigatie kunstnesten/- wanden aangebracht. De ijsvogel is niet jaarrond beschermd en in 2010 is geen broedterritorium in het plangebied aangetroffen.



Figuur 6.9 Globale ligging broedteritorium van de ijsvogel (naar: Schenkeveld, 2007) op de oude en nieuwe golfbaan.

In het plangebied is een nest (verblijfplaats) van de buizerd aangetroffen in het bosgebied ten westen van hole 6 (zie figuur 6.10). De buizerd is een beschermde vogelsoort en staat vermeld op categorie 4 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Op deze categorie gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet het gehele seizoen. Vogels van categorie 4 maken jaar in jaar uit gebruik van hetzelfde nest en zijn niet of nauwelijks in staat een eigen nest te bouwen. De herinrichting van de golfbaan heeft echter geen effect op het nest van de buizerd. De nieuwe hole 16 loopt langs het bos waar het nest aanwezig is. In het bos waar het nest zich bevindt worden bij de herinrichting nieuwe boombeplanting aangebracht.



Figuur 6.10 Globale ligging broedteritorium van de buizerd (naar: Schenkeveld, 2010) op de oude en nieuwe golfbaan.

Zoals aangegeven zijn de overige soorten blauwe reiger, bosuil, ekster, boomkruiper, grauwe vliegenvanger, groene specht, grote bonte specht, koolmees, pimpelmees en zwarte kraai niet jaarrond beschermd. In de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden deze soorten aangegeven als categorie 5. Deze soorten zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. Het zijn vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders vestigen. Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit is bij de golfbaan niet aan de orde.

In figuur 6.11 zijn de nesten van de koloniebroeders aalscholver en blauwe reiger (catergorie 5) weergegeven in de oude en nieuwe situatie. Nabij de aalscholvernesten worden enkele bomen gekapt. Het bosgebied waar de blauwe reigers broeden blijft intact, er worden geen bomen gekapt. Uit de figuur blijkt dat de beide kononies (nesten) behouden blijven bij de herinrichting van de golfbaan.



Figuur 6.11 Ligging nesten aalscholver (donker blauw) en blauwe reiger (licht blauw) (naar: Schenkeveld, 2010) op de oude en nieuwe golfbaan.

Op termijn is de uitbreiding van de golfbaan positief voor struweel- en bosvogels omdat deze een vergelijkbaar karakter krijgt als de huidige golfbaan. De aanplant van nieuwe bomen ter compensatie voor het verloren bosareaal biedt naast het oude parkbos een divers boskarakter van oud bos, jonge opstanden en open ruimte waar met name de struweel- en bosvogels van profiteren. Het ondiepe water in de westelijke uitbreidingszone kan - mits voldoende begroeid - een nieuw leefgebied vormen voor diverse watervogels.

Door de verplaatsing van de parkeerplaats naar een plek in het zuidoostelijke deel van de golfbaan betekent een toename van verkeersbewegingen en dus een toename van verstoring in dit gedeelte van het bosgebied. Door de toename van het aantal leden op de golfbaan is er ook sprake van een toename van de verstoring op de gehele golfbaan. Omdat het een rustige vorm van sport betreft, er veel beschutting is in het gebied en de mensen zich verspreiden over een grote gebied door de uitbreidingsgebieden is het negatieve effect op de vogels beperkt. De driving range wordt niet verlicht, dus deze vormt geen extra verstoring van de aanwezige soorten.

Vleermuizen

Tijdens het ontwerpproces is rekening gehouden met de waarde van het gebied voor vleermuizen. Het gebied is geïnventariseerd door de Zoogdiervereniging [VZZ, 2006a]. Aan de hand van deze inventarisatie zijn aanbevelingen gedaan om de effecten op vleermuizen te voorkomen of te beperken. Vervolgens heeft de Zoogdiervereniging het aangepaste ontwerp opnieuw getoetst en zijn aanvullende aanbevelingen gedaan [VZZ, 2006b]. Ook deze aanbevelingen zijn verwerkt in het ontwerp [mondelinge mededeling Bram Schenkeveld, 2007]. Na aanleiding van de inspraakreacties is nogmaals door de Zoogdiervereniging gekeken naar het ontwerp. Op basis hiervan is het ontwerp op enkele punten aangepast ten gunste van het leefgebied van de vleermuizen op de golfbaan.

Eind 2009 is het uitbreidingsplan nogmaals door de Zoogdiervereniging beoordeeld op de getroffen voorzieningen ten aanzien van de aanwezige vleermuizen in het kader van de Flora- en faunawet. Op basis van een opgestelde notitie (Jansen et al., 2010) is het uitbreidingsplan verder aangepast en uitgewerkt tot het ontwerp van maart 2010.

Juridisch kader

Indien er in het kader van een ruimtelijke ingreep schade aan populaties van vleermuizen ontstaat of vast rust- of verblijfplaatsen daar van worden aangetast of verwijderd, is sprake van een overtreding van de Flora- en faunawet. Sinds eind augustus 2009 wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de beoordeling van een ontheffingsaanvraag de functionaliteit van voortplantings- en/of vast rust- en verblijfplaatsen getoetst aan tien punten. Van belang is dat onder andere inzicht wordt gegeven in het netwerk van vaste rust- en verblijfplaatsen. De ingreep op en rond de golfbaan is te beoordelen als een ingreep in het kader van 'ruimtelijke ontwikkeling en inrichting'. Voor deze categorie van activiteiten is geen ontheffing van de Flora- en faunawet meer mogelijk voor soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, waaronder in Nederland voorkomende vleermuissoorten. Hierdoor is een ruimtelijke ontwikkeling alleen mogelijk als schade aan vaste rust- of verblijfplaatsen wordt voorkomen en de functionaliteit daarvan niet wordt aangetast.

Holes, clubhuis en parkeerplaats zijn zo gesitueerd dat zoveel mogelijk vaste verblijfplaatsen, vliegroutes en belangrijke jachtplekken worden ontzien. Bomen met (potentiële) verblijfplaatsen worden zoveel mogelijk gespaard. Bij de beschrijving van mitigatie en compensatie (aan het einde van de paragraaf natuur) wordt ingegaan op de maatregelen die genomen worden om de effecten op de vleermuizen zoveel mogelijk te beperken, dan wel voorkomen. Hiermee wordt de functionaliteit van de voortplantings en/of vast rust- en verblijfplaatsen gegarandeerd. Alle boomholten zijn in principe nodig om de huidige kwaliteit van het plangebied voor vleermuizen als verblijfplaats te behouden. De voorgenomen herinrichting kan ook de kwaliteit van de omgeving van de verblijfplaatsen aantasten. Doordat de fairways dicht bij de verblijfplaatsen komen te liggen, veranderen de klimatologische omstandigheden in de boomholte. Dit effect is beperkt door de fairways zo ver mogelijk van de verblijfplaatsen te situeren (ten minste twee tot drie bomen uit de bosrand). De halfopen randen met boomgroepen en deels opgeschoren bomen langs de fairways in de huidige roughs en greens vormen een veel gebruikt beschut jachtgebied. Deze verdwijnen als het plan resulteert in strakke bosranden. Deze wordt nauwelijks meer gebruikt door jagende vleermuizen. Mogelijk kan een toename van verstoring leiden tot een afname van de waarde van het gebied als verblijfplaats voor de vleermuizen. Het ophangen van vleermuiskasten kan het verlies, voor met name de ruige dwergvleermuis, compenseren. Het uitbreidingsgebied wordt echter geschikter als leefgebied voor vleermuizen door een groter voedselaanbod en meer geleiding.

In het voorliggende ontwerp (maart 2010) is gestreefd naar een golfbaan waarbij overtredingen van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet volledig worden voorkomen, conform het ingestelde beleid van het Ministerie van EL&I. De ingrepen in het plangebied zijn beoordeeld op effecten op het voortbestaan van de betreffende vleermuispopulaties op de korte, middenlange en lange termijn, ongeacht de andere wensen of eisen. De Zoogdiervereniging heeft een aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan het definitieve ontwerp moet voldoen. De Zoogdiervereniging is van mening dat mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan, er voldoende garantie is voor het in stand houden van de functionaliteit van alle in het plangebied aanwezige vleermuisfuncties.

In de onderstaande tekst wordt per vleermuissoort ingegaan op de gevolgen en effecten die de reconstructie van de golfbaan met zich meebrengt.

Rosse vleermuis

De rosse vleermuis gebruikt landgoed de Haar als verblijfplaats, foerageer- en paargebied en vliegrouete. De meeste jagende rosse vleermuizen zijn te zien boven het zuidoostelijke deel van de golfbaan. Dit jachtgebied bij de holes 16 & 17 verandert van kwaliteit door het aanleggen van een grote vijver en de aanplant van solitaire bomen. Het open karakter blijft echter behouden als jachtgebied voor rosse vleermuizen. Nabij hole 1, 5, 7 en 16 bevinden zich bomen die gebruikt worden door o.a. rosse vleermuizen. Het openmaken van bosgedeelten zal een negatief effect hebben op de kwaliteiten van deze bomen. Deze bomen komen door de kap min of meer aan de bosrand te liggen. Hierdoor wordt het microklimaat in de holten ongunstig. Deze verandering heeft waarschijnlijk geen effect op het gebruik door rosse vleermuizen, aangezien de soort minder kwetsbaar is voor een dergelijke verstoring. Het ontwerp is bij hole 7 aangepast en de vleermuisbomen komen nu in de beschutting te liggen (in de derde rij).

Watervleermuis

Op de golfbaan zijn enkele verblijfplaatsen, jachtgebieden en vliegroutes aangetroffen. De watervleermuis is een lichtkritische en verstoringsevoelige soort. In het centrale bosgebied rond hole 9 is een belangrijk jachtgebied en vliegroute gelegen voor de watervleermuis. Door het open maken van de bosstructuur zal deze functie nagenoeg verdwijnen. Ter mitigatie wordt de pas bij het clubhuis geschikt uitgevoerd voor vleermuizen met aan beide zijden een pad met zoomvegetatie. Rond hole 5 zijn twee verblijfplaatsen in een bosje aanwezig, waarvan één gebruikt wordt door grotere groepen watervleermuizen. De verandering door de aanleg van hole 5 kan tot gevolg hebben dat de watervleermuizen de verblijfplaats verlaten. Dit wordt vermeden door een buffer van enkele bomen om deze boom te laten staan. Tussen de holes 4, 5 en 18 vlakbij het clubhuis is de parkeerplaats gepland. In het bosgebied bevindt zich een verblijfplaats van watervleermuizen. Doordat de watervleermuis een lichtkritische soort is zal de verlichting, autokoplampen en de meer open structuur van dit bosgebied de verblijfplaats ongeschikt maken voor de watervleermuis. Door de noordhoek van de parkeerplaats anders te situeren, met een buffer van enkele bomen, wordt verstoring voorkomen en kan de boom als verblijfplaats blijven functioneren. De nieuwe locatie van het clubhuis en restaurant ligt dicht bij het centrale bosgebied met enkele verblijfplaatsen en vliegroutes van o.a. de watervleermuis. In het bosgebied achter het clubhuis wordt een verblijfplaats van watervleermuizen vermoed. Het bosgebied is één van de weinige locaties op de golfbaan met boomholten waar voldoende donkere plekken aanwezig zijn die gebruikt worden door watervleermuizen. Indien een dichte groenstrook langs de noordrand aanwezig is, in de vorm van de huidige coniferen of in een tenminste 7 meter brede en 3 meter opgaande struikenstrook, zijn de verblijfplaatsen in dit bosgebied gewaarborgd. Hierbij wordt voorkomen dat de terreinverlichting uitstraalt over het water of de oost-west laan langs de zuidrand van het clubhuis. Deze strook wordt regelmatig gebruikt als jachtgebied voor watervleermuizen.

Compensatie voor de watervleermuis is vrij lastig. Aangezien de soort gebruik maakt van donkere bosgebieden die slechts op enkele plaatsen aanwezig zijn in het plangebied. Doordat bij het definitieve ontwerp nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de eisen van deze lichtgevoelige soort, is het voortbestaan van de watervleermuis op golfbaan De Haar gewaarborgd.

Ruige dwergvleermuis

Aan de noordoostkant van de golfbaan wordt de laan tussen de driving-range en de golfbaan gebruikt als jachtgebied door o.a. ruige dwergvleermuizen. Deze laan krijgt een opener structuur en zal de kwaliteit als jachtgebied vergroten, mits enkele rijen bomen aan beide zijden aanwezig blijven als windbeschutting. Rond hole 5 en 18 is een belangrijk jachtgebied aanwezig van ruige dwergvleermuizen. In het voor- en najaar is dit gebied een belangrijk jacht- en baltsgebied voor de ruige dwergvleermuis. Door de ontwikkeling krijg dit gebied een meer open karakter, waardoor de kwaliteit van het gebied afneemt. Ten noorden van hole 18 wordt een bosschage aangeplant, hierdoor wordt de open structuur van het huidige jachtgebied overgenomen (in verband met insectenaanbod): opgekroonde bomen met een ruige ondergroei van kruiden. Deze locatie is hiervoor geschikt door de nabijheid van water, wat ook bij het huidige jachtgebied zo is. Op hole 7 liggen twee bomen die gebruikt worden als verblijfplaats door o.a. ruige dwergvleermuizen. Het meer openmaken van dit bosgedeelte zal een negatief effect hebben op de kwaliteit van deze twee bomen. Het ontwerp is bij hole 7 aangepast en de vleermuisbomen komen nu in de beschutting te liggen (in de derde rij).

Op hole 5 en 15 worden bomen gekapt met paarfunctie voor de ruige dwergvleermuizen. Daarnaast raakt de soort enkele toekomstbomen kwijt, met name op hole 7. De ruige dwergvleermuis is echter een flexibele soort (zowel boombewonend als gebouw-bewonend) die minder gevoelig is voor verandering dan andere vleermuissoorten. De paarfunctie is voor deze specifieke soort goed te mitigeren, door minimaal een half tot een heel jaar voor de kap van de bomen met de huidige paarfunctie een zestal vleermuiskasten te plaatsen in bomen in de directe omgeving van de te kappen bomen. Het verlies van de toekomstbomen is ook goed te compenseren door het ophangen van vleermuiskasten. Hierdoor ontstaat minder concurrentie tussen vleermuizen om de beschikbare boomholten.



Figuur 6.12 Ligging bosgebied nabij de ontsluiting en (overloop)parkeren op de oude en nieuwe golfbaan.

In figuur 6.12 is de ontsluiting met de Parkweg en de overloopparkeerplaats weer-gegeven. Om de ontsluiting te realiseren worden enkele bomen gekapt. De verblijfplaats in het midden van figuur 6.12 heeft een functie als paarverblijfplaats voor de ruige dwergvleermuis (mededeling E. Janssen Zoogdiervereniging). Langs deze boom komt een voetpad. Om de paarverblijfplaats staat een 'buffer' van bomen zodat deze verblijfplaats in het bosgebied gewaarborgd blijft.

Gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis is een zeer algemene vleermuis op de golfbaan. De soort gebruikt het gebied voornamelijk als jachtgebied. De kraamkolonies zijn gelegen buiten het plangebied in "Vleuten" en "Haarzuilens". Gewone dwergvleermuizen zijn gebouwbewonende soorten en concurreren dus niet om de beschikbare boomholten op de golfbaan. Rond hole 5, 17 en 18 zijn belangrijke jachtgebieden aanwezig van (gewone en ruige) dwergvleermuizen. Deze gebieden krijgen een meer open karakter, waardoor de kwaliteit van het gebied afneemt. Ten noorden van hole 18 wordt een bosschage aangeplant, hierdoor wordt de open structuur van het huidige jachtgebied overgenomen. In het midden van het plangebied is hole 9 gepland. Het bosgedeelte dient in het voorjaar en najaar als belangrijk jachtgebied voor grote aantallen gewone dwergvleermuizen, vooral tijdens koudere perioden met veel (noordwesten) wind. Het ontwerp is hierop aangepast door het eiland in noordelijke richting te verschuiven (zie figuur 6.13). Op het eiland vangen oude bomen dan meer wind en worden minder bomen gekapt aan de noordwest-kant van de hole. Aan de zuidwestelijke kant van het pad, dat door hole 9 loopt, blijft één boom staan. Op deze manier wordt de koude wind uit een noordwestelijke richting optimaal tegengehouden. Het 'laantje' bij hole 7 krijgt een meer opener structuur waardoor de kwaliteit als jachtgebied wordt vergroot. Rond hole 2 en 3 bevindt zich een jachtgebied en de belangrijkste vliegroutes van gewone dwergvleermuizen uit Vleuten. De huidige elzensingel blijft gehandhaafd, zodat de vliegroutes intact blijven.



Figuur 6.13 Ligging bosgebied en de toekomstige hole 9 op de oude en nieuwe golfbaan.

Grootoorvleermuis

De grootoorvleermuis is een algemene vleermuis die jaagt in uiteenlopende biotopen. Hierbij bestaat een duidelijke voorkeur voor bossen en bosrijke terreinen. In het plangebied zijn dergelijke biotopen volop aanwezig. Op de toekomstige hole 7 is in een oude beuk een verblijfplaats van de grootoorvleermuis aanwezig. De aanleg van hole 7 zal een effect hebben op deze verblijfplaats indien de ondergroei wordt verwijderd en de boom opgeschoren. De kwaliteit van deze boom(holte) en het jachtgebied in het bosgebied zal verminderen. Het ontwerp is bij hole 7 aangepast en de vleermuisbomen komen nu in de beschutting te liggen (in de derde rij). Daarnaast blijft het jachtgebied voor het grootste deel behouden, zodat de functionaliteit als jachtgebied in stand blijft. In het centrale bosgebied van de golfbaan is hole 9 gepland. In dit bosgebied liggen drie verblijfplaatsen van gewone grootoorvleermuizen. Het jachtgebied ligt op korte afstand rondom de verblijfplaatsen. In het huidige ontwerp worden de verblijfplaatsen ontzien. Het open maken van het bosgebied ten behoeven van hole 9 heeft echter tot gevolg dat de kwaliteit van het bosgebied ernstig zal veranderen. De koude noordwestenwind heeft een

negatief effect op het microklimaat van de verblijfplaatsen. Het ontwerp is hierop aangepast door het eiland in noordelijke richting te verschuiven. Op het eiland vangen oude bomen dan meer wind en worden minder bomen gekapt aan de noordwest-kant van de hole. Aan de zuidwestelijke kant van het pad, dat door hole 9 loopt, blijft één boom staan. Op deze manier wordt de koude wind uit een noordwestelijke richting optimaal tegengehouden wat betreft de bomen met vleermuisverblijfplaatsen. Door een bufferzone van tenminste 30 meter omringende bomen en een goed ontwikkelde struiklaag is de functie van de drie verblijfplaatsen te behouden. In de omgeving van hole 16 bevindt zich een verblijfplaats. Het omvormen van de bosstructuur naar een meer parkstructuur heeft mogelijk een effect op deze verblijfplaats. Tevens zal het jachtgebied hier kwalitatief verminderen. In het ontwerp wordt voorgesteld om op verschillende plaatsen (met name hole 15 en 16) bos aan te planten met ondergroei, waardoor boskernen ontstaan met dichte en open stukken met aandacht voor een zoom-/mantelvegetatie. Hiervan zal de grootoorvleermuis kunnen profiteren. De zes vleermuisverblijfplaatsen en het foerageergebied blijven behouden. Door het plaatsen van vleermuiskasten kan het verlies van (toekomst)bomen deels worden gecompenseerd.

Laatvlieger

Slechts enkele jagende laatvliegers zijn waargenomen in de zuidwesthoek van de golfbaan. Belangrijke jachtgebieden en verblijfplaatsen zijn niet aanwezig. Effecten op deze soort door de ontwikkeling zijn niet te verwachten.

Baardvleermuis en Tweekleurige vleermuis

Tijdens het onderzoek werden regelmatig enkele jagende baardvleermuizen waargenomen. Deze soort houdt van parkachtige landschappen met bossen waarin veel kleine open plekken aanwezig zijn. Op de huidige golfbaan zijn deze plaatsen volop aanwezig, met name in het noordoosten van het Zuiderpark. Het foerageergebied van deze soort verandert door het ontwikkelen van de nieuwe golfbaan. Op termijn heeft deze ontwikkeling een positief effect op de foeragemogelijkheden van de baardvleermuis door het ontstaan van een parklandschap met een kleinschalige bosstructuur en open plekken. De tweekleurige vleermuis is op twee plaatsen waargenomen in het plangebied. Effecten op deze soort, gezien de lage aantallen, worden niet verwacht. Verblijfplaatsen van de baardvleermuis en twee kleurige vleermuis zijn niet aanwezig op de golfbaan.

Overige Zoogdieren

Door de herinrichting van het plangebied, met name de verwijdering van de opgaande beplanting, gaat leefgebied van zoogdieren verloren. Het betreft algemene, veel voorkomende soorten, maar ook van de strenger beschermde eekhoorn. Het uitbreidingsgebied wordt echter geschikter als leefgebied voor kleine grondgebonden zoogdieren van ruigte en struweel als bosspitsmuis, huisspitsmuis, egel, wezel, rosse woelmuis, dwergmuis en bosmuis. Reeën komen verspreid voor over de gehele golfbaan, met uitzondering van het westelijke deel. Met name het oosten van het Zuiderpark met de noordoosthoek als kerngebied wordt frequent gebruikt. In de huidige situatie is geen baan/hole aanwezig in het noordoostelijke deel van het plangebied. Hierdoor is deze locatie een rustige hoek op de golfbaan. Door de aanleg van hole 7 en het wandelpad wordt de opgaande beplanting verwijderd en zal de rust in het gebied worden aangetast. Ten behoeven van de belangrijke waarden van dit deel van het plangebied voor vleermuizen (verblijfplaatsen en foerageergebied) is hole 7 verschoven naar de waterkant van de vijver. Hierdoor blijft tevens meer dekkingbiedende beplanting en bomen voor de reeën behouden. Om verstoring van reeën in het gebied te voorkomen wordt het wandelpad zoveel mogelijk buiten de noordoosthoek om langs de rand van het bos aangelegd. Het gaat hier om algemeen beschermde soort.



Een veldree op golfbaan De Haar (foto: Schenkeveld, 2009)

Amfibieën


Door de herinrichting van het plangebied, met name de verwijdering van de opgaande beplanting, gaat met name landbiotoop van amfibieën verloren. Het dempen en uitgraven van waterpartijen betekent een tijdelijke verstoring van het leefgebied. Dit dient buiten het voortplantingsseizoen te gebeuren (1 maart - 1 augustus). Er komt in het plangebied voortplantingswater en geschikt landbiotoop bij door de herinrichting van de uitbreidingszones.

In het gebied komen de streng beschermde kamsalamander en rugstreeppad voor. Aangezien beide soorten op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan is voor ingrepen in het kader van 'ruimtelijke ontwikkeling en inrichting' geen ontheffing van de Flora- en faunawet meer mogelijk. De ontwikkeling is alleen mogelijk als schade aan vaste rust- en verblijfplaatsen wordt voorkomen en de functionaliteit daarvan niet wordt aangetast.

De kamsalamander betreft een kleine populatie in twee geïsoleerde poelen in het westen van het Zuiderpark. Hoewel de populatie vermoedelijk is uitgezette gaat het hier om een leefgebied van een strikt beschermde amfibiesoort. Bij de herinrichting worden de twee geïsoleerde poelen vergroot en, in het geval van poel 3, aangetakt op het omringende watergangen. Om te voorkomen dat vissen poel 3 bereiken wordt voor de aantakking een dam geslagen. Hierdoor ontstaat een visvrije poel met een vergroot leefgebied voor amfibieën en met name de kamsalamander. De werkzaamheden dienen buiten de voortplantingsperiode (april - augustus) van de kamsalamander plaats te vinden. Aangezien de volwassen dieren, als de larven, vrij lang na de voortplantingsperiode in het water aanwezig zijn, dienen werkzaamheden pas te starten na oktober. Buiten deze periode bevindt de kamsalamander zich in het landbiotoop in de omgeving van het voortplantingswater. In de directe omgeving van het voortplantingswater wordt zeer weinig struweel verwijderd, dat in aanmerking komt als overwinteringsplaatsen voor de kamsalamander. Daarnaast worden verschillende waterpartijen vergroot of gegraven op de golfbaan. Hierbij wordt eerste de nieuwe delen gegraven (waardoor geen tijdelijke achteruitgang optreedt) om vervolgens de bestaande poelen/waterpartijen aan te sluiten. Hierdoor wordt het effect op het actuele leefgebied verwaarloosbaar klein. Mede omdat

de soort tijdens de uitvoering (herfst of winter) niet in de poelen/waterpartijen aanwezig is. Deze vijvers zijn, indien niet aangesloten op visrijk water, geschikt als voortplantingswater voor o.a. de kamsalamander. Negatieve effecten op de kamsalamander of de functioneleit van de voortplantingsplaats zijn dan ook niet aan de orde.

Door de herinrichting van de uitbreidingszone (drivingrange) wordt leefgebied van de streng beschermde rugstreeppad aangetast (zie figuur 6.8). Het gaat dan met name om de watergang die door de toekomstige drivingrange loopt, welke ruim 50 meter wordt verplaatst in oostelijke richting. De huidige water wordt bij de herinrichting gedempt. De nieuwe watergang dient voorafgaande aan de demping gegraven te zijn. Op deze manier is geen tijdelijke achteruitgang van de functionaliteit van het leefgebied van de soort. De watergangen rondom de drivingrange worden niet betrokken bij de geplande ontwikkeling. De werkzaamheden dienen buiten de voortplantingsperiode (april - augustus) plaats te vinden. Buiten deze periode verblijft de rugstreeppad in het landbiotoop, in de omgeving van het voortplantingsbiotoop. De rugstreeppad kan na de herinrichting weer geschikt leefgebied binnen het plangebied vinden, zodat de instandhouding van de soort niet in het geding is en de functionaliteit van de voortplantingsplaats niet wordt aangetast.



Figuur 6.14 De driving range in de oude en nieuwe situatie.

Vissen

Door het dempen van de landbouwsloten in de uitbreidingszones verdwijnt leefgebied van vissen. De landbouwsloten hebben geen bijzondere visfauna. De nieuwe waterpartijen bieden mits ontkoppeld van het landbouwwater vestigingsmogelijkheden voor soorten als snoek, zeelt en vetje. Deze komen nu al in de grote waterpartij voor. Bij de herinrichting vinden nagenoeg geen werkzaamheden plaats in de waterpartij. Tussen hole 6 en 9 wordt een eiland in het midden aangelegd ter verbinding van hole 8 en 9. De aanleg zal geen negatief effect hebben op de streng beschermde bittervoorn in de waterpartij.

Overige fauna

De voorgenomen activiteit is op termijn positief voor de insectenfauna en andere ongewervelde dieren. De oppervlakte geschikt leefgebied neemt toe door de herinrichting van de uitbreidingszones en door de grotere lengte van overgangen van grasland naar bos (door het aanleggen van meer holes).

Beoordeling

Het project heeft in de aanleg- en eerste gebruiksfase mogelijk negatieve gevolgen voor streng beschermde soorten (Tabel 2 en 3-soorten) als de grote keverorchis, watervleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, eekhoorn, kamsalamander, ijsvogel en rugstreeppad. Deze zijn het gevolg van het verdwijnen en aantasten van enkele hectares parkbos, voortplantingswater en een toename van verstoring. In het baanontwerp is getracht deze schade zoveel mogelijk te mitigeren en compenseren. De negatieve effecten betreffen vooral de reconstructie van de bestaande baan. Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden echter niet overtreden door de herinrichting van golfbaan de Haar. De negatieve effecten worden vooraf gemitigeerd of gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de voorkomende beschermde soorten wordt gegarandeerd. Een ontheffing ex. art. 75 Flora- en faunawet is dan ook niet noodzakelijk.

Op 4 maart 2011 heeft Golfclub De Haar van het Ministerie EL&I een (positieve) afwijzing ontvangen voor de aanvraag van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. Dit houdt in dat het is toegestaan om de voorgenomen werkzaamheden zonder ontheffing uit te voeren, mits de voorgestelde maatregelen zoals genoemd in het besluit (zie § 6.5.5) worden uitgevoerd.

Voor de herinrichting is de beoordeling van de effecten enigszins negatief (-). De westelijke en noordelijke uitbreiding van de golfbaan heeft bijna alleen positieve gevolgen voor de natuur, met uitzondering van het aantasten van het leefgebied van de rugstreeppad. Door de werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode uit te voeren en eerst de nieuwe watergang te graven worden geen verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden, en is een ontheffing niet noodzakelijk. Voor de drie uitbreidingsgebieden is de beoordeling derhalve neutraal tot licht positief (0/+).

6.5.2 Beschermde gebieden

Inleiding

De bestaande golfbaan heeft de status van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is in het streekplan begrensd met een zogenoemde groene contour. De groene contour bevat bestemmingen en regels die zijn gericht op de bescherming van aanwezige wezenlijke kenmerken en waarden (Provinciale Ruimtelijke Verordening, 2009). Nieuwe projecten binnen de EHS zijn niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Dit wordt het zogenaamde "Nee, tenzij-regime" genoemd.

In het kader van een zorgvuldige nee, tenzij-afweging wordt de uitbreiding van de bestaande golfbaan als nieuw project beschouwd. Het kappen van bomen en struiken, aanleg van een groter aantal holes en de bouw/verplaatsing van bebouwing met ontsluitingswegen zal leiden tot een aantasting van het gebied. Daar tegenover staat het realiseren van nieuwe natuur (o.a. aanleg boombeplantingen met zoom-/mantelvegetatie,

natuurvriendelijk oevers, waterpartijen en bloemrijk graslanden) op de huidige golfbaan en in twee uitbreidingsgebieden. Kortom, er zal sprake zijn van een aantasting, maar ook van nieuwe natuur en optimalisatie van aanwezige natuurwaarden. Om te kunnen bepalen of de uitbreiding van de golfbaan, met zowel verlies als winst voor de natuur, de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied al dan niet significant zal aantasten is een Nee, tenzij-toets doorlopen (18 januari 2011).

Beoordelingskader Nee, tenzij-toets

De ontwikkelingen op golfbaan De Haar kunnen mogelijk leiden tot significante aantasting van de EHS. Significante aantasting is een aantasting van de wezenlijke waarden en kernmerken. Door Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Utrecht zijn vier hoofdaspecten aangewezen (december, 2007) die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk moeten waarden aangemerkt:

1. De aanwezigheid van zones met bijzondere kwaliteit;
2. Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de EHS;
3. De aanwezigheid van bijzondere soorten;
4. De aanwezigheid van essentiële verbindingen.

Als de EHS op één van de hoofdaspecten wordt aangetast, dan is sprake van significante aantasting van de EHS en kan de ingreep niet plaatsvinden zoals beoogd, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang (nee-tenzij regime). Om te toetsen of bij de uitbreiding van golfbaan De Haar al of niet een significante aantasting plaatsvindt, is gebruik gemaakt van het Schema "Criteria en hulpmiddelen voor toetsing significantie aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken" (bron: Provincie Utrecht, 2008).

De Nee, tenzij-toets is als bijlage 6 opgenomen in het MER. De rapportage is een zelfstandig leesbaar document. Hieronder wordt volstaan met een weergave van de conclusie uit de Nee, tenzij-toets.

Conclusie

Uit de toetsing blijkt dat bij het toetsaspect "provinciale natuurwaardering" sprake is van een beoordeling 'significant negatief'. Op basis van de (her)waardering van de "Buiten in Beeld"-kaart is sprake van een aantasting van bossen met de natuurwaarden "uitstekend" en "goed". Bij deze constatering kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst:

1. Ambities blijven haalbaar

Het bos op in het Zuiderpark is in het natuurdoeltype Multifunctioneel bos en beheertype N17.03 Park- of Stinzebos gelegen. Uit de toetsing blijkt dat de ambitie voor het bos, het Haagbeuken- en essenbos, ook na de uitbreiding mogelijk is. Momenteel bestaat het bos op de golfbaan, zo blijkt uit Schenkeveld (2009), uit een plantengemeenschap die karakteristiek is voor een Essen-lepenbos. Hoewel de frequentie waarin plantensoorten voorkomen nog gering is, is dit een indicatie dat het huidige beheertype opschuift naar de ambitie die door de provincie is gesteld voor het bos op de golfbaan. Momenteel wordt gewerkt aan een beheerplan waarin onder andere het bos op de golfbaan richting de ambitie beheerd gaat worden.

2. Samenhang blijft behouden

Hoewel veel gaat veranderen op de huidige golfbaan wordt de "aaneengeslotenheid en robuustheid" beperkt aangetast. De kap van de houtopstanden heeft niet tot gevolg dat onoverkoombare barrières ontstaan en brengt het ecologisch functioneren als geheel niet

in gevaar. Daar waar (negatieve) effecten door het verplaatsen van het clubhuis en ontsluitingswegen worden verwacht, worden passende mitigerende maatregelen toegepast.

3. Functionaliteit voor soorten blijft behouden

In diverse overleggen met het bevoegd gezag (DLG) en betrokken partijen zijn de mitigerende en/of compenserende maatregelen voor beschermde soorten besproken. Hieruit is naar voren gekomen dat de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen wordt gegarandeerd (behoud bomen met verblijfplaatsen voor vleermuizen). Het kappen van de houtopstand leidt niet tot het overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet.

4. Nieuwe natuur (minnen vs. plussen)

Naast het verdwijnen van bosopstanden ('minnen') op de golfbaan wordt nadrukkelijk ingezet op het realiseren van nieuwe natuur ('plussen'). Uit de oppervlakteberekeningen blijkt dat het oppervlak nieuwe natuur ruim in de 'plus' komt, ook na het toepassen van de provinciale kwaliteitstoets.

Beoordeling

Het valt niet te ontkennen dat de uitbreiding van golfbaan De Haar een behoorlijke impact zal hebben op de huidige situatie. Een dergelijke ingreep in de EHS vraagt een grondige toetsing. Voor de Nee, tenzij heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk worden aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet aangetast op deze vier hoofdaspecten, slechts één toetsaspect (de provinciale natuurwaardering) krijgt een significant negatieve beoordeling. De integrale (ecologische) toetsing op deze vier hoofdaspecten blijft echter buiten de significantie. Deze conclusie wordt ondersteund door de gekozen zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen van nieuwe natuur en het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen, waardoor de uitbreiding netto meer winst oplevert voor de natuur(waarden) op de toekomstige golfbaan. Het beheerplan wordt daarbij een essentieel document waarmee de bovengenoemde aspecten duurzaam worden gegarandeerd.

De herinrichting van het Zuiderpark wordt enigszins negatief beoordeeld (-), de uitbreiding neutraal tot positief (0/+), het totale plan neutraal tot enigszins negatief (0/-).

6.5.3 Ecologische relaties

Effecten

De herinrichting van de bestaande baan en de inrichting van de uitbreidingszones versterken het plangebied als 'stapsteen' in de EHS en vormen geen belemmering voor de situering en het functioneren van de twee aangrenzende geplande ecologische verbindingzones. Uit de Nee, tenzij-toets blijkt dat de uitbreiding geen significant negatief effect heeft op de toetsaspecten 'ecologische verbindingzones' en 'foerageer- en mitigatieroutes' (zie bijlage 6).

Beoordeling

De voorgenoemen activiteit vormt geen barrière in de ecologische relaties en belemmert de ontwikkeling van ecologische verbindingzones niet. Voor de bestaande baan verandert de situatie enigszins (beoordeling neutraal tot licht negatief: 0/-).

De uitbreidingsgebieden gaan onderdeel uitmaken van de ecologische structuren, maar zullen geen duidelijke functie vervullen in de ecologische relaties. Voor deze gebieden is de beoordeling voor dit criterium dan ook neutraal (0).

6.5.4 Doorkijk realisering landinrichtingsplan

Het landinrichtingsplan wil de gradiënten -die worden gevormd door de hoge, droge stroomrug en de lage, natte kom- versterken. Het schraalgrasland komt in het meest laag en nat gelegen deel direct ten zuiden van de A2. Het gebied sluit aan op de meest zuidelijke ecologische verbinding tussen de Venen en de Vechtplassen. In het gebied worden loofbossen, struwelen, natte schraalgraslanden, bloemrijke graslanden en brede oeverzones ontwikkeld. Op de hogere en drogere gronden ten westen van het kasteelpark wordt het Parkbos ontwikkeld. Dat bos wordt een afwisselend bos van verschillende stadia en met veel bosranden.

Door de maatregelen uit het landinrichtingsplan breidt het leefgebied van een groot aantal beschermde en meer of minder zeldzame soorten uit of wordt het leefgebied versterkt. Specifiek voor vleermuizen kunnen lineaire beplantingsstructuren langs de Bijleveld door hun geleidende werking de populatie bij het Vijverbos over het spoor verbinden met het plangebied. Het gebied wordt een belangrijke uitloophetgebied voor bewoners van Vleuten en Leidsche Rijn. Door zonering in drukke en minder drukke gebieden en de handhaving binnen deze zonering wordt verstoring van belangrijke leefgebieden voorkomen.

De landinrichting betekent een belangrijke versterking van het leefgebied van soorten die momenteel al in het plangebied voor de golfbaan voorkomen. Dat betekent ook dat de soorten hier minder kwetsbaar worden voor bijvoorbeeld een tijdelijke verstoring omdat er meer uitwijkmogelijkheden ontstaan.

6.5.5 Mitigatie en compensatie

In het baanontwerp is getracht de schade voor beschermde soorten zoveel mogelijk te mitigeren en te compenseren. Hiervoor zijn diverse maatregelen opgesteld. De meeste maatregelen zijn getoetst bij de ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet. De voorgestelde maatregelen zijn op 4 maart 2011 goedgekeurd door het Ministerie van El&I, middels een positieve afwijzing ontheffingsaanvraag ex artikel 75 van de Flora- en faunawet.

Vleermuizen

Door de geplande werkzaamheden worden vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en de watervleermuis beschadigd, vernield en verstoord. Om de functionaliteit van de rust- en verblijfplaatsen te waarborgen worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

- De bomen met paarverblijven van de ruige dwergvleermuis worden alleen buiten de paarperiode (15 juli tot en met 1 november) gekapt worden.
- Ten behoeve van de herinrichting wordt bij zowel hole 15 als hole 5 één boom met een paarfunctie voor de ruige dwergvleermuis gekapt. Minimaal een half tot een heel jaar vóór de kap van de bomen met de huidige paarfunctie worden een zestal vleermuiskasten (Waveka, Plat model type 1FF) geplaatst in de bomen in de directe omgeving van de te kappen bomen. Een half jaar is mogelijk wanneer

de kasten worden geplaatst vóór het voorjaar en er aangetoond wordt dat de geplaatste kasten worden gebruikt. Plaatsing van de vleermuiskasten gebeurt onder begeleiding van een deskundige op het gebied van vleermuizen.

- Bij hole 7 wordt ervoor gezorgd dat de vier bomen met vleermuisverblijfplaatsen in de beschutting komen te liggen (in de derde rij). Bomen in de bosschage er achter worden gespaard.
- Om te voorkomen dat door de werkzaamheden de vier bomen met vleermuisverblijfplaatsen bij hole 17 meer aan de rand van het bos komen te staan, wordt het pad dat door de hole loopt verlegd naar het westen, zodat er twee rijen bomen kunnen worden gespaard die de vleermuisverblijfplaatsen beschutting bieden.
- Voor de aanleg van hole 9 wordt het eiland (ontwerp maart 2010) in noordelijke richting verschoven en op het eiland worden oude bomen, die meer wind vangen, geplant. Tevens worden er minder bomen aan de noordwest kant van de hole gekapt (eventueel is kape alsnog mogelijk wanneer de bomen op het eiland volgroeid zijn). Aan de zuidwestelijke kant van het pad dat door de hole loopt wordt één boom gespaard. Op deze wijze wordt de koude wind uit een noordwestelijke richting optimaal tegengehouden, voor wat betreft de bomen met verblijfplaatsen. De aanleg en beplanting van het eiland worden uitgevoerd en zijn functioneel vóórdat de bomenkap ten behoeve van hole 9 worden uitgevoerd.
- Voor het verwijderen van drie essentiële foerageergebieden worden de volgende maatregelen getroffen:
 - o Ten noorden van de half open bosrand bij hole 18 (ruige dwergvleermuizen) wordt een bosschage aangeplant, hierbij wordt de open structuur van het huidige jachtgebied overgenomen (in verband met het insecten aanbod). De bosschage zal bestaan uit opgekroonde bomen met een ruige ondergroei van kruiden. Deze locatie is geschikt door de nabijheid van water, wat ook bij het huidige jachtgebied zo is.
 - o Het grootste deel van het foerageergebied van de gewone grootoorvleermuis bij hole 7 blijft behouden, zodat de functionaliteit van dit gebied gewaarborgd blijft.
 - o Aan beide zijden van de centrale laan van de krakeling wordt een zoomvegetatie aangelegd.

Deze maatregelen worden vóórafgaand aan de kapwerkzaamheden uitgevoerd.

- Rondom de oostelijke uitbreiding (hole 2 en 3) wordt een ononderbroken elzensingel (breedte 2 meter) aangelegd.
- Op de driving range wordt een bomengroep aangeplant.
- De aansluiting op de overloopparkerplaats loopt via een nieuwe ontsluitingsweg.
- De foerageergelegenheid voor vleermuizen wordt uitgebreid door de aanplant van nieuw bos en de ontwikkeling van mantel-/zoomvegetatie, bloemrijk grasland, water en moeras.
- In het nog te maken natuurbeheerplan worden specifieke vleermuismaatregelen opgenomen zoals het maken van een open zolder voor de gewone grootoorvleermuis in de greenkeeperloods, het ophangen van vleermuiskasten en het ontwikkelen van bosopstanden met bomen met holten. Door een goede sturing van recreanten en een gericht beheer van de bosopstanden kunnen de negatieve effecten sterk worden beperkt. Het beheerplan wordt vóór de afronding van de werkzaamheden ter goedkeuring naar Dienst Regelingen gezonden.

- De vleermuispopulaties worden 5 jaar na uitvoering van de versturende werkzaamheden gemonitord. Monitoringsresultaten worden jaarlijks ter goedkeuring verzonden aan Dienst Regelingen.

Kamsalamander

Door de geplande werkzaamheden worden vaste rust- en verblijfplaatsen van de kamsalamander verstoord en vernield. Om de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen van de kamsalamander te waarborgen worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

- Het vergroten van de poel en het verbreden van de sloot waar de kamsalamander is aangetroffen gebeurt in de winterrustperiode van de kamsalamander (oktober - februari).
- Het voortplantingswater van de kamsalamander wordt niet gedempt maar alleen uitgebreid.
- Het nieuwe voortplantingswater is vanaf de 'krakeling' (voorbij de nieuwe hole 15) met een damwand (plus overloop) geïsoleerd van het slotenstelsel en wordt visvrij gehouden.
- Het te kappen bos op het westelijke deel van de bestaande baan (ter plekke van de nieuwe holes 7, 8, 15 en 16) wordt de zomer (vanaf 1 juli) vóórafgaand aan het kappen met een scherm ontoegankelijk gemaakt voor de kamsalamander.

Beoordeling

In tabel 6.8 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema natuur.

Tabel 6.8 Overzicht beoordeling voor het thema natuur

Thema	Aspect	Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren landinrichting		
		herinrichting	uitbreiding	gehele plan
Natuur	Beschermde en rode lijst soorten	-	0/+	0/-
	Beschermde gebieden	-	0/+	0/-
	Ecologische relaties	0/-	0	0

6.6 Archeologie

Effecten

De herinrichting van de bestaande golfbaan heeft naar verwachting geen effect op archeologische waarden, met name omdat het grondwerk beperkt van omvang is en er -door de vergraving bij de aanleg van het Zuiderpark- de kans op het aantreffen van archeologische waarden klein is. Ook bij de uitbreidingsgebieden A en C zijn de effecten op archeologische waarden naar verwachting klein. Op grond van het archeologische vooronderzoek (Vestigia, 2007) kan worden geconstateerd dat in deze uitbreidingsgebieden geen aanleiding is voor het verwachten van archeologische vindplaatsen. Een deel van deelgebied B (zuidoostelijk) heeft wel een hoge tot zeer hoge archeologische verwachtingswaarde. Vergraven van bodemlagen dieper dan ongeveer 0,2 m (bouwvoor) kan een sterke aantasting van het bodemarchief tot gevolg hebben. Doordat de plannen voor dit deel van het plangebied rekening houden met de archeologische waarden blijven de negatieve effecten beperkt.

Beoordeling

De beoordeling van de effecten op de archeologische waarden is voor de herinrichting van de bestaande golfbaan neutraal (0). Dit geldt ook voor de uitbreidingsgebieden A en C. In tabel 6.9 is beoordeling voor het aspect archeologie weergegeven.

Tabel 6.9 Overzicht beoordeling voor het thema archeologie

Thema	Aspect	Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren landinrichting		
		herinrichting	uitbreiding	gehele plan
Archeologie	Archeologische waarden	0	0	0

6.7 Hinder

6.7.1 Verkeer

Effecten

Uitbreiding van de golfbaan leidt tot een toename van het aantal golfers en daarmee tot een toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de golfbaan.

Het maximale aantal spelers dat kan starten per uur is 24 (starts van 4 personen met een starttijd om de 10 minuten). Starts vinden in de het golfseizoen (mei -oktober) gemiddeld 8 uur per dag plaats (van gemiddeld 8 uur 's ochtends tot gemiddeld 16 uur 's middags). Een ronde duurt 4 uur. Dit geeft ca. maximaal 200 spelers per dag. Als alle golfers met de eigen auto komen resulteert dit maximaal in 400 verkeersbewegingen per dag. Maar deze maximale bezetting wordt maar een aantal dagen per jaar gehaald. Bij slecht(er) weer en buiten het golfseizoen is de bezetting van de baan veel geringer, en ook is de gemiddelde autobezetting waarschijnlijk groter dan 1.

De initiatiefnemer gaat in zijn schatting uit van een bezettingsgraad in het golfseizoen van 60% en een autobezetting van 1,5, wat resulteert in ca. 160 verkeersbewegingen.

Op basis van kengetallen van de Nederlandse Golf Federatie wordt voor een 18 holes golfbaan met ca. 900 leden ingeschat dat dit op jaarbasis leidt tot 30.000 bezoeken per jaar. Worstcase (1 auto per golfer) leidt dit tot 60.000 verkeersbewegingen per jaar, gemiddeld ca. 160 per dag. Echter het golfbezoek is niet gelijk verdeeld over het jaar. In het golfseizoen (mei t/m oktober) wordt (veel) meer gegolfd dan buiten het seizoen. En in het weekend wordt meer gegolfd dan door de week. Ter vergelijking Kasteel De Haar trekt nu ca. 170.000 bezoekers per jaar en in de toekomst naar verwachting bijna 275.000 bezoekers per jaar.

Er is op de golfbaan geen sprake van "spits". De golfers komen verspreid over de dag golfen. En samen met de verdeling over de omliggende wegen "verdunt" het golfverkeer zich snel. Golfbaan De Haar kent geen toernooien of andere evenementen die tot meer of geconcentreerder verkeer leiden.

De aantallen verkeersbewegingen ten opzichte van de autonome ontwikkeling op de Parkweg blijven beperkt tot ordegrrootte enkele procenten.

Beoordeling

De toename van de hoeveelheid verkeer is beperkt en gespreid in de tijd. De beoordeling voor dit aspect is neutraal/licht negatief (0/-).

6.7.2 Geluid

Effecten

Uitbreiding en herinrichting van golfbaan leidt tot een verandering van het geluidklimaat op en rond de golfbaan:

- § Door de uitbreiding van de golfbaan neemt het aantal golfers toe, daarmee het aantal verkeersbewegingen en het aan verkeer gerelateerde geluid;
- § Door de verplaatsing van de entree van de noordwestzijde naar de zuidoostzijde verplaatst het verkeerslawaaï zich ook;
- § Het clubhuis en de parkeerplaats voor de leden en niet-leden worden centraal op de golfbaan gesitueerd en leidt tot een afname van het geluid aan de noordwestzijde en een toename van geluid in het Zuiderpark;
- § Het Zuiderpark wordt intensiever benut en gebruikt wat leidt tot een toename van geluid;
- § In de uitbreidingsgebieden verdwijnt het aan landbouw gerelateerde geluid. Hiervoor in de plaats komt aan de golfbaan gerelateerde geluid: slaan van golfballen, pratende golfers en het geluid gerelateerd aan het beheer van golfbaan (maaïen, beheer van groen en bomen).

Echter naar verwachting verandert de geluidbelasting op de omgeving en daarmee de geluidhinder niet wezenlijk:

- § De toename van het aantal verkeersbewegingen op de Parkweg is vanuit geluid gezien gering en zal niet leiden tot een wezenlijke verslechtering van het geluidklimaat op de gevels van de panden langs de Parkweg, laat staan dat normen worden overschreden;
- § De entree van de golfbaan is niet direct tegenover een woning gelegen;
- § Een deel van het parkeren vindt plaats op de parkeerplaats centraal op de golfbaan, waarmee de geluiduitstraling op de omgeving beperkt blijft;
- § De optredende geluidniveaus zijn dermate laag dat er geen wezenlijke effecten op natuurwaarden zijn;
- § Het geluidniveau van het reguliere maaïen van de greens en tees is vergelijkbaar met het geluid in de huidige landbouwsituatie;
- § Onderhoud van groen en bomen met kettingzagen, klepelmaaïers e.d. kan leiden tot extra geluidhinder ten opzichte van de huidige situatie, maar naar verwachting alleen in het westelijke uitbreidingsgebied, waar dergelijk beheer in de huidige situatie niet plaatsvindt;
- § Het slaan van ballen en het geluid van pratende golfers overschrijdt geen geluidnormen en leidt naar verwachting niet tot hinderbeleving, omdat geen woningen in de directe nabijheid zijn gelegen.

Akoestisch onderzoek in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Haarzuilens laat voor de toekomstige situatie met landinrichting (inclusief golfbaanuitbreiding) zien dat er geen geluidnormen (Wet geluidhinder) worden overschreden.

Tijdens de aanlegfase kan lokaal en tijdelijk (1 a 1,5 jaar) hinder worden ondervonden door de bouw- en aanlegwerkzaamheden. Naar verwachting bestaat de hinder met name uit geluid van vrachtwagens voor de aanvoer van grond.

Beoordeling

De effecten van de herinrichting en uitbreiding op de geluidsituatie worden als neutraal beoordeeld in vergelijking met de referentiesituatie (0).

6.7.3 Luchtkwaliteit

Effecten

De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leidt tot een geringe toename van verkeer, van gemiddeld 90 verkeersbewegingen per etmaal in de huidige situatie naar gemiddeld 160 verkeersbewegingen per etmaal in de toekomstige situatie na uitbreiding en herinrichting. Dit leidt tot een geringe verslechtering van de luchtkwaliteit. Op basis van uitgevoerde luchtkwaliteitsberekeningen in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Haarzuilens kan echter worden geconcludeerd dat er geen grenswaarden uit de Wet Milieubeheer worden overschreden. De luchtkwaliteit in het gebied rondom de golfbaan wordt, zoals in de huidige situatie, vooral bepaald door de heersende achtergrondconcentraties.

Beoordeling

De effecten van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan op de luchtkwaliteit worden neutraal (0) beoordeeld.

6.7.4 Lichthinder

Effecten

De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leiden niet tot lichthinder op de omgeving. De golfbaan en de driving range worden niet verlicht. Het clubhuis wordt beperkt verlicht maar zodanig dat de uitstraling op de parkomgeving beperkt blijft. Ook de parkeerplaatsen worden verlicht ter borging van de veiligheid, maar ook zodanig dat de uitstraling beperkt blijft.

Beoordeling

Het effect op de hinder door licht wordt neutraal (0) beoordeeld.

6.7.5 Geur

Effecten

De golfbaan is, sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet geurhinder veehouderijen per januari 2007, geen geurgevoelig object meer. Golfers kunnen binnen geurhindercontouren spelen. Het clubgebouw is wel een geurgevoelig object, maar gezien de centrale ligging in het plangebied van de golfbaan, ligt het clubgebouw niet binnen een geurhindercontour van een agrarisch bedrijf. Derhalve worden naar verwachting omliggende agrarische bedrijven niet belemmerd in hun bedrijfsvoering door uitbreiding van de huidige golfbaan.

Beoordeling

De beoordeling voor het aspect geur is neutraal (0).

6.7.6 Externe veiligheid

De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leidt niet tot aandachtspunten vanuit externe veiligheid. Het aantal mensen neemt door de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan wel toe, maar aangezien in het plangebied en de omgeving geen risicobronnen zijn gesitueerd die leiden tot externe veiligheidsrisico's in het plangebied, is de beoordeling neutraal (0).

6.7.7 Overzicht beoordeling

In tabel 6.10 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema hinder.

Tabel 6.10 Overzicht beoordeling voor het thema hinder

Thema	Aspect	Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren landinrichting		
		herinrichting	uitbreiding	gehele plan
Hinder	Verkeer	nvt	nvt	0/-
	Geluid	nvt	nvt	0
	Luchtkwaliteit	nvt	nvt	0
	Geur	nvt	nvt	0
	Licht	nvt	nvt	0
	Externe veiligheid	nvt	nvt	0

6.8 Landbouw

Effecten

Uitbreiding van de golfbaan leidt tot het verlies van ongeveer 17 ha. landbouwgrond. Er is in het ontwerp naar gestreefd het oppervlak uitbreidingsgebied zo beperkt mogelijk te houden. De transformatie van de uitbreidingsgebieden van agrarische gronden naar recreatieve gronden sluit aan op de doelstellingen uit het Landinrichtingsplan Haarzuilens. De uitbreidingsgebieden van de golfbaan zijn gereserveerd voor park-, bos en weidelandschap. Binnen plangebied Haarzuilens zijn andere specifieke gebieden aangewezen waar de landbouw wordt gehandhaafd.

Beoordeling

Ten opzichte van de huidige situatie leidt uitbreiding van de golfbaan tot verlies van landbouwgrond en wordt daarmee negatief beoordeeld (-). Echter ten opzichte van de referentiesituatie (dat wil zeggen de uitvoering van het Landinrichtingsplan Haarzuilens) leidt het onttrekken van de gronden in de drie uitbreidingsgebieden niet tot extra verlies van landbouwareaal (beoordeling (0)). Op Landbouw wordt de uitbreiding daarom neutraal tot negatief beoordeeld (0/-).

6.9 Recreatie

Effecten

De uitbreiding van de golfbaan heeft een effect op recreatie:

- § het Zuiderpark en de golfbaan worden beleefbaar en toegankelijk gemaakt door de realisatie van een openbaar toegankelijk pad op en langs de golfbaan;
- § een openbaar tegen betaling te gebruiken driving rang incl. faciliteiten komt beschikbaar;
- § verplaatsing van de entree van de golfbaan maakt het mogelijk de Haarlaan, de oorspronkelijke entree van Kasteel De Haar, in te richten als langzaamverkeerroute.

Het draagt hiermee bij aan de invulling van de provinciale, regionale en gemeentelijke beleidsdoelstellingen geformuleerd in het kader van het Landinrichtingsplan.

Daar staat tegenover dat ca. 17 ha grond in het landinrichtingsgebied niet meer beschikbaar is voor openbaar toegankelijke recreatie en dat het bestaande fietspad Eikslaan geruikt gaat worden door golfers en golfbaanverkeer (wanneer de overloopparkerplaats gebruikt wordt).

Beoordeling

De beoordeling van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan is in principe positief. In vergelijking met de referentiesituatie (dat wil zeggen na de uitvoering van het Landinrichtingsplan) is de extra bijdrage echter beperkt. De beoordeling is daarom neutraal tot licht positief (0/+).

6.10 Kabels en leidingen

Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan heeft geen wezenlijke effecten op kabels en leidingen. Lokaal worden water, elektra en telecomkabels- en leidingen vergraven en hersteld, maar er worden geen regionale leidingen geraakt. De beoordeling is neutraal (0).

6.11 Sociale aspecten

6.11.1 Belevingsaspecten

Effecten

De uitbreiding van de golfbaan heeft enige sociale effecten.

Het aantal golfers en daarmee het aantal verkeersbewegingen neemt toe. Hoewel de absolute toename beperkt is, zeker in relatie tot de toename door Landinrichtingsplan Haarzuilens, kan dit door omwonenden (met name langs de Parkweg) toch als enigszins hinderlijk worden ervaren.

De entree van de golfbaan is niet direct tegenover een woning gelegen, zodat er geen directe hinder is door in- en uitrijdende auto's.

Het zicht op en door de noordelijke uitbreidingsgebied verandert niet. Het zicht op het zuidoostelijke gebied verandert door de aanleg van een elzenhaag.

Het uitzicht op het westelijke uitbreidingsgebied vanaf de Rijndijk en Lagehaardijk verandert wel: van open naar enigszins gesloten.

De privacy van omwonenden wordt naar verwachting niet aangetast. Tussen de woningen langs de Parkweg en de golfbaan ligt de Parkweg zelf, en een groenzone. De afstand van het noordoostelijke uitbreidingsgebied en het westelijke uitbreidingsgebied tot de woningen is te groot om aantasting van de privacy te veroorzaken.

Beoordeling

De beoordeling van de sociale aspecten in vergelijking met de referentiesituatie (inclusief het Landinrichtingsplan) is per saldo neutraal (0).

6.11.2 Gedwongen vertrek

Er verdwijnen geen woningen of bedrijven als gevolg van de uitbreiding van de golfbaan. De beoordeling is neutraal (0).

6.11.3 Werkgelegenheid

Uitbreiding van de golfbaan leidt tot een (beperkt) aantal extra arbeidsplaatsen in de vorm van greenkeepers. Naar verwachting worden er 5 FTE's aan extra werkgelegenheid gecreëerd. Het effect is dermate gering dat de beoordeling neutraal (0) is.

7 Beoordeling en conclusies

7.1 Overzicht beoordelingen

In hoofdstuk 6 is per criterium een beoordeling gegeven van de effecten die het gevolg kunnen zijn van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan. In tabel 7.1 is een overzicht van de beoordeling opgenomen.

Tabel 7.1 Overzicht beoordeling van de effecten

Thema	Aspect	Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren landinrichting		
		herinrichting	uitbreiding	gehele plan
Landschap & Cultuurhistorie	Landschapsstructuur	+	- / --	0/-
	Aardkundige waarden	0	0	0
	Ruimtelijk-visuele kwaliteit	+	-/--	0/-
	Cultuurhistorische waarden	+	0/-	0/+
Bodem	Bodemwaarden	0	0	0
	Grondbalans	-	-	-
	Bodemkwaliteit	0 / +	0	0/+
Water	Oppervlaktewater	0	0/+	0/+
	Grondwater	-	0/-	0/-
	Waterkwaliteit	0	0	0
Natuur	Beschermde en rode lijst soorten	-	0/+	0/-
	Beschermde gebieden	-	0/+	0/-
	Ecologische relaties	0/-	0	0
Archeologie	Archeologische waarden	0	0	0
Hinder	Verkeer	nvt	nvt	0/-
	Geluid	nvt	nvt	0
	Luchtkwaliteit	nvt	nvt	0
	Geur	nvt	nvt	0
	Licht	nvt	nvt	0
	Externe veiligheid	nvt	nvt	0
Landbouw	Landbouwgrond	0	0/-	0/-
Recreatie	Recreatieve functies	+	0/+	0/+
Kabels en leidingen		nvt	nvt	0
Sociale aspecten	Beleving	0	0	0
	Gedwongen vertrek	0	0	0
	Werkgelegenheid	0	0	0

+ positief effect - negatief effect 0 geen effect n.v.t. niet van toepassing

7.2 Conclusie

7.2.1 Positieve en negatieve effecten

Golfbaan De Haar ligt op een bijzondere locatie in een gebied met hoge landschappelijke, cultuurhistorische, ecologisch en archeologische waarden. Waarden waarmee bij de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan rekening moet en is gehouden.

Positieve effecten

Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan draagt bij aan de invulling van provinciale, regionale en lokale beleidsdoelstellingen:

§ Het geeft invulling aan de recreatieve doelstellingen gesteld in het kader van het Groengebied Utrecht-West en het Landinrichtingsplan Haarzuilens: uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden in het gebied ten westen van Utrecht. Bij de herinrichting van de golfbaan wordt ruimte gecreëerd voor een openbaar toegankelijk wandelpad, waarmee de golfbaan, maar belangrijker nog het Zuiderpark, voor het eerst sinds 30 jaar weer toegankelijk en beleefbaar is voor wandelaars. Het geeft ook invulling aan de recreatieve eis van het Landinrichtingsplan door de driving range openbaar toegankelijk te stellen. Daarnaast wordt door het verplaatsen van de entree en de parkeerruimte van de Haarlaan naar de Parkweg de mogelijkheid geboden de Haarlaan als oorspronkelijke entree van Kasteel de Haar in ere te herstellen en in te richten als langzaamverkeerroute.

§ De realisatie van waterpartijen in het westelijke uitbreidingsgebied geeft het Hoogheemraadschap ruimte voor waterberging bij extreme waterafvoeren.

Landschappelijk/cultuurhistorisch is een positief effect het herstel van het oorspronkelijk parkontwerp voor het Zuiderpark van Copijn en Cuijpers door de herinrichting van de golfbaan. Karakteristieke, verloren gegane, elementen worden weer teruggebracht: de zichtlijnen van uit Kasteel De Haar naar de omgeving, de open ruimtes in de bospercelen, het eiland in de waterpartij. De bodem- en waterkwaliteit wordt minder zwaar belast dan in de huidige situatie, wat bijdraagt aan het herstel van de waterkwaliteit en de ecologische potenties van watergangen en waterpartijen.

Negatieve effecten

Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan heeft naast positieve ook negatieve effecten. In het ontwerp is uitgebreid rekening gehouden met de diverse milieuaspecten en de hoge waarden in het gebied. Getracht is het effect van herinrichting en uitbreiding op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Eén van de manieren om dit te doen is het minimaliseren van het benodigde oppervlak voor uitbreiding. In het ontwerp is maximaal de ruimte gezocht voor optimalisatie van de herinrichting van de bestaande golfbaan. Dit heeft ertoe geleid dat 5 van de 9 gewenste uitbreidingsholes binnen het bestaande park kunnen worden gerealiseerd. Eindresultaat is dat 17 ha. van het landinrichtingsgebied gebruikt wordt voor de golfbaan.

De effecten van de herinrichting binnen het Zuiderpark zijn zoveel als mogelijk beperkt door rekening te houden met de huidige (en oorspronkelijke) landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied. Landschappelijk en cultuurhistorisch zijn de negatieve effecten beperkt: herstel van het oorspronkelijk parkontwerp van Copijn leidt tot een positief effect. Op een aantal lokaties in het Zuiderpark wordt ten behoeve van de golfdoelstelling afgeweken van het oorspronkelijk ontwerp van Copijn, wat een negatief effect is. Het positief effect op landschap en cultuurhistorie van het parkherstel is groter dan het negatief effect.

Landschappelijk-cultuurhistorisch is er in het zuidoostelijke en zuidwestelijke uitbreidingsgebied sprake van een negatief effect door de aanleg van de holes, het groen en de aanleg van reliëf.

Herinrichting van het Zuiderpark heeft in de aanleg- en eerste gebruiksfase mogelijk negatieve gevolgen voor streng beschermde soorten (Tabel 2 en 3-soorten) als de grote keverorchis, watervleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, eekhoorn, kamsalamander, ijsvogel en rugstreeppad. Deze zijn het gevolg van het verdwijnen en aantasten van enkele hectares parkbos, voortplantingswater en een toename van verstoring. In het baanontwerp is getracht deze schade zoveel mogelijk te mitigeren en compenseren. Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden echter niet overtreden door de herinrichting van golfbaan de Haar. De negatieve effecten worden vooraf gemitigeerd of gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de voorkomende beschermde soorten wordt gegarandeerd. Een ontheffing ex. art. 75 Flora- en faunawet is dan ook niet noodzakelijk.

De westelijke en noordelijke uitbreiding van de golfbaan heeft bijna alleen positieve gevolgen voor de natuur, met uitzondering van het aantasten van het leefgebied van de rugstreeppad. Door de werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode uit te voeren en eerst de nieuwe watergang te graven worden geen verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden, en is een ontheffing niet noodzakelijk.

De uitbreiding van golfbaan De Haar heeft een behoorlijke impact op de huidige situatie. Een dergelijke ingreep in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vraagt een grondige toetsing. Voor de Nee, tenzij afweging heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk worden aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet aangetast op deze vier hoofdaspecten, slechts één toetsaspect krijgt een significant negatieve beoordeling. De integrale (ecologische) toetsing op deze vier hoofdaspecten blijft echter buiten de significantie. Deze conclusie wordt ondersteund door de gekozen zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen van nieuwe natuur en het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen, waardoor de uitbreiding netto meer winst oplevert voor de natuur(waarden) op de toekomstige golfbaan. Het beheerplan wordt daarbij een essentieel document waarmee de bovengenoemde aspecten duurzaam worden gegarandeerd.

In het noordelijke uitbreidingsgebied (deelgebied A) zijn de negatieve effecten miniem. De driving range wordt landschappelijk ingepast aangelegd, dat wil zeggen: vlak, zonder netten of verlichting en met een afslaglocatie die ingepast wordt in de boomrand.

In het zuidoostelijke gebied (deelgebied B) is de hoge archeologische waarde nadrukkelijk als ontwerpuitgangspunt meegenomen: conform de daarvoor geldende archeologische eisen wordt niet meer dan de bouwvoor vergraven, niet meer dan 1,5 m opgebracht, geen waterpartijen gerealiseerd en groen en drainage alleen aangebracht in opgebrachte heuveltjes. Op deze manier wordt verstoring van archeologische waarden voorkomen en kan zelfs gesteld worden dat de golfbaan de archeologische waarden duurzaam beschermd. Doordat gekozen wordt een "willekeurige" ophoging is er wel sprake van een landschappelijke aantasting. Daarna wordt er een poel aangelegd.

In het westelijke gebied is sprake van effect op het landschap: de uitbreiding van de golfbaan zorgt hier voor een accidentatie. Echter dit perceel is al in de huidige situatie landschappelijk afgesneden van het ten westen van de Rijndijk gelegen oorspronkelijke ontginningenlandschap en heeft zijn landschappelijke waarde al deels verloren.

De herinrichting en uitbreiding van de golfbaan heeft naar verwachting geen negatieve effecten op bodem en wateraspecten. Voor wat betreft water wordt deze conclusie gedeeld door de waterbeheerder (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).

Ten aanzien van hinder kan het volgende worden geconcludeerd. Uitbreiding van de golfbaan leidt tot een toename van het aantal golfers en daarmee van het aantal verkeersbewegingen van en naar de golfbaan. Worst case verdubbeld het aantal verkeersbewegingen van en naar de golfbaan ten opzichte van de huidige situatie, maar in de praktijk zal de toename kleiner zijn: het ledental van de club groeit van 500 naar 900 en veel golfers zullen langere rondes gaan lopen.

Het effect van het verkeer en de toename erin is het grootst op de entree en op de parkeerplaats. Door de entree van de golfbaan niet direct tegenover een woning te situeren en de parkeerplaats voor leden en niet-leden op de golfbaan te situeren wordt voor een groot deel de directe hinder op omliggende woningen voorkomen. Het effect van de verkeerstoename op de Parkweg is gering, zeker vergeleken met de toename als gevolg van Landinrichtingsplan Haarzuilens als geheel. De uitbreiding van de golfbaan leidt niet tot een wezenlijke toename van geluidhinder of luchtverontreiniging. Als al hinder wordt ervaren wordt dit naar verwachting vooral veroorzaakt door het beheer van groen op de golfbaan. Het gebruik van kettingzagen en klepelmaaiers leidt tijdelijk tot hoge geluidniveaus en reikt ver. Echter dit vindt, evenals in de huidige situatie, maar een beperkt aantal maal per jaar plaats. Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leidt niet tot lichthinder of aandachtspunten ten aanzien van externe veiligheid.

Ook sociaal gezien leidt de uitbreiding en herinrichting naar verwachting niet tot een wezenlijke toename van hinderbeleving. Het effect op uitzicht en privacy is beperkt. De toename van autoverkeer van en naar de golfbaan kan als hinderlijk worden ervaren, maar is absoluut gezien gering in vergelijking met de gevolgen van de Landinrichting Haarzuilens.

De effecten van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan staan niet op zichzelf, maar moeten beschouwd worden in de transformatie van het gehele gebied Haarzuilens, zoals vastgelegd is in het Landinrichtingsplan en dat nu uitgewerkt wordt in het bestemmingsplan.

7.2.2 Beoordeling vanuit perspectief m.e.r.-beoordeling

In paragraaf 1.2.1 van dit rapport is melding gemaakt van overwegingen die bij de gemeenteraad van Utrecht een rol hebben gespeeld bij het opleggen van de m.e.r.-plicht. De gemeenteraad hield rekening met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor:

- Ecologie: verstoring EHS, verstoring beschermde soorten (o.a. vleermuizen, ijsvogels);
- Archeologie: verstoring van twee majeure vindplaatsen.

Ecologie

In dit rapport zijn -mede op basis van specifiek onderzoek naar de actuele natuurwaarden- de effecten van de uitbreiding en herinrichting op de ecologische waarden beschreven. Natuurwaarden zijn in het plangebied met name aanwezig op de bestaande golfbaan. Het gaat om diverse soorten vleermuizen, ijsvogels en de beschermde plant keverorchis. Op basis van de resultaten van het onderzoek naar actuele natuurwaarden zijn de plannen voor de golfbaan geoptimaliseerd. De lay-out van de banen is zodanig aangepast dat de effecten op voor vleermuizen belangrijke bomen zo veel mogelijk worden voorkomen. Ook voor de andere beschermenswaardige soorten zijn maatregelen opgenomen in de plannen.

Archeologie

Uit het uitgevoerde archeologische onderzoek blijkt dat archeologische waarden met name in deelgebied B (zuidoostelijke uitbreiding) aanwezig zijn. Het onderzoek laat zien dat archeologische waarden niet worden aangetast als geen grondwerk dieper dan de huidige bouwvoor en ophoging (niet meer dan ongeveer 1,5 m) wordt toegestaan. Voor de overige delen van het plangebied (zowel de uitbreiding als de bestaande baan) zijn geen concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen aangetroffen, zodat hier geen belemmeringen voor graafwerkzaamheden aanwezig zijn. De archeologische verwachtingswaarde voor de bestaande golfbaan is laag, omdat bij de aanleg van deze baan de bovengrond is vergraven. Door gerichte aandacht tijdens graafwerkzaamheden kan het risico op het verlies van archeologische in deze delen van het plangebied worden geminimaliseerd.

Conclusie

Uit de effectbeschrijvingen in dit MER blijkt dat de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan De Haar geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft voor de door de gemeenteraad als belangrijk beschouwde milieuaspecten.

7.3 Meestmilieuvriendelijk alternatief

Zoals al in hoofdstuk 5 gesteld is het MMA voor golfbaan de Haar niet een apart alternatief, maar een set van (mogelijke) aanvullende maatregelen om negatieve effecten van de golfbaanuitbreiding (verder) te voorkomen dan wel te mitigeren.

Er is geen locatiealternatief voor de golfbaanuitbreiding. In de afgelopen jaren zijn diverse locaties onderzocht. Voor de huidige locatie is de randvoorwaarde vanuit de Landinrichting om de uitbreiding zoveel als mogelijk binnen het Zuiderpark te realiseren bepalend geweest. Andere uitbreidingsgebieden en/of andere inrichting/functies van de uitbreidingsgebieden is niet mogelijk vanuit de golfbaanrandvoorwaarden of niet gewenst vanuit milieu (b.v. holes in plaats van drivingrange in noordwestelijk uitbreidingsgebied). Tabel 7.2 geeft een overzicht van de (resterende) negatieve effecten, (mogelijke) mitigerende maatregelen en een afweging.

Tabel 7.2 Overzicht (mogelijke) mitigerende maatregelen

Thema	(Resterend) Negatief effect	(Mogelijke) Mitigerende maatregel	Afweging
Landschap, cultuurhistorie	Zuiderpark: Lokaal afwijking van het ontwerp van Copijn	Geen	ontwerp golfbaan-uitbreiding Zuiderpark is optimum tussen golf en landschap/cultuurhistorie
	Uitbreidingsgebieden: Verlies openheid en vlakheid	Minder relief en minder beplanting	minder relief en beplanting past niet in golfbaanvereisten ten aanzien van het scheiden van holes.
Bodem, Water	Geen	n.v.t.	n.v.t.
Natuur	Zie paragraaf 6.5	Zie paragraaf 6.5	Er is in het ontwerp gestreefd naar het minimaliseren van het effect. De natuurbeheerder is hierbij betrokken.
Archeologie	Verstoring niet voorziene waarden	Beperking vergraving	Is in ontwerp al teruggebracht tot minimum benodigd vanuit golfoptiek
		Archeologische begeleiding	Mogelijk
Verkeer	Hinderbeleving omwonenden	Geen	N.v.t.
Hinder	Geluidhinder door beheer golfbaan en golfbaan groen	Als sprake van hinder, afspraken maken over tijdstip onderhoud	Mogelijk
Landbouw	Geen	n.v.t.	n.v.t.
Recreatie	Niet gebruik kunnen maken van de Krakeling als wandelpad Verlies 18 ha landinrichtingsgebied	Geen	Is vanuit golfbaan- en veiligheidsoptiek niet mogelijk
		Minder uitbreiding Meer inbreiding	Is vanuit de optiek van de golfbaan niet mogelijk Is vanuit ecologie gezien niet mogelijk
Kabels leidingen	Geen	n.v.t.	n.v.t.
Sociale aspecten	Hinderbeleving omwonenden	Verkeer: geen Geluid: Als sprake van hinder, afspraken maken over tijdstip onderhoud	Mogelijk

7.4 Toetsing aan richtlijnen

Onderstaand wordt aangegeven hoe met de richtlijnen in dit MER is omgegaan.

Hoofdpunten	Hoe is er met de richtlijnen omgegaan?
Een goede beschrijving en onderbouwing van de onderzochte alternatieven en varianten met speciale aandacht voor: • de begrenzing van het plangebied; • de locatie van bouwwerken, toegangswegen en parkeervoorzieningen; • de watervoorziening; • openstelling van het gebied voor andere recreanten.	Er zijn in het MER geen alternatieven onderzocht (zie paragraaf 5.5). Er bestaat geen alternatieve locatie voor de golfbaanuitbreiding. De keuze voor en begrenzing van de huidige uitbreidingsgebieden is een resultaat van lange discussie en afweging, waarbij het standpunt vanuit de Land-inrichting (uitbreiding van de golfbaan zoveel mogelijk binnen het Zuiderpark) leidend is geweest. De locaties van bouwwerken, toegangswegen en parkeervoorzieningen zijn ingegeven vanuit golfbaantechnische overwegingen, onderwerp van discussie geweest tussen de diverse betrokken partijen. In het ontwerp is gestreefd naar minimalisatie van het negatieve effect op bestaande landschappelijke en ecologische waarden. De watervoorziening is voorgelegd aan de waterbeheerder, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, en akkoord bevonden. Er is daarom vanuit water geen reden gezien varianten te ontwikkelen. Ten aanzien van recreatieve toegankelijkheid is hetgeen gepresenteerd is het maximaal haalbare. Meer toegankelijk is vanuit golfbaan- en veiligheidsoptiek niet mogelijk.
De effecten van de voorgenomen heraanleg en uitbreiding op: • het historisch ontwerp en de cultuurhistorische kwaliteit van het park en de beleving daarvan; • de in het park aanwezige natuurwaarden, tevens voortkomend uit effecten op de waterkwaliteit.	Zie respectievelijk paragraaf 6.2 en 6.5. Deze paragrafen zijn ten opzichte van de startnotitie aanzienlijk uitgebreid en aangescherpt, waarbij rekening is gehouden met de richtlijnen en inspraakreacties.

Overige richtlijnen

Beleidskader

Ga in het MER tevens in op de knelpunten die ontstaan vanuit de verschillende beleidskaders en perspectieven. Hierbij denkt de Commissie vooral aan wensen / streefbeelden vanuit het natuurbeleid en cultuurhistorisch beleid.

Alternatieven

In het MER dienen de alternatieven op basis van twee variantenparen alsnog integraal, met meewegen van alle informatie, te worden beoordeeld. besteed hierbij met name aandacht aan de aspecten:

- schade aan bestaande natuurwaarden in het park;
- recreatieve toegankelijkheid van het Zuiderpark.

Referentiekader

In de beschrijving van de referentiesituatie zoals die in de startnotitie wordt gegeven ontbreekt de herinrichting van het Noorderpark als autonome ontwikkeling. Deze herinrichting resulteert in het uitwijken van diergroepen naar het Zuiderpark.

MMA

De Commissie is van mening dat, in relatie tot de onderbouwing en / of heroverweging van de bergrenzing van de uitbereiding, ook de locatie van het clubhuis en de parkeervoorzieningen nader onderbouwd moeten worden. Werk indien mogelijk een mma uit waarin:

- clubhuis en parkeervoorzieningen niet naast het 'kerngebied' voor vleermuizen liggen;
- meer ruimte is voor niet-golfende wandelaars.

Ga in het MMA tevens in op de mogelijkheden om voor de uitgebreide waterpartijen een alternatieve aanvoer van water te realiseren, bij voorkeur schoon (kwel)water vanuit de Haarrijnse Plas via het Noorderpark. Ga bovendien in op de kansen om bij herinrichting van vijverpartijen de inziging en daarmee de aanvoerbehoefte te verminderen. Beide maatregelen kunnen positief bijdragen aan de kansen voor beschermde amfibieën als de kamsalamander.

Hoe is er met de richtlijnen omgegaan?

Toegevoegd, zie paragraaf 3.2 kopje samenvattend

Er zijn in het MER geen alternatieven onderzocht (zie paragraaf 5.5). Ten aanzien van natuur is er in het ontwerp gestreefd naar minimalisatie van het negatieve effect op bestaande waarden (dit in overleg met Natuurmonumenten). Ten aanzien van recreatieve toegankelijkheid is hetgeen gepresenteerd is het maximaal haalbare. Meer toegankelijk is vanuit golfbaan- en veiligheidsoptiek niet mogelijk (zie paragraaf 5.3.4).

Herinrichting van het Noorderpark is opgenomen als autonome ontwikkeling in paragraaf 4.5.3. Natuur. Aangegeven is dat gene inventarisaties van het Noorderpark bekend zijn, maar dat eventueel uitgeweken dieren zijn meegenomen in de recente inventarisaties ten behoeve van dit MER

De locatie van het clubhuis en de parkeervoorzieningen is bepaald vanuit golfbaan-technische overwegingen, waarbij ernaar gestreefd is het effect op bestaande waarden zo beperkt mogelijk te houden. Er is geen MMA uitgewerkt met een andere locatie voor het clubhuis en de parkeervoorzieningen. Het kerngebied is ten noorden van het clubhuis gelegen. Er worden ten behoeve van het clubhuis bomen gekapt, maar geen verblijfs- of toekomstbomen voor vleermuizen. Het clubhuis wordt zonder ramen aan de noordzijde aangelegd, waardoor er vanuit de golfbaan en het clubhuis geen lichthinder richting het kerngebied is. De parkeerplaats wordt zeer beperkt verlicht, zodat hier de lichtuitstraling beperkt blijft. De parkeerruimte is zo vormgegeven dat slechts een beperkt aantal bomen gekapt hoeft te worden, geen verblijfs- of toekomstbomen. Locatie en uitwerking van clubhuis en parkeervoorziening zijn besproken met de betrokken natuurbeherende en toetsende organisaties.

Er is geen MMA ontworpen met meer ruimte voor niet golfende recreanten. Dit is vanuit golfbaan- en veiligheidsoverwegingen niet realiseerbaar (zie paragraaf 5.3.4)

Er is geen MMA vanuit water beschreven. Het hoogheemraadschap heeft hier ook geen aandacht voor gevraagd.

Overige richtlijnen

Cultuurhistorie en landschap

Geef aan welke toetsingscriteria gehanteerd worden voor de effecten op boven- en ondergrondse aanwezige cultuurhistorische waarden.

Neem in het MER kaartmateriaal op, waaruit blijkt in hoeverre het ontwerp voor de (uitbreidingen van de) golfbaan aansluit bij het oorspronkelijke ontwerp en aanleg van het park. Maak voorts duidelijk hoe vormgeving van de uitbreidingen zich zal verhouden tot het oorspronkelijke park. Illustreer dit zo nodig met visualisaties.

Onderbouw in het MER de aanname dat er geen archeologische waarden in het park meer aanwezig zijn. Beschrijf in het MER kwalitatief en kwantitatief de aantasting van archeologische waarden in de uitbreidingen van de golfbaan buiten het park. Betrek bij de effectbeoordeling voor archeologie naast de archeologische rapportage ook overige beschikbare gegevens.

Hoe is er met de richtlijnen omgegaan?

Zie paragraaf 6.2 en 6.6

Ten opzichte van de startnotitie m.e.r. is de effectbeschrijving aanzienlijk uitgebreid. Er is getoetst aan de karakteristieke kenmerken van het parkontwerp van Copijn, aan de rijksmonumentale waarden, de kernkwaliteiten van het Belvédèregebied en waarden zoals beschreven in de toelichting van de voorgenomen aanwijzing van het park als beschermd dorpsgezicht. Daarnaast is getoetst aan het effect op (overige) landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de omgeving. Archeologie is in een aparte paragraaf beschreven.

Zie paragraaf 4.2 en bijlage 5

In het MER is het oorspronkelijke ontwerp van Copijn plus de latere jaren 30 uitbreiding opgenomen, zodat vergelijking met de huidige situatie en het voorgenomen ontwerp mogelijk is.

Zie paragraaf 6.6

Bij de aanleg van het Zuiderpark tussen 1895 en 1910 is de gehele bovengrond vergraven. Het effect op archeologie is gebaseerd op het onderzoek van Vestigia uit 2007 (zie paragraaf 4.6). Hierin zijn alle (in 2007) beschikbare gegevens verwerkt.

Overige richtlijnen

Hoe is er met de richtlijnen omgegaan?

Natuur

Beschrijf in het MER de functie die het park heeft voor beschermde diersoorten.

Zie paragraaf 4.5

In het MER dient ontbrekende informatie te worden opgenomen ten aanzien van andere natuurwaarden zoals amfibieën, bosvogels en bosflora.

Zie paragraaf 4.5

Voor een aantal beschermde soorten (zoals Keverorchis, IJsvogel, Groene Specht en Steenuil) is de precieze standplaats of nestel-fourageer- / rustlocaties essentieel voor effectbepaling en optimalisatie. Geef in het MER duidelijk op kaart aan waar de beschermde soorten zijn waargenomen en welke functie deze locatie voor de soort heeft.

Zie paragraaf 4.5

Geef verder in het MER:

- Een kaart met de actuele verspreiding van de overige aandachtssorten;
- Een beschrijving met kaart van de huidige vegetatiestructuur, met name het al dan niet voorkomen van een struiklaag;
- Een bostypen/bomenkaart, waarop soortensamenstelling en leeftijd en vitaliteit van de verschillende bosvakken en boomgroepen is aangegeven. Beschrijf de effecten op natuur met behulp van kaarten van een zelfde orde als in de beschrijving van de huidige situatie wordt gevraagd; bijvoorbeeld een kaart met daarop de kap van monumentale bomen, overige boskap en het verwijderen van struweel.

Zie paragraaf 4.5

Bepaal met deze informatie de effecten van de verschillende inrichtingsvarianten (of alternatieven) op beschermde soorten of leefgebieden. Betrek hierin de effecten van zowel de aanleg als gebruik van de uiteindelijke golfbaan, dit laatste inclusief verkeersbewegingen, verlichting en onderhoudswerkzaamheden. Geef in het MER ook een beschrijving van de effecten op beschermde soorten buiten de golfbaan.

Zie paragraaf 6.5

Ten opzichte van de startnotitie m.e.r. is de effectbeschrijving aanzienlijk uitgebreid en aangescherpt, waarbij ook de opmerkingen van Natuurmonumenten (inspraakreactie en reactie op voorlopig ontwerp) betrokken zijn.

Overige richtlijnen

Water

Geef kwantitatief aan wat de toename van verharding is en welke effecten dit heeft op de waterhuishouding. Geef daarbij aan welke uitbreiding van oppervlaktewater in het park voorzien is om dit te compenseren.

Geef aan waar het extra boezemwater, dat nodig is om in de zomermaanden de waterpartijen aan te vullen om ze op peil te houden, betrokken zal worden en wat de effecten hiervan zijn op de waterhuishouding in het studiegebied.

De Commissie adviseert om gegevens die nodig zijn in het kader van de watertoets in het MER op te nemen.

Recreatie

Geef voor de verschillende alternatieven / varianten duidelijk op kaart aan welk deel van het park openbaar toegankelijk zal worden. Geef tevens aan gedurende welke periode van de dag dit deel toegankelijk zal zijn en welke maatregelen genomen worden om onveilige situatie door rondvliegende golfballen te voorkomen. Beschrijf hoe het openbare gedeelte van het park aansluit bij de recreatieve structuren in de omgeving.

Hoe is er met de richtlijnen omgegaan?

Zie paragraaf 5.3.4 kopje water en paragraaf 6.4. Het oppervlak verharding neemt niet toe. Clubhuis en greenkeepersloods worden verplaatst en vergroot. De parkeerplaatsen worden halfverhard uitgevoerd, zodat het geen effect heeft op de infiltratie. Het oppervlak open water neemt met minimaal 2,6 ha toe, door uitbreiding van het oppervlak open water in zowel het Zuiderpark als het westelijk uitbreidingsgebied.

Er is geen waterbalans opgesteld voor de golfbaan. Naar verwachting hoeft niet wezenlijk meer oppervlaktewater betrokken te worden. Het oppervlak open water neemt toe en daarmee de verdamping van open water. Daar staat tegenover dat door de realisatie van nieuwe holes het oppervlak groen in het Zuiderpark afneemt en daarmee de verdamping vanuit het groen. Eventueel benodigde aanvulling van het boezemwater wordt betrokken uit het omliggend watergangenstelsel. Het effect op de waterhuishouding in de omgeving is gering.

Er is in het kader van het bestemmingsplan Haarzuilens en de MER Golfbaan een watertoets uitgevoerd. Er is overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Zij heeft per brief laten weten dat zij akkoord gaat met de waterparagraaf in het bestemmingsplan en het MER. Wel vraagt zij afstemming bij verdere uitwerking van het ontwerp en voorbereiding van de realisatie.

Zie paragraaf 5.3.4 kopje openbaarheid/recreatief medegebruik/nevenactiviteiten en kopje veiligheid.

Er zijn geen recreatieve varianten ontwikkeld. Het pad in de rand van de golfbaan is vanuit golfbaan- en veiligheidsoptiek het maximaal haalbare.

Aanvullende /aangepaste richtlijnen gemeenteraad Utrecht	Hoe is er met de richtlijnen omgegaan?
Locatie en varianten In het MER worden alle vier de varianten uit de variantenstudie van 2003 [Alan Rijks, Van Empelen en Van Aalderen Partners en Van Gessel, 2003] meegenomen in het onderzoek. Daarbij zal tevens de alternatieve oplossingsrichting zoals ingebracht door de Vrienden van de Joostenlaan voor de Commissie Stedelijke Ontwikkeling worden beschouwd.	Zie paragraaf 5.5 Er wordt geen invulling gegeven aan de richtlijn ten aanzien van alternatieven. Het bevoegd gezag (Gemeente Utrecht) heeft in de richtlijnen gevraagd om uitwerking van de 4 alternatieven die in een locatiestudie in 2003 zijn onderzocht en beoordeeld. De initiatiefnemer (Golfbaan de Haar) is van mening dat deze alternatieven “gepasseerd station” zijn. Ze zijn destijds onderzocht en afgewogen. De Landinrichtingscommissie heeft destijds duidelijk gesteld dat de uitbreiding van de golfbaan zoveel als mogelijk in het bestaande park dient te geschieden. De uitkomst van het locatieonderzoek is input geweest voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Bovendien is het locatieonderzoek uit 2003 een momentopname geweest: een onderdeel van een langer traject om tot een voor betrokken partijen aanvaardbaar plangebied te komen. Het door de Vrienden van de Joostenlaan ingebrachte locatie- en inrichtingsalternatief is niet reëel bevonden, omdat het botst met het uitgangspunt van de Landinrichtings-commissie en botst met de landschappelijke waarden van het noordoostelijke uitbreidingsgebied. Ook is dit alternatief vanwege golftechnische redenen niet realistisch.
Multifunctionele parkeerplaats Tevens zal in het MER worden onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een multifunctionele parkeerplaats voor leden golfvereniging en bezoekers driving range en bezoekers grote evenementen.	Zie paragraaf 5.3 Hieraan is in dit MER geen invulling gegeven. De parkeerproblematiek rond (evenementen van) Kasteel De Haar en oplossingen hiervoor zijn apart afgewogen in het bestemmingsplan Haarzuilens. Besloten is de evenementen van Kasteel De Haar en het daaraan gekoppelde evenementenparkeren vanwege de gewenste tijdelijkheid ervan, niet in het bestemmings-plan Haarzuilens te bestemmen. Er zal hierover buiten het bestemmingsplan om een tijdelijke regeling worden getroffen.

8 Leemten in kennis

8.1 Leemten in kennis

Bij het opstellen van dit MER is gebruik gemaakt van een voorontwerp voor de golfbaan (-uitbreiding). Op basis van dit ontwerp is overleg gevoerd met diverse partijen over met name de thema's natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie. Het ontwerp moet nog definitief worden gemaakt. Naar verwachting verandert daarmee de effectenbeschrijving en beoordeling zoals gepresenteerd in dit MER niet. Dit MER geeft naar verwachting voldoende informatie voor de besluitvorming rond de golfbaanuitbreiding.

8.2 Aanzet tot evaluatieprogramma

8.2.1 Doelstellingen evaluatie

Wettelijk bestaat bij activiteiten die worden voorbereid met behulp van m.e.r. de verplichting om evaluatieonderzoek te (laten) verrichten. In een MER dient daarom een voorstel voor een evaluatieprogramma te worden opgenomen.

Voor de realisatie van de golfbaanuitbreiding kan de evaluatie verschillende doelen dienen, namelijk:

- § Het invullen van (voor de besluitvorming essentiële) leemten in kennis;
- § Het vergelijken van de daadwerkelijk optredende milieugevolgen met de in dit rapport voorspelde gevolgen;
- § Het waarborgen dat de ontwikkeling plaatsvindt volgens de gestelde doelen en de in dit rapport en voor de besluitvorming gehanteerde uitgangspunten.

8.2.2 Kennisontwikkeling en monitoring milieugevolgen

Daarnaast dient in de evaluatie te worden nagegaan, in hoeverre de in rapport voorspelde effecten daadwerkelijk op zullen treden (monitoring milieugevolgen). Aandachtspunten hierbij zijn:

- § Het monitoren van (de effecten op) flora en fauna in de omgeving van het plangebied, vooral de effecten op de nieuwe natuur;
- § Het monitoren van (de effecten op) archeologische waarden;
- § Het monitoren van de verkeersintensiteiten en -afwikkeling in de omgeving van het plangebied.
- § Het opstellen van een beheerplan om te borgen dat de doelstellingen ten aanzien van cultuurhistorie en ecologie worden gehaald.

Referenties

Alan Rijks BV, Van Empelen Van Aalderen Partners BV, Van Gessel (mei 2003). Verkenning uitbreidingsmogelijkheden Golfclub de Haar.

Bureau Schenkeveld (2007). Ecologisch onderzoek Golfbaan de Haar Haarzuilens.

Bureau Schenkeveld (2009, 2010). Aanvullend ecologisch onderzoek Golfbaan de Haar Haarzuilens.

Bruno Steensels (2010). Ontwerp Golfbaan De Haar.

Commissie voor de milieueffectrapportage (november 2004). Toetsingsadvies MER Groengebied Utrecht-West.

CROW (juni 2003). Publicatie 182 Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering.

Landinrichtingscommissie Utrecht West (augustus 2004). MER Groengebied Utrecht-West.

Landinrichtingscommissie Utrecht West (juni 2004). Ontwerp Landinrichtingsplan Haarzuilens.

Landinrichtingscommissie Utrecht West (augustus 2005). Aanvulling MER Groengebied Utrecht-West.

Gemeente Utrecht, Beleids Ondersteunend Bodem Informatie Systeem (maart 2007), Resultaten historisch onderzoek plangebied Golfbaan De Haar.

Gemeente Utrecht (april 2007). Raamwerk Bestemmingsplan Haarzuilens

Gemeente Utrecht (mei 2007). Nota van Uitgangspunten Golfbaan De Haar.

Gemeente Utrecht (juni 2007). MER-Beoordeling Golfbaan de Haar Bestemmingsplan Haarzuilens (intern concept).

Gemeente Utrecht (2009). Nota archeologiebeleid.

Gemeente Utrecht (2011). Ontwerpbestemmingsplan Haarzuilens (in voorbereiding).

Gessel, M.R. van (2005). Kasteel De Haar Zuiderpark. Ruimtelijk historische analyse op hoofdlijnen.

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (december 2008). Advies watertoets bestemmingsplan Haarzuilens en MER Golfbaan de Haar.

Horwath (2008). Golf Statistics (Gosta) 2007.

Kadaster / Topografische Dienst Emmen. Topografische kaart 1 : 25.000.

Ministerie van VROM (2008). Wet Milieubeheer.

Ministerie van VROM (2008). Besluit milieueffectrapportage 1994, gewijzigd 2006.

N.G.F. (2010). Overzicht aantal golfers december 2009.

OCW (1999). Nota Belvédère.

Provincie Utrecht (2009). Structuurvisie.

Provincie Utrecht (mei 2006). Landinrichtingsplan Haarzuilens.

Rijksdienst voor de Monumentenzorg (juni 2004). Aanwijzing en Toelichting bij aanwijzing beschermd dorpsgezicht Haarzuilens.

Rijksdienst voor de Monumentenzorg (maart 2006). Uittreksel Register van beschermde monumenten: 527893 Historische tuin en parkaanleg bij Kasteel de Haar, 527917 Rustieke brug in beton in het Zuiderpark, 527920 Voormalige boswachterswoning.

Van Empelen Van Aalderen Partners B.V. (februari 2007). Aanmeldingsnotitie m.e.r. Golfbaan "De Haar" Uitbreiding naar 18 holes.

Van Empelen Van Aalderen Partners B.V. (maart 2010). Terreininrichting, beplanting, bebouwing, natuurwaarden en het historisch kader Golfbaan de Haar Uitbreiding naar 18 holes.

Vestigia (2007). Golfclub "De Haar" Een inventariserend archeologisch veldonderzoeken behoeve van de uitbreiding naar 18 holes. Vestigia-rapport V228.

VROM (2006). Nota Ruimte

VZZ (2006). Vleermuisonderzoek Golfbaan De Haar

www.golfinfo.nl, www.golfnet.nl, www.golfsite.nl, www.thisisgolf.net

De foto's in dit rapport zijn gemaakt door Oranjewoud, tenzij anders vermeld.

Afkortingen en begrippen

apron	talud vanaf de fairway naar de green
autonome ontwikkeling	1. Ruimtelijk-planologische ontwikkeling van het studiegebied op basis van bestaand en voorgenomen beleid, zonder de voorgenomen activiteit. 2. Ontwikkeling van het studiegebied zonder de voorgenomen activiteit
beoordelingskader	geheel van aspecten en criteria, op basis waarvan de effecten van de voorgenomen activiteit op de omgeving worden bepaald
bestemmingsplan	gemeentelijk plan ruimtelijke ordening, waarin het gebruik van locaties vastgelegd (bestemd) wordt
bevoegd gezag	1. De overheidsinstantie die bevoegd is tot het nemen van het besluit op grond waarvoor de m.e.r.-verplichting bestaat 2. de overheid die bevoegd is een besluit te nemen over de voorgenomen activiteit van de initiatiefnemer
biotoop	leefomgeving van een groep planten en / of dieren
buitengebied	het deel van het golfterrein wat niet direct benut wordt voor het spel
bunker	gegraven zandkuil als hindernis op een hole
carry	traject in de lucht van een afgeslagen bal / gedeelte rondom de tee
cultuurhistorie	geschiedenis van het landschap dat voor een belangrijk deel onder invloed van menselijk handelen is ontstaan
dogleg	hole die links of rechts ombuigt
dressen	scheuren, beluchten en opbrengen van een dunne laan scherp zand
driving range	oefenveld voor het afslaan
ecologie	tak van de wetenschap die zich bezighoudt met eigenschappen van en relaties tussen levende systemen (planten, dieren, levensgemeenschappen) en hun omgeving
ecologische hoofdstructuur (EHS)	het netwerk van nationale en regionale natuurskerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingzones dat prioriteit krijgt in het natuur- en landschapsbeleid van de Nederlandse (rijks)overheid, zoals vastgelegd in de het Structuurschema Groene Ruimte en verder uitgewerkt in provinciale streekplannen
ecologische verbindingszone	gebied opgenomen in de EHS, dat verbreiding, migratie en uitwisseling van (dier)soorten tussen natuurgebieden mogelijk maakt

effect	verandering ten opzichte van de huidige situatie en autonome ontwikkeling door / na realisering van de voorgenomen activiteit
externe veiligheid	veiligheid voor de mens (individueel of in groepen) in de omgeving van gevaarlijke activiteiten, met name activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen
fairway	gedeelte van de hole dat tussen tee en green gelegen is
fauna	dieren(wereld)
flora	planten(wereld)
geluidbelasting	etmaalwaarde van het gemiddelde geluidsniveau van een geluidsbron, op een bepaalde plaats
geluidhinder	gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid
geohydrologie	de samenhang tussen de geologie van een gebied en het gedrag van de grondwaterstromingen
GHG	gemiddeld hoogste grondwaterstand
GLG	gemiddeld laagste grondwaterstand
green	een zeer intensief onderhouden fijne grasmat waar de put gelegen is, als eindpunt van de hole
hole	het totaal van tee, fairway en green, bunkers en randbeplanting / gat op de green waar de golfbal in gespeeld wordt
huidige situatie	momentele toestand van een gebied of aspect
hydrologie	wetenschap die het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water op en beneden het aardoppervlak bestudeert
infiltratie	het indringen van water in de bodem
infrastructuur	systeem van voorzieningen en verbindingen als spoorwegen en vaarwegen, hoofdtransportleidingen, waterleidingen e.d.
initiatiefnemer	degene, die de voorgenomen activiteit wil ondernemen
kwel	opwaarts gerichte grondwaterstroming, waarbij grondwater een het oppervlak uitteedt
landschap	1. het zintuiglijk waarneembare oppervlak van de aarde, bestaande uit land, water en gegroeide of gebouwde ruimtelijke elementen, inclusief de vormende processen en het menselijk gebruik 2. het zichtbare geheel gevormd door abiotische kenmerken, planten, dieren en mensen, met inbegrip van de onderlinge betrekkingen in een herkenbaar deel van het aardoppervlak
maaienveld (m.v.)	(hoogte van het) grondoppervlak (- m.v. = beneden maaienveld)

milieu	het geheel van en de relaties tussen water, bodem, lucht, mensen, dieren, planten en goederen (Wet milieubeheer)
milieu-effecten	gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang van de bescherming van mensen, dieren, planten, goederen, water, bodem, lucht en de relaties daartussen, alsmede de bescherming van esthetische, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden (Wet milieubeheer)
mitigatie	verzachten of verminderen van een negatief effect van de voorgenomen activiteit
monitoring	gedurende bepaalde tijd meten van een effect
ontsluiting	toegankelijkheid / toegankelijk maken
par	aantal slagen waarin een gekwalificeerde speler geacht wordt een hole te spelen
permanent effect	blijvend effect na realisatie van de voorgenomen activiteit
plangebied	gebied, waarop de voorgenomen activiteit rechtstreeks betrekking heeft, en dat wordt opgenomen in het bestemmingsplan
planologisch	betreffende de ruimtelijke inrichting / ordening
programma van eisen	overzicht van randvoorwaarden en uitgangspunten waaraan een alternatief moet voldoen om verwezenlijking van de doelstelling van de voorgenomen mogelijk te maken
putting green	oefengedeelte om het putten van de golfbal te oefenen
referentiesituatie	huidige situatie en autonome ontwikkeling: toekomstige situatie van een gebied of aspect op basis van ontwikkeling van de huidige situatie onder invloed van bestaand en voorgenomen beleid
rode lijst	lijst met (nationaal) bedreigde plant- of diersoorten
rough	gedeelte tussen en rondom de holes bestaande uit minder intensief onderhouden natuurlijke vegetatie
semirough	overgangsgebied tussen fairway en rough, bestaande uit minder intensief onderhouden halfang gras
studiegebied	gebied, waar als gevolg van de voorgenomen activiteit effecten kunnen optreden (omvang kan per aspect variëren)
structuurvisie	provinciaal plan ruimtelijke ordening
tee	afslagplaats, begin van de hole
tijdelijk effect	niet blijvend effect alleen optredend tijdens realisatie van een voorgenomen activiteit


vegetatie	het geheel van (spontane) begroeiingen binnen een bepaald gebied
voorgenomen activiteit	datgene, wat de initiatiefnemer wil realiseren, in dit geval de uitbereiding van Golfbaan de Haar
waterhuishouding	de wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich verplaatst, gebuikt en afgevoerd wordt
watertoets	beleidsinstrument, waarmee waterbeheerders de effecten van ruimtelijke ingrepen op veiligheid tegen overstroming, wateroverlast en verdroging toetsen

Bijlage 1 Algemene Beschrijving Golfbaan

Figuur B1.1a geeft een schematisch overzicht van de onderdelen van een golfbaan. Een volwaardige golfbaan bestaat uit 18 holes, een driving range en een kleine oefenbaan (zie tabel B1.1 voor uitleg over de benamingen op een golfbaan). Het deel van het golfterrein wat niet direct benut wordt voor het spel heet het buitengebied. De overgang bevat de carry, de rough en de semi-rough. Daarnaast kent een golfterrein voorzieningen als clubhuis (eventueel met terras, eventueel ook hotelfaciliteiten), parkeerterrein en loodsen en werkplaatsen ten behoeve van het onderhoud van het terrein.

Figuur B1.1b geeft een schematische weergave van de onderdelen van een hole: tee, fairway, green, apron en put. Op de fairway kunnen bunkers en vijvers voorkomen.

Variatie in de lengte van de holes maakt een golfbaan afwisselend en aantrekkelijk. Bij een 18 holes golfbaan is een gevarieerde samenstelling: 4 holes par 3, 10 holes par 4 en 4 holes par 5. De aantrekkelijkheid van een baan wordt verder in belangrijke mate bepaald door de landschappelijke inpassing en door hoogteverschillen.



Figuur B1.1 Schematische weergave en terminologie golfbaan

Tabel B1.1 Onderdelen van een golfbaan

Nr.	onderdeel golfbaan	omschrijving
1	tee	afslagplaats, begin van de hole
2	carry	gedeelte rondom de tee
3	fairway	gedeelte van de hole dat tussen tee en green gelegen is
4	rough	gedeelte tussen en rondom de holes bestaande uit minder intensief onderhouden natuurlijke vegetatie
5	semi-rough	overgangsgebied tussen fairway en rough, bestaande uit minder intensief onderhouden halfhang gras
6	bunker	gegraven zandkuil als hindernis op een hole
7	green	een zeer intensief onderhouden fijne grasmat waar de put gelegen is, eindpunt van de hole
8	apron	talud vanaf de fairway naar de green
9	hole	gat op de green waar de golfbal in gespeeld moet worden
10	buitengebied	het deel van het golfterrein wat niet direct benut wordt voor het spel
11	dog-leg	hole die links of rechts ombuigt
	driving range	oefenbaan voor het afslaan
	hole	het totaal van tee, fairway en green, bunkers en randbeplanting
	putting green	oefengedeelte om het putten van de golfbal te oefenen

De volgende percentages oppervlakte (tabel B1.2) kunnen beschouwd worden als maatgevend voor een golfterrein.

Tabel B1.2 Maatgevende oppervlakteverdeling golfbaan

buitengebied en carry	buitengebied	15 %
	carry	10%
overgangsgebied	rough	24%
	semi-rough	10%
hole	fairway	25%
	apron	4%
	tee	2%
	green	2%
	driving-range	4%
voorzieningen	wegen en paden	2%
	parkeerplaats	1%
	gebouwen	1%

Het ontwerp van een baan hangt af van de mogelijkheden van het terrein, van de ambities met betrekking tot de kwaliteit van de golfbaan en van de visie op de inpassing van de baan in het bestaande landschap. Aandachtspunten bij aanleg vanuit de golf functie zijn:

- § Variatie in de lengte van de holes maakt een golfbaan afwisselend en aantrekkelijk. Bij een 18 holes golfbaan is een gevarieerde samenstelling: 4 holes par 3, 10 holes par 4 en 4 holes par 5;
- § Afwisseling in windrichtingen, lengte, opzet, reliëf, hindernissen;
- § Zodanige situering van de holes dat een logisch verloop in het spel wordt ingebouwd;
- § Te grote loopafstanden moeten worden vermeden alsmede lopen tussen opeenvolgende holes tegen de spelrichting in;
- § De slaglijnen tussen de holes moeten minimaal 60 m uit elkaar liggen;
- § Het clubhuis is begin- en eindpunt; ook de holes 9 en 10 eindigen bij voorkeur, respectievelijk beginnen bij voorkeur in de buurt van het clubhuis, zodat een natuurlijk rustmoment is ingebouwd.

De golfsport stelt hoge eisen aan de kwaliteit van en de verzorging van de grasmat van het eigenlijke speelveld, vooral van de tees en de greens.

Het beheer omvat doorgaans maatregelen als maaien, afvoer van maaisel, bemesten, beluchten van de bodem, dressen (het aanleggen van een zeer dunne laag scherp zand), onkruidbestrijding en bijzaaien. Intensiteit van beheer varieert per onderdeel van de hole. Buiten de holes moeten de groenvoorzieningen, vijvers en bunkers onderhouden worden. Dit beheer is aanzienlijk minder intensief dan dat van de holes.

De greens en tees en delen van de fairways zullen moeten doorgaans worden beregend en zijn voorzien van een drainagesysteem. Tabel B1.3 en B1.4 is een overzicht van activiteiten tijdens aanleg en beheer.

Tabel B1.3 Activiteiten tijdens aanleg en beheer

fase	clubhuis	golfbaan
aanleg	- aan- en afvoer van materieel en materiaal - bouwrijp maken - bouw - aanleg parkeerplaatsen - aanleg wegen	- grondverzet: uitgraven, ophogen, egaliseren - aan- en afvoer van grond en andere grondstoffen - aanleg drainage en beregening - aanleg greens en tees - aanleg bunkers, waterelementen, roughs
gebruik	- onderhoud - aan- en afvoer	- maaien - bemesten - beluchten - dressen - verkeer van en naar de baan - afvoer of verwerken reststoffen

Tabel B1.4 Beheermaatregelen

beheereenheid	beheermaatregelen	intensiteit
green, apron tee	- maaien en afvoer maaisel - beluchten - dressen - bemesten - gebruik bestrijdingsmiddelen - gebruik gewasbeschermingsmiddelen - vrijhouden van blad	- green 4 tot 8 mm graslengte, tee 12 mm graslengte. intensief maaien, afhankelijk van seizoen, spel en weer - min. 2x (tee) tot 4x (green) per jaar - min. 2x (tee) tot 4x (green) per jaar - afhankelijk van grasconditie - niet - zo min mogelijk, handmatig altijd
fairway, driving range	- maaien - afvoer maaisel - beluchten - dressen - bemesten - gebruik bestrijdingsmiddelen, - gebruik gewasbeschermingsmiddelen - vrijhouden van blad	- afhankelijk van seizoen, 1 tot 2 cm graslengte - niet - 1x per 2 jaar - na het beluchten - afhankelijk van grasconditie - niet - selectief - alleen bij veel bladval
bunker	- harken	- minimaal iedere dag
semi-rough	- maaien - afvoer maaisel - dressen - bemesten - gebruik bestrijdingsmiddelen, - gebruik gewasbeschermingsmiddelen - vrijhouden van blad	- 1x per twee weken, graslengte 4-8 cm - niet - niet - afhankelijk van grasconditie - niet - niet - alleen bij veel bladval
rough	- maaien - verwijderen opslag - verwijderen teveel aan gras	- afhankelijk van nagestreefd vegetatietype, 1 a 2 x per jaar
bosschages	- dunning	- afhankelijk van nagestreefd bostype
vijvers	- opschonen bodem en oevers - aanvullen van water	- afhankelijk van nagestreefd vegetatietype
drainage en beregening	- doorspoelen	
hekwerk	- herstel	

Bijlage 2 M.e.r.-procedure (regelgeving voor 1 juli 2010)

Op 1 juli 2010 is nieuwe m.e.r.-regelgeving van kracht geworden. Golfbaan de Haar valt echter nog onder de oude m.e.r.-regelgeving, conform het overgangsrecht, omdat de richtlijnen voor 1 juli 2010 zijn vastgesteld.

B2.1 Procedure in hoofdlijnen

In hoofdlijnen bestaat de m.e.r.-procedure uit de volgende stappen:

- opstellen startnotitie door initiatiefnemer;
- indienen startnotitie bij bevoegd gezag (artikel 7.12, lid 1 Wet Milieubeheer);
- versturen startnotitie naar Commissie m.e.r. en wettelijke adviseurs door bevoegd gezag (artikel 7.12, lid 3 Wet Milieubeheer);
- publicatie en tervisielegging startnotitie door bevoegd gezag (artikel 7.12, lid 4 Wet Milieubeheer);
- indien het bevoegd gezag zelf initiatiefnemer is, deelt het dit mee aan de Commissie m.e.r. en wettelijke adviseurs (artikel 7.13, lid 1 Wet Milieubeheer);
- inspraak ten behoeve van de richtlijnen voor het MER; in de inspraakperiode, die 6 weken duurt, kan indien gewenst door bevoegd gezag, een informatie- / inspraakavond worden gehouden (artikel 7.14, lid 4 Wet Milieubeheer);
- advisering (o.a. door landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage en wettelijke adviseurs) over de richtlijnen; dit resulteert in een advies van de Commissie voor de inhoud van de richtlijnen (artikel 7.14, lid 2 Wet Milieubeheer);
- vaststellen richtlijnen voor het opstellen van het MER; als het ware de inhoudsopgave voor het MER. Deze richtlijnen worden vastgesteld door bevoegd gezag (artikel 7.15, Wet Milieubeheer);
- opstellen MER en van de (voor)ontwerpen van de besluiten die mede op basis van het MER zullen worden genomen (artikel 7.9 en 7.10 Wet Milieubeheer);
- indienen MER en (voor)ontwerpbestemmingsplan bij bevoegd gezag;
- aanvaarden van het MER (artikel 7.18 lid 1 Wet Milieubeheer)
- bekendmaken en ter visie leggen van het MER (artikel 7.20 lid 2 Wet Milieubeheer) en (voor)ontwerpen van de besluiten door het bevoegd gezag.
- toetsen van het MER door de Commissie m.e.r. (artikel 7.26 Wet Milieubeheer);
- betrekken van het MER en de resultaten van inspraak en advies bij het nemen van de besluiten (artikel 7.35 en 7.37 Wet Milieubeheer);
- evalueren van de effecten (artikel 7.39 Wet Milieubeheer); en zonodig nemen van aanvullende maatregelen of aangepaste besluiten (artikel 7.42 Wet Milieubeheer).

B2.2 Startnotitie

De startnotitie is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. Hiermee kondigt de initiatiefnemer de voorgenomen activiteit officieel aan. De startnotitie dient om richting te geven aan het milieueffectrapport (MER). Conform artikel 2 van het Besluit startnotitie milieueffectrapportage [VROM, 1999] zijn de volgende onderwerpen beschreven:

- beschrijving probleem- en doelstelling van de voorgenomen activiteit;
- beschrijving van genomen en te nemen besluiten;
- globale beschrijving van het studiegebied;
- beschrijving van de voorgenomen activiteit en mogelijke alternatieven en varianten;
- globale beschrijving van de te verwachten gevolgen voor het milieu;
- globale beschrijving van de procedurele aspecten.

B2.3 Inspraak op de startnotitie

De startnotitie dient om richting te geven aan het milieueffectrapport (MER). Inspraakreacties op de startnotitie en de adviezen van wettelijke adviseurs vormen de basis voor de richtlijnen voor het MER. In de richtlijnen wordt aangegeven 'wat en hoe' in het MER aan de orde moet komen.

Het openbaar maken van deze startnotitie door bevoegd gezag vormt het begin van de m.e.r. procedure. De startnotitie wordt gedurende zes weken ter visie gelegd. Gedurende deze periode kan eenieder reageren op de startnotitie. Wensen en/of suggesties over de richtlijnen kunnen bij het bevoegd gezag worden ingediend. Tijdens de inspraakperiode kan een informatie- en inspraakbijeenkomst worden gehouden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen ook mondelinge reacties worden gegeven.

Door het bevoegd gezag wordt de startnotitie gezonden aan de Commissie voor de milieueffectrapportage met het verzoek om een advies voor richtlijnen op te stellen ten behoeve van de inhoud van het MER. De Commissie voor de m.e.r. heeft daartoe tot uiterlijk 9 weken na de openbare kennisgeving van de startnotitie de gelegenheid. Bevoegd gezag stuurt de startnotitie tevens naar de wettelijke adviseurs met het verzoek om een advies. De Commissie voor de m.e.r. betreft in haar advies voor richtlijnen de reacties van de insprekers en adviseurs.

De richtlijnen voor de inhoud van het MER worden uiterlijk 13 weken na de openbare kennisgeving door het bevoegd gezag vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met het advies van de Commissie voor de m.e.r. en met de ingekomen reacties en de adviezen van de wettelijke adviseurs.

B2.4 Het opstellen van het MER

Aan de hand van de richtlijnen wordt het MER opgesteld. Conform artikel 7.10 van het besluit m.e.r. [VROM, 2008] bevat een MER tenminste een beschrijving van:

- probleem en doelstelling ;
- de voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten;
- genomen en te nemen besluiten;
- de huidige situatie en autonome ontwikkeling van het studiegebied;
- de effecten van de voorgenomen activiteit op het studiegebied;
- leemten in kennis en aanzet tot evaluatieprogramma;
- samenvatting.

In de periode dat het MER wordt gemaakt wordt ook gewerkt aan het opstellen van de (ontwerpen voor de) ruimtelijke besluiten over het plangebied. Het onderzoek van de milieueffecten wordt, samen met de resultaten van eventuele andere onderzoeken en de verdere uitwerking van de plannen gebruikt om keuzes te maken over de inhoud en de vorm van de ruimtelijke besluiten.

Na voltooiing wordt het MER aangeboden aan het bevoegd gezag, dat toetst of het MER aanvaardbaar is. Daarbij gaat het erom of het MER voldoet aan de richtlijnen en of het voldoende informatie bevat ten behoeve van de besluitvorming.

B2.5 Van MER naar besluiten

Na aanvaarding door het bevoegd gezag wordt het MER onderworpen aan inspraak (zes weken). Deze inspraakronde is gekoppeld aan de eerste tervisielegging van de besluiten die (mede) op basis van het MER zullen worden genomen.

Het MER wordt ter toetsing aangeboden aan de Commissie voor de m.e.r.. De Commissie m.e.r. brengt een toetsingsadvies uit over het MER, waarbij rekening wordt gehouden met adviezen van wettelijke adviseurs en met de inspraakreacties. In de inspraak- en adviesperiode vindt tevens (voor de delen van het plangebied die in een bestemmingsplan zijn opgenomen) het zogenaamde 'artikel 10' overleg plaats.

De Commissie m.e.r. geeft haar advies uiterlijk 3 tot 5 weken (afhankelijk van de aard en het aantal inspraakreacties) na de dag waarop de openbare zitting wordt gehouden of na het einde van de ter inzagenlegging als er geen openbare zitting plaatsvindt.

Met een toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage kan Bevoegd gezag de besluiten verder in procedure brengen.

B2.6 Rolverdeling in de m.e.r. procedure

Initiatiefnemer

Rol: het opstarten van de voorbereidingen om te komen tot realisatie van de uitbreiding van Golfbaan De Haar waaronder het opstellen van deze startnotitie/MER.

Wie is initiatiefnemer? Golfclub De Haar is de initiatiefnemer voor de uitbreiding, de gemeente Utrecht (het college van B&W) is initiatiefnemer voor de m.e.r.-procedure

Bevoegd gezag

Rol

- vaststellen van de richtlijnen voor het opstellen van het MER;
- beoordelen van de aanvaardbaarheid van het MER;
- vaststellen van het bestemmingsplan;
- diverse taken in het kader van kennisgeving, ter inzage legging e.d.;
- inwinnen van adviezen bij diverse instanties.

Wie is bevoegd gezag? gemeente Utrecht (gemeenteraad)

Commissie voor de milieueffectrapportage

Rol:

- uitbrengen van advies aan het bevoegd gezag over de richtlijnen die het bevoegd gezag moet vaststellen (advies-richtlijnen);
- uitbrengen van advies over de juistheid en volledigheid van het MER (het toetsingsadvies).

N.B. Bij het opstellen van deze adviezen moet de commissie rekening houden met de adviezen van de wettelijke adviseurs en de overige ontvangen reacties.

Wat is de commissie voor de milieueffectrapportage? Een bij wettelijke regeling ingestelde landelijke commissie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit deskundigen op uiteenlopende terreinen binnen het vakgebied milieu. Voor elke afzonderlijke m.e.r.-procedure wordt een afzonderlijke werkgroep samengesteld. De werkzaamheden van de

landelijke commissie en van de werkgroepen worden ondersteund door het secretariaat van de commissie. Dit secretariaat is gevestigd in Utrecht.

Wettelijke adviseurs

- Rol:*
- uitbrengen van advies aan het bevoegd gezag over de richtlijnen die het bevoegd gezag moet vaststellen;
 - uitbrengen van advies over de kwaliteit en volledigheid van het MER.

Wie zijn de wettelijke adviseurs? Op grond van de wettelijke regeling voor de milieueffectrapportage (artikel 7.1 lid 5 Wet Milieubeheer) behoren hiertoe (indien het bevoegd gezag een orgaan van de centrale overheid is):

- een door Onze Minister aangewezen bestuursorgaan en een door Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen bestuursorgaan.

Indien het bevoegd gezag een ander bestuursorgaan is behoren hiertoe:

- een door Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen bestuursorgaan;
- de inspecteur, voor zover het betreft het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een inrichting die behoort tot een krachtens artikel 8.7, eerste lid, onder a, aangewezen categorie.

Overigens zal het bestemmingsplan aan een groot aantal andere instanties worden toegestuurd ten behoeve van het voeren van overleg (artikel 10 Besluit Ruimtelijke Ordening).

Insprekers

In de procedure van de milieueffectrapportage zijn twee momenten voorzien waarop een ieder gebruik kan maken van inspraak:

- naar aanleiding van de uitgebrachte startnotitie. Hierbij gaat het vooral om voorstellen voor de te formuleren alternatieven en voor de te onderzoeken milieuaspecten. Het bevoegd gezag zal uiteindelijk - na advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage - bepalen of de voorstellen in de definitieve richtlijnen worden opgenomen;
- naar aanleiding van het presenteren van het MER.

De inspraakmogelijkheden gaan gepaard met het ter visie leggen van de desbetreffende stukken. Het bevoegd gezag doet hiertoe openbare kennisgevingen.

Bijlage 3 Golfvraag en -aanbod in de regio Utrecht

Landelijke ontwikkeling golfsport

Nederland heeft ca. 350.000 geregistreerde golfers [NGF, stand december 2009]. Dit komt overeen met een participatiegraad van ca. 2,1 % van de Nederlandse bevolking. De participatiegraad is het grootst in Utrecht (3,2%) en het kleinst in de noordelijke provincies en in Zeeland (ca 1 %). De afgelopen 10 jaar is aantal golfers verdrievoudigd. De laatste vijf jaar was de gemiddelde jaarlijkse groei 9% [NGF, 2005].

De golfparticipatie in Nederland is veel kleiner dan in “echte” golflanden als de VS (9 %), Zweden (6 %) en Groot-Brittannië (5%). De golfparticipatie is echter groter dan in omliggende landen als Duitsland, België en Frankrijk (Vlaanderen ca. 1 %).

Het aantal golfbanen in Nederland bedraagt inmiddels meer dan 200, met een jaarlijkse toename van 5 (18-holes) banen (NGF, 2008). Sinds 1993 is het aantal met 50% toegenomen. Het aantal holes bedraagt ca. 2.000 en is sinds 1993 meer dan verdubbeld, deels door nieuwe golfbanen, deels door uitbreiding van bestaande golfbanen. De toename van holes en banen is trager dan de toename van het aantal golfers. Het is veel drukker geworden op vrijwel alle banen en veel clubs kennen wachtlijsten [NGF].

De groeiende vraag naar golfbanen houdt ook verband met een veranderende recreatievraag. De golfsport “lift” mee op de toename in:

- § vrije tijd;
- § het zoeken naar unieke, verrassende vrijetijdsactiviteiten;
- § de aandacht voor het buitenleven, de natuur en het landschap;
- § het aantal senioren, met relatief groot besteedbaar budget en veel vrije tijd;
- § de individualisering van de maatschappij in het algemeen en de recreatie in het bijzonder;
- § de koopkracht en het budget dat besteed wordt aan vrije tijd;
- § de flexibilisering van de arbeidstijden;
- § belangstelling voor actieve, sportieve vrijetijdsbesteding.

Golfsport richt zich op een aantal verschillende doelgroepen:

- § verenigings-/clubspelers, spelers met een golfvaardigheidsbewijs en die door een lidmaatschap aan een golfbaan verbonden zijn;
- § abonnementshouders: spelers met een golfvaardigheidsbewijs en die niet door een lidmaatschap, maar door een abonnement aan een golfbaan verbonden zijn;
- § greenfee spelers: spelers met een golfvaardigheidsbewijs, niet golfbaan-gebonden;
- § beginnende spelers: spelers zonder golfvaardigheidsbewijs;
- § bedrijven.

Het wordt met het toenemend aantal golfbanen van belang dat nieuwe golfbanen onderscheidend zijn ten opzichte van het bestaande aanbod: kwalitatief hoogwaardig, uitnodigend, uitdagend, goed gefaciliteerd. Dit ook met het oog op een eventuele toekomstige afname van de groei in golfvraag of zelfs afname van de golfvraag (zoals momenteel in Groot-Brittannië gebeurd).

Golfsport in de regio Utrecht

De provincie Utrecht kent momenteel (stand december 2009) ca. 39.000 golfers, wat neerkomt op een participatiegraad van 3,2 % [NGF, 2010]. Ca. 21.600 golfers (55%) zijn lid van een golfclub, de rest, ca. 17.000 (45%) is ongebonden.

Utrecht telt momenteel ca. 20 golfbanen met een totaal aantal holes van ca. 250. Daarnaast zijn een aantal golfbaaninitiatieven in ontwikkeling. De meeste golfbanen liggen aan de randen van de Veluwe.

Aan de westzijde van Utrecht is rond Vleuten momenteel 1 golfbaan gelegen met 18 holes en 3 met 9 holes, op 15 tot 20 km. rijafstand tot Haarzuilens. In Vianen en Woerden worden 18 holes golfbanen voorbereid (zie tabel 2.1),

Tabel 2.1 Golfbanen in de regio Utrecht-West

golfbaan	plaats	afstand tot De Haar (km over de weg)	aantal holes	status
bestaande banen binnen 20 km				
Golfclub Veldzijde	Wilnis	15 km	9 (wordt 18)	A
Utrechtse Golfclub Amelisweerd	Utrecht	18 km	18	A
Gooise Golfclub	Loosdrecht	18 km	9	C
Nieuwegeinse Golfclub	Houten	20 km	9	
nieuwe banen binnen 20 km				
Bolgerijen	Vianen	20 km	18	
Cattenbroek	Woerden	20 km	18	

Vraag naar golfbanen in de regio Utrecht

Inleiding

Er zijn twee manieren van benadering om de (regionale) vraag naar golfbanen in te schatten en om te onderzoeken in hoeverre de vraag naar golfbanen gedekt wordt door de aanwezige golfbanen, met andere woorden of er behoefte is aan nieuwe golfbaan:

- § vanuit de omgeving benaderd: Hoeveel potentiële golfers zijn er in de omgeving aanwezig en dekt het huidige aanbod van golfbanen de vraag?;
- § vanuit de voorgenomen golfbaan benaderd: Hoeveel potentiële golfers heeft de golfbaan nodig om realisatie ervan te rechtvaardigen en is dit aantal aanwezig in de omgeving?

Gebruik wordt gemaakt van aannames zoals gehanteerd door de Nederlandse Golf Federatie (N.G.F., 2008):

- § 50% van de golfers wil gemiddeld genomen maximaal 20 km rijden tot een golfbaan, 25% maximaal tot 30 km en 25% is bereid langer te reizen. Voor verenigingsspelers is afstand het belangrijkste criterium om een golfbaan te kiezen, belangrijker dan sfeer of lidmaatschapskosten. Voor vrije golfers is afstand een minder groot aandachtspunt. Met het toenemende aantal golfbanen neemt de bereidheid om grote

afstanden voor een golfbaan te reizen af. Alleen goed bekend staande uitdagende golfbanen vormen een uitzondering hierop. Hieruit volgt dat een golfbaan die goed ontsloten een groter verzorgingsgebied heeft dan een golfbaan die slecht ontsloten is;

- § Een golfbaan heeft ± 50 vaste golfers per hole nodig om zijn bestaan te kunnen rechtvaardigen. Dat kunnen vaste leden zijn (clubgolfers), maar ook mensen die willen spelen en afrekenen (pay en play) evenals recreatieve golfers;
- § De huidige golfparticipatiegraad is 3,2% .

Benadering vanuit de omgeving

Theoretisch is er voor 33.000 golfers en behoefte aan ca. 660 holes (36 banen met 18-holes). Momenteel zijn er in Utrecht circa 250 holes beschikbaar. Er is dus zeker ruimte voor nieuwe golfbanen.


Golfbaan De Haar heeft de stad Utrecht in haar verzorgingsgebied en ligt in de "achtertuin" van Vinex-locatie Leidse Rijn. Dit biedt voldoende potentiële golfers voor de uitbreiding van de golfbaan.

Benadering vanuit de voorgenomen golfbaan

Uitgaande van 50 spelers per hole (zie boven) heeft een 18 holes golfbaan ca. 900 verenigingsspelers nodig om exploitabel te zijn.

Er van uitgaande dat alle golfers uit de regio moeten komen (geen rekening houdende met spelers van elders) en van een participatiegraad van 3,2 % betekent dit dat er in het verzorgingsgebied van 20 km rondom golfclub De Haar ca. 28.000 inwoners moeten zijn. Dit aantal wordt ruimschoots gehaald wordt en dat zelfs in de directe omgeving van De Haar voldoende potentiële golfers aanwezig zijn.

Bijlage 4 Schetsontwerp Golfbaan de Haar



GOLFBAAN DE HAAR - UITBREIDING NAAR 18 HOLES



VAN EMPELEN VAN AALDEREN PARTNERS BV
LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTEN
 07013-56 2 maart 2010



Bijlage 5 Beschrijving per hole



Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010)

Hole 1 (Zuiderpark)

Hole 1 vervangt de bestaande hole 5, waarbij de slagrichting wordt omgedraaid, van west naar oost. Om de hole meer lengte te geven worden aan de westzijde en oostzijde van de hole bomen gekapt.

Landschap-cultuurhistorie

Hiermee worden tevens twee zichtlijnen (waaronder die op de kerktoeren van Vleuten), die over de hole lopen parallel aan de slagrichting versterkt. Tevens wordt op hole 1 een verdwenen splitsing in de krakeling hersteld. De waterpartij (geen onderdeel van het ontwerp van Copijn) wordt enigszins verkleind. De kap van bomen ten behoeve van de green gaat ten koste van een deel van de boskern, zoals voorzien in het ontwerp van Copijn.

Natuur

De bomenkap voor de nieuwe green van hole 1 heeft een beperkte invloed op de bufferzone van een verblijfplaats van vleermuizen. De vleermuisboom zelf en de aanwezige toekomstbomen blijven behouden. Aan de westzijde wordt het bos aangevuld met nieuwe boombeplanting. De aanwezige waterpartij wordt omgevormd tot een kleine vijver die geschikt wordt gemaakt als voortplantingswater voor amfibieën, o.a. de kamsalamander.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)



Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010)

Hole 2 en 3 (zuidoostelijk uitbreidingsgebied)

Hole 2 en 3 worden twee lange, parallel aan elkaar gelegen holes, waarbij hole 2, komend vanaf de green van hole 1 in zuidelijke richting wordt bespeeld. Hole 3 wordt in noordelijke richting bespeeld. De holes krijgen beperkt reliëf. Gezien de archeologische waarden in het gebied wordt er niet dieper dan de bouwvoor vergraven. Buiten de archeologisch meest waardevolle zones, wordt een poel aangelegd (wens van Natuurmonumenten om een stepping stone tussen de poelen in het Zuiderpark en poelen ten oosten van de golfbaan te realiseren). Verspreid rond de holes worden boomgroepen voorzien. Deze worden aangelegd op heuveltjes om schade aan archeologische waarden door beworteling te voorkomen. Ten behoeve van de golfbaan wordt de noordelijke sloot en begeleidende elzenhaag 150 m naar het noorden verplaatst.

Landschap-cultuurhistorie

Hole 2 en 3 gaan ten koste van het oorspronkelijk agrarische landschap. Van strak verkaveld en vlak wordt het gebied natuurlijker en minder vlak. De holes zijn zo georiënteerd en worden zo vormgegeven dat ze zoveel als mogelijk aansluiten bij het landschappelijk karakter van de omgeving en zichtlijnen creëren in noord-zuid richting.

Natuur

Het agrarisch land wordt omgevormd naar golfbaan. De vegetatie zal hier naast de holes bestaan uit natuurlijke rough met een bloemrijk grasland. Tussen de holes worden boomgroepen geplant. Daar waar mogelijk wordt gestreefd naar natte natuur. Nabij hole 2 wordt een extra poel aangelegd. Door het behoud van de singel aan de zuidzijde blijft een belangrijke vliegroute voor vleermuizen intact. Het uitbreidingsgebied wordt begrensd door een elzensingel die voor windbeschutting zorgt. Het gebied, met bloemrijk grasland en boomgroepen, wordt geschikt voor foeragerende vleermuizen.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)



Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010)

Hole 4 (Zuiderpark)

Hole 4 ligt op dezelfde locatie als de bestaande hole 4, zij het dat de hole ingekort is en deels verschoven ten behoeve van de ontsluitingsweg naar het clubhuis. De hole wordt in noordelijke richting gespeeld. Voor de green is de bestaande waterplas vergroot. Aan de noordzijde van de hole wordt de scheiding met hole 1 versterkt door de aanplant van een bomengroep. Ten behoeve van de tees en carry aan de zuidzijde van de hole worden bomen gekapt.

Landschap-cultuurhistorie

Hole 4 past binnen het ontwerp van Copijn. De zichtlijn over de hole wordt hersteld door de kap van bomen. De waterplas en de vergroting ervan passen niet binnen het ontwerp van Copijn.

Natuur

Rond hole 4 worden de aanwezige waterpartijen omgevormd en geschikt als voortplantingswater voor amfibieën en foerageergebied voor vleermuizen. De vleermuisboom blijft behouden op deze hole.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)

blad 218

Hole 5 (Zuiderpark)


Hole 5 is een korte hole tussen hole 4 en het clubhuis, deels op de locatie van de huidige hole 6. Ook hole 5 is ingekort, vanwege de de ontsluitingsweg naar het clubhuis. Hole 5 wordt in zuidelijke richting gespeeld. Ten behoeve van hole 5 moeten een paar karakteristieke en waardevolle bomen worden gekapt.

Landschap-cultuurhistorie

Hole 5 past niet geheel in het ontwerp van Copijn, maar heeft niet meer negatief effect dan de huidige hole 6.

Natuur

Rond hole 5 zijn twee vleermuisverblijfplaatsen in het bos aanwezig. Door de verandering zal één vleermuisboom met paarfunctie voor de ruige dwergvleermuis worden gekapt. De tweede vleermuisboom blijft behouden. Deze boom blijft in de beschutting van bomen staan. Tevens vindt nieuwe boombeplanting plaats. De paarfunctie van de ruige dwergvleermuis kan goed worden gemitigeerd, door het plaatsen van vleermuiskasten



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)



Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010)

Hole 6 (Zuiderpark)


Hole 6 ligt grotendeels op de bestaande hole 9, wordt in noordelijke richting bespeeld en heeft de green op de huidige driving range.

Landschap-cultuurhistorie


Over en door hole 6 liggen diverse zichtlijnen. Deze blijven alle behouden en worden enigszins versterkt door de versterking van de boomgroepen (het ontwerp van Copijn volgend) langs de zichtlijnen. Ten noorden van hole 6 wordt de krakeling hersteld.

Natuur

Hole 6 heeft weinig tot geen gevolgen voor de natuurwaarden op de golfbaan.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn
(Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)



Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010)

Hole 7 (Zuiderpark)


Hole 7 is een nieuwe hole in een deel van het Zuiderpark dat nog niet werd gebruikt door de golfbaan. De tees liggen ten noorden van hole 6, er wordt in zuidoostelijke richting afgeslagen waarna in zuidelijke richting op de green wordt gespeeld. Ten behoeve van de aanleg van de hole moeten diverse bomen worden gekapt.

Landschap-cultuurhistorie

Hiermee worden tevens zichtlijnen versterkt. Hole 7 volgt de orientatie van de Krakeling ter plaats. De Krakeling wordt visueel, maar niet functioneel hersteld. Aan de noordzijde van hole 7 wordt een wandelpad aangelegd met een verbinding naar de brug over de Bochtdijk naar het Noorderpark.

Natuur

Hole 7 is een nieuwe hole en komt in een rustig deel van de golfbaan te liggen. De verblijfplaatsen en toekomstbomen blijven behouden. Het ontwerp is zodanig aangepast dat de bomen in de beschutting komen te liggen (in de derde rij). Het grootste deel van het foerageergebied van de grootoorvleermuis blijft behouden. Door het verschuiven van de hole naar de vijver en het minder kappen van bomen, blijven schuilplaatsen en rust voor fauna (o.a. vleermuizen en het ree) behouden. Door de aanleg van hole 7 komt het broedbiotoop van de ijsvogel meer open te liggen. Op enkele plaatsen wordt nieuwe beplanting aangebracht en een nieuwe broedplek (wand) voor de ijsvogel wordt gerealiseerd.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)

blad 224

Hole 8 (Zuiderpark)


Hole 8 is een nieuwe, complexe hole, waarbij de centrale waterpartij moet worden gepasseerd. Ten behoeve van hole 8 moet een aantal bomen worden gekapt.

Landschap-cultuurhistorie

De kap van bomen op de westelijke oever van de waterpartij herstelt het ontwerp van Copijn en de neemt een belemmering voor een zichtlijn weg. De oeverlijn ter plaatse wordt enigszins aangepast, maar het ontwerp van Copijn geeft hier ter plaatse ook een uitstulping aan. Ook op de oostelijke oever wordt de oeverlijn enigszins aangepast. Het uitzichtspunt ten zuiden van hole 8 blijft behouden.

Natuur

Hole 8 heeft weinig tot geen negatieve effecten op de natuurwaarden op de golfbaan. De hoeveelheid kap wordt beperkt en nabij de green worden nieuwe bomen geplant. De aalscholverkolonie blijft behouden.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)

blad 226

Hole 9 (Zuiderpark)


Hole 9 is een nieuwe hole centraal in het Zuiderpark. De holes wordt in zuidelijke richting bespeeld. De tees liggen ten noordwesten van de waterpartij, de green ten zuidoosten ervan, nabij het clubhuis. Ten behoeve van de hole worden op beide oevers van de waterpartij bomen gekapt. Daarnaast worden bomen gekapt in de boskern. De hole blijft geheel omsloten door bomen.

Landschap-cultuurhistorie

De kap van bomen komt ten goede van een aantal zichtlijnen. Onderdeel van hole 9 is herstel van het eiland in de waterpartij. Het eiland wordt beplant met bomen en met twee bruggen verbonden met de oevers.

Natuur

De boskap in deze gesloten boskern heeft vooral gevolgen voor de natuurwaarden. De aanwezige vleermuisbomen blijven echter behouden en krijgen een grote groenbuffer met struiklaag. Door het verschuiven van het eiland in noordelijke richting en het laten staan van bomen aan de noordwest-kant worden de effecten van de koude (noordwesten)wind op het microklimaat voorkomen.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)

blad 228

Hole 10 (Zuiderpark)


Hole 10 ligt op de plaats van de huidige hole 8 en wordt in noordelijke richting bespeeld. De vormgeving van de hole wordt enigszins aangepast. Er worden enkele bomen gekapt ten behoeve van de afslagplaatsen. Daar staat tegenover dat de boompartijen aan weerszijden van de hole worden versterkt met nieuwe boomaanplant. Ten oosten van hole 10 wordt de structuur van de krakeling hersteld. Ten westen van hole 10 worden de al bestaande kleine waterpartijen uitgebreid tot één grote. Hierbij wordt mogelijk het noordelijk deel als poel geïsoleerd ten behoeve van de kamsalamander en andere amfibieën.

Landschap-cultuurhistorie

Hole 10 past in het ontwerp van Copijn.

Natuur

Hole 10 heeft weinig tot geen effecten op de natuurwaarden op de golfbaan. De hoeveelheid kap is beperkt en tussen hole 10 en 15 worden nieuwe bomen geplant.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)



Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010)

Hole 11 (Zuiderpark)

Hole 11 is een nieuwe hole tussen de bestaande holes 1 (wordt 12) en 9 (wordt 6). Hole 11 wordt in noordelijke richting gespeeld. Hole 11 komt op een al bestaande open plek in het park en de huidige driving range, er hoeven geen bomen te worden gekapt.

Hole 12 (Zuiderpark)

Hole 12 ligt op de locatie van de huidige hole 1 en wordt in zuidelijke richting gespeeld. De afslagplaatsen liggen deels op de huidige drivingrange, deels op de locatie van het huidige clubhuis. Om de tees van 12 te scheiden van de fairway en green van 11 wordt tussenin een waterpartij gerealiseerd op de plaats waar nu ook al een (kleine) waterpartij gelegen is.

Landschap-cultuurhistorie

Hole 11 en 12 passen in het ontwerp van Copijn. De bomenpartij tussen hole 11 en hole 6 wordt versterkt door de aanplant van bomen. Hiermee worden tevens de zichtlijnen over hole 11 en hole 6 versterkt. De bestaande kleine poel wordt uitgebreid tot een grotere poel. De bosrand ten westen van 12 wordt versterkt, de krakeling wordt hersteld (visueel, niet functioneel).

Natuur

Hole 12 heeft weinig tot geen negatieve effecten op de natuurwaarden op de golfbaan. Voor deze hole worden geen bomen gekapt. Op de plaats waar het clubhuis verdwijnt en op de open plekken langs de westelijke bosrand worden nieuwe bomen geplant. Het foerageergebied voor vleermuizen boven hole 11 en 12 blijft behouden. De bestaande poelen worden uitgebreid tot kleine vijvers. Hierdoor ontstaat nieuw voortplantingsbiotoop voor o.a. de kamsalamander.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn
(Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)



Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010)

Hole 13 en 14 (Westelijke uitbreiding)


Holes 13 en 14 zijn twee nieuwe holes gelegen in het westelijke uitbreidingsgebied. Ze zijn toegankelijk vanuit het Zuiderpark middels een entree aan de zuidoostzijde van de uitbreiding. Vanuit de entree wordt eerst hole 13 gespeeld in noordwestelijke en noordelijke richting, waarna hole 14 wordt gespeeld in zuidelijke richting.

Landschap-cultuurhistorie

Het uitbreidingsgebied ligt op de overgang van het park naar het cope-ontginningsgebied Nieuwkoop en Harmelen. Het uitbreidingsgebied wordt van het cope gebied gescheiden door de Rijndijk, waardoor een deel van de relatie met het uitbreidingsgebied verbroken is. In het westelijke uitbreidingsgebied wordt een landschap voorzien dat contrasteert met het Zuiderpark en de oostelijke uitbreidingsgebieden. Er worden forse waterstructuren en een waterpartij gecreëerd. Aan de buitenranden van de holes worden boomgroepen voorzien, waarbij behoud van zicht voor verkeer vanaf de Parkweg en Rijndijk als randvoorwaarde is meegenomen.

Natuur

Op het westelijke uitbreidingsgebied verdwijnt het grasland en maakt plaats voor twee holes. In het uitbreidingsgebied wordt ingezet op natte natuurontwikkeling. De holes worden omgeven door water met natuurvriendelijke (riet)oevers met brede plasdrasbermen. De roughs tussen de holes worden ontwikkeld tot bloemrijke graslanden. Op diverse plaatsen worden nieuwe boombeplanting aangebracht. De broedgebied van de weidevogels gaat verloren, maar hiervoor in de plaats komt nieuwe leefgebied voor moeras- en watervogels.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)



Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010)

Hole 15 (Zuiderpark)

Hole 15 ligt op de locatie van de huidige hole 2, maar wordt in westelijke richting gedraaid. Hole 15 wordt zuidoostelijke richting bespeeld. Ten behoeve van de nieuwe afslagplaatsen worden bomen gekapt. Daar staat tegenover dat op de verlaten afslagplaatsen van de huidige hole 2 bos wordt hersteld. Daarnaast wordt de hole doorsneden door een nieuwe waterloop

Landschap-cultuurhistorie

Hole 15 past niet in het ontwerp van Copijn., De hole wordt doorsneden door de krakeling. De krakeling wordt als structuur hersteld, maar is niet vrij bewandelbaar. Maar ook de huidige hole 2 pastte niet in het ontwerp. Aanplant van bomen op het verlaten deel van hole 2 herstelt de in het ontwerp van Copijn voorziene boskern.

Natuur

Rond hole 15 bevinden zich diverse vleermuisbomen (verblijfplaatsen) en toekomstbomen. Deze blijven behouden bij de aanleg. In de slaglijn van hole 15 wordt één vleermuisboom gekapt. Het gaat hier om een verblijfplaats van de ruige dwergvleermuis met een paarfunctie. Deze paarfunctie is goed te mitigeren met het plaatsen van vleermuiskasten. Tussen hole 15 en 10, en de green van hole 18 worden de bestaande boomgroepen aangevuld. Dit zal gedeeltelijk met mantel-/zoomvegetatie zijn.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)



Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010)

Hole 16 (Zuiderpark)

Hole 16 ligt in het zuidelijk deel van de golfbaan op de locatie van de huidige hole 3. Wel is de hole verlengd in westelijke richting, ten behoeve waarvan bomen gekapt worden. Centraal op de hole worden bomen gekapt om de gewenste speelbreedte te krijgen. Ook wordt de boskern ter plaatse versterkt door de aanplant van nieuwe bomen en is een nieuwe waterpartij voorzien.

Landschap-cultuurhistorie


Het noordelijk deel van hole 6 past niet binnen het oorspronkelijk ontwerp. Het zuidelijk deel van deze hole valt buiten het oorspronkelijk ontwerp van Copijn.

Natuur

In de omgeving van hole 16 zijn zes vleermuisbomen aanwezig, dezen bomen blijven behouden. In het zuidwestelijke bos is een nest van de buizerd aanwezig. Dit nest wordt niet aangetast door de nieuwe hole. Nabij het nest worden nieuwe bomen aangeplant. Ook de groeiplaatsen van de grote keverorchis blijven behouden. Tussen hole 16 en 17 worden nieuwe boombeplanting aangebracht.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)



Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010)

Hole 17 (Zuiderpark)

De huidige hole 4 wordt vervangen door een nieuwe hole 17. Centraal in hole 17 ligt een waterpartij, gevormd uit de huidige waterloop ter plaatse. Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe tees en green worden bomen gekapt. Daar staat tegenover dat de boskern ten zuiden van hole 17 wordt versterkt.

Landschap-cultuurhistorie


Hole 17 valt buiten het ontwerp van Copijn.

Natuur

Ten behoeve van hole 17 worden geen vleermuisbomen verwijderd. Wel komen hier vier bomen met verblijfplaatsen meer aan de rand van het bos te staan. Doordat de ontsluitingsweg meer naar het westen wordt gelegd, blijven deze bomen in de beschutting staan. De huidige watergang wordt omgevormd naar een vijver en afgestemd op de aanwezige bomen. Het foerageergebied van vleermuizen wordt aangetast en gecompenseerd op o.a. het oostelijke uitbreidingsgebied.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)



Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010)

Hole 18 (Zuiderpark)


Hole 18 is een nieuwe hole op de locaties van de huidige holes 7, een deel van 6 en een deel van 4. Hij wordt noordwestelijke richting bespeeld, waarbij de centrale waterpartij moet worden overgestoken. Ten behoeve van hole 18 worden diverse bomen gekapt, waardoor een nieuwe zichtlijn wordt gecreëerd. De oevers van de waterpartij worden niet aangepast.

Landschap-cultuurhistorie

Hole 18 sluit aan op het ontwerp van Copijn. Ten opzichte van huidige situatie wordt nieuwe openheid en een zichtlijn gerealiseerd.

Natuur

Voor het realiseren van hole 18 worden diverse bomen gekapt, hieronder bevinden zich geen vleermuisbomen. Met de aanleg van Hole 18 worden twee belangrijke foerageergebieden van vleermuizen aangetast. In het noorden van hole 18 wordt een bosschage aangeplant met een open structuur die het huidige foerageergebied overneemt. Boomgroepen worden aangevuld met nieuwe boombeplanting.



Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010)

Bijlage 6 EHS/Nee-tenzij afweging

B6.1 Inleiding

Aanleiding

In het kader van de Landinrichting Utrecht West is de gebiedscommissie voornemens Haarzuilens en omgeving herin te richten. In het MER Groengebied Utrecht West (2004 / aangevuld 2005) is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens en omgeving als één van de vier deelgebieden binnen Landinrichting Utrecht West beschreven en beoordeeld op effecten. Mede op basis van het MER is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens verder uitgewerkt en vastgelegd in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006). De herinrichting van Haarzuilens en omgeving wordt planologisch vastgelegd in het bestemmingsplan Haarzuilens. Eén van de onderdelen van het bestemmingsplan Haarzuilens is uitbreiding van Golfclub De Haar. Het voornemen is de bestaande golfbaan gedeeltelijk herin te richten met nieuwe holes, een nieuw clubhuis en parkeer-gelegenheid. Daarbij is Golfbaan De Haar voornemens op uitbreidingsgebieden ten noordoosten, zuidoosten en westen van de huidige golfbaan een nieuwe driving range en vier holes aan te leggen. De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan was m.e.r.-beoordelingsplichtig conform het Besluit m.e.r. bij aanvang van de procedure, omdat het meer dan 10 ha. gelegen in gevoelig gebied betreft. Het uitbreidingsgebied is gevoelig vanwege de status als Belvédèregebied Nieuwkoop en Harmelen en voorgedragen beschermd dorpsgezicht, de bestaande golfbaan is gevoelig gebied vanwege de status als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Rijksmonument, Belvédèregebied en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. Bevoegd gezag, de gemeente Utrecht, heeft besloten dat een m.e.r. procedure moet worden doorlopen. Hiervoor is het milieueffectrapport (MER) opgesteld.

EHS en nee, tenzij-toets


De bestaande golfbaan heeft de status van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is in het streekplan begrensd met een zogenoemde groene contour. De groene contour bevat bestemmingen en regels die zijn gericht op de bescherming van aanwezige wezenlijke kenmerken en waarden (Provinciale Ruimtelijke Verordening, 2009). Nieuwe projecten binnen de EHS zijn niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Dit wordt het zogenaamde "Nee, tenzij-regime" genoemd. In het kader van een zorgvuldige nee, tenzij-afweging wordt de uitbreiding van de bestaande golfbaan als nieuw project beschouwd. Het kappen van bomen en struiken, aanleg van een groter aantal holes en de bouw/verplaatsing van bebouwing met ontsluitingswegen zal leiden tot een aantasting van het gebied. Daar tegenover staat het realiseren van nieuwe natuur (o.a. aanleg boombeplantingen met zoom-/mantelvegetatie, natuurvriendelijk oevers, waterpartijen en bloemrijk graslanden) op de huidige golfbaan en in twee uitbreidingsgebieden. Kortom, er zal sprake zijn van een aantasting, maar ook van nieuwe natuur en optimalisatie van aanwezige natuurwaarden. Om te kunnen bepalen of de uitbreiding van de golfbaan, met zowel verlies als winst voor de natuur, de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied al dan niet significant zal aantasten en een nee, tenzij afweging nodig is, wordt een Nee, tenzij-toets doorlopen. In de voorliggende rapportage is deze toets uitgewerkt.

De Nee, tenzij-toets is als bijlage opgenomen in het MER. De rapportage is een zelfstandig leesbaar document. In toets wordt wel verwezen naar teksten, achtergrond informatie over de uitbreiding en diverse natuuronderzoeken uit het MER.

B6.2 De voorgenomen activiteit

Inleiding

Golfbaan De Haar is voornemens om de huidige golfbaan uit te breiden van 9 naar 18 holes. De uitbreiding gebeurt deels in het Zuiderpark, en deels in uitbreidingslocaties aan de west- en oostzijde van het park. In het MER, hoofdstuk 5, wordt uitgebreid ingegaan op de voorgenomen activiteit. In deze Nee, tenzij toets wordt volstaan met de in een volgende paragraaf genoemde onderdelen van de voorgenomen activiteit. Hieronder wordt ingegaan op de oppervlakte verandering door de uitbreiding, o.a. op basis van een 'Plussen en Minnen kaart'.



Huidige en Uitbreiding van Golfbaan De Haar (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010).

Voorgenomen uitbreiding

De voorgenomen uitbreiding en herinrichting van Golfbaan De Haar bestaat uit de volgende onderdelen:

- § Gedeeltelijke herinrichting van de bestaande golfbaan zodat hier niet 9 maar 14 holes gerealiseerd kunnen worden;
- § Realisatie van een nieuwe driving range met overdekte afslagplaatsen op extra grond ten noordoosten van de huidige golfbaan;
- § Realisatie van 2 holes op extra grond ten oosten van de huidige golfbaan;
- § Realisatie van 2 holes op extra grond ten zuidwesten van de huidige golfbaan;
- § Realisatie van een nieuw clubhuis centraal op de golfbaan;
- § Realisatie van een nieuwe greenkeepersloods nabij de Haarlaan/Parkweg
- § Realisatie van nieuwe parkeer gelegenheid, deels nabij het clubhuis, deels op extra grond ten zuidoosten van de huidige golfbaan;
- § Realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg over de golfbaan;
- § Realisatie van een openbaar toegankelijk wandelpad;
- § Realisatie van waterberging in de uitbreiding aan de westzijde;
- § Streven naar herstel van het oorspronkelijk parkontwerp van Copijn.

De bestaande golfbaan ligt op circa 58 ha grond in eigendom van Natuurmonumenten.

Het uitbreidingsgebied omvat ongeveer 17 ha. verdeeld over drie deelgebieden: circa 3 ha ten noordoosten, circa 8 ha. ten zuidoosten en circa 6 ha. ten westen van de golfbaan.

Oppervlakte verandering

In de onderstaande tabel zijn de oppervlakten opgenomen van de huidige en toekomstige golfbaan. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het oppervlak golfbaanonderdelen en de biotopen/natuur op de golfbaan (zie ook Bijlagen). Ook is weergegeven of deze zijn gelegen in of buiten de EHS. Onder de golfbaanonderdelen vallen, de greens, tees, bunkers, fairways, semi-rough, carry etc. Dit zijn de witte gebieden op de kaarten in de bijlagen. Deze witte gebieden zijn aan te merken als 'specifiek voor de golfsport' en bevatten weinig tot geen natuurwaarden. Een rough met een extensief (maai)beheer heeft overigens wel potenties voor diverse natuurwaarden.

Oppervlakten van de huidige en toekomstige golfbaan in en buiten de EHS.

Huidige golfbaan	oppervlakte (ha)	Toekomstige golfbaan	oppervlakte (ha)
In de EHS:		In de EHS:	
oppervlakte golfbaan onderdelen	22,85	oppervlakte golfbaan onderdelen	26,20
oppervlakte biotopen/natuur	33,66	oppervlakte biotopen/natuur	30,30
Totaal opp. huidige golfbaan	56,50 ha	Totaal opp. toekomstige golfbaan	56,50 ha
Buiten de EHS:		Buiten de EHS:	
n.v.t.		oppervlakte golfbaan onderdelen	11,59
		oppervlakte biotopen	6,42
Totaal opp. huidige golfbaan	56,50 ha	Totaal opp. toekomstige golfbaan	74,24 ha

In de Nee, tenzij -toets wordt in eerste instantie gekeken naar de uitbreiding in de EHS, aangezien de uitbreiding, die kan leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden, zich hier voordoet. Echter, doordat de uitbreidingen (drie gebieden) direct gelegen zijn naast de bestaande EHS kunnen de nieuwe biotopen (natuur) een waardevolle aanwinst zijn op de toekomstige situatie. In de toetsing/analyse) wordt gekeken naar het effect van de uitbreiding op de oppervlakte biotopen/natuur binnen en buiten de EHS en de veranderingen die dit met zich meebrengt. In onderstaande figuur zijn voor de uitbreiding golfbaan De Haar de 'plussen' (groen) en 'minnen' (rood) weergegeven. Hierbij zijn zowel de EHS als de uitbreidingsgebieden meegenomen. Hiervoor is gekozen omdat de uitbreidingsgebieden ecologisch onderdeel gaat uitmaken van de robuuste eenheid De Haar.



Categorie (bron: PRV, 2009)	Minnen	Plussen	Toeslag
1. Snel vervangbaar	-	+	0,1
2. Vervangbaar binnen 25 tot 100 jaar	--	++	0,3
3. Moeilijk, niet vervangbare natuurkwaliteiten	---	+++	0,9

GOLFBAAN "DE HAAR"
UITBREIDING NAAR 18 HOLES
UITBREIDINGSPLAN
VAN BUREAU VAN ALDRECHT PARTNERS
9701341 26-10-2010

Plussen en Minnen kaart met Toeslag uitbreiding golfbaan De Haar.

B6.3 Beoordelingskader Nee, tenzij-toets

De ontwikkelingen op golfbaan De Haar kunnen mogelijk leiden tot significante aantasting van de EHS. Significante aantasting is een aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken. Wezenlijke waarden en kenmerken moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Door Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Utrecht zijn vier hoofdaspecten aangewezen (december, 2007) die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk moeten waarden aangemerkt:

1. De aanwezigheid van zones met bijzondere kwaliteit;
2. Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de EHS;
3. De aanwezigheid van bijzondere soorten;
4. De aanwezigheid van essentiële verbindingen.

Als de EHS op één van de hoofdaspecten wordt aangetast, dan is sprake van significante aantasting van de EHS en kan de ingreep niet plaatsvinden zoals beoogd, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang (nee-tenzij regime). Om te toetsen of bij de uitbreiding van golfbaan De Haar al of niet een significante aantasting plaatsvindt, is gebruik gemaakt van het Schema "Criteria en hulpmiddelen voor toetsing significantie aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken" (bron: Provincie Utrecht, 2008) (zie Bijlage).

Hoofdaspecten en toetsaspecten significantie uit het schema "Criteria en hulpmiddelen voor toetsing significantie aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken" (Provincie Utrecht, 2008).

Hoofdaspecten	Toetsaspecten significantie		
1. Zones met bijzondere ecologische kwaliteit	Actuele waarden	Provinciale natuurwaardering	Aantasten van gebieden met de natuurwaarden "uitstekend" en "goed"
		Oude boskernen	Aantasting van oude boskernen van de categorie "zeer waardevol" en "bijzonder waardevol"
	Potentiële waarden	Aantasting Natuurdoelen en Abiotische omstandigheden	
2. Aaneengeslotenheid en robuustheid		Opsplitsing en Verkleining van een gebied	Tegengaan van versnippering
3. Bijzondere soorten		Flora- en faunawet (FF-wet)	Negatieve gevolgen voor beschermde soorten uit Tabel 2 en 3 Flora- en faunawet
		Bedreigde soorten Rode en Oranje lijsten	Negatieve gevolgen voor bedreigde soorten uit de categorie "bedreigd", "ernstig bedreigd" of "op punt van verdwijnen"
4. Essentiële verbindingen		Ecologische verbindingen	Verbinding wordt "ernstig belemmerd" en kan niet meer gerealiseerd worden
		Foerageer- en migratieroutes	Verbinding wordt "ernstig belemmerd" en kan niet meer gerealiseerd worden

Het schema is van toepassing op alle functies in of nabij de EHS, inclusief ecologische verbindingzones (Provincie Utrecht, 2008). Het schema bestaat uit de bovenstaande hoofdaspecten, uitgewerkt in gedetailleerde beoordelingscriteria per (toetsings)aspect. In onderstaand hoofdstuk worden de vier hoofdaspecten getoetst aan de voorgenomen activiteit. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van de geformuleerde (toets)aspecten significantie, zoals weergegeven in bovenstaande tabel (zie Bijlage voor toelichting).

Aangezien deze Nee, tenzij-toetsing onderdeel uitmaakt van het MER en er een grote overlap bestaat met het milieuaspect Natuur wordt, waar mogelijk, volstaan met een verwijzing naar relevante hoofdstukken/paragrafen en bladzijden in de MER-tekst.


B6.4 Nee, tenzij-toets

Hoofdaspect: Zones met bijzondere ecologische kwaliteit

Toetsaspect: Actuele waarden

Toetscriterium: Provinciale natuurwaardering


In onderstaande figuur is een kaart van het landgoed de Haar weergegeven, zoals weergegeven op de provinciale website "Buiten in beeld". Op basis van met name floragegevens (florabestand 1994-2004) is een natuurwaardering 'berekend'. De natuurwaardering van het plangebied wordt gedefinieerd als de mate van voorkomen van karakteristieke soorten, uitgedrukt in een schaal van "uitstekend - goed - redelijk - matig". Toetsaspect voor significantiebeoordeling zijn gebieden met de natuurwaarden "uitstekend" en "goed". Uit onderstaande figuur blijkt dat met name het leefgebied bossen (vochtig voedselrijk bos) met de kwaliteit "uitstekend" en "goed" aanwezig zijn op de golfbaan. Het betreft hier voornamelijk de bossen aan de westzijde en in de noordoosthoek van het plangebied. Een aantasting van deze bossen kan leiden tot een beoordeling 'significant negatief' effect.



Kaart van landgoed de Haar met provinciale natuurwaardering (bron: "Buiten in Beeld").

Hierbij dient te worden opgemerkt dat Schenkeveld (2010) concludeert dat op grond van de recente inventarisatiegegevens de provinciale natuurwaardering geen stand houdt (zie Bijlage). Met name het bosgebied aan de westzijde van de golfbaan zou minder waardevol zijn dan is voorgesteld. In de huidige provinciale natuurwaardering is deze beoordeeld als "uitstekend - goed". De bosgebieden in het midden- en oostelijke deel daarentegen worden door Schenkeveld juist als waardevoller aangemerkt. In de huidige natuurwaardering hebben deze bossen een "redelijk - matig" waardering.

Naar aanleiding van bovenstaande conclusie heeft de provincie Utrecht gevraagd om de bosopstanden in het Zuiderpark botanisch te (her)waarderen, gebruikmakend van dezelfde methode (provincie Utrecht) als is gebruikt voor de eerste waardering, maar dan met actuelere gegevens (zie Box 1). Hierbij is gebruik gemaakt van de floristische inventarisatie uit 2005 en de recente floragegegevens uit 2009 (Schenkeveld 2009). Het resultaat is de onderstaande figuur.



Botanische natuurkwaliteit houtopstanden 'De Haar' op basis van de 'provinciale methode'. Gebruikt zijn de floristische inventarisaties 2005 en 2009 (bron: Schenkeveld, 2010).

Bovenstaande figuur toont de verspreiding van de botanische natuurwaarden volgens de provinciale methode. Het parkbos tussen hole 4 en 6 heeft de hoogste natuurwaarde. De laagst gewaardeerde opstanden betreffen geïsoleerde bosjes op de golfbaan en de grensstrook in het noordoosten van het plangebied.

De verspreiding van de natuurwaarden (schaal "uitstekend - goed - redelijk - matig") wijkt nogal af van het eerder gepresenteerde kaartbeeld (website 'Buiten in Beeld'). Schenkeveld (2010a) geeft aan dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de grofkorreligheid van de voor de website gebruikte verspreidingsgegevens. Verder geeft Schenkeveld aan dat ook de schaal waarop beoordeeld wordt van invloed is op de classificatie. Immers hoe hoger de beoordeelde eenheid, hoe hoger de score kan zijn, en dus ogenschijnlijk waardevoller. Zo zou het zuidelijke deel van het Zuiderpark als geheel een 128 scoren, dat is ver boven de maximale score van 80 (zie Box 1). Voor een juiste vergelijking moet worden uitgegaan van vergelijkbare grootte van eenheden.

Daarnaast wordt opgemerkt dat er geen relatie lijkt te bestaan met de vegetatiestructuur zoals beschreven in 2009 (Schenkeveld, 2010). Veel NWK-soorten (kenmerkende soorten voor een bepaald biotoop) hebben optimale standplaatsen in enigszins gestoorde bosranden en mijden dicht bos. Anderzijds kan een open bos in combinatie met achtergelaten organisch materiaal (o.a. maaisel) leiden tot dominantie van ruigte soorten en de verdringing van meer bijzondere (kenmerkende) soorten.

Box 1: Methode provinciale natuurwaardering

De toedeling van de botanische natuurkwaliteit zoals door de provincie Utrecht gehanteerd is gebaseerd op de talrijkheid van de karakteristieke plantensoorten (in feite de 'ideale' lijst) voor de betreffende biotoop. De natuurkwaliteit van een biotoop wordt bepaald op grond van de mate van overeenstemming met deze soortengroep in combinatie met de talrijkheid van de aanwezige soorten uit de kenmerkende soortengroep voor dat biotoop en hun natuurwaardengetal NWK (een maat waarin o.a. de zeldzaamheid verwerkt is). Deze natuurkwaliteit wordt uitgedrukt in vier klassen: 'uitstekend', 'goed', 'redelijk' of 'matig'. Hierbij wordt een leefgebieden-/biotopenschema gehanteerd. Het schema bestaat uit zes leefgebieden en 21 biotopen. Deze natuurkwaliteit wordt op provinciaal en regionaal niveau weergegeven op de website 'Buiten in Beeld' (interactieve kaart). In het parkbos De Haar komt alleen de biotoop "vochtig voedselrijk bos" voor.

Voor de talrijkheid geldt de volgende abundantieschaal:

1. soort komt slecht een enkele maal voor
2. soort komt weinig, verspreid, soms lokaal wat frequenter, voor.
3. soort komt over een groot deel van het perceel frequent voor en is soms globaal aspect bepalend.
4. soort komt zeer veel voor, of is aspect bepalend.

De procedure is dat van een terreindeel een soortenlijst met abundantie opgesteld wordt. Per soort wordt het natuurwaardengetal vermenigvuldigd met de abundantie en deze getallen worden gesommeerd tot een getal voor dat vlak. Door de hele range van scores voor dat biotoop voor de provincie Utrecht te bekijken en te bepalen hoe ver de hoogste scores af liggen van de meest ideale soortensamenstelling voor dit biotoop, zijn drempels bepaald voor de verschillende kwaliteitsklassen. Voor de biotoop "vochtig voedselrijk bos" gelden voor vlakvormige elementen de volgende drempels: De top van de maatlat is 80. Uitstekend = > 48 = uitstekend. Goed = $49 \div 20$. Redelijk = $21 \div 8$. Matig = < 9

Er valt veel te zeggen over de gekozen (provinciale) methode om de bosopstanden op de golfbaan botanisch te (her)waarderen op basis van recente floragegevens. Feit is dat uit de (her)waardering blijkt dat sommige delen waardevoller en andere delen minder waardevol zijn dan aangenomen. Uit het onderzoek van Schenkeveld (2010a) blijkt dat de botanisch natuurkwaliteiten van het Zuiderpark waardevoller zijn dan gepresenteerd op de "Buiten in Beeld"-kaart. In het kader van de Nee, tenzij-toetsing valt hieruit te concluderen dat, op basis van de provinciale toetsingscriteria, bossen met natuurwaarden "uitstekend" en "goed" worden aangetast. Een dergelijk aantasting krijgt een beoordeling 'significant negatief'.

Hoewel de kap van bosopstanden in het Zuiderpark op basis van de provinciale beoordeling significant te noemen is, zijn uit de onderzoeken van Schenkeveld en deze toetsing (ecologisch) inhoudelijke argumenten te halen die deze beoordeling minder zwaar aanzetten.

Hoofdaspect: Zones met bijzondere ecologische kwaliteit
Toetsaspect: Actuele waarden
Toetscriterium: Oude boskernen

Oude boskernen zijn actuele groeiplaatsen van autochtone bomen en struiken welke afstammelingen zijn van oorspronkelijke inheemse flora die na de ijstijd op eigen kracht Nederland heeft bereikt. De provincie heeft voor de Heuvelrug de oude boskernen op grond van oude kaarten en veldonderzoek in beeld gebracht. De boskernen zijn in drie waardeklassen ingedeeld. Toetsaspect voor significantie is de aantasting van oude boskernen van de categorie "zeer waardevol" en "bijzonder waardevol". Daarnaast is nagegaan of in het verleden bossen aanwezig waren in het plangebied. Hierbij is niet alleen de leeftijd van de bomen relevant, maar ook de 'leeftijd' van de bosbodem. Indien op een locatie meer dan 100 jaar bos aanwezig is dan is deze aan te merken als "zeer en bijzonder waardevol". Op basis van de Historische Atlanten Nederland en Utrecht (circa 1850 - 1900) is nagegaan of bossen aanwezig waren in het plangebied. De grond waarop de golfbaan is gelegen bestond begin 20^e eeuw nog uit landbouwgebied. Oude boskernen en bosbodem komen niet voor in het plangebied golfbaan De Haar en zijn dus niet relevant voor de toetsing.

Hoofdaspect: Zones met bijzondere ecologische kwaliteit
Toetsaspect: Potentiële waarden
Toetscriterium: Natuurdoelen en Abiotische omstandigheden

Om meer eenduidigheid te verkrijgen in de natuurdoelstelling van rijk, provincie en terreinbeheerders, is een stelsel van natuurdoeltypen ontwikkeld (Bal et al., 2001). Door de provincies zijn deze landelijke Natuurdoeltypen verfijnd en op kaart gezet. In de provincie Utrecht werden deze aangeduid als UNATs, Utrechtse Natuurdoeltypen (2001).

Utrechtse Natuurdoeltypen (en oppervlakte) voor deelgebied De Haar (1B) bron: Natuurgebiedsplan Zuidwest Utrecht (2002).

Natuurdoeltype	Oppervlak
Nat schraalgrasland	10 ha.
Droog grasland	8 ha.
Stroomdalgrasland droog	10 ha.
Stroomdalgrasland vochtig	9 ha.
Multifunctioneel bos	64 ha.

Voor het plangebied golfbaan De Haar werden deze UNAT's weergegeven in het Natuurgebiedsplan Zuidwest Utrecht (2002). De bestaande natuurwaarden in het deelgebied De Haar (1B) betreffen landgoedbossen en drogere graslanden in parklandschap. In het deelgebied De Haar werden UNAT's geformuleerd zoals weergegeven in bovenstaande tabel. Golfbaan De Haar was hierbij volledig gelegen in het natuurdoeltype Multifunctioneel bos.

Op 14 september 2010 is het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht. Het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 vervangt daarmee het op 29 september 2009 vastgestelde Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2009. Dit natuurbeheerplan maakt subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer volgens de 'Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht' (SVNL) en de 'Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht' (SKNL) mogelijk.

Ambities voor het deelgebied Zuidwest Utrecht.

Deelgebied		Ambitie		Oppervlak
ZW 1B	Bestaande natuur	N10.01	Nat schraalland	10 ha.
		N10.01	Nat schraalland	9 ha.
		N11.01	Droog schraalland	18 ha.
		N14.03	Haagbeuken- en essenbos	64 ha.

In het Natuurbeheerplan 2011 worden de (natuur)beheertypen en ambities gepresenteerd. Deze beheertypen en ambities vormen de basis voor het natuurbeheerplan en zijn afkomstig uit de Index Natuur en Landschap (versie 2009). Dit is een uniforme 'natuurtaal' die in gemeenschappelijk overleg tussen beheerders en de overheid tot stand is gekomen.



Beheer- en ambitiekaart in het plangebied (rode cirkel)
(bron: Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011).

Ten aanzien van de natuurpotenties wordt getoetst aan de beheertypen en ambities als de UNAT's. De bestaande natuurwaarden op de beheertypekaart zijn: N17.03 Park- of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (zie bovenstaande figuur en Box 2). De ambities zijn weergegeven op de ambitie- en beheerkaart en betreft vier beheertypen .

Box 2: Beheertype N17.03 Park- of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (bron: Index Natuur en Landschap versie 0.3 11 februari 2009)

Park- en Stinzenbos

Parkbossen zijn alle vormen van bos die vallen binnen een historisch park- of tuinaanleg. Stinzenbossen bestaan veelal uit oude bossen bij landgoederen met een karakteristieke stinzenflora, vaak bolgewassen en kruidachtige overblijvende gewassen, in de ondergroei. Beheer is gericht op het behouden van de bijzondere (uitheemse) bomen en het handhaven van de karakteristieke struiklaag en kruiden. Dit beheertype hangt steeds samen met een cultuurhistorisch waardevol landgoed. Vaak is de samenhang groot met andere landgoedelementen zoals een huis, tuin, lanen en overige bossen op het landgoed. Stinzenbossen kennen een bijzondere aan actief beheer gekoppelde stinzenplantenflora. Park- en stinzenbossen kennen tegenwoordig vaak een actief beheer gericht op het in stand houden van oude bomen en boomholten en de daaraan gekoppelde aanwezigheid van broedvogels en vleermuizen.

Zoete plas

Bij zoete plassen gaat het om grote en kleine wateren met voedselrijk, vrij helder, (vrijwel) stilstaand water, waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de oever plaatsvindt. Het gaat om meer om meren, plassen, wielen, kolken, vaarten en kanalen. De variatie in een plas hangt af van verschillende factoren; wind, stroming van het water, diepte, grondsoort etc. Planten en dieren hebben ook een grote invloed. Zoete plas is van betekenis als leefgebied voor zoogdieren (o.a. meervleermuis), vissen (o.a. paling en snoek), libellen en waterplanten.

Multifunctioneel bos is te definiëren als een bosgebied dat naast de functie bos/natuur ook een intensieve danwel extensieve waardevolle recreatieve functie heeft, met een herkenbare eigen identiteit. Met name particuliere bossen kunnen vaak hoge natuurwaarden bezitten. Uit het onderzoek van Schenkeveld (2009) blijkt dat dit inderdaad het geval is in het landgoedbos in het plangebied. Door de uitbreiding van de golfbaan zal het landgoedbos veranderen door kap van bomen. Hierdoor krijgt het bos meer structuur (o.a. open karakter) en gelaagdheid (o.a. door aanplant struweel en mantel) wat past binnen een multifunctioneel bos. Het landgoedbos behoudt tevens zijn herkenbare eigen identiteit. De huidige natuurwaarden worden hierbij zoveel mogelijk ontzien.

In figuur is aangegeven dat in de actuele beheertypen op de golfbaan N17.03 Park- of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas zijn. De ambities geven aan dat het de ambitie is om een Haagbeuken- en essenbos en droog- en nat schraalland te realiseren. Het beheertype Zoete plas komt niet terug in de ambities. Het realiseren van droog- en nat schraalland valt buiten het plangebied. Een Park- of Stinzenbos bestaat veelal uit oude bossen met een karakteristieke stinzenflora. De oude bomen en boomholten in dergelijke oude bossen bieden een geschikt leefgebied voor broedvogels en vleermuizen. De bodem bestaat uit jonge rivierkleigronden, afwisselingen van zavel en klei. De ambitie, het Haagbeuken- en essenbos, zijn bossen met een vochtig tot vrij nat karakter, een rijke voorjaarsflora en veel variatie in structuur rijk aan fauna. Volgens Schenkeveld (2009) zijn de meeste plantensoorten op de huidige golfbaan karakteristiek voor het Essen-Iepenbos, subassociatie met gewone sneeuwkllokje. Wat een indicatie is dat het actuele beheertype richting de ambitie aan het opschuiven is. Echter, de frequentie waarin de soorten voorkomen is nog gering.

Bij de uitbreiding van de golfbaan wordt een groot aantal bomen gekapt. Hierdoor worden de gesloten boskernen meer open van karakter. Het Haagbeuken- en essenbos behoort vegetatiekundig tot het Haagbeukenverbond, Iepenrijke Eiken-Essenverbond en Verbond van Els en Es (Index, 2009). Deze bostypen zijn vaak rijk aan structuur (o.a. gelaagdheid) het hebben naast gesloten boskernen ook rijke struwelen en open plekken met ruigtekruiden. Deze biotopen en gelaagdheid zijn met een goed beheer te realiseren op de nieuwe golfbaan. De ambities, zoals vastgelegd in het natuurbeheerplan 2011, worden niet aangetast door de uitbreiding van golfbaan De Haar.

Conclusie Zones met bijzondere ecologische kwaliteit
--

Het toetsaspect 'provinciale natuurwaardering' krijgt binnen het hoofdaspect "Zones met bijzondere ecologische kwaliteit" een beoordeling significant negatief. De overige toetsaspecten 'oude boskernen' en 'natuurdoelen en abiotische omstandigheden' blijven buiten de significant negatieve beoordeling. Oude boskernen komen in het plangebied niet voor en de provinciale ambities, zoals vastgelegd in het natuurbeheerplan 2011, blijven haalbaar.

Hoofdaspect: Aaneengeslotenheid en robuustheid Toetsaspect: Opsplitsing en verkleining

Onder dit hoofdaspect wordt met name verstaan het versnipperen, of beter gezegd het tegengaan van versnippering van leefgebieden. Versnippering heeft een duidelijk negatief effect op de leefgebieden van planten en dieren. Versnippering is het uiteenvallen van leefgebieden van soorten in ruimtelijk gescheiden, kleinere eenheden. Versnippering gaat meestal gepaard met verkleining/opsplitsing van het oppervlakte aan leefgebied in een landschap (o.a. Opdam & Wiens, 2001). Dit heeft tot gevolg dat het leefgebied van een (groep van) soorten ruimtelijk zodanig uiteengevallen is, dat het functioneren van de populatie wordt beïnvloed. De bovenstaande definities hebben meestal betrekking op grote (robuuste) natuurgebieden die van elkaar worden gescheiden door fysieke barrières, zoals autowegen, spoorwegen en kanalen. In onderstaande figuur is het plangebied weergegeven in het open agrarische landschap rond Haarzuilens. De golfbaan maakt onderdeel uit van een grote (robuust) natuurgebied, samen het parkbos rond kasteel De Haar. Het functioneren van dit natuurgebied in het grotere geheel (macroniveau) wordt niet aangetast door fysieke barrières, maar door versnippering op microniveau.



Ligging golfbaan (plangebied in rode cirkel) en kasteel De Haar in een open agrarisch landschap (bron: google.maps).

Deze versnippering op microniveau vindt plaats in de bestaande boskernen op diverse locaties door de aanleg en uitbreiding van holes. In onderstaande figuur zijn drie locaties aangegeven waar in de huidige situatie aaneengesloten boskernen aanwezig zijn die na de uitbreiding opgesplitst zijn. Dit is name het geval bij de toekomstige holes 7 en 9.



De bestaande en nieuwe golfbaan, met doorsnijding (in rood) van aaneengesloten (bos)kernen.

In hoeverre een dergelijke opsplitsing van bestaande boskernen als een ecologisch probleem wordt gezien hangt mede af van de aanwezige (flora) en fauna. In het MER zijn de (beschermde) soorten beschreven die in de huidige situatie op de golfbaan voorkomen. Het gaat om soorten die de boskernen gebruiken als verblijfplaats en foerageergebied. Naast vleermuizen en het ree komen geen soorten voor die problemen ondervinden van het opsplitsen van de boskernen. Met name voor de vleermuizen worden diverse mitigerende maatregelen genomen om het veranderde microklimaat door de kap van boskernen tegen te gaan. Zo worden bufferzones om bestaande vleermuisbomen behouden en het eiland met beplanting verplaatst om de wind af te vangen. Ook wordt op diverse plaatsen nieuwe bosbeplanting aangeplant. Op deze manier wordt een toename van randlengte (kwaliteit aan de rand vaak minder goed dan in het centrum) van het leefgebied door de (micro) versnippering tegengegaan. Het ree is een mobiel soort en verblijft voornamelijk in het noordoostelijke deel van de golfbaan. Uit waarnemingen en sporen blijkt dat het ree gebruik maakt van de onderhavige boskernen. Ten behoeve van de belangrijke waarden (o.a. vleermuizen en ree) is de toekomstige hole 7 verschoven naar de visvijver. Daarnaast is het wandelpad zoveel mogelijk buiten de noordoosthoek langs de rand van het bos gelegd. De nieuwe structuur op de golfbaan zal met name gunstig kunnen uitpakken voor de veldreeën in het gebied. Door het aanbrengen van meer mantel/zoom vegetatie (o.a. nieuwe bosbeplanting) is de overgang tussen bos en fairway minder abrupt en biedt schuilplaatsen en foerageergebied voor het ree. Concluderend kan worden gesteld dat het opsplitsen van de boskernen in het gebied dan ook geen barrière voor vleermuizen, het ree of andere soorten. Er is geen sprake van een significant negatief effect.

Naast de opsplitsing van de bosgebieden wordt het huidige clubhuis verplaatst naar een meer centraal gelegen locatie op de golfbaan. Door het verplaatsen van het clubhuis zullen de verkeersbewegingen en het parkeren langs de Haarlaan afnemen. Hierdoor ontstaat meer rust en openheid (afwezigheid van bebouwing) in dit deel van de golfbaan. In het centrale deel wordt een nieuwe clubhuis gebouwd. Het clubhuis wordt gebouwd op een locatie waar in de huidige situatie reeds bebouwing, en dus menselijke activiteiten, aanwezig is in de vorm van de greenkeeping. Het nieuwe clubhuis wordt zorgvuldig ingepast op basis van mitigerende maatregelen (o.a. Jansen et al., 2010) om verstoring voor met name vleermuizen te voorkomen. De greenkeeping wordt verplaatst naar de rand van het plangebied nabij de Parkweg. In de huidige situatie loopt hier een pad en is de locatie vrij open van karakter. Hierdoor is een beperkte kap van bomen nodig en is hier geen sprake van een extra opsplitsing van boskernen.

De ontsluiting van het nieuwe clubhuis vindt plaats via een nieuw aan te leggen weg naar de Parkweg. Ten behoeve van deze ontsluitingsweg worden enkele bomen verwijderd. De weg loopt voornamelijk door open gebied op de golfbaan. Biotopen worden niet opgesplitst door deze weg. Aan de noordzijde van de ontsluitingsweg wordt een parkeerplaats gerealiseerd. De weg en de parkeerplaats zorgen voor een toename van verkeer in het plangebied. Hierdoor wordt de rust in dit deel van het plangebied aangetast. Aangezien het hier gaat om stapvoets rijdend verkeer zal de verstoring minimaal zijn. De weg en parkeerplaats vormen geen barrière voor fauna op de golfbaan. Negatieve effecten van koplamp verlichting wordt voorkomen door het plaatsen van wintergroene vegetatie (o.a. Jansen et al., 2010).

Bij de uitbreiding van de golfbaan (o.a. nieuwe holes), het verplaatsen van clubhuis, aanleg ontsluitingsweg en parkeerplaats vindt een beperkte aantasting van de aaneengeslotenheid en robuustheid van het plangebied plaats. De uitbreiding zorgt echter niet voor barrières en brengt het functioneren als ecologisch geheel niet in gevaar. Op plaatsen waar dit mogelijk wel het geval kan zijn worden mitigerende maatregelen genomen om negatieve effecten te voorkomen.

Conclusie Aaneengeslotenheid en robuustheid

De uitbreiding van de golfbaan heeft voor het hoofdaspect 'Aaneengeslotenheid en robuustheid' geen significant negatief effect. Er is sprake van een beperkte aantasting die met mitigerende maatregelen kan worden voorkomen.

Hoofdaspect: Bijzondere soorten
Toetsaspect: Flora- en faunawet

In het MER is uitvoerig beschreven welke beschermde soorten van Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet voorkomen in het plangebied. In het MER worden de effecten van de uitbreiding op beschermde soorten beschreven. Kort samengevat is de beoordeling dat verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet niet worden overtreden door de uitbreiding van golfbaan de Haar. De negatieve effecten worden vooraf gemitigeerd en/of gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen voor de voorkomende beschermde soorten wordt gegarandeerd. Deze bevindingen zijn besproken met het bevoegd gezag (DLG-west) op 31 mei 2010 en 21 juni 2010.

Hoofdaspect: Bijzondere soorten
Toetsaspect: Bedreigde soorten van de Rode en Oranje lijsten

In het MER zijn de beschermde en Rode lijstsoorten beschreven die voorkomen in het plangebied. In het MER zijn de aanwezige Rode en Oranjelijst plantensoorten weergegeven. Tabel het MER geeft voor de beschermde soorten onder andere de status op de Rode lijst weer. Negatieve gevolgen voor bedreigde soorten uit de categorieën "bedreigd", "ernstig bedreigd" of "op het punt van verdwijnen" worden door de provincie aangedragen als toetsaspect voor de significantiebepaling. Alleen de kamsalamander valt onder de categorie "ernstig bedreigd". De overige soorten vallen onder de categorieën "kwetsbaar" of "gevoelig" en vallen buiten de toetsing.

De kamsalamander komt voor in twee geïsoleerde poelen op de golfbaan. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorgestelde werkwijze zijn negatieve effecten op de functionaliteit van de voortplantingsplaats en de kamsalamander niet aan de orde. De uitbreiding van de golfbaan vergroot het leef- en voortplantingsgebied voor de kamsalamander en voorkomt aansluiting op visrijk water. De uitbreiding van de golfbaan heeft geen negatieve gevolgen voor deze Rode Lijst soort.

Conclusie Bijzondere soorten

Door het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen, waardoor de functionaliteit van verblijfplaatsen wordt gegarandeerd, zijn significant negatieve effecten op het hoofdaspect 'Bijzondere soorten' te voorkomen.

Hoofdaspect: Essentiële verbindingen

Toetsaspect: Ecologische verbindingzones

Ecologische verbindingzones hebben als doel om kerngebieden van de EHS met elkaar te verbinden en barrières als wegen passeerbaar te maken voor flora en fauna. De golfbaan is gelegen in een kerngebied (bestaande natuur) van de EHS en sluit aan op twee ecologische verbindingzones, één in noordelijke richting en één in zuid/westelijke richting (zie het MER en onderstaande figuur).



Ecologische verbindingzones rondom golfbaan De Haar en de aansluiting (rode cirkels) op het Zuiderpark (bron: provincie Utrecht en ontwerp, 2010).

In bovenstaande figuur zijn de twee verbindingzones te zien en waar ze aansluiten op het Zuiderpark (de golfbaan). Hieruit is op te maken dat de ingreep geen van de twee verbindingen "ernstig belemmert" dan wel de realisatie daarvan onmogelijk maakt. Dit zijn de toetsingsaspecten voor significantie. De ecologische verbindingzones sluiten aan op de bestaande boskernen van het Zuiderpark, waar geen (grootschalige) kap van bomen of ander werkzaamheden voorzien zijn. De ambities, zoals vastgelegd in het natuurbeheerplan 2011, worden niet aangetast door de uitbreiding van golfbaan De Haar.

Hoofdaspect: Essentiële verbindingen

Toetsaspect: Foerageer- en migratieroutes

Dit zijn de routes binnen de kerngebieden van de EHS die gebruikt worden door dieren om van rust- naar foerageerplaats te komen. Op de golfbaan gaat het dan met name om vleermuizen en het ree. De uitbreiding van de golfbaan zal effect hebben op de foerageergebieden van vleermuizen en in minder mate op routes. Binnen het Zuiderpark worden beperkt routes van en naar rust- en foerageerplaats aangetast. De vliegroutes binnen de golfbaan zijn weergegeven in het MER. Door de uitbreiding zullen bestaande vliegroutes verdwijnen of veranderen. Gezien de flexibiliteit van de meeste vleermuissoorten zal dit echter niet tot problemen leiden en verblijfplaatsen of foerageergebieden raken niet geïsoleerd of minder goed bereikbaar. Binnen het Zuiderpark blijft ruim voldoende structuur en opgaande elementen beschikbaar waarlangs vleermuizen de foerageergebieden kunnen bereiken. Een belangrijke vliegroute, net buiten het plangebied, voor de gewone dwergvleermuis uit Vleuten langs de Parkweg blijft gehandhaafd, zodat deze soort zonder belemmering het Zuiderpark kan bereiken. De aantasting van drie bijzondere foerageergebieden op de golfbaan wordt voorkomen door het nemen van mitigerende maatregelen (Jansen et al., 2010).

Zoals beschreven in 'aaneengeslotenheid en robuustheid' zal het plangebied veranderen voor het ree. Foerageer- en migratieroutes voor deze soort zullen in beperkte mate worden aangetast. Echter, de uitbreiding zal niet tot gevolg hebben dat de routes "ernstig belemmerd" worden. De kleine populatie reeën in het Zuiderpark zal op de golfbaan voldoende foerageer- en rustplaatsen vinden, met name op rustige dagen. De delen waar de soort nu frequent wordt waargenomen blijven grotendeels intact. Daarnaast wordt door het aanbrengen van meer mantel/zoom vegetatie de overgang tussen bos en fairway minder abrupt en biedt schuilplaatsen en foerageergebied voor het ree.

Conclusie Essentiële verbindingen

De uitbreiding van de golfbaan heeft geen significant negatief effect op de toetsaspecten 'ecologische verbindingzones' en 'foerageer- en migratieroutes'.

Oppervlakte verandering biotopen

Oppervlakte verandering is geen (hoofd)aspect uit het schema "Criteria en hulpmiddelen voor toetsing significante aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken" (Provincie Utrecht, 2008) en is daar ook niet in onder te brengen. Het aspect oppervlakte verandering is te vertalen als 'ruimte beslag' in de EHS. In de huidige situatie zijn op de golfbaan diverse biotopen en golfbaanonderdelen aanwezig. Door de uitbreiding zal het oppervlak hiervan veranderen. Aangezien deze verandering plaatsvindt in de EHS wordt dit aspect belangrijk voor het bepalen van een mogelijke significante aantasting van biotopen/natuur in de EHS en de vervangbaarheid van de natuurkwaliteiten. Vandaar dat gekozen is om dit aspect in deze paragraaf apart te behandelen. In totaal verandert het oppervlakte golfbaanonderdelen (fairways, tees etc) in de EHS van 22,85 ha naar 26,20 ha in de toekomstige situatie. Het oppervlakte biotopen/natuur gaat van 33,65 ha naar 30,30 ha. Hierbij is van belang om te kijken naar de kwantiteit (omvang en oppervlakte) en kwaliteit (kenmerken en aard) van de veranderingen. In de onderstaande tabellen wordt de oppervlakte verandering weergegeven binnen en buiten de EHS als gevolg van de uitbreiding.

Biotopen/natuurtypen op de golfbaan binnen de EHS in de huidige en toekomstige situatie (bron: Schenkeveld, 2010). Tevens is het verschil in 'plussen en minnen' aangegeven.

Biotop/natuurtype	Huidige situatie in EHS	Toekomstige situatie in EHS	Vershil -/+
Loofbos	19,08	18,15	-0,93
Parkbos	8,53	2,71	-5,82
Struweel/ mantel/ jonge aanplant	0,34	2,58	2,24
Ruigte/zoom	0,64	0,75	0,11
Moerasruigte	0,00	0,00	0,00
Bloemrijk grasland	0,06	0,11	0,05
Water	5,00	6,00	1,00
Totaal	33,65 ha	30,30 ha	-3,35 ha

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat het oppervlak biotopen/natuurtypen binnen de EHS in totaal afneemt met ruim 6,5 hectare. De balans van de 'plussen en minnen' komt uit op een afname van 3,35 ha. De grootste oppervlakte verandering vindt plaats bij de twee bostypen. Het bos maakt plaats voor golfbaan onderdelen. Het biotoop struweel/mantel/jonge aanplant neemt toe met ruim twee hectare. Dit is met name het gevolg van de aanleg van meer struweel en jonge aanplant om een meer natuurlijke overgang (zoom/mantel) te creëren op de golfbaan. Hierdoor neemt de horizontale gelaagdheid en variatie in biotopen van het gebied toe. Een lichte toename is er ook voor water, ruigte/zoom en bloemrijk grasland. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het wateroppervlak op de golfbaan toe met één hectare. Bestaande waterpartijen worden vergroot met aandacht voor natuurvriendelijke oevers. Daarnaast is aandacht voor geïsoleerde waterpartijen als leefgebied voor o.a. de kamsalamander. Moeraszones met oevervegetaties komen binnen de EHS echter niet voor. Ruigten/zoom kan zich op meerdere plaatsen ontwikkelen (0,11 ha) en worden slechts 1x per jaar gemaaid. Met name de oppervlakte verandering bij de twee bostypen is van belang, aangezien deze in de provinciale natuurwaardering als "uitstekend" en "goed" worden aangemerkt.

Biotopen/natuurtypen op de golfbaan binnen en buiten de EHS in de huidige en toekomstige situatie (bron: Schenkeveld, 2010). Tevens is het verschil in 'plussen en minnen' aangegeven.

Biotop/natuurtype	Huidige situatie in EHS	Toekomstige situatie in EHS	Buiten EHS	Vershil -/+
Loofbos	19,08	18,15	0,18	-0,75
Parkbos	8,53	2,71	0,10	-5,72
Struweel/mantel/ jonge aanplant	0,34	2,58	1,35	3,59
Ruigte/zoom	0,64	0,75	1,02	1,13
Moerasruigte	0,00	0,00	0,18	0,18
Bloemrijk grasland	0,06	0,11	3,50	3,55
Water	5,00	6,00	2,00	3,00
Totaal	33,65 ha	30,30 ha	8,33 ha	4,98 ha

In bovenstaande tabel zijn de biotopen/natuurtypen binnen en buiten de EHS weergegeven. Hoewel de nee, tenzij toets zich primair richt op de EHS zijn de uitbreidingen onlosmakelijk verbonden met de uitbreiding van de golfbaan. Met name bij het bepalen van de kwaliteitstoelag voor 'vervangbare' natuurkwaliteiten is deze aansluiting op de EHS van groot belang (zie verderop 'vervangbaarheid'). De afname (minnen) van bos komt nu op ruim zeven hectare. Hier tegenover staat nu een toename (plussen) van biotoop/natuur van ruim 11 hectare. De balans van de 'plussen en minnen' komt nu ook op een toename van 4,98 ha. Hoewel bos verdwijnt ten behoeve van

golfbaanonderdelen, wordt zowel binnen als buiten de EHS ruim drie hectare struweel en jonge aanplant gerealiseerd. Dit biotoop heeft niet dezelfde natuurwaarde als de biotopen loofbos en parkbos, maar heeft wel zijn natuurkwaliteit als leef- en foerageergebied voor (struweel) vogels, kleine zoogdieren, ree en vleermuizen. Onder het kopje 'vervangbaarheid' wordt hier verder op in gegaan. Het loof- en parkbos neemt af, maar de verblijfplaatsen van vleermuizen blijven behouden. Het oppervlak ruigte/zoom neemt met ruim één hectare toe. Ook dit biotoop kan gezien worden als een leef- en foerageergebied voor vele soorten (o.a. vogels, kleine zoogdieren en planten). In de westelijke uitbreiding is het biotoop moerasruigte (0,18 ha) gepland. Hoewel het slechts een klein aandeel heeft in het totale oppervlakte biedt dit biotoop wel schuil- en paaipplaatsen voor vissen en leefgebied voor diverse amfibieën. De amfibieën in en rond de golfbaan krijgen te maken met een uitbreiding van het biotoop water met drie hectare. Met name voor de kamsalamander biedt dit een forse uitbreiding van het leef- en voortplantingsbiotoop. Door de waterpartijen veelal geïsoleerd te houden wordt concurrentie en predatie door vissen uitgesloten. In het oostelijke uitbreidingsgebied wordt 3,50 hectare bloemrijk grasland gecreëerd. Naast de floristische aspecten, biedt dit biotoop leefgebied voor insecten en nieuwe (beschut) foerageergebied voor vleermuizen vanaf de verblijfplaatsen op huidige golfbaan.

Op basis van het in voorbereiding zijnde beheerplan worden de biotopen/natuurtype op de nieuwe golfbaan ecologisch beheerd. In de huidige situatie wordt de kruidlaag niet of extensief beheerd. Ruigte/zoom en bloemrijk grasland worden extensief en botanisch beheerd. Schenkeveld (2010) geeft aan dat het huidige maai- en snoei-beheer vrij intensief is voor het golfspel. De benodigde oppervlakte hiervoor bedraagt ca. 19 ha, in de huidige situatie is dat bijna 23 ha. In het nieuwe beheerplan zal hier nadrukkelijk aandacht voor zijn, om alleen die biotopen te beheren die het golftechnisch of bosbouwkundig nodig zijn.

Vervangbaarheid

Zoals verwoordt in het bovenstaande hebben de biotopen niet dezelfde natuurkwaliteit. Een oud bos is niet te 'vervangen' door bijvoorbeeld een jong struweel. Om hieraan tegemoet te komen en deze natuurkwaliteiten te kwantificeren is gebruik gemaakt van de kwaliteitstoeslag uit de Provinciale Verordening Ruimte (2009). In artikel 5.2 lid 3 wordt verwezen naar de bijlagen van de VR waar de kwaliteitstoeslag bij compensatie wordt beschreven. In de onderhavige toets wordt gepoogd aan te tonen dat geen sprake is van significantie en dus geen compensatie. Echter, de methode die hiervoor gebruikt wordt is zeer bruikbaar. De hoogte van de kwaliteitstoeslag is afhankelijk van de vervangbaarheid van het ecosysteem. Op deze manier kan in navolging van het (provinciale) beleid bepaald worden welke natuurkwaliteiten (in hectares) de biotopen/natuurtypen hebben. Tevens kan bepaald worden wat de 'vervangbaarheid' van de natuurkwaliteiten is. Op deze manier wordt de netto 'plussen en minnen' in balans gebracht. Met betrekking tot de vervangbaarheid worden drie categorieën onderscheiden (zie Tabel 4.5).

De vervangbaarheid is bepaald van de biotopen/natuurtypen (zie onderstaande)
Op de golfbaan. De 'nieuwe' natuur heeft een licht groene kleur gekregen aangezien het hier gaat om nieuw te ontwikkelen biotopen/natuur.

Vervangbaarheid en Kwaliteitstoeslag provincie Utrecht (bron: VR, 2009).

Categorie	Factor	Voorbeelden
1. Snel vervangbare natuurkwaliteiten - natuurkwaliteiten die binnen 25 jaar zijn te vervangen - gebieden met natuurkwaliteiten die nog geen 25 jaar oud zijn	Toeslag van 0,3, tenzij het nieuwe gebied aansluit op de EHS. Dan geldt een toeslag van 0,1	- weidevogelgebieden - bossen jonger dan 25 jaar - aanleg op voormalige landbouwgronden
2. Vervangbaar binnen 25 tot 100 jaar	Toeslag van 0,7, tenzij het nieuwe gebied aansluit op de EHS. Dan geldt een toeslag van 0,3	- laagveenmoerassen - stuifzanden - schraallanden - bos 25 - 100 jaar oud
3. Moeilijk, respectievelijk niet vervangbare natuurkwaliteiten	Berekening van de toeslag is maatwerk	- schraalgraslanden - kalkgraslanden - bos > 100 jaar oud - hoogvenen

De 'nieuwe' natuur heeft één plus gekregen vanwege de snelle vervangbaarheid. Onder de 'nieuwe' natuur vallen de biotopen: struweel, ruigte/zoom, moerasruigte, bloemrijk grasland en water. Het mag duidelijk zijn dat de kwaliteitstoeslag op de 'plussen' niet van toepassing is. De 'minnen' zijn toegekend aan de biotopen die verdwijnen als gevolg van de uitbreiding in de EHS. Het gaat hierbij om de biotopen: loofbos en parkbos. De bossen op de golfbaan zijn in de Historische Atlanten Nederland en Utrecht (circa 1850 - 1900) niet aanwezig. De grond waarop de golfbaan is gelegen bestond begin 20^e eeuw nog uit landbouwgebied. Deze biotopen hebben daarom twee minnen gekregen en vallen in categorie 2 (bos 25 - 100 jaar oud). Het verlies van deze bossen door de uitbreiding van de golfbaan resulteert in een kwaliteitstoeslag van 0,3, aangezien de 'nieuwe' natuur gerealiseerd wordt aansluitend op de EHS. Voor de golfbaan is in onderstaande tabel een oppervlakteanalyse uitgevoerd met de kwaliteitstoelagen.

Oppervlakteanalyse met 'plussen en minnen' op basis van de kwaliteitstoeslag en het oppervlakte te realiseren 'nieuwe' natuur.

Biotoop/natuurtype	Verschil uit Tabel 4.4	Kwaliteitstoeslag	'Vervangen' oppervlakte
Loofbos	-0,75	0,3	-0,98
Parkbos	-5,72	0,3	-7,44
Struweel e.d.	3,59	n.v.t.	3,59
Ruigte/zoom	1,13	n.v.t.	1,13
Moerasruigte	0,18	n.v.t.	0,18
Bloemrijk grasland	3,55	n.v.t.	3,55
Water	3,00	n.v.t.	3,00
Totaal	4,98 ha	-	3,04 ha

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij de oppervlakteanalyse met de kwaliteitstoeslag het oppervlak 'nieuwe' natuur voldoende is om de verloren gegane natuurkwaliteiten te 'vervangen'. De plussen en minnen zijn netto in balans, met een surplus van 3,04 hectare dat wordt toegevoegd als 'nieuwe' biotopen/natuur op golfbaan De Haar.

Conclusie

In de voorgaande paragrafen zijn de vier hoofdaspecten getoetst aan de voorgenomen activiteit. Uit de toetsing is gebleken dat alleen bij het toetsaspect "provinciale natuurwaardering" sprake is van een beoordeling 'significant negatief'. Op basis van de (her)waardering van de "Buiten in Beeld"-kaart is immers sprake van een aantasting van bossen met de natuurwaarden "uitstekend" en "goed". Bij deze constatering kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst:

1. Ambities blijven haalbaar

Het bos op in het Zuiderpark is in het natuurdoeltype Multifunctioneel bos en beheertype N17.03 Park- of Stinzebos gelegen. Uit de toetsing blijkt dat de ambitie voor het bos, het Haagbeuken- en essenbos, ook na de uitbreiding mogelijk is. Momenteel bestaat het bos op de golfbaan, zo blijkt uit Schenkeveld (2009), uit een plantengemeenschap die karakteristiek is voor een Essen-Iepenbos. Hoewel de frequentie waarin plantensoorten voorkomen nog gering is, is dit een indicatie dat het huidige beheertype opschuift naar de ambitie die door de provincie is gesteld voor het bos op de golfbaan. Momenteel wordt gewerkt aan een beheerplan waarin onder andere het bos op de golfbaan richting de ambitie beheerd gaat worden.

2. Samenhang blijft behouden

Hoewel veel gaat veranderen op de huidige golfbaan wordt de "aaneengeslotenheid en robuustheid" beperkt aangetast. De kap van de houtopstanden heeft niet tot gevolg dat onoverkoombare barrières ontstaan en brengt het ecologisch functioneren als geheel niet in gevaar. Daar waar (negatieve) effecten door het verplaatsen van het clubhuis en ontsluitingswegen worden verwacht, worden passende mitigerende maatregelen toegepast.

3. Functionaliteit voor soorten blijft behouden

In diverse overleggen met het bevoegd gezag (DLG) en betrokken partijen zijn de mitigerende en/of compenserende maatregelen voor beschermde soorten besproken. Hieruit is naar voren gekomen dat de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen wordt gegarandeerd (behoud bomen met verblijfplaatsen voor vleermuizen). Het kappen van de houtopstand leidt niet tot het overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet.

4. Nieuwe natuur (minnen vs. plussen)

Naast het verdwijnen van bosopstanden ('minnen') op de golfbaan wordt nadrukkelijk ingezet op het realiseren van nieuwe natuur ('plussen'). Uit de oppervlakteberekeningen blijkt dat het oppervlak nieuwe natuur ruim in de 'plus' komt, ook na het toepassen van de provinciale kwaliteitstoeslag.

Slotconclusie

Het valt niet te ontkennen dat de uitbreiding van golfbaan De Haar een behoorlijke impact zal hebben op de huidige situatie. Een dergelijke ingreep in de EHS vraagt een grondige toetsing. Voor de Nee, tenzij heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk worden aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet aangetast op deze vier hoofdaspecten, slechts één toetsaspect (de provinciale natuurwaardering) krijgt een significant negatieve beoordeling. De integrale (ecologische) toetsing op deze vier hoofdaspecten, zoals gepresenteerd in dit rapport, blijft buiten de significantie. Deze conclusie wordt ondersteund door de gekozen zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen van nieuwe natuur en het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen, waardoor de uitbreiding netto meer winst oplevert voor de natuur(waarden) op de toekomstige golfbaan. Het beheerplan wordt daarbij een essentieel document waarmee de bovengenoemde aspecten duurzaam worden gegarandeerd.

Literatuur

Bal, D., H.M. Beije, M. Fellingier, R. Haveman, A.J.F.M. van Opstal en F.J. van Zadelhoff, 2001. Handboek Natuurdoeltypen. Expertisecentrum LNV.

Index Natuur en Landschap. Onderdeel natuurbeertypen. Versie 0.3 11 februari, 2009.

Jansen, E.A., H.J.G.A. Limpens & S.J. Vreugdenhil, 2010. Golfbaan De Haar - Beoordeling aangepast ontwerp t.a.v. vleermuizen. Zoogdierverseniging. Bijlage bij Uitbreidingsplan, maart 2010.

Opdam P. & J.A. Wiens, 2001. Fragmentation, habitat loss and landscape management. In: K. Norris and D. Pain, editors. Conserving bird biodiversity. Cambridge University Press, UK (in press).


Provincie Utrecht, 2009. Provinciale Ruimtelijke Verordening. Provincie Utrecht 2009. Vastgesteld bij besluit Provinciale Staten 21 september 2009.

Schenkeveld, 2009. Bijzondere vaatplantensoorten De Haar 2009.


Schenkeveld, 2010. Vegetatiestructuur en Natuurtypen De Haar 2009/2010.

Schenkeveld, 2010a. Natuurwaardering De Haar 2010.

Bijlage 6.1 Golfbaan "De Haar" - Huidige situatie en gebruik



Bijlage 6.2 Golfbaan "De Haar" - Uitbreidingsplan



Bijlage 6.3 Schema "Criteria en hulpmiddelen voor toetsing significante aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken" (Provincie Utrecht, 2008).



Schema van criteria en hulpmiddelen voor toetsing van significante aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden (nee, tenzij)

Inleiding

Uitbreidingen van recreatiebedrijven kunnen leiden tot significante aantasting van de EHS. Wezenlijke waarden en kenmerken moeten daarbij worden ontzien. Door GS van de Provincie Utrecht zijn vier hoofdaspecten aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk moeten worden aangemerkt:

1. De aanwezigheid van zones met bijzondere ecologische kwaliteit
(bijzondere samenhang abiotische en biotische kenmerken, goed ontwikkelde systemen, zoals waardevolle oude boskernen)
2. Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de EHS
3. De aanwezigheid van bijzondere soorten.
4. De aanwezigheid van essentiële verbindingen (bijvoorbeeld foerageer- en migratieroutes).

Als de EHS op één van deze vier hoofdaspecten wordt aangetast, dan is er sprake van significante aantasting van de EHS en kan de ingreep niet plaatsvinden zoals beoogd. Er moet dan gekeken worden naar alternatieven. Om te toetsen of er al of niet significante aantasting plaatsvindt, zijn gedetailleerdere beoordelingscriteria nodig. Deze criteria en bijbehorende hulpmiddelen en informatiebronnen worden hieronder per hoofdaspect verduidelijkt. Verscheidene hulpmiddelen zijn ook in het reguliere RO-traject al noodzakelijk en daarom niet nieuw. Een deel wordt momenteel nog door de provincie uitgewerkt of beter toegankelijk gemaakt. In het GS-besluit is ook aangegeven dat via een quick scan een eerste oordeel gevraagd kan worden van de provincie. Indien daarbij nader onderzoek aanbevolen wordt, vanwege het ontbreken van noodzakelijke gegevens, dan zal via de quick scan de onderzoeksvraag toegespitst worden. In de begeleidende brief bij dit schema heeft GS de quick scan verder uitgewerkt. Vanwege het nog niet beschikbaar zijn van een aantal kaarten en databases zullen de eerste periode wat meer onderzoeken gevraagd moeten worden. Daarbij dient bedacht te worden dat dit onderzoek in de Nota Ruimte en het Streekplan een verantwoordelijkheid zijn van de initiatiefnemer, het beschikbaar stellen van kaarten en databases is een extra service van de provincie aan de initiatiefnemer.



Toelichtingen

1. Zones met bijzondere ecologische kwaliteit

Wordt verdeeld in actueel en potentieel. Actueel: wat er nu is, potentieel: aangewezen natuurdoelen, die in detail in het veld bepaald moeten worden op basis van aanwezige abiotische omstandigheden (bodem, grond- en oppervlaktewater, milieu etc.) (tekst nog pm).

Toetsaspecten significantie	Toelichting	Informatiebron	Regulier RO of extra
ACTUELE WAARDEN			
1. Provinciale natuurwaardering Aantasten van gebieden met de natuurwaarden "uitstekend" en "goed".	Om de kwaliteit van natuur te kunnen beschrijven wordt gebruik gemaakt van natuurwaardering van locaties. De natuurwaardering voor een locatie kan worden gedefinieerd als de mate van voorkomen van karakteristieke soorten, uitgedrukt in een schaal van uitstekend – goed – redelijk – matig. Hiervoor worden natuurgegevens gebruikt die de provincie heeft verzameld in de EcoDataBank. Op de provinciale website "Buiten in Beeld" (http://www.provincie-utrecht.nl/buiteninbeeld) wordt de systematiek en berekening van die natuurwaardering uitgelegd. Tot nu toe zijn deze berekeningen alleen toepasbaar op de floragegegevens. N.B.: van niet alle plekken in de provincie zijn gegevens beschikbaar. Dit betekent dat ook als het niet op de kaart staat, er wel natuurwaarden aanwezig kunnen zijn. Op de kaarten zal dit zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt worden, op dit moment is dat nog niet voor 100% het geval.	– De website "Buiten in beeld" is nuttig voor een eerste oriëntatie op waar hoge natuurwaarden zijn en mogelijk significante aantasting plaats kan vinden. – Voor toepassing kunnen gedetailleerde kaarten met gegevens worden aangevraagd via natuurinfo@provincie-utrecht.nl. – In de toekomst is het de bedoeling dat de kaartlagen ook digitaal (als shp- of jpg-bestand) direct kunnen worden gedownload van het provinciale portaal voor toepassing in documenten en programma's van gemeenten en onderzoeksbureaus.	Ook voor het reguliere RO-traject dienen actuele natuurwaarden in kaart te worden gebracht ter bepaling van de passende bestemming en voor de natuurtoets t.b.v. de Flora- en Faunawet.
2. Oude boskernen Aantasten van oude boskernen van de categorie "zeer waardevol" en "bijzonder waardevol".	Oude boskernen zijn actuele groeiplaatsen van autochtone bomen en struiken welke afstammelingen zijn van oorspronkelijk inheemse flora die na de ijstijd op eigen kracht Nederland heeft bereikt. De groeiplaats kan zowel bos betreffen als ook een houtwal of een enkele boom of struik welke als relict van het oorspronkelijke bos te beschouwen is. De provincie heeft voor de Heuvelrug de oude boskernen op grond van oude topografische kaarten en veldonderzoek in kaart gebracht. De boskernen zijn in drie waardeklassen ingedeeld.	– De kaart is ook verwerkt in <u>Buiten in Beeld</u>. – In de toekomst is het de bedoeling dat de kaart ook digitaal (als shp- of jpg-bestand) direct kan worden gedownload van het provinciale portaal.	Worden door de provincie ook in reguliere plantoetsing in overwegingen meegenomen.
3. Biodiversiteitsgebieden Aantasten van een prioritair biodiversiteitsgebied dat geheel of gedeeltelijk is gelegen binnen de EHS.	Uit het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro, door Nederland medeondertekend, vloeien inspanningsverplichtingen t.a.v. het behoud van gebieden van belang voor het behoud van biodiversiteit voort. Voor Utrecht worden deze gebieden momenteel op kaart gezet op basis van een optelling van ecologische kwaliteiten. Er komen twee categorieën: 'prioritair' en 'van belang'.	Nog in voorbereiding. Omdat het hier om slechts enkele speciale gebieden gaat (de "parels") kan deze kaart niet als vervanging van de natuurwaardering worden gebruikt en dient alleen ter aanvulling.	Nieuw, zal echter ook in reguliere RO-afweging betrokken gaan worden..



POTENTIËLE WAARDEN			
Natuurdoelen (UNAT's) zoals vastgelegd in het <u>Natuurbeheerplan</u> . Abiotische omstandigheden voor bijzondere ecologische kwaliteiten .	Bij dit aspect is een deskundigenoordeel niet altijd te voorkomen omdat de criteria niet hard te krijgen zijn. Het is een zelfstandige afweging waarbij de actuele waarden, de potentiële waarden en de abiotische omstandigheden een plaats innemen. Deze weging kan alleen locatiespecifiek gemaakt worden op basis van basismateriaal op kaarten / in databases en aanvullend gericht veldonderzoek Noot: in de oudere natuurgebiedsplannen wordt bij de toewijzing van natuurdoeltypen gesuggereerd dat op basis van basiskaarten eenvoudig een doeltype toe te wijzen is. Dat is een onterechte suggestie omdat de basiskaarten die mate van detail helemaal niet hebben. Nu worden clusters van mogelijke doeltypen toegewezen waar op grond van de terreinsituatie uiteindelijk een keuze wordt gemaakt door DLG in overleg met de eigenaar.	Diverse kaarten met grondwater-bodem en andere gegevens. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een kaart met daarop aangegeven waar de abiotische omstandigheden goed tot zeer goed zijn.	Verschillende kaarten met abiotische kwaliteiten die nu ook reeds voor reguliere plantoetsing gebruikt worden: watertoets, aardkundige waarden, stiltegebied etc. De komende jaren zullen deze kaarten aangevuld / steeds geactualiseerd worden.

2. Aaneengeslotenheid en robuustheid

Toetsaspecten significantie	Toelichting	Informatiebron	Regulier RO of extra
Opsplitsing van een gebied Verkleining van een gebied	Beide begrippen staan voor het tegengaan van versnippering. Bestaande versnippering wordt nu bestreden met faunavoorzieningen, ecoducten, afsluiten van wegen en afbraak van gebouwen.	Kaart met (grote) natuureenheden (absoluut en relatief t.o.v. omgeving): nog te maken	Het toetsen op dit onderdeel is in principe gebruikelijk, ook als nee tenzij niet aan de orde is: ook versnippering van andere delen van het landelijk gebied is ongewenst.

3. Bijzondere soorten

Toetsaspecten significantie	Toelichting	Informatiebron	Regulier RO of extra
1. Flora- en faunawet (Ffw) Negatieve gevolgen voor beschermde soorten uit tabel 2 en 3 Ffw.	Dit zijn soorten die wettelijk zijn beschermd. Meer informatie via de website van LNV (www.minlnv.nl) en dan zoeken op beschermde soorten of kijk in de soortendatabase op de site).	- Gegevens van beschermde soorten kunnen worden opgevraagd bij de provinciale EcoDataBank via natuurinfo@provincie-utrecht.nl. Overigens kunnen alleen door de provincie zelf verzamelde gegevens worden geleverd (ivm auteursrechten derden). - Gegevens van beschermde soorten kunnen ook worden aangekocht bij het Natuurloket http://www.natuurloket.nl.	Regulier.
2. Bedreigde soorten van de Rode lijsten en Oranje lijsten Negatieve gevolgen voor bedreigde soorten uit de categorieën "bedreigd", "ernstig bedreigd" of "op het punt van verdwijnen" van de Rode en/of Oranje Lijsten.	Als uitwerking van het overheidsbeleid uit Taakstelling 8 van de rijksnota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' (2000) en de internationale verplichtingen zijn landelijke Rode lijsten van bedreigde en kwetsbare dieren en planten opgesteld. Daarbij is wettelijk vastgelegd dat de overheid zich inzet voor de bescherming van deze soorten en dat zij het onderzoek én werkzaamheden die nodig zijn voor de bescherming van deze Rode lijstsoorten dient te bevorderen.	- Gegevens van bedreigde soorten kunnen worden opgevraagd bij de provinciale EcoDataBank via natuurinfo@provincie-utrecht.nl. Overigens kunnen alleen door de provincie zelf verzamelde gegevens worden geleverd (ivm auteursrechten derden). - Gegevens van bedreigde soorten (alleen Rode lijsten) kunnen ook worden aangekocht bij het Natuurloket http://www.natuurloket.nl.	Regulier (wordt doorgaans bij natuurtoetsen voor de Ffw meebeschouwd).



Analoog aan de methodiek en de intentie waarmee de Rode lijsten landelijk opgesteld zijn is in het provinciale Beleidsplan Natuur en Landschap opgenomen dat het provinciale soortenbeleid zich richt op in Utrecht bedreigde en kwetsbare soorten. De Oranje lijst voor fauna is door GS bekrachtigd in 1997 en voor flora in 2001. Hierbij is bepaald dat de Oranje lijsten specifiek gebruikt zullen worden voor het toetsen van subsidieaanvragen en bij plantoetsing. In de Werkdocumenten Flora en Fauna zijn de oranjelijsten te vinden.

5. Essentiële verbindingen

Toetsaspecten significantie	Toelichting	Informatiebron	Regulier RO of extra
1. Ecologische verbindingzones, Robuuste verbindingen, en ecoducten en faunapassages (<i>tussen</i> kerngebieden EHS). Door ingreep wordt een verbinding “ernstig belemmerd”. dan wel kan niet meer gerealiseerd worden.	Ecologische verbindingzones hebben als doel om kerngebieden van de EHS met elkaar te verbinden en barrières als wegen passerbaar te maken voor flora en fauna. Rijk en provincie hebben hiertoe verschillende verbindingen aangewezen.	– Doelsoorten zoals genoemd in het “Werkdocument Ecologische Verbindingszones provincie Utrecht” (1993) en de natuurgebiedsplannen. – Doelsoorten zoals genoemd in het rijks- en provinciale beleid m.b.t. robuuste verbindingen. (Afsprakendocument LNV - Provincies van november 2003 en technische uitwerking in Handboek voor Robuuste verbindingen (Alterra) – Eisen verbindingzones per doelsoort zoals onder andere beschreven in modellen Alterra (“Tover”), op te vragen bij provincie of te beoordelen door Quick scan-toetsers.	Regulier.
2. Foerageer- en migratieroutes (<i>binnen</i> kerngebieden EHS). Door een ingreep wordt een verbinding “ernstig belemmerd” dan wel kan niet meer gerealiseerd worden.	Dit zijn routes die binnen kerngebieden van de EHS liggen en die gebruikt worden door dieren om van rust- naar foerageer plaats te komen, seizoensmigratie e.d. Te denken valt aan bijvoorbeeld wildwissels of bomenlanen voor vleermuizen.	– Gegevens in provinciale EcoDataBank en Natuurloket. – Extra onderzoek of externe bronnen. Aanvullend onderzoek is nodig, afhankelijk van situatie en voorkomen van soorten in de buurt. Ter beoordeling aan Quick scan-toetsers.	

December 2007

Aanvullingen april 2010

1. Deze tabel passen we toe voor alle functies in of nabij de EHS (inclusief ecologische verbindingzones), dus NIET ALLEEN VOOR VERBLIJFSRECREATIE OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG. Deze tabel is door GS toegezonden aan alle gemeenten op de Heuvelrug als bijlage bij een brief over verblijfsrecreatie. De tabel is ter kennis gebracht van Provinciale Staten maar niet door hen vastgesteld
2. Toetsaspect 3 onder actuele waarden (biodiversiteitsgebieden) is geschrapt vanwege het ontbreken van toegevoegde waarde en het leiden tot verwarrende informatie.
3. Indien u een papieren versie van deze tabel gebruikt dan kunt u uiteraard de linken naar informatie op onze website niet gebruiken. Via de zoekfunctie op de website of via het thema Natuur en landschap vindt u deze informatie ook.

Bijlage Vegetatiestructuur en Natuurtypen De Haar 2009/2010

Inleiding

In het kader van het MER en de Nee, tenzij afweging voor de uitbreiding van de golfbaan heeft Bureau Schenkeveld in de zomer van 2009 de vegetatiestructuur en natuurtypen onderzocht.

Methode

In juli 2009 is het terrein 5x bezocht. In het veld zijn alle vakken met een houtachtige vegetatie en een ongemaaide kruidlaag begreund. Binnen deze vakken is op vastgestelde punten de vegetatiestructuur bepaald. De dichtheid van de meetpunten bedraagt ongeveer 1/400m². De oppervlakte van elk meetpunt is 50 m² (diameter 8 m). Per meetpunt is de bedekking van de achtereenvolgende lagen geschat. Deze lagen zijn:

- boomlaag: > 6 m
- struiklaag: 1,5- 6 m
- kruidlaag: 0 – 1,5 m; zonder (lever)mossen
- moslaag: 0 - 0,05 m; alleen uit (lever)mossen bestaande.

De positie (coördinaten) van de meetpunten is vervolgens in AutoCad vastgelegd. Met behulp van dit programma is vervolgens per laag het verloop van de bedekking gecalculleerd en getekend.

Resultaat (De genoemde figuren zijn niet opgenomen in deze bijlage).

De figuren 1, 2, 3 en 4 tonen de ligging van de van de verschillende gecalculleerde bedekkingsklassen van respectievelijk de boom-, struik-, kruid- en moslaag. Figuur 5 toont de bedekking van de boomlaag en de diameterklasse van de bomen (figuren niet opgenomen in deze rapportage). Figuur 6 toont de verspreiding van de natuurtypen gebaseerd op de vegetatiestructuur. Dit zijn loofbos, parkbos, struweel, ruigte, bloemrijk grasland, water en moeras.

Loofbos is bos met een bedekking van de boomlaag van tenminste 40% en van de struiklaag van tenminste 10%. Het oppervlak is 18,28 ha. Parkbos heeft een bedekking van de boomlaag van tenminste 10% en van de struiklaag van maximaal 10%. De kruidlaag wordt niet of extensief (maximaal 1x/jaar) gemaaid. Het oppervlak is 8,34 ha. Bij jonge aanplant, struweel en mantels is de bedekking van de boomlaag maximaal 10%. Het oppervlak is 0,34 ha. Ruigte/zoom wordt extensief gemaaid (maximaal 1x/jaar). De bedekking van de boom- en struiklaag is maximaal 10%. Het oppervlak is 0,64 ha. Bloemrijk grasland wordt botanisch beheerd (maaien en afvoeren 2x/jaar). Het oppervlak is slechts 0,06 ha. De sloten en waterpartijen staan permanent onder water. Het oppervlak is 5 ha. Moeras ontbreekt. Het overige deel van het terrein wordt intensief gemaaid (> 2x/jaar) of geklepeld. Dit deel is niet als natuur onderscheiden. Het oppervlak hiervan is 22,85 ha.

Discussie

Er zijn relatief weinig plekken met een rijke horizontale gelaagdheid. Het areaal loofbos bedraagt 33%. Op veel plekken is recentelijk ingegrepen, waardoor een zekere uniformiteit is ontstaan. Hierdoor is er ruimtelijk gezien (in het platte vlak) wel veel variatie. Brandnetelvelden met een enkele struik gaan direct over in dichte jonge aanplanten of open opstanden van oude bomen en een dichte struiklaag. De betreffende ingrepen zijn:

- de kruidlaag is de afgelopen jaren een keer gemaaid;
- de struiklaag is recentelijk teruggezet;
- de struiklaag is recentelijk verwijderd/geklepeld;
- de bomen zijn gekapt en de nieuwe opstand is nog jong.

De ingrepen zijn ingegeven door golftechnische eisen (de bal moeten kunnen worden teruggevonden) of hebben een landschappelijke of bosbouwtechnische reden. Het huidige maai- en snoei-beheer is intensiever dan vanuit het golfspel zelf nodig is. De benodigde oppervlakte hiervoor bedraagt ca. 19 ha (nu dus bijna 23 ha). Een aantal soorten zijn op het schaalniveau van het plangebied specifiek aan rijk gestructureerd bos gebonden. Dit zijn Ree (verblijfplaats overdag), Gewone grootoorvleermuis (verblijfplaats en jachtplek), Struikmos (groeiplaats) en een aantal struiklaagbewonende broedvogels als Winterkoning, Heggenmus.

Het parkbos kent meer specifieke bewoners. Dit zijn Watervleermuis (verblijfplaats), Ruige dwergvleermuis (jachtplek), Gewoon sneeuwklompje, Grote keverorchis, Elzenzegge, Boszegge, Gevlekt longkruid (groeiplek). Nog meer soorten zijn overigens gebonden aan bosranden en oude (en holle) bomen. Ook dat is natuurlijk specifiek voor landgoederen als die van kasteel de Haar. Voorbeelden hiervan zijn de diverse holtebewonende en bosrandbejagende vogels en vleermuizen. Maar verder ook zoomplanten als Hartzonnebloem, Bloedzuring, Bosaardbei, Gewone agrimonie, Brede wespenorchis.

Op grond van de recente inventarisatiegegevens (broedvogels, vaatplanten, vleermuizen, vegetatiestructuur) houdt de provinciale natuurwaardering geen stand. Met name de strook tussen de Haardijk en hole 1 is minder waardevol dan voorgesteld, terwijl voor het bos in het midden- en oostelijk deel het tegenovergestelde geldt.