

Notitie

Referentienummer
001

Datum
9 november 2011

Kenmerk
250255/312817

Betreft
Stortplaatsen Steenovenweg i.v.m. aanleg nieuw wegtracé

1 Inleiding

Dekker Van de Kamp is voornemens een nieuwe weg aan te leggen in de Randwijkse uiterwaarden. Het tracé is gelegen tussen de percelen Heteren D 470, D469, D 468, D 467 en D 450. De weg zal op een dijk worden gebouwd met een hoogte van 11.00 m + NAP. In bijlage 1 is het tracé van de weg aangegeven. Uit informatie van de provincie Gelderland (contactpersoon de heer W. van Hoorn) blijkt dat in de buurt van het tracé een tweetal stortplaatsen aanwezig is. Voorliggende notitie geeft nadere informatie over beide stortplaatsen en er wordt advies gegeven over het te volgen vervolgtraject.

2 Beschrijving stortplaatsen

Van de stortplaatslocatie nabij de steenfabriek (zie bijlage 1) is het grondwater en de deklaag in het verleden onderzocht in het kader van respectievelijk de MOVOS- en DOVOS-onderzoeken die bij alle stortplaatsen in de provincie Gelderland zijn uitgevoerd. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat er lokaal (ter plaatse van de stort) matig tot sterk verhoogde bariumgehalten in het grondwater zijn aangetroffen. In de deklaag zijn over licht verhoogde gehalten aan metalen en PAK aangetroffen. Uit de bijlage blijkt dat het wegtracé net langs de stortcontour heen loopt. Dit betekent dat deze stortplaats geen belemmering oplevert voor de aan te leggen weg.

De tweede stortplaats betreft een locatie die verdacht is van de aanwezigheid van stortmateriaal. De vermoedelijke stortplaats ligt ten zuidwesten van bovengenoemde stortplaats. Het betreft de kadastrale percelen Heteren D 469 en 470. De exacte locatie van de stortplaats is niet bekend.

Omdat het noordelijk deel van het nieuwe wegtracé over bovengenoemde kadastrale percelen D469 en D470 loopt, wordt geadviseerd om, voorafgaand aan de uitvoering van het grondverzet, middels een verkennend bodemonderzoek na te gaan of daadwerkelijk stortmateriaal ter plaatse van het wegtracé aanwezig is. Indien uit het onderzoek blijkt dat stortmateriaal aanwezig is, wordt geadviseerd dit materiaal onder milieukundige begeleiding te ontgraven en af te voeren.

Jos Reijerink
9 november 2011