

## **Rioleringsplan**

**Hertespoor en Torendreef  
te Ulvenhout**

INZICHT  
&  
OVERZICHT

## Rioleringsplan

### Hertespoor en Torendreef te Ulvenhout

Opdrachtgever : M29 projectontwikkeling B.V.

Lange Bunder 1

4854 MB BAVEL

Projectnummer : 20110074-03

Status rapport / versie nr. : Definitief 08

Datum : 18 maart 2015

Opgesteld door : ing. G. Spruijt

Gecontroleerd door : ing. G. Moret

Voor akkoord : ing. E. van Praat

Paraaf :



| Versie nr. | Datum      | Omschrijving                                         | Opgesteld door | Gecontroleerd door |
|------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| C01        | 17-07-2012 | Rioleringsplan Hertespoor en Torendreef te Ulvenhout | GS             | GM                 |
| D01        | 18-07-2012 | Aanpassing m.b.t. 3 bomen op blok 9                  | GS             | GM                 |
| D02        | 09-10-2012 | Aanpassing n.a.v. overleg 28 september 2012          | GS             | GM                 |
| D03        | 22-11-2012 | Aanpassing n.a.v. overleg 20 november 2012           | GS             | GM                 |
| D04        | 08-08-2013 | Invulling waterbezwaar i.c.m. Kraaijenberg           | GS             | GM                 |
| D05        | 27-11-2013 | Zienswijze watervergunning Hertespoor                | GS             | GM                 |
| D06        | 14-01-2014 | Overleg 05-12-2013                                   | GS             | GM                 |
| D07        | 27-01-2014 | Overleg 20-01-2014                                   | GS             | GM                 |
| D08        | 18-03-2015 | Aanvulling n.a.v. reactie gem. Breda                 | GS             | GM                 |

| INHOUD |                                                                | blz. |
|--------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1      | INLEIDING                                                      | 3    |
| 1.1    | Algemeen                                                       | 3    |
| 1.2    | Leeswijzer                                                     | 4    |
| 2      | UITGANGSSITUATIE                                               | 4    |
| 2.1    | Locatieomschrijving                                            | 4    |
| 2.1.1  | Ligging plangebied                                             | 4    |
| 2.1.2  | Toekomstige ontwikkeling                                       | 4    |
| 2.1.3  | Omliggend riool                                                | 5    |
| 2.2    | Uitgangspunten                                                 | 6    |
| 2.2.1  | Regenbui L08                                                   | 7    |
| 2.2.2  | Maatgevende grondwaterstanden                                  | 7    |
| 2.2.3  | Benodigde berging T=100                                        | 9    |
| 3      | BEPALING STRUCTUUR RIOOLSTELSEL/WATERSYSTEEM                   | 10   |
| 3.1    | DWA-stelsel                                                    | 10   |
| 3.2    | RWA-stelsel                                                    | 10   |
| 3.2.1  | Invloed op grondwater Ulvenhoutse bos                          | 11   |
| 3.2.2  | Invloed op grondwater directe omgeving (woonwijk Kraaijenberg) | 11   |
| 3.2.3  | Ontwatering plangebied                                         | 12   |
| 3.2.4  | Waterbergende wegfundering                                     | 12   |
| 3.2.5  | RWA-stelsel en uitstroomvoorziening                            | 14   |
| 3.2.6  | Watergangen Kerkdreef en Kraaijenberg                          | 14   |
| 3.2.7  | Waterstanden watergangen Kerkdreef en Kraaijenberg             | 19   |
| 3.2.8  | Aanpassing overstort RWA-stelsel Kraaijenberg                  | 20   |
| 4      | DIMENSIONERING REGENWATERSTELSEL (RWA)                         | 21   |
| 4.1    | Controleberekening L08 rioolstelsel                            | 22   |
| 4.2    | Controleberekening T=100+10%                                   | 24   |
| 5      | DIMENSIONERING DROOGWEERAFVOER STELSEL (DWA)                   | 27   |
| 5.1    | Ontworpen vuilwaterstelsel                                     | 27   |
| 5.2    | Afvalwater                                                     | 28   |
| 5.3    | Dimensionering buizen                                          | 28   |
| 5.4    | Verdere afvoer bestaand gemeentelijk rioolstelsel              | 29   |
| 6      | CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN                                    | 30   |
| 6.1    | Conclusies                                                     | 30   |
| 6.2    | Aanbevelingen                                                  | 31   |
| 7      | GERAADPLEEGDE BRONNEN                                          | 32   |

Rioleringsplan  
M29 Projectontwikkeling B.V.  
Hertespoor en Torendreef te Ulvenhout

20110074-03  
maart 2015, D08  
blad 2

## BIJLAGEN

- 1 Opp. Tekening toekomstige situatie
- 2 Rioleringskening Hertespoor en Torendreef + details
- 3 Inhoudsberekening retentievoorziening Hertespoor en Torendreef
- 4 Doorlatendheidsonderzoek watergang Kerkdreef te Ulvenhout
- 5 GHG en GHGz bepaling peilbuis Vb02



## 1 INLEIDING

### 1.1 Algemeen

Ter hoogte van het Hertespoor en de Torendreef te Ulvenhout is M29 Projectontwikkeling B.V. voornemens een 28-tal nieuwbouwwoningen te realiseren. Hierna te noemen het plangebied. In de huidige situatie omvat het plangebied een groot oppervlak aan onverhard braak liggend terrein en vervult het de functie van speelveld/uitlaatplaats. In opdracht van M29 Projectontwikkeling B.V. heeft AGEL adviseurs een rioleringsplan opgesteld voor het plangebied Hertespoor en Torendreef.

In het plangebied wordt een gescheiden rioolsysteem aangelegd. Het vuilwater uit het gebied wordt via een DWA-streng en rechtstreeks middels huisaansluitingen aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel in het Hertespoor, Gebuurdreef of Torendreef. Voor de benodigde berging/infiltratie ( $T=100+10\%$  situatie) van het regenwater wordt er gebruik gemaakt van een waterbergende fundering en de bestaande watergang langs de Kerkdreef, in overeenstemming met het waterschap en gemeente.

In dit rioleringsplan worden de DWA- (droogweerafvoer) en RWA- (regenwaterafvoer)stelsel gedimensioneerd en berekend. Deze dimensionering is gebaseerd op:

|                                                                                                                                                                                  | kenmerk:                 | datum:       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| ▪ Leidraad riolering, ontwerpgrondslagen;                                                                                                                                        | B2100                    | Dec - 2008   |
| ▪ Watertoets Hertespoor en Torendreef te Ulvenhout;                                                                                                                              | AGEL adviseurs           | 30-03-2012   |
| ▪ Overleg gemeente Breda, Grosfeld van de Velde Architecten en M29 projectontwikkeling;                                                                                          | Gemeentehuis Breda       | 25-06-2012   |
| ▪ Watervergunning ontwikkeling Hertespoor Ulvenhout;                                                                                                                             | Email Waterschap         | 25-09-2012   |
| ▪ Overleg gemeente Breda, Grosfeld van de Velde Architecten, Staatsbosbeheer, M29 projectontwikkeling, waterschap en AGEL adviseurs;                                             | Gemeentehuis Breda       | 20-11-2012   |
| ▪ Stedenbouwkundig ontwerp;                                                                                                                                                      | 0820-W400                | 26-10-2011   |
| ▪ Divers telefonisch contact en email;                                                                                                                                           | retentievoorziening      | t/m nov 2015 |
| ▪ Overleg gemeente Breda, Waterschap Brabantse delta en AGEL adviseurs. In nauw overleg zijn de volgende belangrijkste aandachtspunten besproken en verwerkt in deze rapportage: | Verslag bespreking: mail | 29-10-2013   |
| 1. Invloed van de planontwikkeling op het grondwatersysteem;                                                                                                                     | 15-11-2013               |              |
| 2. De berging voor het plangebied zal gezocht dienen te worden in de watergang Kerkdreef en een waterbergende wegfundering onder de nieuwe weg in het plangebied;                |                          |              |
| 3. Voor de afvoer van het regenwater zal gebruik gemaakt worden van de bestaande RWA-strengen in de Gebuur- en Torendreef;                                                       |                          |              |
| 4. Gezien het stedenbouwkundigontwerp blok 2 met het vuil- en regenwater rechtstreeks aansluiten op het bestaande GEM-stelsel (gemengd stelsel) in de Hertespoor.                |                          |              |

## 1.2 Leeswijzer

Na deze inleiding worden in hoofdstuk 2 de uitgangspunten en de beschrijving van het plangebied beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het ontworpen rioolsysteem beschreven, inclusief de invulling van de retentievoorziening. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de dimensionering van het regenwaterstelsel uiteen gezet en worden de resultaten van de berekeningen beschreven. In hoofdstuk 5 komt de droogweerafvoer stelsel aan de orde. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de relevante conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

## 2 UITGANGSSITUATIE

### 2.1 Locatieomschrijving

#### 2.1.1 Ligging plangebied

De planlocatie is gelegen in de bebouwde kom ten Oosten van het centrum van Ulvenhout. De locatie wordt begrensd door de Torendreef, Gebuurdreef, Annevillelaan en het Hertenspoor. Kadastraal is het plangebied bekend als; gemeente Ginneken, sectie D, perceelnr. 3608, 3721, 5365, 5568, 5882.


Abbeelding 2.1.1: Topografische kaart met locatie rood omkaderd (Bron: [www.kadaster.nl](http://www.kadaster.nl)).



#### 2.1.2 Toekomstige ontwikkeling

De planontwikkeling omvat de bouw van een 28-tal nieuwbouwwoningen gelegen aan het Hertenspoor en de Torendreef tussen bestaande bebouwing in. Het betreft een 4-tal vrijstaande woningen, 8-tal halfvrijstaande woningen, 10-tal geschakelde villa's, 4-tal starterwoningen en 2-tal eindwoningen. Gebruik wordt gemaakt van een eenvoudige verkeersstructuur, zie ter illustratie afbeelding 2.1.2.

Afbeelding 2.1.2: Stedenbouwkundig ontwerp (bron: Grosfeld van der Velde Architecten).



Het totaal op de riolering aangesloten nieuw verhard oppervlak in het plangebied Hertespoor en Torendreef komt uit op 4.282 m<sup>2</sup>. Woning blok 2 van de oppervlakte tekening (stedenbouwkundig ontwerp blok 2) wordt zowel met het regen- als vuilwater rechtstreeks gescheiden aangesloten op het bestaand GEM-stelsel in de Hertespoor.

De verdeling van onder andere het verhard oppervlak in de toekomstige situatie is weergegeven in bijlage 1.

### 2.1.3 Omliggend riool

In het Hertespoor en Annevillelaan is een gemengd betonnen ø400 mm rioolstelsel gelegen. De putdekselhoogtes ter hoogte van het plangebied variëren tussen 4,58 en 4,72 m +N.A.P.. De b.o.b.'s variëren tussen 2,85 en 3,30 m +N.A.P..

In de Torendreef is een gescheiden rioolstelsel gelegen. De putdekselhoogtes van de ø200 mm DWA-streng varieert hierbij tussen de 5,55 en 5,50 m +N.A.P.. De b.o.b.'s variëren tussen 4,12 en 4,30 m +N.A.P.. De putdekselhoogtes van de RWA-streng ø200 mm varieert tussen 5,57 en 5,56 m +N.A.P.. De b.o.b.'s variëren tussen 4,19 en 4,31 m +N.A.P..

In de Gebuurdreef ligt eveneens een gescheiden stelsel. Daarbij bevindt er tevens een persleiding in de Gebuurdreef, welke aansluit op het gemengde stelsel in de Annevillelaan. Het gescheiden stelsel in de Gebuurdreef bestaat uit 2 pvc strengen ø200 mm waarbij de putdekselhoogtes van het DWA-stelsel variëren tussen de 5,18 en 5,50 m +N.A.P. en de putdekselhoogtes van het RWA-stelsel tussen 5,17 en 5,56 m +N.A.P.. De b.o.b.'s variëren respectievelijk tussen de 4,21 en 3,79 m +N.A.P. en 4,21 en 4,05 m +N.A.P..

## 2.2 Uitgangspunten

Vanuit de opdrachtgever, gemeente Breda en Waterschap Brabantse Delta worden er eisen gesteld aan het toekomstige rioolsysteem in het plangebied. De uitgangspunten en eisen zijn in tabel 2.2 weergegeven. In de laatste kolom is de bron van het uitgangspunt of de eis vermeld. Tevens zijn de belangrijkste aandachtspunten welke zijn besproken in het overleg van 15 november 2013 meegenomen in het verdere ontwerp van het rioolsysteem, namelijk:

1. Invloed van de planontwikkeling op het grondwatersysteem;
2. De berging voor het plangebied zal gezocht dienen te worden in de watergang Kerkdreef en een waterbergende wegfundering onder de nieuwe weg in het plangebied;
3. Voor de afvoer van het regenwater zal gebruik gemaakt worden van de bestaande RWA-strengen in de Gebuur- en Torendreef;
4. Gezien het stedenbouwkundigontwerp zal blok 2 met het vuil- en regenwater rechtstreeks aansluiten op het bestaande GEM-stelsel in de Hertespoor.


Tabel 2.2: Uitgangspunten dimensionering.

| Betrekking op | Eenheid                                        | Waarde                                                                                                   | Voorwaarde vanuit                    |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Algemeen      | Minimale gronddekking boven leiding            | 1,20 m                                                                                                   | Leidraad Riolerings                  |
|               | Minimale afstand tussen kruisende leidingen    | 0,10 m                                                                                                   | Leidraad Riolerings                  |
|               | Maximale putafstand                            | 75 m                                                                                                     | Leidraad Riolerings                  |
|               | Toekomstige hoogte plangebied                  | Variërend van 5,15 tot 5,65 m +N.A.P. vloerpeil                                                          | M29 projectontwikkeling              |
| RWA-stelsel   | Soort aansluiting                              | Watergang Kerkdreef                                                                                      | Watertoetsproces                     |
|               | Maatgevende grondwaterstanden                  | GHG 4,56 m +N.A.P.<br>GHGz 4,27 m +N.A.P.                                                                | Paragraaf 2.2.2                      |
|               | Uitstroomhoogte RWA-riool                      | 4,37 m +N.A.P.                                                                                           | AGEL adviseurs                       |
|               | Minimale buisdiameter Ø                        | 250 mm                                                                                                   | Leidraad Riolerings                  |
|               | Materiaal buis                                 | PVC                                                                                                      | Revisiegegevens en ontwerp Visiotech |
|               | Dikte buiswand                                 | 0,0073 m                                                                                                 | Leverancier rioolbuizen              |
|               | Afschot buis                                   | 1:1000                                                                                                   | Leidraad Riolerings                  |
|               | Ruwheidswaarde (kn)                            | 0,0004 m                                                                                                 | Leidraad Riolerings                  |
|               | Hydraulisch te voldoen aan bui                 | L08 en T=100                                                                                             | Overleg 25-06-2012                   |
|               | Minimale waking                                | 0,20 m gedurende L08                                                                                     | Leidraad Riolerings                  |
|               | Inloop regenwater                              | NWRW 4.3 inloopmodel                                                                                     | Leidraad Riolerings                  |
|               | Verdeling afwaterend oppervlak (zie bijlage 1) | - m <sup>2</sup> Dakoppervlak<br>- m <sup>2</sup> Parkeerplaats<br>- m <sup>2</sup> Weg op eigen terrein | AGEL adviseurs                       |
| DWA-stelsel   | Soort aansluiting                              | Bestaand gemengd riool ø400 mm en DWA-stelsel ø200 mm                                                    | Revisiegegevens en ontwerp Visiotech |
|               | Aansluithoogte DWA-stelsel                     | 3,24 m +N.A.P.                                                                                           | Revisiegegevens                      |
|               | Minimale buisdiameter Ø                        | 200 mm                                                                                                   | Leidraad Riolerings, revisiegegevens |
|               | Materiaal buis                                 | PVC                                                                                                      | Revisiegegevens en ontwerp Visiotech |
|               | Dikte buiswand                                 | 0,0059 m                                                                                                 | Leverancier rioolbuizen              |
|               | Afschot buis                                   | 1:500                                                                                                    | Leidraad Riolerings                  |
|               | Ruwheidswaarde (kn)                            | 0,0004 m                                                                                                 | Leidraad Riolerings                  |
|               | Maximale vullingsgraad                         | 50 %                                                                                                     | Ontwerpgrondslag                     |
|               | Woningbezetting per woning                     | 2,5 personen                                                                                             | Leidraad Riolerings                  |
|               | DWA-stroom per persoon                         | C2100                                                                                                    | Leidraad Riolerings                  |
|               | Aantal woningen                                | 28 woningen                                                                                              | Stedenbouwkundig ontwerp             |

### 2.2.1 Regenbui L08

Een van de uitgangspunten voor het dimensioneren is dat het RWA-stelsel hydraulisch dient te voldoen aan bui L08. Deze regenbui uit de Leidraad Riolering is in afbeelding 2.2.1 in grafiekvorm weergegeven. De bui L08 dient te worden gehanteerd bij het doorrekenen van het regenwaterstelsel wat betreft het hydraulisch functioneren. Bij bui L08 mag er geen water op straat optreden in het plangebied Hertespoor en Torendreef. Bui L08 heeft een statisch voorkomen van eens per 2 jaar. Bij bui L08 valt er 19,8 mm regen en zit de piek aan het eind van de bui.

Afbeelding 2.2.1: Regenbui L08.



### 2.2.2 Maatgevende grondwaterstanden

Zowel het waterschap Brabantse Delta als de gemeente Breda monitoren peilbuizen in Ulvenhout. De locaties van deze peilbuizen zijn in afbeelding 2.2.2a weergegeven. In het infiltratieonderzoek is uitgegaan van de peilbuisgegevens die door het waterschap Brabantse Delta zijn aangedragen. Peilbuis Vb02 (5250) is gelegen op een afstand van ca. 30 meter ten zuiden van de watergang Kerkdreef. De GHG (4,56 m +N.A.P.) en GHGz (hoogste grondwaterstand zomer 4,27 m +N.A.P.) zijn bepaald aan de hand van een meetperiode van 13 maart 2008 tot 21 maart 2013.


Door het waterschap Brabantse Delta zijn de meest recente meetgegevens beschikbaar gesteld van de peilbuizen Vb01 en Vb02 met een meetperiode van 2008 tot 2014. De gemeente Breda heeft sinds begin 2014 enkele peilbuizen in Ulvenhout staan (afb. 2.2.2.a).

De grondwaterstanden van de peilbuizen 2553 Markdal en 2548 Beekdal hebben in september 2014 een sprong van ca. 3 m (van +/- 6 m +N.A.P. naar +/- 3 m +N.A.P.). De meetgegevens van deze twee peilbuizen worden om deze reden en de korte monitorduur buiten beschouwing gelaten. De peilbuis 2520 Acaciadreef is gelegen op ca. 115 m ten zuiden van de watergang Kerkdreef en Kraaijenberg.


In afbeelding 2.2.2.b zijn de grondwaterstanden van 2014 van de peilbuizen Vb01, Vb02 (waterschap) en 2520 (gemeente) uiteengezet in een lijngrafiek. Indien er geen meetgegevens vanuit de betreffende peilbuis zijn loopt de lijn loodrecht naar beneden en komt weer terug zodra er weer meetgegevens beschikbaar zijn. De grondwaterfluctuaties lopen in alle peilbuizen synchroom, echter de grondwaterstand van de gemeentelijke peilbuis ligt gemiddeld 30 cm hoger dan peilbuis Vb02 (waterschap). De grondwaterstanden van peilbuis Vb01 liggen weer lager dan die van Vb02 (afb. 2.2.2.c). Hieruit kan geconcludeerd worden dat het grondwater van peilbuis 2520 richting peilbuis Vb02 richting het Ulvenhoutse bos stroomt (afb. 2.2.2.a). Vanuit het Ulvenhoutse bos is de grondwaterstroming richting de Mark.



Afbeelding 2.2.2.a: Locaties gemeentelijke peilbuizen (blauw), peilbuizen waterschap (rood), plangebied rood omkaderd en grondwaterstromingsrichting blauwe pijlen.




Afbeelding 2.2.2.b: Grondwaterstanden peilbuizen Vb01 en Vb02 (waterschap) en 2520 (gemeente).



Peilbuis Vb02 is gezien de ligging ten opzichte van de watergang Kerkdreef en Kraaijenberg en de meetperiode (7 jaar) het meest representatief. De GHG<sup>1</sup> en GHGz bepaald op basis van peilbuis Vb02 vanuit het doorlatendheidonderzoek (bijlage 4) zijn geactualiseerd aan de hand van de meest recente meetgegevens van het waterschap. De meetperiode van peilbuis Vb02 loopt van 13 maart 2008 tot 21 maart 2013. Aan de hand van deze actualisatie (bijlage 5) is er een GHG afgeleid van 4,56 m +N.A.P. en een GHGz van 4,27 m +N.A.P..

<sup>1</sup> GHG: voor de gemiddeld hoogste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 hoogste grondwaterstanden op de 14<sup>e</sup> en 28<sup>ste</sup> gemiddeld (HG3) over de periode van 1 april tot en met 31 maart (hydrologisch jaar) en het gemiddelde van deze jaarlijkse HG3-waarden over een periode van tenminste 8 jaar waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden wordt gebruikt als GHG.

Afbeelding 2.2.2.c: Grondwaterstanden Acaciadreef en grondwaterstroming.



### 2.2.3 Benodigde berging $T=100$

Met betrekking tot hydrologisch neutraal ontwikkelen hebben de drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hun keuren sinds 1 maart geharmoniseerd, genaamd "Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabants waterschappen". De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toegenomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. De grenswaarden waaraan getoetst wordt zijn; minder dan 2.000 m<sup>2</sup>, tussen de 2.000 m<sup>2</sup> en 10.000 m<sup>2</sup> en meer dan 10.000 m<sup>2</sup>.

Met een verhardingstoename van 4.282 m<sup>2</sup> vanuit het stedenbouwkundig ontwerp valt de planontwikkeling onder de grenswaarde van 2.000 m<sup>2</sup> en 10.000 m<sup>2</sup>. Voor een verhardingstoename welke binnen deze grenswaarde valt, geldt de rekenregel uit de Algemene Regel om de retentiecapaciteit te berekenen. In formulevorm luidt deze regel:

$$\text{Benodigde retentiecapaciteit (in m}^3\text{)} = \text{Toename verhard oppervlak (in m}^2\text{)} * \text{Gevoeligheidsfactor} * 0,06 \text{ (} T=100 \text{)}$$

De vereiste retentiecapaciteit wordt berekend door het toekomstig verhard oppervlak (m<sup>2</sup>) te vermenigvuldigen met een waterschijf van 60 mm. Daaruit volgt de omvang van de vereiste retentiecapaciteit in m<sup>3</sup>. De kaart "Algemene regel afvoer regenwater door verhard oppervlak" geeft vervolgens aan of voor een specifieke locatie met minder retentiecapaciteit volstaan kan worden. De kaart is gebaseerd op bodemkundige en hydrologische omstandigheden en kent een drietal gevoeligheidsfactoren ( 1, 1/2 en 1/4 ). Het plangebied is gelegen in stedelijk gebied en kent een gevoeligheidsfactor van 1.

Voor het plangebied is de volgende rekensom te maken:  $4.282 \text{ m}^2 * 1 * 0,06 \text{ m} = \mathbf{257 \text{ m}^3}$   
**benodigde berging.**

Telefonisch heeft de gemeente Breda aangegeven dat zij voor alle ontwikkeling binnen hun gemeente nog de 'oude' norm 78 mm hanteren met de daarbij behorende regenduurlijnen. Gezien de planontwikkeling is gelegen binnen de gemeente Breda is bij de verdere uitwerking van dit rioleringsplan de norm 78 mm met de daarbij behorende regenduurlijnen leidend.

### **3 BEPALING STRUCTUUR RIOOLSTELSEL/WATERSYSTEEM**

In het plangebied wordt een gescheiden rioolsysteem aangelegd (bijlage 2). Het schetsontwerp van het regenwater- en vuilwaterstelsel is gebaseerd op het stedenbouwkundigontwerp en diverse overlegmomenten met onder andere gemeente Breda. Vanuit het stedenbouwkundig ontwerp is voor het plangebied een vertakt rioolstelsel ontworpen.

#### **3.1 DWA-stelsel**

Het vuilwater van het plangebied Hertespoor en Torendreef wordt via een vrijverval riool afgevoerd richting het gemeentelijk gemengd stelsel in het Hertespoor. De woningen met de voordeur aan de Torendreef, Gebuurdreef en Hertespoor worden rechtstreeks met hun vuilwater, doormiddel van huisaansluitingen, aangesloten (ingeboord) op het bestaand gemeentelijk stelsel. In bijlage 2 zijn de huisaansluitingen van het plangebied en het DWA-stelsel weergegeven.

#### **3.2 RWA-stelsel**

De weg op eigen terrein in het midden van het plangebied ontsluit op het Hertespoor. Het RWA-stelsel onder deze weg op eigen terrein zal worden uitgevoerd in de vorm van een waterbergende wegfundering. Deze wegfundering zal mede zorgen voor voldoende berging voor de planontwikkeling. De waterbergende wegfundering zal overstorten op de bestaande RWA-streng in de Gebuurdreef. Deze RWA-streng stroomt af richting de inspectieput 8-0505 in de Torendreef. Deze inspectieput dient te worden voorzien van een overstortmuur richting de rotonde Torendreef-Nieuwe Dreef- Berkendreef. De RWA-streng in de Torendreef moet richting het Ulvenhoutse bos worden verlengd tot aan de watergang evenwijdig langs de Kerkdreef (bijlage 2). De RWA-streng zal hier worden voorzien van een uitstroomvoorziening richting watergang Kerkdreef.


De woningen met de voordeur aan de Torendreef en Gebuurdreef dienen rechtstreeks met hun regenwater doormiddel van huisaansluitingen te worden aangesloten op het (bestaand) RWA-stelsel. De woning van blok 2 van de oppervlakte tekening (stedenbouwkundig ontwerp blok 2) wordt conform het overleg d.d. 15-11-2013 met zijn regenwater rechtstreeks aangesloten op het GEM-stelsel in de Hertespoor.

In de watergangen Kraaijenberg en Kerkdreef (zie bijlage 2) berust nog een waterbezwaar van de woonwijk Kraaijenberg. Om voor de planontwikkeling voldoende berging te kunnen creëren zal de stuwhoogte van beide watergangen moeten worden verhoogd en tevens zal de watergang Kerkdreef moeten worden verbreed. Watergang Kraaijenberg stort over op watergang Kerkdreef, welke weer op zijn beurt kan overstorten op de watergang in het Ulvenhoutse bos.

De hoogtes van de watergang Kerkdreef waar het RWA-stelsel op zal gaan lozen, is in m +N.A.P. in afbeelding 3.2 weergegeven. De onderbouwing van de aangegeven hoogtes zijn verwoord in de navolgende hoofdstukken.



Afbeelding 3.2: Hoogtes bergingsloot RWA-stelsel in m +N.A.P..



Er is gekozen om gebruik te maken van het bestaand RWA-stelsel, omdat anders op een korte afstand twee RWA-strengen parallel aan elkaar lopen. Het aanwezige gemeentelijk RWA-stelsel in de Gebuur- en Torendreef zal vergroot dienen te worden, om voldoende afvoercapaciteit te kunnen garanderen.

### 3.2.1 Invloed op grondwater Ulvenhoutse bos

De grondwaterstroming loopt van zuid naar noord richting het Natura 2000-gebied "Ulvenhoutse bos", waar het als kalkrijke kwel aan de oppervlakte komt. Vanuit het Natura 2000-gebied stroomt het grondwater richting het Markdal. Voor het Ulvenhoutse bos zijn er meerdere vernattingmaatregelen genomen om de kweldruk te laten afnemen.

Er is gekozen om het regenwater niet in het plangebied maar tegen de bosrand van het Ulvenhoutse bos te bergen, waarna het kan infiltreren. Door het regenwater hier te laten infiltreren en niet versneld af te voeren, zal de totale kweldruk richting het Ulvenhoutse bos niet afnemen. Er zijn in het doorlatendheidsonderzoek geen storende leemlagen tot minimaal 4 m – mv aangetroffen. Het regenwater wat langs de bosrand infiltreert, zal in de ondergrond richting het Ulvenhoutse bos stromen (huidige geohydrologische situatie, grondwaterkaart van Nederland). Waardoor er geen nadelige effecten op het Natura-2000 gebied te verwachten zijn.

### 3.2.2 Invloed op grondwater directe omgeving (woonwijk Kraaijenberg)

In de bestaande woonwijk Kraaijenberg wordt door de bewoners grondwateroverlast ervaren. Om de grondwateroverlast niet te laten toenemen is ervoor gekozen om het regenwater, zoals eerder vermeld, niet in het plangebied te infiltreren maar af te voeren en te infiltreren tegen de bosrand van het Ulvenhoutse bos. Het is uitgesloten dat het regenwater vanuit de bosrand richting Kraaijenberg stroomt gezien de grondstanden en de herleide stromingsrichting vanuit de peilbuizen.

Het maaiveld van de woonwijk Kraaijenberg direct langs de watergang Kraaijenberg ligt op ca. 5,55 m +N.A.P. en het zandpad/fietspad Kerkdreef op ca. 5,20 m +N.A.P.. Het oppervlakte water zal hierdoor te allen tijde natuurlijk afstromen richting het Ulvenhoutse bos, weg van de woonwijk Kraaijenberg. In afbeelding 3.2.6 zijn de relevante hoogtes m.b.t. woonwijk Kraaijenberg, waterberging en grondwater weergegeven.

### 3.2.3 Ontwatering plangebied

Binnen de planontwikkeling bevinden zich verschillende (gebruiks)functies (zoals o.a. gebouwen, wegen, tuinen en plantsoenen). Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen (tabel 3.2.3) ten aanzien van de afstand tot de gemiddelde hoogste grondwaterwaterstand (GHG).

Tabel 3.2.3: Ontwateringscriteria voor de verschillende gebruiksfuncties.

| Betrekking op | Eenheid                     | Waarde            | Voorwaarde vanuit   |
|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Woonfase      | Wegen                       | 0,60 m -mv        | Overleg 05-12-2013  |
|               | Woningen zonder kruipruimte | 0,50 m –vloerpeil | Leidraad Riolerings |
|               | Woningen met kruipruimte    | 0,70 m –mv        | Leidraad Riolerings |
|               | Parkeerplaatsen             | 0,50 m –mv        | Leidraad Riolerings |
|               | Plantsoenen en tuinen       | 0,50 m –mv        | Leidraad Riolerings |

In stedelijk gebied dient de ontwatering zodanig te zijn dat er in de woonfase geen overlast wordt ondervonden van te hoge grondwaterstanden. Dit betekent dat te allen tijde ontwatering gewaarborgd moet zijn. Voldoende ontwatering voor een gebruiksfunctie in stedelijk gebied wordt aangeduid als ontwateringscriterium. Het toepassen van drainage in het plangebied, om een grotere ontwatering te creëren, is in verband met het Natura 2000-gebied (Ulvenhoutse bos) niet mogelijk.

De woningen zullen zonder kruipruimte worden gebouwd, waardoor het ontwateringscriterium (tabel 3.2.3) voor wegen het grootst is, namelijk 0,60 m –mv.. Voor het plangebied is een GHG bepaald van 4,56 m +N.A.P.. Hierdoor is er een minimaal straatpeil benodigd voor de eigen weg van 5,16 m +N.A.P.. Het plangebied loopt in westelijke richting af van ca. 5,60 m +N.A.P. naar 4,70 m +N.A.P.. Om een ontwateringsdiepte van 0,50 m –vloerpeil te halen bedraagt de minimale vloerhoogte 5,05 m +N.A.P. Om aan te kunnen sluiten op het omliggende maaiveld is gekozen voor een minimaal vloerpeil van 5,16 m +N.A.P..

### 3.2.4 Waterbergende wegfundering

Door de ruimte tot het grondwaterniveau en de aanwezige grondwateroverlast wordt geadviseerd om een bufferende funderingslaag te realiseren onder de weg op eigen terrein. Binnen dit rioleringsplan is een keuze gemaakt in een leverancier van waterbergende wegfundatie om de dimensionering inzichtelijk te maken. Het is echter aan de projectontwikkelaar om in de uitvoeringsfase een keuze te maken in type en merk waterbergende wegfundatie. Het is hierbij van belang dat de waterbergende wegfundatie hydraulisch overeenkomt met de gekozen wegfundatie.

Bij waterbergende wegen wordt de wegfundatie zo opgebouwd dat deze dient als ondergrondse berging. De wegfundatie bestaat bij Aquaflow wegfundatie uit meervoudig gebroken hardsteen 8-32 mm met een grove open structuur. Na verdichting heeft deze wegfundatie een hoge porositeit van 40%. Bij waterberging in de weg zijn twee aspecten belangrijk, namelijk de mobiliteit van water en de draagkracht van de weg. Met dit systeem zijn beide aspecten gewaarborgd. Door de open structuur in de wegfundatie is het water volledig spanningsloos. Het water in de wegfundatie is daardoor mobiel en kan met 150 tot 200 meter/uur wegstromen.

Onder de wegfundatie wordt een waterdichte folie aangebracht zodat er geen infiltratie in de ondergrond plaats kan vinden. Hiervoor is gekozen omdat er al grondwateroverlast wordt ervaren in de woonwijk Kraaijenberg. Door het verplaatsen van de infiltratielocatie van regenwater van het plangebied naar de bosrand, infiltreert er minder regenwater in woonwijk Kraaijenberg. Door een afname van infiltrerend regenwater in het plangebied binnen woonwijk Kraaijenberg en de noordoostelijke grondwaterstroming, is te verwachten dat er qua grondwateroverlast geen verslechtering optreedt ten opzichte van de huidige situatie.

Boven op de wegfundatie komt een vlijlaag, bestaande uit meervoudig gebroken hardsteen 2-6 mm. Deze vlijlaag dient op het werk opgemengd te worden met gewassen splitzand 0-2 mm in een verhouding 5:1. Tussen de wegfundatie en vlijlaag kan een filterdoek aangebracht worden. Met dit filterdoek kunnen zware metalen en koolwaterstoffen worden afgevangen zonder dat deze in de wegfundatie en het overig systeem terecht komen.

Boven de vlijlaag kan elk type bestrating worden aangebracht, zoals waterdoorlatende verharding, gebakken klinkers en asfalt. Wij adviseren om traditionele bestrating zoals klinkers toe te passen, zodat wordt aangesloten op het straatbeeld in de directe omgeving. Met het toepassen van traditionele bestrating hoeft er geen speciaal beheer te worden gehanteerd. Traditionele bestrating is niet geschikt voor waterdoorlatende verharding. Het regenwater zal daarom over de bestrating afstromen richting de Aquaflow WT-kolken. Hiervoor kan elk type straatkolk worden toegepast. De straatkolk is niet aangesloten op een rioolstreng maar op een Permavoid instroomunit (bijlage 2, detail 3). Deze instroomunit is omwikkeld met filterdoek (PF90) waardoor zware metalen en koolwaterstoffen worden afgevangen. Het regenwater zal vanuit de instroomunit in de wegfundatie stromen. Bij het gebruik van traditionele bestrating hoeft daarom geen filterdoek tussen de wegfundatie en vlijlaag te worden aangebracht. In verband met het gemiddelde straatvuil kan er per kolk +/- 80 m<sup>2</sup> straatvlak worden aangesloten.

Het regenwater van de aangrenzende woningen zal via eenzelfde Permavoid instroomunit (bijlage 2, detail 1) in de wegfundatie terecht komen. Deze hoeft echter niet uitgerust te worden met een filterdoek doordat het dakwater relatief schoon is. Voor de uitstroom van regenwater naar het RWA-stelsel wordt ook een Permavoid unit gebruikt (bijlage 2, detail 2). Deze unit is aangesloten op een overstortvoorziening met knijpvoorziening.

De watergangen Kerkdreef en Kraaijenberg hebben een bergingstekort van 56,43 m<sup>3</sup> (*hfdst. 3.2.6. watergangen Kerkdreef en Kraaijenberg*). Om de gehele planontwikkeling te laten voldoen aan het waterbezwaar zal het bergingstekort in de wegfundatie geborgen dienen te worden.

In het stedenbouwkundig ontwerp heeft de nieuwe weg in het plangebied een breedte van 6,5 m. In dit wegprofiel dient naast het RWA-stelsel ruimte te worden gereserveerd voor de nutsvoorziening en DWA-stelsel. Door de helft van de wegbreedte te gebruiken voor de waterbergende wegfundatie (RWA-stelsel), is er nog een breedte beschikbaar van 3,25 m voor de nutsvoorzieningen en DWA-stelsel. Een standaard synfraprofiel heeft een breedte van 1,35 m, waardoor er voor het DWA-stelsel een breedte beschikbaar is van 1,9 m. Voor het RWA-stelsel is er hierdoor een beschikbaar oppervlakte voor het bergingssysteem binnen het plangebied van 230 m<sup>2</sup>. Met een porositeit van 40% is er een bufferende wegfundatie nodig met een dikte van ca. 61 cm (56,43 m<sup>3</sup>/230 m<sup>2</sup>/40%\*100%).

Het hoog plaatsen van de overstortmuur richting het RWA-stelsel in een inspectieput is praktisch niet uitvoerbaar en verminderd de waking in het stelsel. Om deze redenen wordt geadviseerd om de overstortmuur 0,20 m –wegpeil te plaatsen. De overstortmuur richting het RWA-stelsel in de Gebuurdreef dient met een wegpeil van 5,16 m +N.A.P. op 4,96 m +N.A.P. te komen. Om te voldoen aan de minimaal benodigde bufferende wegfundatie komt de onderzijde van de wegfundatie op 4,35 m +N.A.P. (4,96 m +N.A.P. – 61 cm). Om te zorgen dat het bergend vermogen na een regenbui weer beschikbaar komt, dient er een knijpvoorziening op 4,29 m +N.A.P (bijlage 2, detail 2) te worden aangebracht. Er wordt geadviseerd om de knijpvoorziening niet kleiner uit te voeren dan  $\varnothing 40$  mm in verband met mogelijke verstoppingen etc. De minimale diameter  $\varnothing 40$  mm voor knijpvoorzieningen is vastgelegd in de Keur van het waterschap Brabantse Delta.

### *3.2.5 RWA-stelsel en uitstroomvoorziening*

De RWA-strengen in de Gebuur- en Torendreef stromen af richting de inspectieput 8-0505 in de Torendreef. Deze RWA-strengen zullen vergroot moeten worden (hfdst. 4) om voldoende afvoercapaciteit te kunnen garanderen. De bestaande woningen langs de Gebuur- en Torendreef zullen blijven afwateren op de RWA-strengen. Om het regenwater vanuit het plangebied naar watergang Kerkdreef te leiden zal de inspectieput 8-0505 worden voorzien van een overstortmuur. Deze overstortmuur, welke kan overstorten op het RWA-stelsel Kraaijbergen, treedt alleen in werking bij een piekbelasting gedurende extreme neerslag. De bestaande RWA-streng in de Torendreef, welke dient te worden vergroot richting het Ulvenhoutse bos, zal worden verlengd tot aan watergang Kerkdreef.

Ter hoogte van watergang Kerkdreef heeft het de voorkeur om het RWA-stelsel onder het voetpad aan te brengen. In deze smalle strook tussen de bomen is het lastig graven en hoe dieper de sleuf hoe meer wortels er beschadigd kunnen worden. Tevens zal een diepe leiding lastig bereikbaar zijn en is in de toekomst moeilijk te beheren. Om de diepte ligging van de RWA-streng onder het voetpad richting het bos te beperken, blijft het RWA-stelsel onder afschot liggen richting inspectieput 8-0505.

De RWA-streng dient in het bos te worden voorzien van een uitstroomvoorziening richting de watergang Kerkdreef. De RWA-uitstroom dient op 4,29 m +N.A.P. te komen, zodat de waterbergende wegfundering doormiddel van de knijpvoorziening kan leegstromen. De slootbodem van de watergang Kerkdreef komt op 4,27 m +N.A.P. (zie navolgend hfdst.). Door de RWA-uitstroom te voorzien van een taludbak met krooshek wordt de instroom van bladvuil nagenoeg voorkomen.

### *3.2.6 Watergangen Kerkdreef en Kraaijbergen*

Het watertoetsproces is intensief doorlopen in samenwerking met het Waterschap Brabantse Delta, gemeente Breda en Staatsbosbeheer. Vanuit dit proces is besloten om de watergang parallel aan de Kerkdreef tevens in te zetten als retentievoorziening voor de planontwikkeling. De woonwijk Kraaijbergen gebruikt de watergang Kraaijbergen en Kerkdreef als retentievoorziening. Op de watergang Kerkdreef berust nog een gedeelte van het waterbezwaar van de woonwijk Kraaijbergen.

In bijlage 3 is de locatie van de watergang Kerkdreef en Kraaijbergen en de bergingsberekening ervan opgenomen. In tabel 3.2.6.a zijn de gehanteerde uitgangspunten van de berekening vermeld. In afbeelding 3.2.6 (blz 17) is een principe doorsnede van alle relevante maatvoeringen m.b.t. tot de waterberging en de woonwijk Kraaijbergen weergegeven.

Tabel 3.2.6.a: Uitgangspunten berekening bergingscapaciteit watergang Kerkdreef.

| Betrekking op                                                 | Waarden                                               | Bron                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lengte waterloop (dwarsprofiel 1 t/m 14)                      | 473,00 m                                              | Inmeting watergang                                                   |
| Stuwhoogte: - watergang Kerkdreef<br>- watergang Kraaijenberg | 4,57 m +N.A.P.<br>4,75 m +N.A.P.                      | Overleg d.d. 13 mei 2013 met Waterschap, gemeente en Staatsbosbeheer |
| GHGz (GHG zomermaanden)                                       | 4,27 m +N.A.P.                                        | Hoofdstuk 2.2.2                                                      |
| Gedoseerde lozing richting Ulvenhoutse bos                    | 0 l/s/ha                                              | Overleg d.d. 13 mei 2013                                             |
| Maatgevende regenduurlijn T=100+10%                           | 64,9 mm in 360 minuten                                | Regenduurlijn behorende bij 78 mm berging                            |
| K-waarde                                                      | 1,02 m/dag                                            | Doorlatenheidsonderzoek                                              |
| Taludhelling waterlopen zand                                  | 1:1,5                                                 | Keur Waterschap Brabantse Delta                                      |
| Eis maximale verbreding watergang Kerkdreef                   | Breedte zandpad minimaal 3 m naast fietspad Kerkdreef | Email ecoloog gem. Breda, d.d. 19-07-2013                            |

### GHGz

Tijdens het gevoerde overleg d.d. 20-11-2012 is besloten om de retentie niet boven de GHG, maar boven de GHGzomermaanden (GHGz) te plaatsen. De gemiddelde hoeveelheid neerslag van maand tot maand verschilt niet opvallend. De duur van de neerslag is echter in de zomermaanden (april /september) veel korter dan in de winter (oktober/ maart). In de wintermaanden kan langdurig (mot)regen vallen, waarbij de hoeveelheid per uur gering is, maar over een langer tijdvak flinke hoeveelheden oplevert. In de zomer heeft de neerslag een sterk buig karakter dat wordt veroorzaakt door de hoger temperatuur en grotere instabiliteit van de atmosfeer. Tijdens de buien kan in korte tijd veel neerslag vallen. De intensiteit van de neerslag is dus afhankelijk van het seizoen. In de zomermaanden is de kans op hevige neerslag het grootst en dus is de meeste waterberging benodigd. Door in de zomermaanden zoveel mogelijk regenwater te bergen en te laten infiltreren, wordt er zo een optimaal mogelijke situatie gecreëerd voor infiltratie van zoveel mogelijke regenwater, richting het Ulvenhoutse bos (Natura 2000-gebied). Bij een retentie boven de GHG kan er minder regenwater worden geborgen voor infiltratie en zal er meer regenwater afgevoerd moeten worden. In de berekening is uitgegaan van de minst gunstigste situatie waarbij de GHGz (zomermaanden) tot aan de watergangbodem Kerkdreef staat. Infiltratie vindt dan alleen plaats via de taluds van de watergang Kerkdreef en niet via de watergangbodem.

### Maatgevende regenduurlijn

De watergang Kerkdreef en Kraaijenberg worden niet voorzien van een knijpvoorziening, de landelijke afvoer bedraagt daarom 0 l/s/ha. De knijpvoorziening richting het Ulvenhoutse bos wordt achterwege gelaten, zodat al het regenwater moet infiltreren. Door de infiltratie van regenwater wordt het regenwater niet rechtstreeks in het Natura 2000-gebied geloosd. De infiltratiewaarde vanuit het infiltratieonderzoek bedraagt 1,02 m/dag. Conform de Leidraad Riolerings C2200 Hydraulisch functioneren van regenwatervoorzieningen, dient er een veiligheidsfactor 2/3 op de k-waarde te worden ingebouwd. Deze veiligheidsfactor wordt voorgeschreven in verband met de afname van de infiltratiecapaciteit door vervuiling in de loop der jaren. De k-waarde voor de hydraulische berekening komt hiermee uit op 0,34 m/dag (1,02 /3). Per ha watergangbodemoppervlak infiltreert er 39,3 l/s/ha (10.000 m<sup>2</sup> \* 0,34 m/dag). Gedurende het tijdsbestek van de (oude) regenduurlijnen van het waterschap infiltreert er een aanzienlijk deel van het regenwater in de ondergrond (39,3 l/s/ha). Hoe langer de regenduurlijn des te meer regenwater kan er infiltreren in de ondergrond. Om te bepalen bij welke regenduurlijn de meeste berging benodigd is, dient de 39,3 l/s/ha te worden ingevoerd als landelijke afvoer. Hiermee blijkt dat in deze situatie de regenduurlijn van 6 uur waarbij er 64,9 mm neerslag valt maatgevend is.

Tabel 3.2.6.b: Maatgevende regenduurlijn.


|                                                                  |           |              |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| Landelijke afvoer                                                |           | 39,30 l/s/ha |                   |
| 1 maal per 100 jaar + 10%                                        |           |              |                   |
| Minuten                                                          | Neerslaa* | Afvoer       | Benodigde berging |
| Maximale                                                         |           |              | -19,99            |
|                                                                  | mm        | mm           | mm                |
| 360                                                              | 64,9      | 84,89        | -19,99            |
| 480                                                              | 68,2      | 113,18       | -44,98            |
| 720                                                              | 74,8      | 169,78       | -94,98            |
| 1440                                                             | 86,9      | 339,55       | -252,65           |
| 2880                                                             | 101,2     | 679,10       | -577,90           |
| 5760                                                             | 119,9     | 1358,21      | -1238,31          |
| 10080                                                            | 139,7     | 2376,86      | -2237,16          |
| 14400                                                            | 157,3     | 3395,52      | -3238,22          |
| *1 Bron: Regenduurlijnen Waterschap Brabantse Delta (07-07-2009) |           |              |                   |

Gedurende het watertoetsproces is besloten om de watergang Kerkdreef te herprofilen. De watergang zal verdiept worden tot op de GHGz van 4,27 m +N.A.P. en worden verbreed. Het aangrenzende zandpad dient een breedte van 3 meter te krijgen vanaf het fietspad tot aan de insteek watergang Kerkdreef. Ter hoogte van dwarsprofiel 3 wordt de watergang niet verbreed omdat in de huidige situatie tegen het talud een volgroeide eik staat. In het talud van de watergang Kerkdreef aan de bosschage-kant mogen geen graafwerkzaamheden worden verricht, waardoor er in het talud geen boomwortels worden beschadigd.

De bestaande duikers in de watergang Kerkdreef dienen lager gelegd te worden. Een eis in de watervergunning is dat de binnenonderkant van de duiker (bob) 0,05 m beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam moet worden gelegd. De beton ø300 mm duikers in de watergang Kerkdreef dienen met een watergangbodem van 4,27 m +N.A.P. op 4,22 m +N.A.P. te komen.

Het regenwater kan zich hierdoor sneller verspreiden over de gehele slootbodem voor een betere infiltratie. Met de verbreding heeft de watergang Kerkdreef een bergingscapaciteit van 491,43 m<sup>3</sup>, zie bijlage 3.

Afbeelding 3.2.6 Relevante maatvoeringen m.b.t. retentievoorziening.





De stuwhoogte voor watergang Kraaijenberg zal moeten worden verhoogd van 3,98 m +N.A.P. naar 4,75 m +N.A.P. om extra berging te creëren. De hoogtes van de naastgelegen erfgronden van de woonwijk Kraaijenberg variëren hoofdzakelijk tussen van 5,52 en 5,56 m +N.A.P.. De laagst gemeten erfgrond ligt op een hoogte van 5,42 m +N.A.P., dit is 67 cm boven de nieuwe stuwhoogte van de watergang Kraaijenberg. De ontwateringseis voor stedelijk bebouwd gebied bedraagt 0,70 m –mv.. Met de nieuwe stuwhoogte komt de ontwatering van de woningen naast de watergang Kraaijenberg niet in het geding.

Er is overwogen om de watergang Kraaijenberg te voorzien van een knijpvoorziening. Bij het toepassen van een knijpvoorziening kan de watergang Kraaijenberg leeglopen richting de watergang Kerkdreef, zodat deze weer snel beschikbaar is. Er is echter gekozen voor een duurzame invulling waarbij er zoveel mogelijk regenwater wordt geïnfiltreerd, of te wel voor het niet toepassen van een knijpvoorziening. Het regenwater wat infiltreert zal met de grondwaterstroming in richting het Ulvenhoutse bos wegstromen, weg van de zuidelijk gelegen woningen van de woonwijk Kraaijenberg. Het is niet de verwachting dat de verhoging van de stuwhoogte naar 4,75 m +N.A.P. leidt tot overlast, gezien de richting van de grondwaterstroming en het hoogteverschil tussen de nieuwe stuwhoogte en de aangrenzende woonpercelen.

In de watergang Kraaijenberg zal geen herprofilering plaats vinden. Na het verhogen van de stuw (4,75 m +N.A.P.) heeft de watergang een bergingscapaciteit van 111,28 m<sup>3</sup>, zie bijlage 3. Beide watergangen hebben na de stuwverhoging en de herprofilering in totaal een bergingscapaciteit van 602,71 m<sup>3</sup> (491,43 m<sup>3</sup> + 111,28 m<sup>3</sup>).

#### Waterbezwaar

In Kraaijenberg is er 46.420 m<sup>2</sup> verharding op het RWA-stelsel aangesloten. Conform het beleid van de gemeente Breda dient voor deze verharding 7 mm berging (324,94 m<sup>3</sup>) te worden gerealiseerd. Het totaal op de riolering aangesloten nieuw verhard oppervlak in het plangebied Hertespoor en Torendreef komt uit op 4.282 m<sup>2</sup>. Dit is exclusief de verharding van de bestaande woningen langs de Gebuur- en Torendreef en de woning van blok 2. In de toekomstige situatie, zou het waterbezwaar (benodigde berging) in een T=100+10%-situatie uitkomen op 334,20 m<sup>3</sup> (78,04 mm \* 4.282 m<sup>2</sup>). Hierdoor hebben beide watergangen een bergingstekort van 56,43 m<sup>3</sup> (602,71 m<sup>3</sup> - 324,94 m<sup>3</sup> - 334,20 m<sup>3</sup>). De wegfundatie (Aquaflow, hfdst. 3.2.2) dient het resterende waterbezwaar van 56,43 m<sup>3</sup> te kunnen bergen.

### 3.2.7 Waterstanden watergangen Kerkdreef en Kraaijenberg

In tabel 3.2.7 is inzichtelijk gemaakt hoeveel regenwater er overstort richting het Ulvenhoutse bos bij reguleren buien met een voorkomen van 4 keer per jaar tot eens per twee jaar. Onder de tabel zijn de conclusies getrokken met daarin verwoord de optredende waterstanden. In de huidige situatie loost woonwijk Kraaijenberg zijn regenwater direct op het oppervlakte water van het Ulvenhoutse bos. Met de planontwikkeling is voor de woonwijk Kraaijenberg een berging van 7 mm voorzien conform het beleid van de gemeente Breda. Er zal pas regenwater richting het Ulvenhoutse bos worden geloosd bij een neerslag van meer dan 10 mm ( $T=0,25$ ).

Tabel 3.2.7: Afstromend regenwater reguleren buien richting watergang Kerkdreef en Kraaijenberg.

| Afstromend regenwater richting watergang Kerkdreef en Kraaijenberg. |                        |                                                                                                             |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Kenmerken                                                           |                        |                                                                                                             |             |           |
| Hertenspoor                                                         |                        | 4.282 m² aangesloten verharding                                                                             |             |           |
| Woonwijk Kraaijenberg                                               |                        | 46.420 m² aangesloten verharding                                                                            |             |           |
| Berging Aquaflo (Hertenspoor)                                       |                        | 56,43 m³ / 4.282 m² = 13,2 mm, bij meer neerslag zal er pas regenwater afstromen richting beide watergangen |             |           |
| Berging watergang Kraaijenberg                                      |                        | 111,28 m³                                                                                                   |             |           |
| Berging watergang Kerkdreef                                         |                        | 491,43 m³                                                                                                   |             |           |
| Afstromend regenwater richting watergang Kerkdreef en Kraaijenberg  |                        |                                                                                                             |             |           |
| Bui                                                                 | Hertenspoor (m³)       | Kraaijenberg (m³)                                                                                           | Totaal (m³) | Conclusie |
| L02 (T=0,25) = 10,5 mm                                              | 0 (neerslag < 13,2 mm) | 487 m³                                                                                                      | 487 m³      | 1         |
| L04 (T=0,5) = 14,4 mm                                               | 5 m³                   | 668 m³                                                                                                      | 673 m³      | 2         |
| L06 (T=1) 16,8 mm                                                   | 15 m³                  | 780 m³                                                                                                      | 795 m³      | 3         |
| L08 (T=2) 19,8 mm                                                   | 28 m³                  | 919 m³                                                                                                      | 947 m³      | 4         |
| Leidraad Riolerig (T= herhalingstijd (jaar))                        |                        |                                                                                                             |             |           |

#### Conclusies:

1. Vanuit Hertenspoor zal er geen regenwater afstromen richting de watergangen. De bergingscapaciteit watergang Kraaijenberg (111,28 m<sup>3</sup>) zal volledig worden benut. Het waterpeil wat optreedt bedraagt 4,75 m +N.A.P. In de watergang Kerkdreef zal volledig het resterende regenwater worden geborgen, namelijk 375,72 m<sup>3</sup>. De watergang Kerkdreef heeft dan nog een buffercapaciteit van 115,71 m<sup>3</sup>. In deze watergang zal een peilstijging optreden van ca. 23 cm (375,72 m<sup>3</sup>/491,43 m<sup>3</sup>\* 30 cm);
2. In de watergang Kraaijenberg zal een peilstijging optreden van 4,75 m +N.A.P. en in watergang Kerkdreef 4,57 m +N.A.P.. In totaal zal er 70 m<sup>3</sup> overstorten richting het Ulvenhoutse bos;
3. In de watergang Kraaijenberg zal een peilstijging optreden van 4,75 m +N.A.P. en in watergang Kerkdreef 4,57 m +N.A.P.. In totaal zal er 192 m<sup>3</sup> overstorten richting het Ulvenhoutse bos;
4. In de watergang Kraaijenberg zal een peilstijging optreden van 4,75 m +N.A.P. en in watergang Kerkdreef 4,57 m +N.A.P.. In totaal zal er 344 m<sup>3</sup> overstorten richting het Ulvenhoutse bos.

### 3.2.8 Aanpassing overstort RWA-stelsel Kraaijenberg

Ter hoogte van de Acaciadreef is een pompput aanwezig (bijlage 2) voor het rioolstelsel van de Kraaijenberg. Zowel het RWA- als DWA-stelsel stromen af naar deze pompput. Vanuit deze pompput wordt het vuilwater doormiddel van een persleiding (H90) verpompt naar de Annevillelaan, waar deze wordt geïnjecteerd op het GEM-stelsel.

Het RWA-stelsel stroomt onder vrijval af richting de inspectieput 8-0542. Vanuit deze inspectieput kan het regenwater onder vrijval afwateren richting de pompput (8-0457) en de inspectieput (8-0710), welke onderdeel uitmaakt van de duiker in de watergang Kerkdreef. Met de pompput (8-0457) kan de First-flush worden geloosd op het DWA-stelsel, deze staat echter uitgeschakeld. Vanuit de pompput (8-0457) dient de overstortleiding richting de watergang Kraaijenberg te worden hersteld. De uitstroom van deze overstortleiding dient nog nader te worden uitgewerkt.


In de put 8-0710 (bijlage 2, 10RT02) zijn twee overstortmuren aanwezig. De hoogste overstortmuur op 4,25 m +N.A.P. is voor de overstort van het RWA-stelsel Kraaijenberg op de duikerverbinding van de watergang Kerkdreef. Deze overstortmuur zal verhoogd dienen te worden van 4,25 m +N.A.P. naar 4,75 m +N.A.P.. De afdekplaat van de put 8-0710 zal hiervoor omhoog gebracht dienen te worden (zie bijlagen) van 4,60 m +N.A.P. naar 5,10 m +N.A.P. doormiddel van het opstorten van de putrand. Het bestaande maaiveld rondom de put zal hierdoor met ca. 24 cm opgehoogd dienen te worden. Mede door het verhogen van de overstortmuur kan er meer regenwater worden geborgen in de watergang Kraaijenberg. De tweede overstortmuur in de put 8-0710 op 3,97 m +N.A.P. is voor de overstort vanuit de duikerverbinding watergang Kerkdreef naar het Ulvenhoutse bos. Deze overstortmuur zal verhoogd moeten worden naar 4,57 m +N.A.P..

Van de watergang Kraaijenberg ligt er duiker (30-2882 3-2881) op 3,98 m +N.A.P. richting de watergang Kerkdreef. De duiker dient aan de kant van de watergang Kraaijenberg te worden voorzien van een overstortput (bijlage 2, 10RT02). De overstorthoogte van deze overstortput dient ook op 4,75 m +N.A.P. te komen.

#### 4 DIMENSIONERING REGENWATERSTELSEL (RWA)

Het RWA-rioleringsstelsel is gedimensioneerd met bui L08 en een T=100+10%-situatie. Op basis van het schetsontwerp is het RWA-stelsel gedimensioneerd. Hierbij is rekening gehouden met de meest economische verantwoordelijk rioldiameter. Aan de hand van enkele rekensessies is in afbeelding 4 het gedimensioneerde regenwaterstelsel (RWA) voor Hertespoor en Torendreef weergegeven. De waterbergende wegfundering is bij de modelering opgenomen als zijnde een rechthoekige rioolbuis welke qua berging overeenkomt met de ontworpen funderingsdikte. Het afstromend verhard oppervlak van de bestaande woningen aan de Gebuur- en Torendreef op het RWA-stelsel ter plaatse zijn meegenomen in de hydraulische berekening. De watergang Kerkdreef is in de modelering opgenomen als zijnde een watergang met infiltratiecapaciteit.

Afbeelding 4: Dimensionering regenwaterstelsel (RWA).



In de hydraulische berekening is het aangesloten verhard oppervlak van Kraaijenberg niet meegenomen, omdat er een interne overstortmuur (8-0505) geplaatst zal worden.

Om het RWA-stelsel te laten voldoen aan de gestelde eisen zoals opgenomen in tabel 2.2 dient het bestaande RWA-stelsel te worden vergroot van  $\varnothing 200$  naar  $\varnothing 315$  mm. Vanaf inspectieput 8-0505 tot er met de uitstroompuit dient het RWA-stelsel te worden uitgevoerd met een riooldiameter  $\varnothing 400$  mm. De drempelhoogte van de interne overstortmuur in inspectieput 8-0505 richting 8-0506 dient op 4,75 m +N.A.P.. te komen.

Met de berekende riooldiameters zijn de rekenresultaten zoals waking en 'water op straat'-situatie met de verschillende buien beschreven. In eerste instantie is er gerekend met bui L08 en vervolgens met een T=100 situatie.


In bijlage 2 van deze rapportage is de rioleringstekening van Hertespoor en Torendreef opgenomen.


#### 4.1 Controleberekening L08 rioolstelsel

Het hemelwaterstelsel is met behulp van het Sobek-Urban, Delft Hydraulics Software pakket doorgerekend.

In afbeelding 4.1.a is het resultaat van de hydraulische berekening weergegeven ten opzichte van de toekomstige maaiveldhoogtes (5,16 – 5,50 m +N.A.P.). Gerekend is met een bui L08 (t=2) uit de Leidraad Riolering, waarbij er geen 'water op straat'-situatie mag optreden. Voor een RWA-stelsel bedraagt de minimale gestelde waking 20 cm. Bij deze bui valt in totaal ca. 205 m<sup>3</sup>, waarbij het RWA-stelsel bij aanvang van de modelering is gevuld tot het uitstroorniveau van 4,29 m +N.A.P. (uitstroompuit R001).

Afbeelding 4.1.a: Resultaat hydraulische berekening L08.







De kleuren geven de waking in de inspectieputten vanaf het maaiveld in meters weer. Alle inspectieputten met een groene kleur hebben gedurende bui L08 minimaal 20 cm waking met uitzondering van het Aquaflow-pakket. Uit deze berekening blijkt dat gedurende bui L08 geen 'water op straat'-situatie optreedt.

Om een beter beeld te krijgen van de drukhoogtes in het stelsel zijn hierna volgend twee lengteprofielen van het stelsel weergegeven. In het lengteprofiel zijn de maximale drukhoogtes in het RWA-stelsel weergegeven gedurende bui L08. De blauwe lijn geeft de maximale drukhoogte in het RWA-stelsel weer.

Afbeelding 4.1.b: Lengteprofiel Aquaflow - R003 - 8-0506.



Afbeelding 4.1.c: Lengteprofiel 8-0451 – R003 – 8-0711.




In de voorgaande figuren wordt bevestigd dat bij bui L08 ( $t=2$ ) geen 'water op straat'-situatie optreedt en dat de waking in het stelsel bij alle inspectieputten minimaal 20 cm bedraagt. De interne overstortmuur in inspectieput 8-0505 richting 8-0506 op 4,75 m +N.A.P. treedt gedurende een bui L08 in werking. In de bestaande inspectieput 8-0451 in de Gebuurdreef kan er nog een peilstijging optreden van maximaal 20 cm voordat er een 'water op straat'-situatie optreedt. Alleen de "waking" in het Aquaflow bedraagt ca. 10 cm, dit heeft maken met de drempelhoogte van 4,96 m +N.A.P. voor voldoende bufferend vermogen.

## 4.2 Controleberekening $T=100+10\%$

In afbeelding 4.2.a is het resultaat van de hydraulische berekening weergegeven ten opzichte van de toekomstige maaiveldhoogtes (5,16 – 5,50 m +N.A.P.). Gerekend is met een  $T=100+10\%$ -gebeurtenis die door de gemeente Breda wordt voorgeschreven. Bij deze gebeurtenis valt er na 2 dagen in totaal 101,2 mm neerslag en is er een berging benodigd van 78,04 mm. Bij een  $T=100+10\%$ -gebeurtenis mag er geen 'water op straat'-situatie optreden. Bij deze bui valt in totaal ca. 1.050 m<sup>3</sup>, waarbij het RWA-stelsel bij aanvang van de modelering is gevuld tot het uitstroombniveau van 4,29 m +N.A.P. (uitstroombput R001).

Afbeelding 4.2.a: Resultaat hydraulische berekening  $T=100+10\%$ .




De kleuren geven de waking in de inspectieputten vanaf het maaiveld in m weer vanuit de rekenresultaten. De putten met een groene kleur hebben gedurende de  $T=100+10\%$ -gebeurtenis minimaal 20 cm waking met uitzondering van het Aquaflow-pakket. Nergens treedt er een 'water op straat'-situatie op gedurende een  $T=100+10\%$ -gebeurtenis.


Om een beter beeld te krijgen van de drukhoogtes in het stelsel zijn hierna volgend twee lengteprofielen van het stelsel weergegeven. In het lengteprofiel zijn de maximale drukhoogtes in het RWA-stelsel weergegeven gedurende een  $T=100+10\%$ -gebeurtenis van 2 dagen waarbij 101,2 mm neerslag valt. De blauwe lijn geeft de maximale drukhoogte in het RWA-stelsel weer.



Afbeelding 4.2.b: Lengteprofiel Aquaflow - R003 - 8-0506.



Afbeelding 4.2.c: Lengteprofiel 8-0451 – R003 – 8-0711.



In de laatste twee figuren wordt bevestigd dat bij een T=100+10%-gebeurtenis er geen 'water op straat'-situatie optreedt. De interne overstortmuur in inspectieput 8-0505 richting 8-0506 op 4,75 m +N.A.P. treedt niet in werking. De overstort richting het Ulvenhoutse bos treedt wel in werking. Dit komt omdat de bestaande woningen aan de Gebur- en Torendreef zijn meegenomen in de hydraulische berekening. Voor deze woningen is 7 mm berging gereserveerd en er valt ca. 78 mm.


## 5 DIMENSIONERING DROOGWEERAFVOER STELSEL (DWA)

Het vuilwaterstelsel (DWA) wordt gedimensioneerd op basis van de uitgangspunten in hoofdstuk 2 en het schetsontwerp rioolstelsel.

### 5.1 Ontworpen vuilwaterstelsel

In afbeelding 5.1 is het gedimensioneerde droogweerafvoer stelsel (DWA) weergegeven. Het vuilwater van het plangebied Hertespoor en Torendreef wordt via een vrijerval riool afgevoerd richting het gemeentelijk gemengd betonnen stelsel in het Hertespoor. Dit vrijerval riool heeft de minimale diameter van 200 mm conform de Leidraad Riolerings. De woningen met de voordeur aan de Torendreef, Gebuurdreef en Hertespoor worden rechtstreeks met hun vuilwater doormiddel van huisaansluitingen aangesloten op het bestaand gemeentelijk stelsel. In de Torendreef en Gebuurdreef ligt elk een DWA-streng die beide afstromen richting het pompgemaal nabij de Acaciadreef. De twee woningen aan het Hertespoor worden aangesloten op het gemeentelijk gemengd stelsel in het Hertespoor. De woningen die met hun huisaansluiting rechtstreeks worden aangesloten op het gemeentelijk stelsel zijn derhalve niet meegenomen in de modellering van Hertespoor en Torendreef.

Afbeelding 5.1: Dimensionering droogweerafvoer stelsel (DWA).




In bijlage 2 van deze rapportage is de riolerings-tekening van Hertespoor en Torendreef opgenomen.

## 5.2 Afvalwater

In het gebied worden 28 woningen gerealiseerd, waarvan er 17 op het DWA-stelsel in het plangebied worden aangesloten en 11 doormiddel van huisaansluitingen op het gemeentelijk stelsel. Conform Leidraad Riolering heeft elke woning een bezetting van 2,5 inwoner die elk een DWA-verloop C2100 leveren. Dit houdt in dat elke inwoner per dag in totaal 120 liter afvalwater produceert. Het DWA-verloop over een dag is niet constant. Dit DWA-verloop is procentueel uitgedrukt in de onderstaande grafiek (5.2) per tijdsvak.

De DWA-streng die op het gemeentelijk gemend stelsel in de Hertespoor wordt aangesloten is de zwaarst belaste leiding. Het DWA-verloop in deze streng is weergegeven in de blauwe staven van onderstaande grafiek (5.2) in m<sup>3</sup>/uur. De piek van de zwaarst belaste leiding bedraagt 0,43 m<sup>3</sup>/uur.

Afbeelding 5.2: DWA-verloop zwaarst belaste DWA-streng.



## 5.3 Dimensionering buizen

Om te controleren of de DWA-streng van D002 richting inspectieput D001 voldoet aan de eis van maximaal 50% vulling bij de optredende stroomsnelheid, het verhang en het berekende debiet is op basis van de strenggegevens een berekening uitgevoerd.

In de tabel (5.3) is uitgerekend wat het optredende evenwichtsdebiet bedraagt in de betreffende streng bij een vulling van 50%. Om praktische redenen is gerekend met een diameter van 200 mm doordat een binnendiameter van 188,2 mm geen relevante invloed heeft op de afvoercapaciteit.

Tabel 5.3: Berekening debiet en stroomsnelheid.

| Gegevens buis                                                                                                                    |  | Waarde | Eenheid                          |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Diameter                                                                                                                         |  | 0,200  | m                                |                                         |
| Vulling                                                                                                                          |  | 50%    |                                  |                                         |
| Nat oppervlak ( $A_v$ )                                                                                                          |  | 0,016  | m <sup>2</sup>                   |                                         |
| Natte omtrek ( $P_v$ )                                                                                                           |  | 0,314  | m                                |                                         |
| Hydraulische straal ( $R_h$ )                                                                                                    |  | 0,050  | m                                | $A_v/P_v$                               |
| <b>Berekening afvoer bij gegeven profiel, waterdiepte en helling<br/>(Formule van Chezy met C berekend uit <math>k_m</math>)</b> |  |        |                                  |                                         |
|                                                                                                                                  |  | Waarde | Eenheid                          | Oorsprong                               |
| Verhang (S)                                                                                                                      |  | 0,002  |                                  |                                         |
| k-manning ( $k_m$ )                                                                                                              |  | 90,909 | m <sup>1/3</sup> s <sup>-1</sup> |                                         |
| Chezy ( $C_h$ )                                                                                                                  |  | 55,178 | m <sup>0,5</sup> /s              | $k_m \cdot R_h^{1/6}$                   |
| Stroomsnelheid ( $V_o$ )                                                                                                         |  | 0,552  | m/sec                            | Q/A                                     |
| Debiet (Chezy) (Q)                                                                                                               |  | 0,009  | m <sup>3</sup> /sec              | $C_h \cdot A \cdot (R_h \cdot S)^{0,5}$ |
| Debiet (q)                                                                                                                       |  | 8,667  | l/sec                            | Q*1000                                  |
| Debiet (Q)                                                                                                                       |  | 31,203 | m <sup>3</sup> /uur              |                                         |

De DWA-streng vanaf D002 richting inspectieput D001 heeft een afvoercapaciteit van 31 m<sup>3</sup>/uur bij een buisvulling van 50%. Het berekende maximum debiet (hoofdstuk 5.2) in deze DWA-streng bedraagt 0,43 m<sup>3</sup>/uur, op basis waarvan geconcludeerd wordt dat een buis met een diameter van 200 mm hier voldoet.

Bovenstaande berekeningen onderbouwen de toepassing van een riooldiameter  $\varnothing 200$  mm conform de Leidraad Rioleringsplan.

#### 5.4 Verdere afvoer bestaand gemeentelijk rioolstelsel

Voor het plangebied is de afwaterproductie bepaald en zijn de DWA-strengen in het plangebied gedimensioneerd op deze productie. In dit rioleringsplan is de capaciteit en de werking van het bestaand gemeentelijk stelsel niet meegenomen. In dit rioleringsplan is verondersteld dat er geen calamiteiten zijn in het bestaand gemeentelijk stelsel en dat de toename in afvalwaterproductie zonder problemen plaats kan vinden.

## 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit deze rapportage zijn hieronder genoemd.

### 6.1 Conclusies

Aan de hand van de berekeningen voor het regenwaterstelsel (RWA) kan de volgende conclusie worden getrokken:

- Het totaal op de riolering aangesloten nieuw verhard oppervlak in het plangebied Hertespoor en Torendreef komt uit op 4.282 m<sup>2</sup>. Woning blok 2 (165 m<sup>2</sup>) van de oppervlakte tekening (stedenbouwkundig ontwerp blok 2) wordt zowel met het regen- als vuilwater gescheiden rechtstreeks aangesloten op het GEM-stelsel in de Hertespoor;
- De weg op eigen terrein in het midden van het plangebied zal worden uitgevoerd met een waterbergende wegfundering. Onder de wegfundering wordt een waterdichte folie aangebracht zodat er geen infiltratie in de ondergrond plaats kan vinden. De waterbergende wegfundering kan met een dikte van ca. 61 cm 56,43 m<sup>3</sup> bergen. De overstortmuur richting het RWA-stelsel in de Gebuurdreef komt op 4,96 m +N.A.P. met een knijpvoorziening ø40 mm;
- De bestaande RWA-strengen in de Gebuur- en Torendreef zullen vergroot moeten worden van ø200 naar ø315 en ø400 mm om voldoende afvoercapaciteit te kunnen garanderen. De bestaande woningen langs de Gebuur- en Torendreef blijven afwateren op de RWA-strengen. Inspectieput 8-0505 wordt voorzien van een overstortmuur, zodat het regenwater vanuit het plangebied naar watergang Kerkdreef wordt begeleid. Om de diepte ligging van de RWA-streng richting het bos te beperken, blijft het stelsel onder afschot liggen richting de inspectieput 8-0505. De RWA-streng dient te worden voorzien van een uitstroomvoorziening op 4,29 m +N.A.P. richting watergang Kerkdreef. Door de RWA-uitstroom te voorzien van een taludbak met krooshek wordt de instroom van bladvuil nagenoeg voorkomen;
- Op de watergang Kerkdreef en Kraaijenberg berust al een waterbezwaar van de woonwijk Kraaijenberg. Om in watergang Kerkdreef meer bergingscapaciteit te creëren zal deze verbreed dienen te worden en de stuwhoogte richting het Ulvenhoutse bos zal worden verhoogd naar 4,57 m +N.A.P.. De stuwhoogte van de watergang Kraaijenberg zal eveneens verhoogd moeten worden naar 4,75 m +N.A.P.. Tevens wordt de watergang voorzien van een knijpvoorziening richting watergang Kerkdreef. Beide watergangen hebben na de stuwverhoging en de herprofilering van watergang Kerkdreef in totaal een bergingscapaciteit van 602,71 m<sup>3</sup>;
- Het waterbezwaar van Kraaijenberg bedraagt 324,94 m<sup>3</sup> en van Hertespoor en Torendreef 334,20 m<sup>3</sup>. Beide watergangen hebben een bergingstekort van 56,43 m<sup>3</sup> (602,71 m<sup>3</sup> - 324,94 m<sup>3</sup> - 334,20 m<sup>3</sup>). De waterbergende wegfundering kan het bergingstekort van 56,43 m<sup>3</sup> bergen, waardoor er voor de planontwikkeling voldoende bergingscapaciteit wordt gerealiseerd;
- Om het RWA-stelsel te laten voldoen aan de gestelde eisen dient het bestaande RWA-stelsel in de Gebuur- en Torendreef te worden vergroot van ø200 naar ø315 mm. Vanaf inspectieput 8-0505 tot er met de uitstroomput moet het RWA-stelsel worden uitgevoerd met een riooldiameter ø400 mm. De drempelhoogte van de interne overstortmuur in inspectieput 8-0505 richting 8-0506 dient op 4,75 m +N.A.P. te komen. Het RWA-stelsel blijft gevuld tot het uitstroomniveau van 4,29 m +N.A.P.;

- Uit de rekenresultaten blijkt dat gedurende bui L08 geen 'water op straat'-situatie optreedt en dat de waking in het stelsel bij alle inspectieputten minimaal 20 cm bedraagt. De interne overstortmuur in inspectieput 8-0505 richting 8-0506 op 4,75 m +N.A.P. treedt gedurende een bui L08 in werking. In de bestaande inspectieput 8-0451 in de Gebuurdreef kan er nog een peilstijging optreden van maximaal 20 cm voordat er een 'water op straat'-situatie optreedt. Alleen de "waking" in het Aquaflow bedraagt ca. 20 cm, dit heeft maken met de drempelhoogte van 4,96 m +N.A.P. voor voldoende bufferend vermogen;
- Uit de rekenresultaten blijkt dat gedurende een T=100+10%-gebeurtenis er geen 'water op straat'-situatie optreedt. De interne overstortmuur in inspectieput 8-0505 richting 8-0506 op 4,75 m +N.A.P. treedt niet in werking. De overstort richting het Ulvenhoutse bos treedt wel in werking. Dit komt omdat de bestaande woningen aan de Gebuur- en Torendreef zijn meegenomen in de hydraulische berekening. Voor deze woningen is 7 mm berging gereserveerd en er valt ca. 78 mm.

Aan de hand van de berekeningen voor het droogweerafvoer stelsel (DWA) kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- De 11 woningen met de voordeur aan de Torendreef, Gebuurdreef en Hertespoor worden rechtstreeks met hun vuilwater doormiddel van huisaansluitingen aangesloten op het bestaand gemeentelijk rioolstelsel;
- De theoretische aanvoer van afvalwater van de 17 op het DWA-stelsel aangesloten woningen bedraagt 0,43 m<sup>3</sup>/uur conform DWA-verloop C2100;
- Een droogweerafvoer stelsel met diameter van 200 mm voldoet voor dit plangebied;
- In dit rioleringsplan is verondersteld dat er geen calamiteiten zijn in het bestaand gemeentelijk stelsel en dat de toename in afvalwaterproductie zonder problemen aangesloten kan worden.

## 6.2 Aanbevelingen

Op basis van deze rapportage worden de onderstaande aanbevelingen gedaan:

- Om het DWA-stelsel zoveel mogelijk zelfreinigend te laten zijn is naast een goed verhang eveneens een glad systeem van belang. Naast het toepassen van kunststof rioolstrengen heeft het toepassen van kunststofputten hier de voorkeur;
- Het inspectieprogramma voor het beheer en onderhoud van een gevuld RWA-stelsel is hetzelfde als een droog RWA-stelsel. De richtlijnen van Rioned geven een gemiddelde inspectiefrequentie van eenmaal per tien jaar aan, deze kunnen worden aangehouden. Tijdens de visuele inspectie met een rijdende camera dient het riool droog te zijn. De omvang van het ontworpen RWA-stelsel is zodanig dat er geen rioolstrengen afgesloten hoeven te worden voor het droogpompen. Het water uit het RWA-stelsel kan bij het leegpompen rechtstreeks geloosd worden op de retentie;
- Voor de realisatie van het gedimensioneerde rioolstelsel adviseert AGEL adviseurs om een bemalingadvies op te stellen met daarin onderbemaling, vergunning voor bemaling, keuze onttrekkingsstelsel bemaling, verplichte kosten en heffing ten behoeven van bemaling. AGEL adviseurs kan hierbij uw partner zijn.

## **7 GERAADPLEEGDE BRONNEN**

- Leidraad Riolering, Riolering op bedrijventerreinen B1100, RIONED 2008;
- Leidraad Riolering, Riolering op bedrijventerreinen B2100, RIONED 2008;
- Leidraad Riolering, Grondwateronderzoek C2500, RIONED 2010;
- Handboek Rioleringstechniek, Hydraulische berekeningen, OVPB 2010;
- Module 2: Ontwerp cursusboek, Basisopleiding Riolering, Wateropleidingen 2009;
- Keur, Waterschap Brabantse Delta 2009;
- Watertoets Hertespoor en Torendreef te Ulvenhout D03, AGEL adviseurs 30-03-2012;
- <http://www.pandd.demon.nl/numwis/cirkelsect.htm>, [Geraadpleegd op 16-07-2012];
- <http://www.wiswijzer.nl/pagina.asp?nummer=276>, [Geraadpleegd op 16-07-2012];
- <http://www.lmnoeng.com/manningn.htm>, [Geraadpleegd op 16-07-2012];
- <http://www.idcomm.com/personal/kc/cylinder.html>, [Geraadpleegd op 16-07-2012];
- <http://www.wisfaq.nl>, [Geraadpleegd op 16-07-2012].




## **BIJLAGE 1**

OPP. TEKENING TOEKOMSTIGE SITUATIE



|         | Dakoppervlak |         | Openbare verharding |         | Tuin         |         | Parkeerplaats |         |
|---------|--------------|---------|---------------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|
|         | Hoefveelheid | Eenheid | Hoefveelheid        | Eenheid | Hoefveelheid | Eenheid | Hoefveelheid  | Eenheid |
| Blok 1  | 165          | m²      | 0                   | m²      | 404          | m²      | 0             | m²      |
| Blok 2  | 165          | m²      | 0                   | m²      | 408          | m²      | 0             | m²      |
| Blok 3  | 388          | m²      | 294                 | m²      | 530          | m²      | 0             | m²      |
| Blok 4  | 350          | m²      | 232                 | m²      | 524          | m²      | 135           | m²      |
| Blok 5  | 232          | m²      | 2                   | m²      | 468          | m²      | 0             | m²      |
| Blok 6  | 234          | m²      | 71                  | m²      | 177          | m²      | 0             | m²      |
| Blok 7  | 348          | m²      | 62                  | m²      | 404          | m²      | 62            | m²      |
| Blok 8  | 202          | m²      | 0                   | m²      | 452          | m²      | 0             | m²      |
| Blok 9  | 202          | m²      | 0                   | m²      | 692          | m²      | 0             | m²      |
| Blok 10 | 460          | m²      | 0                   | m²      | 678          | m²      | 204           | m²      |
| Blok 11 | 458          | m²      | 0                   | m²      | 614          | m²      | 182           | m²      |
|         |              |         |                     |         |              |         |               |         |
| Blok 12 | 791          | m²      | 647                 | m²      | 1628         | m²      | 0             | m²      |
| Blok 13 | 793          | m²      | 0                   | m²      | 3527         | m²      | 0             | m²      |
|         |              |         |                     |         |              |         |               |         |
| Totaal  | 4788         | m²      | 1307                | m²      | 10505        | m²      | 583           | m²      |

## LEGENDA

-  Dakoppervlak op RWA-stelsel
-  Dakoppervlak op GEM-stelsel
-  Tuinen particulier
-  Parkeerplaats
-  Prive toegangsweg / openbare verharding
-  Grens afwaterend oppervlak
-  Werkgrens

**Blok 2**  
Afwaterend oppervlak op desbetreffende RWA-streng van de rioleringssteekening (niet gelijk aan bouwtekeningen stedenbouwkundig ontwerp )

Maten in meters tenzij anders aangegeven.  
Hoogtematen in meters ten opzichte van N.A.P.  
Materiaal afmetingen in millimeters tenzij anders aangegeven.

| BRON      |                          | Afkomsig                           |           | Tekeningnummer | Datum      |
|-----------|--------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|------------|
| Onderdeel | Stedenbouwkundig ontwerp | Groefeld van der Velde architecten | 0820-W400 |                | 26-10-2011 |
|           |                          |                                    |           |                |            |
|           |                          |                                    |           |                |            |

|               |  |                                                                            |                 |
|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| project       |  | Hertespoor en Torendreef te Ulvenhout                                      |                 |
| opdrachtgever |  | M29 projectontwikkeling B.V.                                               |                 |
| onderdeel     |  | Rioleringsplan Hertespoor en Torendreef Opp. tekening toekomstige situatie |                 |
| get.          |  | Ing. G. Spruijt                                                            | blad 100T01     |
| akk.          |  | Ing. G. Moret                                                              | par. 17-07-2012 |
|               |  |                                                                            | formaat A2      |
|               |  |                                                                            | schaal 1:500    |

| nr.       | A          | B           | C | D | E | F |
|-----------|------------|-------------|---|---|---|---|
| wijziging | Blok 8 & 9 | Blok 12 +13 |   |   |   |   |
| datum     | 22-11-2012 | 07-11-2013  |   |   |   |   |
| get.      | GS         | GS          |   |   |   |   |
| akk.      | GM         | GM          |   |   |   |   |

## DEFINITIEF



hoevestein 20b  
4903 sc oosterhout  
postbus 4156  
4900 cd oosterhout  
telefoon 0162 - 45 64 81  
telefax 0162 - 43 55 88  
website www.ageladviseurs.nl  
email info@ageladviseurs.nl






## **BIJLAGE 2**

RIOLERINGSTEKENING HERTESPOOR EN TORENDREEF + DETAILS











DETAIL 6  
uitsroomconstructie  
1:20




LE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN



DETAIL 4  
Doorsnede 1-1 overstortput  
1:20


DETAIL 4  
Bovenaanzicht overstortput  
1:20

DETAIL 4  
Voorraanzicht overstortput  
1:20




DETAIL 1 (PRINCIPE)  
HUISANSLUITING RWA MET HEVEL/ZANDVANGPUT (AQUAFLOW)  
1:20


DETAIL 2 (PRINCIPE)  
BOVENAANZICHT  
1:20




DETAIL 5 (PUT 8-0710 bestaande overstortput)  
BOVENAANZICHT  
1:50



DETAIL 5 (PUT 8-0710 aangepaste overstortput)  
BOVENAANZICHT  
1:50




DETAIL 5 (PUT 8-0710 bestaande overstortput)  
DOORSNEDEN A-A  
1:50




DETAIL 5 (PUT 8-0710 aangepaste overstortput)  
DOORSNEDEN B-B  
1:50

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN




DETAIL 3 (PRINCIPE)  
INSTROOM VANAF BESTRATING NAAR BERGINSSYSTEEM (AQUAFLOW)  
1:20

DETAIL 2 (PRINCIPE)  
WATERAFVOER NAAR RWA-STEIJSSEL (AQUAFLOW)  
1:20



DETAIL 2 (PRINCIPE)  
DOORSNEDEN C-C  
1:20



|           |                          |                                    |            |                 |            |       |  |
|-----------|--------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------|--|
| BRON      |                          | MKB                                |            | Tekeningsnummer |            | Datum |  |
| Ontwerper | Stedenbouwkundig ontwerp | Groedts van der Velden architecten | 08020-0400 | 2010074-03      | 26-10-2011 |       |  |
| Immersie  | AGEL adviseurs           | 20110074-03                        |            |                 | 26-03-2012 |       |  |

Maten in meters tenzij anders aangegeven.  
Hoogtematen in meters ten opzichte van N.A.P.  
Materiaal afmetingen in millimeters tenzij anders aangegeven.

DEFINITIEF

AGEL adviseurs

|                                       |                                     |                              |                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| project                               |                                     | werk                         |                  |
| Hertespoor en Torendreef te Ulvenhout |                                     | M29 projectontwikkeling B.V. |                  |
| ontwerper                             | Richthofen Hertespoor en Torendreef | Uitd                         | 20110074-03      |
| Detail                                | Detail                              | 10RT02                       |                  |
| get.                                  | M. vd Nieuweland                    | pac.                         | datum 24-01-2014 |
| skk.                                  | Ing. G. Moret                       | pac.                         | formaat A1       |
|                                       |                                     | schal                        | 1:20 en 1:50     |

Novesien 208  
4903 te oosthout  
postbus 4155  
4900 rd oosthout  
telefoon 0162 - 46 64 81  
telefax 0162 - 43 55 88  
website www.ageladviseurs.nl  
email info@ageladviseurs.nl

Beeldmerk  
NEN-EN ISO 9001

## **BIJLAGE 3**

INHOUDSBEREKENING RETENTIEVOORZIENING HERTESPOOR EN TORENDREEF











## Bergingscapaciteit Kerkdreef

| Gegevens watergang Kerkdreef                      | Waarde  | Eenheid                   | Oorsprong                                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebiedskenmerken</b>                           |         |                           |                                                                                                    |
| Regenduurlijn T=100+10%                           | 64,9    | mm                        |                                                                                                    |
| (u)                                               | 6       | uur                       |                                                                                                    |
| Landelijke afvoernorm behorende bij regenduurlijn | 0,00    | l/s/ha                    | Let op te hanteren factor                                                                          |
| Aangesloten verhard oppervlak (O)                 | 0       | m <sup>2</sup>            | incl bestrating Hertespoor                                                                         |
| Te verwerken regenwater (Q)                       | 0,0     | m <sup>3</sup>            | (O*(u/1000)) + aanwezige berging 0 m <sup>3</sup> + bergingstekort 0 m <sup>3</sup> (Kraaijenbera) |
| Gemeten infiltratiecapaciteit (k)                 | 1,02    | m/dag                     |                                                                                                    |
| Veiligheidsfactor (v)                             | 3       |                           | Leidraad riolering                                                                                 |
| K-waarde slootbodem ( $k_{\text{bodem}}$ )        | 0,5     | m/dag                     | Leidraad riolering                                                                                 |
| K-waarde voor berekening ( $k_{\text{ber}}$ )     | 0,34    | m/dag                     | (Als( $k/v > K_{\text{bodem}}$ ; $K_{\text{bodem}}$ ; $k/v$ ))                                     |
| <b>Kenmerken watergang Kerkdreef</b>              |         |                           |                                                                                                    |
| Afmetingen: - Max waterpeil (M)                   | 0,30    | m                         |                                                                                                    |
| - Bodemplengte (L)                                | 473,00  | m                         |                                                                                                    |
| - Gemiddelde bodembreedte (B)                     | 2,8871  | m                         | Zandpad 3 meter, geen verbreding bij dwarsprofiel 3 ivm boom!!!                                    |
| of bodemoppervlak (i)                             | 1365,62 | m <sup>2</sup>            |                                                                                                    |
| - Bodemomtrek ( $L_o$ )                           | 951,77  | m                         |                                                                                                    |
| Talud (T) 1:                                      | 1,5     |                           |                                                                                                    |
| <b>Berekening</b>                                 |         |                           |                                                                                                    |
| Bergingscapaciteit: - Bodem ( $B^b$ )             | 409,69  | m <sup>3</sup>            | (Q/N)                                                                                              |
| - Talud ( $B^t$ )                                 | 64,24   | m <sup>3</sup>            |                                                                                                    |
| - Totaal ( $B^t$ )                                | 473,93  | m <sup>3</sup>            |                                                                                                    |
| Infiltratiecapaciteit watergang ( $k^w$ )         | 70,01   | m <sup>3</sup> /dag       | ( $0,4 * L_o * (\sqrt{(T * M^2)} + (M^2) * k_{\text{ber}})$ )                                      |
|                                                   | 17,50   | m <sup>3</sup> /regenduur |                                                                                                    |
| Geknepen afvoer (a)                               | 0,00    | m <sup>3</sup> /u         |                                                                                                    |
|                                                   | 0,00    | m <sup>3</sup> /regenduur |                                                                                                    |
| Getal voor doelzoeken                             | 491,43  | m <sup>3</sup>            | ( $O - B^t - k^w - a$ )                                                                            |



## **BIJLAGE 4**

DOORLATENHEIDSONDERZOEK WATERGANG KERKDREEF TE ULVENHOUT

**Doorlatendheidsonderzoek**

**watergang Kerkdreef  
te Ulvenhout**

INZICHT  
&  
OVERZICHT

## Doorlatendheidsonderzoek

### Watergang Kerkdreef te Ulvenhout

Opdrachtgever : M29 projectontwikkeling B.V.

Lange Bunder 1

4854 MB BAVEL

Projectnummer : 20110074-03

Status rapport / versie nr. : Definitief 01

Datum : 21 mei 2013

Opgesteld door : ing. G. Spruijt

Gecontroleerd door : ing. G. Moret

Voor akkoord : ing. G. Moret

Paraaf :



| Versie nr. | Datum      | Omschrijving                                              | Opgesteld door | Gecontroleerd door |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| D01        | 21-05-2013 | Doorlatendheidsonderzoek watergang Kerkdreef te Ulvenhout | GS             | GM                 |
|            |            |                                                           |                |                    |
|            |            |                                                           |                |                    |

## INHOUD

blz.

|     |                                            |   |
|-----|--------------------------------------------|---|
| 1   | INLEIDING                                  | 2 |
| 2   | BODEM- EN DOORLATENDHEIDONDERZOEK          | 2 |
| 2.1 | Algemeen                                   | 2 |
| 2.2 | Bepaling bodemopbouw                       | 2 |
| 2.3 | Bepaling grondwaterstand                   | 4 |
| 2.4 | Infiltratieonderzoek conform K-sat-methode | 5 |
| 2.5 | Zeefkromme                                 | 5 |
| 3   | CONCLUSIE BODEM- EN INFILTRATIEONDERZOEK   | 6 |

## BIJLAGEN

1. Boringlocaties
2. Boorstaten
3. Peilbuis meetgegevens waterschap Brabantse Delta
4. Constant-head
5. Hooghoudt
6. SCG Zeefkromme



## 1 INLEIDING

Ter hoogte van het Hertespoor en de Torendreef te Ulvenhout is M29 projectontwikkeling B.V. voornemens een 28-tal nieuwbouwwoningen te realiseren. De voorgenomen planontwikkeling heeft een dermate verhardingstoename dat er een retentie eis is vanuit het waterschap. Mogelijk kan de watergang langs de Kerkdreef (bijlage 1) worden ingezet als retentievoorziening. Bij de berekening van de bufferingscapaciteit van de watergang mag gerekend worden met de infiltratiewaarde.

Middels het doorlatendheidsonderzoek wordt inzicht verkregen in de infiltratiecapaciteit, het grondwaterpeil en de bodemgesteldheid van het plangebied. M29 projectontwikkeling B.V. heeft AGEL adviseurs opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een doorlatendheidsonderzoek.

## 2 BODEM- EN DOORLATENDHEIDSONDERZOEK

### 2.1 Algemeen

Om te bepalen of het infiltreren van het regenwater in de bodem van het plangebied mogelijk is, zijn er enkele praktijkproeven uitgevoerd op locatie conform Module C2510 van Leidraad Riolering. Voor een representatief beeld bepaald de omvang van het plangebied de onderzoeksopzet. Het plangebied beslaat een oppervlakte van ca. 1.300 m<sup>2</sup>, waardoor er een onderzoeksopzet benodigd is van:

- Vijftal boringen tot 1,0 m –grondwaterstand en één boring tot 4,0 m -m.v.;
- Vier doorlatendheidsmetingen waarvan drie onverzadigd ('constant-head' methode) en één verzadigd (Hooghoudt proef);
- Eén korrelverdelingsanalyse.

Voor de precieze ligging van bovengenoemd praktijkproeven/boringen binnen het plangebied wordt verwezen naar bijlage 1. Op basis van de uitgevoerde praktijkproeven worden de volgende aspecten bepaald:

1. De bodemopbouw met behulp van boorkernen;
2. De grondwatersituatie;
3. De infiltratiecapaciteit in de onverzadigde en verzadigde zone.

### 2.2 Bepaling bodemopbouw

Voor het bepalen van de bodemopbouw zijn er binnen het plangebied boringen uitgevoerd tot een diepte van circa 4,00 m –mv. de uitkomende grond is vervolgens visueel geanalyseerd. In bijlage 2 zijn de boorstaten van de uitgevoerde boringen toegevoegd en in bijlage 1 de boringlocaties. De bodemopbouw voor rondom de watergang kan als volgt worden omschreven, onderscheid wordt gemaakt in de verschillende boringen.

*Boring 01.*

- Van het maaiveld tot 0,20 m –m.v. bestaat de bodem voornamelijk uit donkerbruin, matig fijn, zwak siltig zand;
- Vanaf 0,20 m –m.v. tot 0,70 m –m.v. bestaat de bodem uit oranjegeel, matig fijn, matig siltig zand;
- Vanaf 0,70 m –m.v. tot 0,98 m –m.v. is de bodem opgebouwd uit grijsgeel, matig fijn, matig siltig zand.

*Boring 02.*

- Van het maaiveld tot 0,50 m –m.v. bestaat de bodem uit gemengd 50-50 geelbruin-zwartgrijs, matig fijn, zwak siltig zand;
- Vanaf 0,50 m –m.v. tot 0,80 m –m.v. bestaat de bodem uit geelbruin, matig siltig, matig fijn zand;
- Vanaf 0,80 m –m.v. tot 1,12 m –m.v. is de bodem opgebouwd uit geelgrijs, matig siltig, matig fijn zand.

*Boring 03.*

- Van het maaiveld tot 0,40 m –m.v. bestaat de bodem uit geelbruin, zwak siltig, matig fijn, zwak humeus zand ;
- Vanaf 0,40 m –m.v. tot 0,60 m –m.v. bestaat de bodem uit geelbruin, zwak siltig, matig fijn zand;
- Vanaf 0,60 m –m.v. tot 1,02 m –m.v. is de bodem opgebouwd uit geelgrijs, matig siltig, matig fijn zand.

*Boring 04 (peilbuis).*

- Van het maaiveld tot 0,40 m –m.v. bestaat de bodem voornamelijk uit bruingrijs, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus zand met wortel resten;
- Vanaf 0,40 m –m.v. tot 0,50 m –m.v. bestaat de bodem uit bruinwit, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus zand met wortel resten;
- Vanaf 0,50 m –m.v. tot 1,20 m –m.v. is de bodem opgebouwd uit witgeel, matig fijn, zwak siltig zand;
- Vanaf 1,20 m –m.v. tot 1,40 m –m.v. bestaat de bodem uit grijsgeel, matig fijn, matig siltig zand met brokken leem;
- Vanaf 1,40 m –m.v. tot 2,00 m –m.v. bestaat de bodem uit witgrijs, matig fijn, matig siltig zand;
- Vanaf 2,00 m –m.v. tot 4,00 m –m.v. is de bodem opgebouwd uit witgrijs, matig fijn, zwak siltig zand.

*Boring 05.*

- Van het maaiveld tot 0,40 m –m.v. bestaat de bodem voornamelijk uit donkerbruin, matig fijn, zwak siltig zand;
  - Vanaf 0,40 m –m.v. tot 0,70 m –m.v. bestaat de bodem uit oranjegeel, matig fijn, matig siltig zand;
  - Vanaf 0,70 m –m.v. tot 1,15 m –m.v. is de bodem opgebouwd uit grijsgeel, matig fijn, matig siltig zand.
-

#### *Boring 06.*

- Van het maaiveld tot 0,40 m –m.v. bestaat de bodem uit geelbruin, matig siltig, matig fijn, zwak humeus zand ;
- Vanaf 0,40 m –m.v. tot 0,65 m –m.v. bestaat de bodem uit geelbruin, zwak siltig, matig fijn zand;
- Vanaf 0,60 m –m.v. tot 1,02 m –m.v. is de bodem opgebouwd uit geelgrijs, matig fijn, matig siltig zand.

### **2.3 Bepaling grondwaterstand**

Uit de wateratlas provincie Noord-Brabant blijkt de grondwatertrap VI (GHG: 60-80, GLG: >120) te zijn. Deze waarde is verkregen door een regionaal watermodel die gekalibreerd en gevalideerd is op basis van onder andere TNO-gegevens.

De dichtstbijzijnde TNO-peilbuis betreft B50B0545, welke is gelegen in het Ulvenhoutse Bos. Door het waterschap zijn er peilbuisgegevens beschikbaar gesteld tot een afstand van ca. 30 meter ten zuiden van de watergang Kerkdreef. Gezien de hydrologische omstandigheden en de afstand tot de watergang heeft het de voorkeur om de peilbuisgegevens van het Waterschap Brabantse Delta te gebruiken.

De dichtstbijzijnde peilbuis van het waterschap betreft peilbuisnummer Vb02, 5250 met een meetperiode van 13 maart 2008 tot 21 maart 2013 en is onder andere in bijlage 3 toegevoegd als zijnde een grafiek. Hieruit valt op dat de betreffende peilbuis in de zomermaanden bij een grondwaterstand lager dan 3,90 m +N.A.P. droog valt. Voor peilbuis vB02 is een GHG<sup>1</sup> met een meetperiode van 5 jaar bepaald van 4,55 m +N.A.P..

Voor peilbuis Vb02 is tevens de GHG voor in de zomermaanden bepaald (GHGz). De gemiddelde hoeveelheid neerslag van maand tot maand verschilt niet opvallend. De duur van de neerslag is echter in de zomermaanden (april /september) veel korter dan in de winter (oktober/ maart). In de wintermaanden kan langdurig (mot)regen vallen, waarbij de hoeveelheid per uur gering is, maar over een langer tijdvak flinke hoeveelheden oplevert. In de zomer heeft de neerslag een sterk buig karakter dat wordt veroorzaakt door de hoger temperatuur en grotere instabiliteit van de atmosfeer. Tijdens de buien kan in korte tijd veel neerslag vallen. De intensiteit van de neerslag is dus afhankelijk van het seizoen. In de zomermaanden is de kans op hevige neerslag het grootst en dus is de meeste waterberging benodigd. Om deze reden is er een GHGz bepaald van 4,27 m +N.A.P., zodat de watergang Kerkdreef eventueel verdiept kan worden tot op dit niveau.

Vanuit het veldonderzoek (d.d. 07-05-2013) is er een grondwaterstand waargenomen van 1,40 m –m.v. in boring 04. Met een maaiveld op de boorlocatie 04 van ca. 4,85 m +N.A.P. komt de waargenomen grondwaterstand op 3,45 m +N.A.P.. De waargenomen grondwaterstand betreft geen GHG-situatie omdat een dergelijke situatie normaliter in het begin van het kalenderjaar voorkomt.

---

<sup>1</sup> GHG: voor de gemiddeld hoogste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 hoogste grondwaterstanden op de 14<sup>e</sup> en 28<sup>ste</sup> gemiddeld (HG3) over de periode van 1 april tot en met 31 maart (hydrologisch jaar) en het gemiddelde van deze jaarlijkse HG3-waarden over een periode van tenminste 8 jaar waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden wordt gebruikt als GHG.

De waargenomen grondwaterstanden vanuit het veldonderzoek ondersteunen de meetgegevens van peilbuis Vb02, 5250. Een GHG van 4,55 m +N.A.P. is voor de watergang Kerkdreef een realistisch en de meest representatieve waarde. Voor de watergang Kerkdreef is een GHGz (zomermaanden: april t/m september) bepaald van 4,27 m +N.A.P..

## 2.4 Infiltratieonderzoek conform K-sat-methode

Om de doorlaatfactor (k-waarde) van de bodemlagen boven het grondwater (onverzadigde zone) te bepalen zijn op d.d. 07 mei 2013 met het K-Sat meetinstrument een drietal in-situ testen uitgevoerd. De meetprocedure staat bekend als "constant-head", en kan tot een diepte van 2.00 m-mv. worden uitgevoerd.

Ten behoeve van het infiltratieonderzoek is een waterkolom met een bepaalde hoogte in het boorgat gerealiseerd, waarnaar de hoeveelheid water is gemeten die per tijdseenheid nodig was om de waterkolom op een constante hoogte te houden. De meting is doorgezet tot het benodigde debiet min of meer constant was. Aan de hand van het uitstromende debiet en een vormfactor volgens Glover is de verzadigde doorlaatfactor bepaald (zie bijlage 4).

Daarnaast is er op d.d. 07 mei 2013 één pompproef conform de methode van Hooghoudt in de onverzadigde zone uitgevoerd. Hiervoor wordt een peilbuis geplaatst onder de grondwaterstand waar vervolgens grondwater aan wordt onttrokken. Vervolgens wordt bijgehouden hoe lang het duurt voordat de originele grondwaterstand zich binnen de peilbuis herstelt.

Onderstaand worden de verkregen waarden middels beide methoden (constant-head: boorlocatie 01 t/m 03, Hooghoudt: boorlocatie 04) in tabelvorm weergegeven. Voor een weergave van de berekeningsmethodiek wordt verwezen naar bijlage 4 & 5.

Tabel 1: Overzicht k-waarden.

| Infiltratielocatie           | k-waarde (m/24h) | Infiltratiediepte |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Constant-head</b>         |                  |                   |
| Boorlocatie 01               | 1,04             | 1,02 m –mv.       |
| Boorlocatie 02               | 1,26             | 1,06 m –mv.       |
| Boorlocatie 03               | 0,84             | 1,02 m –mv.       |
| <b>Hooghoudt</b>             |                  |                   |
| Peilbuis watergang Kerkdreef | 0,95             | 3,05 m –mv.       |

De gemeten k-waarde vanuit de Constant-head en Hooghoudt methode ondersteunen elkaar. De gemiddelde gemeten k-waarde komt uit op 1,02 m/dag.

## 2.5 Zeefkromme

Op 07 mei is er van boring 01 t/m 03, 05 en 06 in het plangebied een mengmonster genomen ten behoeve van een SCG zeefkromme bepaling. Onderstaand zijn de resultaten van de SCG zeefkromme bepaling weergegeven (zie bijlage 6).

Tabel 2: Resultaten SCG Zeefkromme.

| Boring | Diepte                      | k-waarde  |
|--------|-----------------------------|-----------|
| MM01   | 0,90 m –mv. tot 1,10 m –mv. | 2,9 m/dag |



### 3 CONCLUSIE BODEM- EN INFILTRATIEONDERZOEK

Op basis van het bodem,- en infiltratieonderzoek kan worden geconcludeerd dat infiltratie van regenwater tot de mogelijkheden behoort. Conform de Leidraad Riolering, C2200 Hydraulisch functioneren van regenwatervoorzieningen, kan gesteld worden dat goed infiltreren binnen het plangebied mogelijk is wanneer de k-waarde van de bodem in het gebied groter dan of gelijk is aan 1,0 m/dag. Bij boring 4 vanuit het bodemonderzoek zijn er in de laag 1,20 tot 1,40 m –m.v. brokken leem aangetroffen. In de overige boringen tot ca. 1,10 m – mv. zijn geen waterstorende lagen aangetroffen.

Vanuit het infiltratieonderzoek komt een k-waarde van 1,02 m/dag, de resultaten van de zeefkromme komen hoger uit. De gemeten doorlatendheid geeft altijd een beter inzicht dan de berekende doorlatendheid op basis van de korrelverdeling. Een zeefkromme is een onafhankelijke, goed beschreven, herhaalbare methode om inzicht in de samenstelling van het bodemmateriaal te krijgen. Een korrelverdelingsanalyse (zeefkromme) houdt geen rekening met de gelaagdheid (leem) en lokale opbouw van de bodem. Juist deze gelaagdheid is erg belangrijk bij de stroming in de bodem. Daarnaast verdwijnt de pakking bij het zeven. Vanuit de zeefkromme is een k-waarde bepaald van 2,9 m/dag. Een zeefkromme houdt geen rekening met de lokale bodemomstandigheden, zoals de aangetroffen leembrokken in boring 04. Hierdoor geeft de gemeten k-waarde van 1,02 m/dag voor de watergang Kerkdreef, waarbij rekening is gehouden met de gelaagdheid van de bodem, het meest representatieve beeld.


Conform de Leidraad Riolering C2200 Hydraulisch functioneren van regenwatervoorzieningen, dient er een veiligheidsfactor 2/3 op de k-waarde te worden ingebouwd, met een maximale k-waarde van 1 tot 1,5 m/dag. Dit in verband met het effect van vervuiling op de infiltratiecapaciteit. Bij het toepassen van de veiligheidsfactor wordt er voor het plangebied gekomen op een k-waarde van 0,51 m/dag, indien de watergang wordt onderhouden. Bij het hydraulisch doorrekenen van de watergang met infiltratie dient een k-waarde van 0,51 m/dag te worden aangehouden.

De hoogste grondwaterstand vanuit het veldonderzoek en de meetgegevens van het waterschap is bepaald op 4,55 m +N.A.P. Met een GHGz (zomermaanden: april t/m september) van 4,27 m +N.A.P. kan de watergang Kerkdreef eventueel verdiept worden tot dit niveau om zo meer berging te realiseren in de zomermaanden.


## **BIJLAGE 1**

BORINGLOCATIES

OVERZICHT1



OVERZICHT2



Maten in meters tenzij anders aangegeven.  
Hoogtematen in meters ten opzichte van N.A.P.  
Materiaal afmetingen in millimeters tenzij anders aangegeven.

BRON

|            |                |                |            |
|------------|----------------|----------------|------------|
| Onderdeel  | Afkomsig       | Tekeningnummer | Datum      |
| Ondergrond | AGEL adviseurs | 6140-1         | 07-12-2012 |
|            |                |                |            |
|            |                |                |            |

|                     |                                             |           |                     |            |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|
| project             |                                             |           |                     |            |
| WATERGANG KERKDREEF |                                             |           |                     |            |
| TE ULVENHOUT        |                                             |           |                     |            |
| opdrachtgever       | M29 projectontwikkeling B.V.                |           | werknr. 20110074-03 |            |
| onderdeel           | Doorlatendheidsonderzoek<br>Boringslocaties |           | blad                | 100T01     |
|                     |                                             |           | datum               | 21-05-2013 |
| formaat             | A3                                          | wijziging | A                   | B C        |
| schaal              | 1:1000                                      | datum     |                     |            |
| get./par.           | ing. G. Spruijt                             | get./par  |                     |            |
| akk./par.           | ing. G. Moret                               | akk./par  |                     |            |

- ✖ 1 boring/ infiltratie locaties
- watergang Kerkdreef
- watergang tegen Kraaijenberg



**adviseurs**  
ruimte  
infra  
bouw  
milieu

hoevestein 20b  
4903 sc oosterhout  
postbus 4156  
4900 cd oosterhout

telefoon 0162 - 45 64 81  
telefax 0162 - 43 55 88



Eerland  
NEN-EN ISO 9001

## **BIJLAGE 2**


BOORSTATEN



## Boring: 01

Datum: 7-5-2013


Maten t.o.v. m-maaiveld



## Boring: 02

Datum: 7-5-2013


Maten t.o.v. m-maaiveld



## Boring: 03

Datum: 7-5-2013


Maten t.o.v. m-maaiveld



## Boring: 04

Datum: 7-5-2013


Maten t.o.v. m-maaiveld



## Boring: 05

Datum: 7-5-2013


Maten t.o.v. m-maaiveld



## Boring: 06

Datum: 7-5-2013

Maten t.o.v. m-maaiveld



Projectnaam: Hertenspoor


Projectcode: 20110074-03

Boormeester:

## **BIJLAGE 3**

PEILBUIS MEETGEGEVENS WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

Grafiek grondwater Ulvenhoutsche Bosch gegeven Waterschap Brabantse Delta





|                                                            |              |                    |              |              |                                                                                               |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Titel: Watergang Kerkdreef te Ulvenhout (GHGzomermaanden)* |              |                    |              |              | <div><div>AGEL</div><div>adviseurs</div><div>ruimte<br/>infra<br/>bouw<br/>milieu</div></div> |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
| Gebruikersnaam:                                            |              |                    |              |              |                                                                                               |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
| Periode aangevraagd: tot:                                  |              |                    |              |              |                                                                                               |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
| Gegevens beschikbaar: 31-3-2008 tot: 31-3-2013             |              |                    |              |              |                                                                                               |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
| Datum: 17-5-2013                                           |              |                    |              |              |                                                                                               |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
| Referentie: NAP                                            |              |                    |              |              |                                                                                               |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
| Locatie                                                    | Filternummer | Externe aanduiding | X-coördinaat | Y-coördinaat | Maaiveld (cm t.o.v. NAP)                                                                      | Datum maaiveld gemeten | Startdatum | Einddatum | Meetpunt (cm t.o.v. NAP) | Meetpunt (cm t.o.v. MV) | Bovenkant filter (cm t.o.v. NAP) | Onderkant filter (cm t.o.v. NAP) |
| Ulvenhoutsche Bosch Vb02                                   |              |                    | 5250         | 115003       | 395737                                                                                        | 5,42                   |            | 31-3-2008 | 31-3-2013                |                         |                                  | 3,9                              |

| Locatie    | Filternummer | Peildatum | Stand (m t.o.v. MV) | Stand (m +N.A.P.) |
|------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|
| Vb02, 5250 |              | 14-4-2008 | 0,954               | 4,466             |
| Vb02, 5250 |              | 28-4-2008 | 1,019               | 4,401             |
| Vb02, 5250 |              | 14-6-2008 | 1,156               | 4,264             |
| HG3z 2008: |              |           | 1,04                | 4,38              |
| Vb02, 5250 |              | 14-4-2009 | 1,153               | 4,267             |
| Vb02, 5250 |              | 28-4-2009 | 1,175               | 4,245             |
| Vb02, 5250 |              | 14-5-2009 | 1,319               | 4,101             |
| HG3z 2009: |              |           | 1,22                | 4,20              |
| Vb02, 5250 |              | 14-4-2010 | 0,964               | 4,456             |
| Vb02, 5250 |              | 28-4-2010 | 1,149               | 4,271             |
| Vb02, 5250 |              | 14-5-2010 | 1,155               | 4,265             |
| HG3z 2010: |              |           | 1,09                | 4,33              |
| Vb02, 5250 |              | 14-4-2011 | 1,187               | 4,233             |
| Vb02, 5250 |              | 28-4-2011 | 1,339               | 4,081             |
| Vb02, 5250 |              | 14-5-2011 | 1,52                | 3,9               |
| HG3z 2011: |              |           | 1,35                | 4,07              |
| Vb02, 5250 |              | 14-5-2012 | 0,974               | 4,446             |
| Vb02, 5250 |              | 14-6-2012 | 1,058               | 4,362             |
| Vb02, 5250 |              | 14-7-2012 | 1,063               | 4,357             |
| HG3z 2012: |              |           | 1,03                | 4,39              |

Afbeelding 1: Planlocatie rood omlijnd, peilbuis geel omlijnd.

| HG3                                                 | Stand (m t.o.v. MV) | Stand (m +N.A.P.) |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| HG3z 2008:                                          | 1,04                | 4,38              |
| HG3z 2009:                                          | 1,22                | 4,20              |
| HG3z 2010:                                          | 1,09                | 4,33              |
| HG3z 2011:                                          | 1,35                | 4,07              |
| HG3z 2012:                                          | 1,03                | 4,39              |
| Gemiddelde HG3z over een periode van 5 jaar (GHGz): |                     |                   |
|                                                     | 1,15                | 4,27              |



## **BIJLAGE 4**

CONSTANT-HEAD

# K-waarde berekening Compact Constant Head Permeameter

Opdrachtgever: **M29 projectontwikkeling B.V.**  
 Project: **20110074-03**  
 Boorgatnummer: **1**  
 Datum: **7-mei-13**

| Waarde afhankelijk van de onderzochte diepte: |                                    |                                         |                                   |                                        |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| diepte boorgat<br>D<br>cm                     | diepte tot stabiel peil<br>d<br>cm | waterdiepte stabiel peil<br>H=D-d<br>cm | 1 Constante druk buis<br>H1<br>cm | 2 Constante druk buizen<br>H1+50<br>cm | 3 Constante druk buizen<br>H1+100<br>cm | 4 Constante druk buizen<br>H1+150<br>cm |
| 102,0                                         | 77,0                               | 25,0                                    |                                   | 37,5                                   |                                         |                                         |

| Invoeren meetresultaten   |                                  |                                 |                        |                       |                                |                                     |                                      |                                      |                                  |                                |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| diepte boorgat<br>D<br>cm | Pijlschaal beginpijl<br>P1<br>cm | Pijlschaal eindpijl<br>P2<br>cm | tijd begin<br>t<br>sec | tijd eind<br>t<br>sec | tijdstraject<br>delta t<br>sec | zakking waterstand<br>delta y<br>cm | volume water<br>A<br>cm <sup>3</sup> | volume water<br>B<br>cm <sup>3</sup> | volume Q<br>cm <sup>3</sup> /min | volume Q<br>cm <sup>3</sup> /h |
| 102,0                     | 46,0                             | 41,0                            | 0                      | 20                    | 20                             | 5,0                                 |                                      | 525,0                                | 1575,0                           | 94500                          |
| 102,0                     | 41,0                             | 39,0                            | 20                     | 40                    | 20                             | 2,0                                 |                                      | 210,0                                | 630,0                            | 37800                          |
| 102,0                     | 39,0                             | 38,0                            | 40                     | 60                    | 20                             | 1,0                                 |                                      | 105,0                                | 315,0                            | 18900                          |
| 102,0                     | 38,0                             | 37,0                            | 60                     | 80                    | 20                             | 1,0                                 |                                      | 105,0                                | 315,0                            | 18900                          |
| 102,0                     | 37,0                             | 36,0                            | 80                     | 100                   | 20                             | 1,0                                 |                                      | 105,0                                | 315,0                            | 18900                          |
| 102,0                     | 35,0                             | 34,5                            | 100                    | 120                   | 20                             | 0,5                                 |                                      | 52,5                                 | 157,5                            | 9450                           |
| 102,0                     | 34,5                             | 34,0                            | 120                    | 140                   | 20                             | 0,5                                 |                                      | 52,5                                 | 157,5                            | 9450                           |
| 102,0                     | 34,0                             | 33,5                            | 140                    | 160                   | 20                             | 0,5                                 |                                      | 52,5                                 | 157,5                            | 9450                           |

De meting is correct uitgevoerd als er minstens drie maal achter elkaar in een constant tijdstraject eenzelfde volume water wordt geïnfilteerd.  
 De zakking van de waterstand (delta y) bij een vast tijdstraject (delta t) is constant.


$$A = \frac{\text{Sinh}^{-1}(H/r) - \sqrt{(r/H)^2 + 1} + (r/H)}{2\pi H^2}$$

$$K_{\text{sat}} = A * Q$$

| A<br>CCHP         | H     | H/r   |
|-------------------|-------|-------|
| l/cm <sup>2</sup> | cm    | cm/cm |
| 0,000457          | 25,00 | 7,14  |

| volume Q           | Ksat<br>A * Q | K-waarde |
|--------------------|---------------|----------|
| cm <sup>3</sup> /h | cm/h          | m/d      |
| 9450               | 4,32          | 1,04     |

|          |                                                                  |     |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| r        | straal van het boorgat (boordiameter afhankelijk)                | 3,5 | cm              |
| D        | diepte van het boorgat vanaf referentieniveau "0"                |     | cm              |
| H        | waterdiepte bij stabiel peil                                     |     | cm              |
| d        | diepte tot het waterpeil stabiel peil vanaf referentieniveau "0" |     | cm              |
| P1       | pijlschaal aflezing aan het begin van een tijdsinterval          |     | cm              |
| P2       | pijlschaal aflezing aan het eind van een tijdsinterval           |     | cm              |
| delta t  | tijdsinterval tussen twee aflezingen pijlschaal                  |     | sec             |
| delta y  | daling waterstand in meetreservoir met pijlschaal                |     | cm              |
| Volume A | alleen het meetreservoir gebruikt                                | 20  | cm <sup>2</sup> |
| Volume B | meetreservoir en hoofdreservoir gebruikt                         | 105 | cm <sup>2</sup> |



# K-waarde berekening Compact Constant Head Permeameter

Opdrachtgever: **M29 projectontwikkeling B.V.**  
 Project: **20110074-03**  
 Boorgatnummer: **2**  
 Datum: **7-mei-13**

| Waarde afhankelijk van de onderzochte diepte: |                                    |                                           |                                      |                                           |                                            |                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| diepte boorgat<br>D<br>cm                     | diepte tot stabiel peil<br>d<br>cm | waterdiepte<br>stabil peil<br>H=D-d<br>cm | 1 Constante<br>druk buis<br>H1<br>cm | 2 Constante<br>druk buizen<br>H1+50<br>cm | 3 Constante<br>druk buizen<br>H1+100<br>cm | 4 Constante<br>druk buizen<br>H1+150<br>cm |
| 106,0                                         | 84,0                               | 22,0                                      |                                      | 37,5                                      |                                            |                                            |

| Invoeren meetresultaten   |                                     |                                    |                           |                          | tijdstraject<br>delta t<br>sec | zakking<br>waterstand<br>delta y<br>cm | volume<br>water<br>A<br>cm <sup>3</sup> | volume<br>water<br>B<br>cm <sup>3</sup> | volume<br>Q<br>cm <sup>3</sup> /min | volume<br>Q<br>cm <sup>3</sup> /h |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| diepte boorgat<br>D<br>cm | Pijlschaal<br>beginpijl<br>P1<br>cm | Pijlschaal<br>eindpijl<br>P2<br>cm | tijd<br>begin<br>t<br>sec | tijd<br>eind<br>t<br>sec |                                |                                        |                                         |                                         |                                     |                                   |
| 106,0                     | 35,0                                | 28,0                               | 0                         | 20                       | 20                             | 7,0                                    |                                         | 735,0                                   | 2205,0                              | 132300                            |
| 106,0                     | 28,0                                | 26,0                               | 20                        | 40                       | 20                             | 2,0                                    |                                         | 210,0                                   | 630,0                               | 37800                             |
| 106,0                     | 26,0                                | 25,5                               | 40                        | 60                       | 20                             | 0,5                                    |                                         | 52,5                                    | 157,5                               | 9450                              |
| 106,0                     | 25,5                                | 25,0                               | 60                        | 80                       | 20                             | 0,5                                    |                                         | 52,5                                    | 157,5                               | 9450                              |
| 106,0                     | 25,0                                | 24,5                               | 80                        | 100                      | 20                             | 0,5                                    |                                         | 52,5                                    | 157,5                               | 9450                              |
| 106,0                     | 24,5                                | 24,0                               | 100                       | 120                      | 20                             | 0,5                                    |                                         | 52,5                                    | 157,5                               | 9450                              |
| 106,0                     | 24,0                                | 23,5                               | 120                       | 140                      | 20                             | 0,5                                    |                                         | 52,5                                    | 157,5                               | 9450                              |

De meting is correct uitgevoerd als er minstens drie maal achter elkaar in een constant tijdstraject eenzelfde volume water wordt geïnfiltreerd.  
 De zakking van de waterstand (delta y) bij een vast tijdstraject (delta t) is constant.


$$A = \frac{\text{Sinh}^{-1}(H/r) - \sqrt{(r/H)^2 + 1} + (r/H)}{2\pi H^2}$$

$$K_{\text{sat}} = A * Q$$

| A<br>CCHP         | H     | H/r   |
|-------------------|-------|-------|
| l/cm <sup>2</sup> | cm    | cm/cm |
| 0,000554          | 22,00 | 6,29  |

| volume<br>Q        | Ksat<br>A * Q | K-waarde |
|--------------------|---------------|----------|
| cm <sup>3</sup> /h | cm/h          | m/d      |
| 9450               | 5,23          | 1,26     |

|          |                                                                  |     |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| r        | straal van het boorgat (boordiameter afhankelijk)                | 3,5 | cm              |
| D        | diepte van het boorgat vanaf referentieniveau "0"                |     | cm              |
| H        | waterdiepte bij stabiel peil                                     |     | cm              |
| d        | diepte tot het waterpeil stabiel peil vanaf referentieniveau "0" |     | cm              |
| P1       | pijlschaal aflezing aan het begin van een tijdsinterval          |     | cm              |
| P2       | pijlschaal aflezing aan het eind van een tijdsinterval           |     | cm              |
| delta t  | tijdsinterval tussen twee aflezingen pijlschaal                  |     | sec             |
| delta y  | daling waterstand in meetreservoir met pijlschaal in             |     | cm              |
| Volume A | alleen het meetreservoir gebruikt                                | 20  | cm <sup>2</sup> |
| Volume B | meetreservoir en hoofdreservoir gebruikt                         | 105 | cm <sup>2</sup> |



# K-waarde berekening Compact Constant Head Permeameter

Opdrachtgever: **M29 projectontwikkeling B.V.**  
 Project: **20110074-03**  
 Boorgatnummer: **3**  
 Datum: **7-mei-13**

| Waarde afhankelijk van de onderzochte diepte: |                                    |                                           |                                      |                                           |                                            |                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| diepte boorgat<br>D<br>cm                     | diepte tot stabiel peil<br>d<br>cm | waterdiepte<br>stabil peil<br>H=D-d<br>cm | 1 Constante<br>druk buis<br>H1<br>cm | 2 Constante<br>druk buizen<br>H1+50<br>cm | 3 Constante<br>druk buizen<br>H1+100<br>cm | 4 Constante<br>druk buizen<br>H1+150<br>cm |
| 102,0                                         | 84,0                               | 18,0                                      |                                      | 37,5                                      |                                            |                                            |

| Invoeren meetresultaten   |                                     |                                    |                           |                          |                                |                                        |                                         |                                         |                                     |                                   |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| diepte boorgat<br>D<br>cm | Pijlschaal<br>beginpijl<br>P1<br>cm | Pijlschaal<br>eindpijl<br>P2<br>cm | tijd<br>begin<br>t<br>sec | tijd<br>eind<br>t<br>sec | tijdstraject<br>delta t<br>sec | zakking<br>waterstand<br>delta y<br>cm | volume<br>water<br>A<br>cm <sup>3</sup> | volume<br>water<br>B<br>cm <sup>3</sup> | volume<br>Q<br>cm <sup>3</sup> /min | volume<br>Q<br>cm <sup>3</sup> /h |
| 102,0                     | 41,0                                | 38,5                               | 0                         | 40                       | 40                             | 2,5                                    |                                         | 262,5                                   | 393,8                               | 23625                             |
| 102,0                     | 38,5                                | 38,0                               | 40                        | 80                       | 40                             | 0,5                                    |                                         | 52,5                                    | 78,8                                | 4725                              |
| 102,0                     | 38,0                                | 37,0                               | 80                        | 120                      | 40                             | 1,0                                    |                                         | 105,0                                   | 157,5                               | 9450                              |
| 102,0                     | 37,0                                | 36,5                               | 120                       | 160                      | 40                             | 0,5                                    |                                         | 52,5                                    | 78,8                                | 4725                              |
| 102,0                     | 36,5                                | 36,0                               | 160                       | 200                      | 40                             | 0,5                                    |                                         | 52,5                                    | 78,8                                | 4725                              |
| 102,0                     | 36,0                                | 35,5                               | 200                       | 240                      | 40                             | 0,5                                    |                                         | 52,5                                    | 78,8                                | 4725                              |
| 102,0                     | 35,5                                | 35,0                               | 240                       | 280                      | 40                             | 0,5                                    |                                         | 52,5                                    | 78,8                                | 4725                              |

De meting is correct uitgevoerd als er minstens drie maal achter elkaar in een constant tijdstraject eenzelfde volume water wordt geïnfiltreerd.  
 De zakking van de waterstand (delta y) bij een vast tijdstraject (delta t) is constant.


$$A = \frac{\text{Sinh}^{-1}(H/r) - \sqrt{(r/H)^2 + 1} + (r/H)}{2\pi H^2}$$

$$K_{\text{sat}} = A * Q$$

| A<br>CCHP         | H     | H/r   |
|-------------------|-------|-------|
| l/cm <sup>2</sup> | cm    | cm/cm |
| 0,000745          | 18,00 | 5,14  |

| volume<br>Q        | Ksat<br>A * Q | K-waarde |
|--------------------|---------------|----------|
| cm <sup>3</sup> /h | cm/h          | m/d      |
| 4725               | 3,52          | 0,84     |

|          |                                                                  |     |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| r        | straal van het boorgat (boordiameter afhankelijk)                | 3,5 | cm              |
| D        | diepte van het boorgat vanaf referentieniveau "0"                |     | cm              |
| H        | waterdiepte bij stabiel peil                                     |     | cm              |
| d        | diepte tot het waterpeil stabiel peil vanaf referentieniveau "0" |     | cm              |
| P1       | pijlschaal aflezing aan het begin van een tijdsinterval          |     | cm              |
| P2       | pijlschaal aflezing aan het eind van een tijdsinterval           |     | cm              |
| delta t  | tijdsinterval tussen twee aflezingen pijlschaal                  |     | sec             |
| delta y  | daling waterstand in meetreservoir met pijlschaal in             |     | cm              |
| Volume A | alleen het meetreservoir gebruikt                                | 20  | cm <sup>2</sup> |
| Volume B | meetreservoir en hoofdreservoir gebruikt                         | 105 | cm <sup>2</sup> |



## **BIJLAGE 5**

HOOGHOUDT



| Boorgatmethode (Hooghoudt) |                              |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Opdrachtgever:             | M29 projectontwikkeling B.V. |  |  |  |  |  |  |
| Project:                   | 20110074-03                  |  |  |  |  |  |  |
| Boorgatnummer:             | Peilbuis Retentie sloot      |  |  |  |  |  |  |
| Datum:                     | 7-mei-13                     |  |  |  |  |  |  |



|                         | t0 | y0     | tn | yn    | y      | Δt | Δy         | K        |
|-------------------------|----|--------|----|-------|--------|----|------------|----------|
| 1 <sup>ste</sup> meting | 0  | 209,05 | 60 | 108,1 | 158,55 | 60 | 101        | 0,94     |
| 2 <sup>de</sup> meting  | 0  | 209,05 | 60 | 107,1 | 158,05 | 60 | 102        | 0,95     |
| 3 <sup>de</sup> meting  | 0  | 209,05 | 60 | 107,1 | 158,05 | 60 | 102        | 0,95     |
|                         |    |        |    |       |        |    | Gemiddelde | 0,95 m/d |


|                | 1 <sup>ste</sup> meting |                | 2 <sup>de</sup> meting |                | 3 <sup>de</sup> meting |                |
|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                | Tijd (sec)              | Meting (cm-mv) | Tijd (sec)             | Meting (cm-mv) | Tijd (sec)             | Meting (cm-mv) |
| Eerste waarde  | 0                       | 210            | 0                      | 210            | 0                      | 210            |
| Tijd (sec)     |                         |                |                        |                |                        |                |
| 0              | 0                       | 210            | 0                      | 210            | 0                      | 210            |
| 5              | 5                       | 190            | 5                      | 186,5          | 5                      | 186,5          |
| 10             | 10                      | 173            | 10                     | 170            | 10                     | 172,5          |
| 15             | 15                      | 160            | 15                     | 158            | 15                     | 158            |
| 20             | 20                      | 150            | 20                     | 148            | 20                     | 148            |
| 25             | 25                      | 140            | 25                     | 138            | 25                     | 138            |
| 30             | 30                      | 132,5          | 30                     | 131            | 30                     | 132,5          |
| 35             | 35                      | 127            | 35                     | 125            | 35                     | 126            |
| 40             | 40                      | 122,5          | 40                     | 121,5          | 40                     | 121,5          |
| 45             | 45                      | 118            | 45                     | 117            | 45                     | 117,5          |
| 50             | 50                      | 114,5          | 50                     | 113            | 50                     | 114            |
| 55             | 55                      | 111,5          | 55                     | 110,5          | 55                     | 111            |
| 60             | 60                      | 109            | 60                     | 108            | 60                     | 108            |
| Laatste waarde | 60                      | 109            | 60                     | 108            | 60                     | 108            |

|      |                                                                            |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| k =  | waterdoorlatendheid (m/dag)                                                |              |
| r =  | straal (halve diameter) boorgat (cm)                                       | 3,5 cm       |
| H =  | Diepte boorgat                                                             | 305 cm -mv.  |
|      | diepte boorgat onder grondwaterspiegel (cm)                                | 304,05 cm    |
| y =  | afstand van de gemiddelde stijghoogte tot aan grondwaterspiegel (cm)       |              |
| Δy = | grondwaterstijging tijdens het geselecteerde tijdstraject, Y0-Yn (cm)      |              |
| Δt = | geselecteerde tijdstraject op basis van uniforme stijgsnelheid t0-tn (sec) |              |
| G =  | grondwaterstand                                                            | 0,95 cm -mv. |

Tijd (sec)



Stijghoogte grondwater (cm-mv)

## **BIJLAGE 6**

SCG ZEEFKROMME

Resultaten doorlatendheidsberekeningen SCG-zeefkromme

Opdrachtgever: M29 projectontwikkeling B.V.

Contactpersoon: de heer J.A.C. van Hofwegen

Projectomschrijving: Watergang Kerkdreef te Ulvenhout

Projectcode: 20110074-03

Datum berekening: 21-mei-13

| <i>fractie</i> | <2 µm | <16 µm | <32 µm | <50 µm | <63 µm | <125 µm | <250 µm | <500 µm | <1 mm | <2 mm | <i>doorlatendheid (m/dag)</i> |       |                          | <i>doorlatendheid std</i> |      |
|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------|
| <i>monster</i> | 0,002 | 0,016  | 0,032  | 0,05   | 0,063  | 0,125   | 0,25    | 0,5     | 1     | 2     | Kozeny-Carman (1927)          | Hazen | Krumbein and Monk (1943) | m/dag                     |      |
|                |       |        |        |        |        |         |         |         |       |       |                               |       |                          |                           |      |
| MM01           | 4,2   | 5,8    | 6,2    | 7,4    | 8,9    | 32,2    | 82,3    | 98,6    | 99,8  | 100,0 | 3,7                           | 4,4   | 0,5                      | 2,9                       | 2,04 |

## **BIJLAGE 5**

GHG EN GHGz BEPALING PEILBUIS Vb02

|                                               |              |                    |              |              |                          |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Titel: Watergang Kerkdreef te Ulvenhout (GHG) |              |                    |              |              |                          |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  | <div><div>AGEL</div><div>adviseurs</div><div>ruimte<br/>infra<br/>bouw<br/>milieu</div></div> |  |
| Gebruikersnaam:                               |              |                    |              |              |                          |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |                                                                                               |  |
| Periode aangevraagd:                          |              |                    |              |              | tot:                     |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |                                                                                               |  |
| Gegevens beschikbaar:                         |              |                    |              |              | 13-3-2008 tot:           |                        | 2-7-2014   |           |                          |                         |                                  |                                  |                                                                                               |  |
| Datum:                                        |              |                    |              |              | 16-3-2015                |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |                                                                                               |  |
| Referentie:                                   |              |                    |              |              | NAP                      |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |                                                                                               |  |
| Locatie                                       | Filternummer | Externe aanduiding | X-coördinaat | Y-coördinaat | Maaiveld (cm t.o.v. NAP) | Datum maaiveld gemeten | Startdatum | Einddatum | Meetpunt (cm t.o.v. NAP) | Meetpunt (cm t.o.v. MV) | Bovenkant filter (cm t.o.v. NAP) | Onderkant filter (cm t.o.v. NAP) |                                                                                               |  |
| Ulvenhoutsche Bosch Vb02                      |              |                    | 5250         | 115003       | 395737                   | 5,56                   |            | 13-3-2008 | 2-7-2014                 |                         | 5,42                             | 3,9                              |                                                                                               |  |


| Locatie    | Filternummer | Peildatum | Stand (m t.o.v. MV) | Stand (m +N.A.P.) |
|------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|
| Vb02, 5250 |              | 28-mrt-08 | 0,874               | 4,686             |
| Vb02, 5250 |              | 14-mrt-08 | 1,05                | 4,51              |
| Vb02, 5250 |              | 14-apr-08 | 1,094               | 4,466             |
| HG3 2008:  |              |           | 1,01                | 4,55              |
| Vb02, 5250 |              | 14-feb-09 | 1,071               | 4,489             |
| Vb02, 5250 |              | 28-mrt-09 | 1,089               | 4,471             |
| Vb02, 5250 |              | 28-feb-09 | 1,119               | 4,441             |
| HG3 2009:  |              |           | 1,09                | 4,47              |
| Vb02, 5250 |              | 28-feb-10 | 0,894               | 4,666             |
| Vb02, 5250 |              | 28-mrt-10 | 1,046               | 4,514             |
| Vb02, 5250 |              | 28-jan-10 | 1,08                | 4,48              |
| HG3 2010:  |              |           | 1,01                | 4,55              |
| Vb02, 5250 |              | 14-jan-11 | 0,754               | 4,806             |
| Vb02, 5250 |              | 28-feb-11 | 0,828               | 4,732             |
| Vb02, 5250 |              | 14-feb-11 | 0,89                | 4,67              |
| HG3 2011:  |              |           | 0,82                | 4,74              |
| Vb02, 5250 |              | 28-dec-12 | 0,929               | 4,631             |
| Vb02, 5250 |              | 14-mei-12 | 1,114               | 4,446             |
| Vb02, 5250 |              | 28-jan-12 | 1,131               | 4,429             |
| HG3 2012:  |              |           | 1,06                | 4,50              |
| Vb02, 5250 |              | 14-feb-13 | 0,972               | 4,588             |
| Vb02, 5250 |              | 14-jan-13 | 1,091               | 4,469             |
| Vb02, 5250 |              | 28-feb-13 | 1,117               | 4,443             |
| HG3 2013:  |              |           | 1,06                | 4,50              |
| Vb02, 5250 |              | 14-feb-14 | 0,92                | 4,64              |
| Vb02, 5250 |              | 28-jan-14 | 0,952               | 4,608             |
| Vb02, 5250 |              | 28-feb-14 | 0,981               | 4,579             |
| HG3 2014:  |              |           | 0,95                | 4,61              |

Abbeelding 1: Planlocatie rood omlijnd, peilbuis geel omlijnd.

| HG3                                               | Stand (m t.o.v. MV) | Stand (m +N.A.P.) |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| HG3 2008:                                         | 1,01                | 4,55              |
| HG3 2009:                                         | 1,09                | 4,47              |
| HG3 2010:                                         | 1,01                | 4,55              |
| HG3 2011:                                         | 0,82                | 4,74              |
| HG3 2012:                                         | 1,06                | 4,50              |
| HG3 2013:                                         | 1,06                | 4,50              |
| HG3 2014:                                         | 0,95                | 4,61              |
| Gemiddelde HG3 over een periode van 6 jaar (GHG): |                     |                   |
|                                                   | 1,00                | 4,56              |



Afbeelding 1: Planlocatie rood omlind, peilbuis geel omlind.





|                                                            |              |                    |              |              |                                                                                               |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Titel: Watergang Kerkdreef te Ulvenhout (GHGzomermaanden)* |              |                    |              |              | <div><div>AGEL</div><div>adviseurs</div><div>ruimte<br/>infra<br/>bouw<br/>milieu</div></div> |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
| Gebruikersnaam:                                            |              |                    |              |              |                                                                                               |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
| Periode aangevraagd: tot:                                  |              |                    |              |              |                                                                                               |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
| Gegevens beschikbaar: 13-3-2008 tot: 2-7-2014              |              |                    |              |              |                                                                                               |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
| Datum: 16-3-2015                                           |              |                    |              |              |                                                                                               |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
| Referentie: NAP                                            |              |                    |              |              |                                                                                               |                        |            |           |                          |                         |                                  |                                  |
| Locatie                                                    | Filternummer | Externe aanduiding | X-coördinaat | Y-coördinaat | Maaiveld (cm t.o.v. NAP)                                                                      | Datum maaiveld gemeten | Startdatum | Einddatum | Meetpunt (cm t.o.v. NAP) | Meetpunt (cm t.o.v. MV) | Bovenkant filter (cm t.o.v. NAP) | Onderkant filter (cm t.o.v. NAP) |
| Ulvenhoutsche Bosch Vb02                                   |              |                    | 5250         | 115003       | 395737                                                                                        | 5,56                   |            | 13-3-2008 | 2-7-2014                 |                         | 5,42                             | 3,9                              |

| Locatie    | Filternummer | Peildatum | Stand (m t.o.v. MV) | Stand (m +N.A.P.) |
|------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|
| Vb02, 5250 |              | 14-apr-08 | 1,094               | 4,466             |
| Vb02, 5250 |              | 28-apr-08 | 1,159               | 4,401             |
| Vb02, 5250 |              | 14-jun-08 | 1,296               | 4,264             |
| HG3z 2008: |              |           | 1,18                | 4,38              |
| Vb02, 5250 |              | 14-apr-09 | 1,293               | 4,267             |
| Vb02, 5250 |              | 28-apr-09 | 1,315               | 4,245             |
| Vb02, 5250 |              | 14-mei-09 | 1,459               | 4,101             |
| HG3z 2009: |              |           | 1,36                | 4,20              |
| Vb02, 5250 |              | 14-apr-10 | 1,104               | 4,456             |
| Vb02, 5250 |              | 28-apr-10 | 1,289               | 4,271             |
| Vb02, 5250 |              | 14-mei-10 | 1,295               | 4,265             |
| HG3z 2010: |              |           | 1,23                | 4,33              |
| Vb02, 5250 |              | 14-apr-11 | 1,327               | 4,233             |
| Vb02, 5250 |              | 28-apr-11 | 1,479               | 4,081             |
| Vb02, 5250 |              | 14-mei-11 | 1,66                | 3,9               |
| HG3z 2011: |              |           | 1,49                | 4,07              |
| Vb02, 5250 |              | 14-mei-12 | 1,114               | 4,446             |
| Vb02, 5250 |              | 14-jun-12 | 1,198               | 4,362             |
| Vb02, 5250 |              | 14-jul-12 | 1,203               | 4,357             |
| HG3z 2012: |              |           | 1,17                | 4,39              |
| Vb02, 5250 |              | 28-mei-13 | 1,128               | 4,432             |
| Vb02, 5250 |              | 14-apr-13 | 1,255               | 4,305             |
| Vb02, 5250 |              | 28-apr-13 | 1,401               | 4,159             |
| HG3 2013:  |              |           | 1,26                | 4,30              |
| Vb02, 5250 |              | 14-apr-14 | 1,257               | 4,303             |
| Vb02, 5250 |              | 14-jun-14 | 1,317               | 4,243             |
| Vb02, 5250 |              | 28-mei-14 | 1,347               | 4,213             |
| HG3 2014:  |              |           | 1,31                | 4,25              |
|            |              |           |                     |                   |
|            |              |           |                     |                   |
|            |              |           |                     |                   |

Afbeelding 1: Planlocatie rood omlijnd, peilbuis geel omlijnd.

| HG3                                                 | Stand (m t.o.v. MV) | Stand (m +N.A.P.) |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| HG3z 2008:                                          | 1,18                | 4,38              |
| HG3z 2009:                                          | 1,36                | 4,20              |
| HG3z 2010:                                          | 1,23                | 4,33              |
| HG3z 2011:                                          | 1,49                | 4,07              |
| HG3z 2012:                                          | 1,17                | 4,39              |
| HG3 2013:                                           | 1,26                | 4,30              |
| HG3 2014:                                           | 1,31                | 4,25              |
| Gemiddelde HG3z over een periode van 5 jaar (GHGz): |                     | 1,29              |
|                                                     |                     | 4,27              |